Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Тепловычислитель в НП2							
20ANDA20FF010	Тепловычислитель "Взлет ТСРВ"	"Взлет ТСРВ" ТСРВ-043		ТОО ПФ	шт.	1		Комм. предложение
	Место установки: Шкаф контроля 20ACFL01			"Взлет-Казахстан"				исх. N°464
				г. Алматы				от 16.04.2024г.
UG1	Источник вторичного питания	30.24		-//-	шт.	1		Комплектно с
								тепловычислителем
	Температура прямой сетевой воды в НП2, 110°С;							
	Температура обратной сетевой воды в НП2, 70°С;							
20ANDA20CP001	Комплект (2 шт.) термометров L=400 мм с защитной гильзой	КТПТР-01		-//-	компл.	1		-//-
20ANDB20CT001	Место установки: по месту							
	Давление прямой сетевой воды в НП2, 0,9...1,6 МПа;							
	Давление обратной сетевой воды в НП2, 0,2...1,6 МПа;							
20ANDA20CP001	Преобразователь давления измерительный	РС-28/0,25/0-1,6МПа		-//-	шт.	2		-//-
20ANDB20CP001	4-20 мА, 8-30V с монтажным комплектом							
	Место установки: по месту							
-	Вентиль	VM-1/0/15/ТрубкаS/KZ		-//-	шт.	2		-//-
-	Соединение ниппельное навертное	СНН-14-М20х1,5		-//-	шт.	2		-//-

Взам. Инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.