Ведомость объемов земляных работ (начало)

№ п.п.	Наименование работ	Ед.изм.	Кол.
	Вне стесненных условий		
1	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	3210.81
2	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1. Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов	м3	659.69
3	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	19915.15
4	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1. Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов	м3	1293.95
5	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	49.18
6	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	43.439
7	Водоотлив из котлованов	м3	409.77
8	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	386.83
9	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1. Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 1 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	34.8
10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	72407.8715
11	Работа на отвале, группа грунта 1	м3	3913.939
12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	19511.919
13	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	19511.919
14	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	2167.991
	В охранной зоне ЛЭП		
15	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	953.71
16	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1. Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов	м3	111.27
17	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	5458.98
18	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1. Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов	м3	374.8
19	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	3.29
20	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	5.42
21	Водоотлив из котлованов	м3	71.43
22	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	104.73

Ведомость объемов земляных работ (продолжение)

№ п.п.	Наименование работ	Ед.изм.	Кол.
23	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1. Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 1 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	8.66
24	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	19802.4
25	Работа на отвале, группа грунта 1	м3	1070.4
26	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	5355.414
27	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	5355.414
28	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	595.046
	В стесненных условиях застроенной части города		
29	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	8155.81
30	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1. Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов	м3	228.8
31	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	21.65
32	Водоотлив из котлованов	м3	9.66
33	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	135.68
34	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1. Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 1 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях	м3	4.07
35	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	155515.81
36	Работа на отвале, группа грунта 1	м3	8406.26
37	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1, для обратной засыпки	м3	5807.51
38	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	107438.935
39	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	5352.534
40	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	5352.534
41	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	594.726
	В стесненных условиях застроенной части города,в охранной зоне ЛЭП		
42	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	672.06
43	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	10.22

Ведомость объемов земляных работ (окончание)

№ п.п.	Наименование работ	Ед.изм.	Кол.
44	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	12433.11
45	Работа на отвале, группа грунта 1	м3	672.06
46	Погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1,для обратной засыпки	м3	573.83
47	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*м3	10615.855
48	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	525.645
49	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	525.645
50	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	58.405

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	31/23.1-КЖ1.ВР		
						Строительство новой тепловой магистрали ТМ-20А с увеличением пропускной способности (до Ду1000) на участке ТЭЦ-1 - НО-52 в г. Павлодаре		
						Тепловая магистраль ТМ-20А. Конструкции железобетонные	Стадия: РП	Лист:	Листов: 1
Проверил		Ильясов			09.24	Ведомость объемов земляных работ	SQEP ýylymı-óndiristik firmasy		
Разраб.		Кондратович			09.24				

Копировал

А2