Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Томенарык", БИН 940140001204, Кызылординская область, Жанакорганский район, Томенарыкский с/о, с. Томенарык, ул. Р. Кулымбетовой, 11**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр. Сырдария, 19**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство гравийной дороги переулок Б. Аралбаев село Томенарык с/о Томенарык Жанакорганского района Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство гравийной дороги переулок Б. Аралбаев село Томенарык с/о Томенарык Жанакорганского района Кызылординской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) ***Меморандум №5 от 12 сентября 2024 года***

Акт выполненных работ №1

за Декабрь 2024 (месяц, год) на Гравийная дорога переулок Б. Аралбаев работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Устройство дорожной одежды по основной дороге и обочины					
1	1	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /20 см/**	м3	176,55	6 056,0	1 069 186,8	
2	2	6201-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см**	м2	147,13	541,0	79 597,33	
3	3	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная приподная ГОСТ 23735-2014**	м3	17,9462	2 419,0	43 411,86	
			Раздел 2. Устройство примыканий и пересечений с дорожной одежды по типу основной дороги					
4	4	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /20 см/**	м3	9,86	6 056,0	59 712,16	
5	5	6201-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см**	м2	10,12	541,0	5 474,92	
6	6	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная приподная ГОСТ 23735-2014**	м3	1,2322	2 419,0	2 980,69	
7	7	1220-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт.р и Кзм = 1,06 изм. и доп. вып.31*	**Колодцы. Ремонт**	шт.	3	7 350,0	22 050,0	
			Раздел 3. Обустройство улицы и организация движения					
8	8	6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	шт.	1	17 822,0	17 822,0	
9	9	251-102-0703 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32498-2014 марки СКМ 1.30**	шт.	1	8 207,0	8 207,0	
10	10	251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	шт.	1	7 804,0	7 804,0	
11	11	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м3	0,011	13 227,0	145,5	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	12	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	**м3**	**0,06**	**61 197,0**	**3 671,82**	
			Итого по Акту выполненных работ				**1 320 064,08**	
		Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом - 6,7%					88444,29	
		Итого					**1408508,37**	
		Затраты на доп.оплату труда в зонах экол. бедствия и радиац. риска					**118083,00**	
		Сметная прибыль - 5%					70425,42	
		Итого					**1597016,79**	
		Непредвиденные работы и затраты-3%					45797,74	
		Итого					**1642814,53**	
		в прогнозных ценах на 2024 год					**821407,26**	
		в прогнозных ценах на 2025 год					**837178,28**	
		Налог на добавленную стоимость - 12 %					**199030,27**	
		ИТОГО					**1857615,81**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Томенарык", БИН 940140001204
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Аймбетов Б.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мансур НС", БИН 230440007335
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Элденбаев Б.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Альфа Проект Строй" БИН 020940009554
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Хамит Ж.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)