1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		-359,68	-8632
		Сметная стоимость:				**-4855,68**	**-116536**
29	**251-102-0502 РСНБ РК 2015**	**Связь продольная СП**	**шт.**	**8,0000**		**3372,00**	**26976**
		Сметная прибыль	%	8		269,76	2158
		Сметная стоимость:				**3641,76**	**29134**
31	**251-102-0601 РСНБ РК 2015**	**Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)**	**т**	**0,0015**		**1258159,00**	**1912**
		Сметная прибыль	%	8		100652,72	153
		Сметная стоимость:				**1358811,72**	**2065**
32	**251-102-0604 РСНБ РК 2015**	**Болт дорожный М16х30 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0018**		**1517624,00**	**2732**
		Сметная прибыль	%	8		121409,92	219
		Сметная стоимость:				**1639033,92**	**2951**
33	**251-102-0605 РСНБ РК 2015**	**Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0012**		**2244410,00**	**2729**
		Сметная прибыль	%	8		179552,80	218
		Сметная стоимость:				**2423962,80**	**2947**
45	**1130-0508-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Шов деформационный резинометаллический на железобетонных пролетных строениях мостов. Устройство между мостовымиплитами**	**м шва**	**21,8000**		**35470,75**	**773262**
		Итого оплата труда:				**24286,99**	**529456**
		Итого эксплуатация машин:				**16558,07**	**360966**
		Накладные расходы	%	72		17486,63	381209
		Сметная прибыль	%	8		4236,59	92358
		Сметная стоимость:				**57193,97**	**1246828**
47	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Вырубка асфальтобетона**	**м3 конструкции**	**0,7000**		**3358,38**	**2351**
		Итого оплата труда:				**2645,88**	**1852**
		Итого эксплуатация машин:				**1354,23**	**948**
		Накладные расходы	%	72		1905,03	1334
		Сметная прибыль	%	8		421,07	295
		Сметная стоимость:				**5684,49**	**3979**

1	2	3	4	5	6	7	8
48	**1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление**	**отверстие**	**168,0000**		**75,76**	**12728**
		Итого оплата труда:				74,77	**12561**
		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**166**
		Накладные расходы	%	72		53,83	9044
		Сметная прибыль	%	8		10,37	1742
		Сметная стоимость:				**139,96**	**23514**
49	**1130-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Установка анкерных стержней**	**т арматуры**	**0,0531**		**71051,20**	**3773**
		Итого оплата труда:				**71051,20**	**3773**
		Накладные расходы	%	72		51156,86	2716
		Сметная прибыль	%	8		9776,65	519
		Сметная стоимость:				**131984,71**	**7009**
50	**214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0531**		**373950,00**	**19857**
		Сметная прибыль	%	8		29916,00	1589
		Сметная стоимость:				**403866,00**	**21446**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1214889**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1214889**
Всего заработная плата -			Тенге				**547642**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**422775**
		Накладные расходы -	Тенге				**394303**
		Сметная прибыль -	Тенге				**128736**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1737928**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**345**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**547642**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1737928**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**345**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**547642**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1214889**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**430033**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**362080**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**117609**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**422775**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**394303**
	ИТОГО:		Тенге				**1609192**
	Сметная прибыль		Тенге				**128736**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1737973**
		Итого по форме	Тенге				1 737 973,00
,	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге				83 422,70
		ИТОГО в ценах 3 квартала 2019г.	Тенге				1 821 395,70
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				1 912 559,15
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				229 507,10
		ИТОГО:	Тенге				**2 142 066,25**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				229 507,10

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1-3 Сопряжение моста с насыпью							
РАЗДЕЛ 1.Устройство сопряжения с насыпью у опоры №1, 4							
1	**1130-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты песчаные. Устройство**	**м3 подушки**	**59,0000**		**5171,45**	**305116**
		Итого оплата труда:				**2537,93**	**149738**
		Итого эксплуатация машин:				**221,69**	**13079**
		Итого материалов:				**2526,70**	**149076**
		Накладные расходы	%	72		1827,31	107811
		Сметная прибыль	%	8		559,90	33034
		Сметная стоимость:				**7558,66**	**445961**
2	**1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м3 подушки**	**125,6000**		**8889,34**	**1116501**
		Итого оплата труда:				**2616,65**	**328651**
		Итого эксплуатация машин:				**253,08**	**31787**
		Итого материалов:				**6150,75**	**772534**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		1883,99	236629
		Сметная прибыль	%	8		861,87	108250
		Сметная стоимость:				**11635,19**	**1461380**
3	**1130-0111-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка**	**м3 железобетонных конструкций**	**13,6000**		**25855,39**	**351633**
		Итого оплата труда:				**9001,41**	**122419**
		Итого эксплуатация машин:				**2756,85**	**37493**
		Итого материалов:				**15074,72**	**205016**
		Накладные расходы	%	72		6481,02	88142
		Сметная прибыль	%	8		2586,91	35182
		Сметная стоимость:				**34923,32**	**474957**
4	**226-102-0406 РСНБ РК 2015**	**Плита переходная железобетонная П 400.98.25 СТ РК 937-92**	**шт.**	**16,0000**		**86949,90**	**1391198**
		Сметная прибыль	%	8		6955,99	111296
		Сметная стоимость:				**93905,89**	**1502494**
5	**1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Омоноличивание переходных плит B30F200W4**	**м3 бетона в деле**	**2,0000**		**32621,29**	**65243**
		Итого оплата труда:				**4960,08**	**9920**
		Итого эксплуатация машин:				**3648,41**	**7297**
		Итого материалов:				**25022,93**	**50046**
		Накладные расходы	%	72		3571,26	7143
		Сметная прибыль	%	8		2895,40	5791
		Сметная стоимость:				**39087,95**	**78176**
6	**1130-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	**0,2010**		**71387,20**	**14349**
		Итого оплата труда:				**71051,20**	**14281**
		Итого материалов:				**336,00**	**68**
		Накладные расходы	%	72		51156,86	10283
		Сметная прибыль	%	8		9803,53	1971
		Сметная стоимость:				**132347,59**	**26602**
7	**214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2010**		**373950,00**	**75164**
		Сметная прибыль	%	8		29916,00	6013

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**403866,00**	**81177**
8	**1130-0111-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка**	**м3 железобетонных конструкций**	**0,9000**		**25855,39**	**23270**
		Итого оплата труда:				**9001,41**	**8101**
		Итого эксплуатация машин:				**2756,85**	**2481**
		Итого материалов:				**15074,72**	**13568**
		Накладные расходы	%	72		6481,02	5833
		Сметная прибыль	%	8		2586,91	2328
		Сметная стоимость:				**34923,32**	**31431**
9	**226-102-0419 РСНБ РК 2015**	**Плита переходная железобетонная ПТ 200.75.15 СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**		**24012,84**	**96051**
		Сметная прибыль	%	8		1921,03	7684
		Сметная стоимость:				**25933,87**	**103735**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3438525**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3438525**
Материалы -			Тенге				**1190306**
Всего заработная плата -			Тенге				**633110**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**75164**
Местные материалы -			Тенге				**1487249**
		Накладные расходы -	Тенге				**455841**
		Сметная прибыль -	Тенге				**311549**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4205915**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**475**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**633110**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4205915**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**475**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**633110**
РАЗДЕЛ 2.Устройство проезжей части в пределах переходных плит							
10	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0518**		**176384,17**	**9137**
		Итого оплата труда:				**1127,52**	**58**
		Итого эксплуатация машин:				**2196,75**	**113**
		Итого материалов:				**174187,42**	**9024**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		811,81	42
		Сметная прибыль	%	8		14175,68	734
		Сметная стоимость:				**191371,66**	**9913**
11	**1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**95,0000**		**1483,59**	**140941**
		Итого оплата труда:				**56,97**	**5412**
		Итого эксплуатация машин:				**200,54**	**19051**
		Итого материалов:				**1255,65**	**119287**
		Накладные расходы	%	72		41,02	3897
		Сметная прибыль	%	8		121,97	11587
		Сметная стоимость:				**1646,58**	**156425**
12	**1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20к=32**	**(+ до толщины 20 см)**	**м2 покрытия**	**95,0000**		**4938,42**	**469150**
		Итого оплата труда:				**77,12**	**7326**
		Итого эксплуатация машин:				**0,65**	**62**
		Итого материалов:				**4860,65**	**461762**
		Накладные расходы	%	72		55,53	5275
		Сметная прибыль	%	8		399,52	37954
		Сметная стоимость:				**5393,46**	**512379**
13	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**70,0000**		**1595,21**	**111665**
		Итого оплата труда:				**56,25**	**3938**
		Итого эксплуатация машин:				**211,95**	**14837**
		Итого материалов:				**1355,86**	**94910**
		Накладные расходы	%	72		40,50	2835
		Сметная прибыль	%	8		130,86	9160
		Сметная стоимость:				**1766,57**	**123660**
14	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 к=10**	**(+ до толщины 9см)**	**м2 покрытия**	**70,0000**		**1705,32**	**119372**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**24,10**	**1687**
		Итого эксплуатация машин:				**0,22**	**15**
		Итого материалов:				**1681,00**	**117670**
		Накладные расходы	%	72		17,35	1215
		Сметная прибыль	%	8		137,81	9647
		Сметная стоимость:				**1860,49**	**130234**
15	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**30,4000**		**1281,36**	**38953**
		Итого оплата труда:				**376,52**	**11447**
		Итого эксплуатация машин:				**161,77**	**4918**
		Итого материалов:				**794,70**	**24158**
		Накладные расходы	%	72		271,09	8241
		Сметная прибыль	%	8		124,20	3776
		Сметная стоимость:				**1676,65**	**50970**
16	**1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 к=2**	**(- до толщины 10 см)**	**м2 покрытия**	**30,4000**		**-161,86**	**-4921**
		Итого оплата труда:				**-17,69**	**-538**
		Итого эксплуатация машин:				**-10,50**	**-319**
		Итого материалов:				**-136,92**	**-4163**
		Накладные расходы	%	72		-12,74	-387
		Сметная прибыль	%	8		-13,97	-425
		Сметная стоимость:				**-188,56**	**-5733**
17	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия обочин асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б Марка 1 толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**30,4000**		**1343,79**	**40851**
		Итого оплата труда:				**224,34**	**6820**
		Итого эксплуатация машин:				**3,31**	**101**
		Итого материалов:				**1117,42**	**33969**
		Накладные расходы	%	72		161,52	4910
		Сметная прибыль	%	8		120,43	3661
		Сметная стоимость:				**1625,74**	**49422**
18	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 до 5см**	**м2 покрытия**	**30,4000**		**815,21**	**24782**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**143,76**	**4370**
		Итого материалов:				**671,45**	**20412**
		Накладные расходы	%	72		103,51	3147
		Сметная прибыль	%	8		73,50	2234
		Сметная стоимость:				**992,21**	**30163**
19	**1127-0901-0502 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м**	**м**	**105,8000**		**636,43**	**67334**
		Итого оплата труда:				**428,09**	**45292**
		Итого эксплуатация машин:				**262,36**	**27757**
		Накладные расходы	%	72		308,22	32610
		Сметная прибыль	%	8		75,57	7996
		Сметная стоимость:				**1020,23**	**107940**
32	**1130-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Перила сварные стальные с учетом на открылках. Установка с окраской (78 пм)**	**т перил**	**0,4270**		**98094,63**	**41886**
		Итого оплата труда:				**97738,27**	**41734**
		Итого эксплуатация машин:				**220,24**	**94**
		Итого материалов:				**152,39**	**65**
		Накладные расходы	%	72		70371,55	30049
		Сметная прибыль	%	8		13477,29	5755
		Сметная стоимость:				**181943,48**	**77689**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1059150**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1059150**
Материалы -			Тенге				**877096**
Всего заработная плата -			Тенге				**127546**
		Накладные расходы -	Тенге				**91834**
		Сметная прибыль -	Тенге				**92079**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1243063**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**127546**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1243063**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**127546**

РАЗДЕЛ 3.Устройство проезжей части на подходах

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**1229,0000**		**211,38**	**259786**
		Итого оплата труда:				**103,03**	**126624**
		Итого эксплуатация машин:				**156,68**	**192560**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	72		74,18	91169
		Сметная прибыль	%	8		22,84	28076
		Сметная стоимость:				**308,41**	**379032**
35	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,7293**		**176384,17**	**128636**
		Итого оплата труда:				**1127,52**	**822**
		Итого эксплуатация машин:				**2196,75**	**1602**
		Итого материалов:				**174187,42**	**127034**
		Накладные расходы	%	72		811,81	592
		Сметная прибыль	%	8		14175,68	10338
		Сметная стоимость:				**191371,66**	**139566**
36	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1041,8525**		**1595,21**	**1661974**
		Итого оплата труда:				**56,25**	**58604**
		Итого эксплуатация машин:				**211,95**	**220820**
		Итого материалов:				**1355,86**	**1412607**
		Накладные расходы	%	72		40,50	42195
		Сметная прибыль	%	8		130,86	136333
		Сметная стоимость:				**1766,57**	**1840503**
37	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 к=10**	**(+ до толщины 9см)**	**м2 покрытия**	**1041,8525**		**1705,32**	**1776692**
		Итого оплата труда:				**24,10**	**25109**
		Итого эксплуатация машин:				**0,22**	**229**
		Итого материалов:				**1681,00**	**1751354**
		Накладные расходы	%	72		17,35	18078
		Сметная прибыль	%	8		137,81	143582

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1860,49**	**1938352**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3827088**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3827088**
	Материалы -		Тенге				**3290994**
	Всего заработная плата -		Тенге				**211159**
		Накладные расходы -	Тенге				**152034**
		Сметная прибыль -	Тенге				**318329**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4297451**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**129**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**211159**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4297451**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**129**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**211159**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**8324763**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**829976**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**573977**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**141839**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**6920809**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**699709**
	ИТОГО:		Тенге				**9024472**
	Сметная прибыль		Тенге				**721957**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**9746425**
		Итого по форме	Тенге				9 746 425,00
,	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге				467 828,40
		ИТОГО в ценах 3 квартала 2019г.	Тенге				10 214 253,40
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				10 725 491,31
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				1 287 058,96
		ИТОГО:	Тенге				**12 012 550,27**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				1 287 058,96

№ п.п	Шифр норм и	Наименование работ и затрат	Единица	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу		на единицу	

1	2	3	4	5	6	7	8
№ п.п.	коды ресурсов	Наименование работ и затрат	измерения	на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

2-1-5 Укрепительные работы

РАЗДЕЛ 1.Упоры

10	**1101-0102-0344 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**5,9562**		**319,30**	**1902**
		Итого оплата труда:				**58,10**	**346**
		Итого эксплуатация машин:				**319,30**	**1902**
		Накладные расходы	%	72		41,83	249
		Сметная прибыль	%	8		28,89	172
		Сметная стоимость:				**390,02**	**2323**
11	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,1512**		**2025,10**	**2331**
		Итого оплата труда:				**2025,10**	**2331**
		Накладные расходы	%	72		1458,07	1679
		Сметная прибыль	%	8		278,65	321
		Сметная стоимость:				**3761,83**	**4330**
12	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещениигрунта до 10 м**	**м3 грунта**	**7,1075**		**35,43**	**252**
		Итого оплата труда:				**15,83**	**113**
		Итого эксплуатация машин:				**35,43**	**252**
		Накладные расходы	%	72		11,40	81
		Сметная прибыль	%	8		3,75	27
		Сметная стоимость:				**50,57**	**360**
13	**1101-0104-0114 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**7,1075**		**28,04**	**199**
		Итого оплата труда:				**12,53**	**89**
		Итого эксплуатация машин:				**28,04**	**199**
		Накладные расходы	%	72		9,02	64
		Сметная прибыль	%	8		2,96	21
		Сметная стоимость:				**40,03**	**284**
14	**1101-0102-0344 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**7,1075**		**319,30**	**2269**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**58,10**	**413**
		Итого эксплуатация машин:				**319,30**	**2269**
		Накладные расходы	%	72		41,83	297
		Сметная прибыль	%	8		28,89	205
		Сметная стоимость:				**390,02**	**2772**
15	**412-102-0216 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**257,3403**		**28,00**	**7206**
		Сметная прибыль	%	8		2,24	576
		Сметная стоимость:				**30,24**	**7782**
16	**1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м3 подушки**	**1,4215**		**8889,34**	**12636**
		Итого оплата труда:				**2616,65**	**3719**
		Итого эксплуатация машин:				**253,08**	**359**
		Итого материалов:				**6150,75**	**8744**
		Накладные расходы	%	72		1883,99	2678
		Сметная прибыль	%	8		861,87	1225
		Сметная стоимость:				**11635,19**	**16539**
17	**1101-0204-0903 РСНБ РК 2015**	**Упоры монолитные В20 F200 W6. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами**	**м упора**	**35,5374**		**9794,43**	**348069**
		Итого оплата труда:				**3350,38**	**119064**
		Итого эксплуатация машин:				**31,59**	**1123**
		Итого материалов:				**6420,11**	**228154**
		Накладные расходы	%	72		2412,27	85726
		Сметная прибыль	%	8		976,54	34704
		Сметная стоимость:				**13183,24**	**468498**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**374864**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**374864**
Материалы -			Тенге				**236897**
Всего заработная плата -			Тенге				**126075**
Транспортные расходы -			Тенге				**7206**
		Накладные расходы -	Тенге				**90774**
		Сметная прибыль -	Тенге				**37251**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**502889**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**126075**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**502889**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**126075**
		РАЗДЕЛ 2.Укрепительные работы					
18	**1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными В20 F200 W6 при толщине до 10 см**	**м2 укрепляемой поверхности**	**215,0000**		**4457,40**	**958341**
		Итого оплата труда:				**1520,05**	**326811**
		Итого эксплуатация машин:				**200,96**	**43206**
		Итого материалов:				**2786,34**	**599063**
		Накладные расходы	%	72		1094,44	235304
		Сметная прибыль	%	8		444,15	95492
		Сметная стоимость:				**5995,98**	**1289136**
19	**1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16к=5**	**(+ до толщины 15см)**	**м2 укрепляемой поверхности**	**215,0000**		**1598,94**	**343772**
		Итого оплата труда:				**460,73**	**99056**
		Итого эксплуатация машин:				**9,00**	**1935**
		Итого материалов:				**1130,84**	**243131**
		Накладные расходы	%	72		331,73	71321
		Сметная прибыль	%	8		154,45	33207
		Сметная стоимость:				**2085,12**	**448300**
20	**1130-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	**2,0400**		**71051,20**	**144944**
		Итого оплата труда:				**71051,20**	**144944**
		Накладные расходы	%	72		51156,86	104360
		Сметная прибыль	%	8		9776,65	19944
		Сметная стоимость:				**131984,71**	**269248**
21	**261-102-0251 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**2,0400**		**447247,00**	**912384**
		Сметная прибыль	%	8		35779,76	72991
		Сметная стоимость:				**483026,76**	**985375**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**1101-0204-0601 РСНБ РК 2015**	**Наброска или призма каменная. Устройство**	**м3 камня (в деле)**	**116,9000**		**7343,84**	**858495**
		Итого оплата труда:				**3634,96**	**424927**
		Итого эксплуатация машин:				**3,81**	**446**
		Итого материалов:				**3706,70**	**433313**
		Накладные расходы	%	72		2617,17	305947
		Сметная прибыль	%	8		796,88	93155
		Сметная стоимость:				**10757,89**	**1257598**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3217936**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3217936**
Материалы -			Тенге				**1275507**
Всего заработная плата -			Тенге				**995738**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**912384**
		Накладные расходы -	Тенге				**716932**
		Сметная прибыль -	Тенге				**314789**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4249657**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**778**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**995738**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4249657**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**778**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**995738**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**3592800**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1109114**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**51691**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**12699**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2424788**
		- перевозка грузов	Тенге				**7206**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**807706**
ИТОГО:			Тенге				**4400506**
Сметная прибыль			Тенге				**352040**
ИТОГО по смете:			Тенге				**4752547**
		Итого по форме	Тенге				4 752 546,60
,	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге				228 122,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО в ценах 3 квартала 2019г.	Тенге				4 980 668,84
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				5 229 958,40
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				627 595,01
		ИТОГО:	Тенге				**5 857 553,41**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				627 595,01
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				**23 009 845,90**
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ с учётом тендерного снижения	Тенге				**23 009 845,90**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				2 465 340,63

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"

Заместитель руководителя

_____ **А.М. Досжанов**

Представители заказчика:

Начальник отдела АД

_____ **Н.Б. Далдыбаев**

Гл. специалист отдела ОАД

_____ **Е.Е. Сагидолда**

Представитель технического надзора:

ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Эксперт технического надзора

_____ **А.Қ. Төреғали**

Представители авторского надзора:

ГИП ТОО "Научно-исследовательская и Производственная Компания "Каздоринновация"

_____ **Д.В. Зайрахунов**

Подрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ"

_____ **А.Б. Елышев**