1	2	3	4	5	6	7	8
46	46	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного ленточного/монолитные заделки/**	**м^3**	**1,33**	**18 903**	**25141**
47	47	212-101-1810 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**м^3**	**1,3566**	**29 720**	**40318**
48	48	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	**271,252**	**1 428**	**387348**
49	49	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50**	**кг**	**651,0048**	**511**	**332663**
			Монолитный пояс МП-1 на отм.-0,25(АС-22,23)				
50	50	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м^3**	**12,93**	**60 065**	**776640**
51	51	212-101-2104 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**м^3**	**13,12395**	**32 053**	**420662**
52	52	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,943**	**76 937**	**72552**
53	53	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,072**	**387 658**	**27911**
54	54	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,871**	**326 596**	**284465**
			гидроизоляция,(АС-9)				
55	55	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом**	**м^2**	**65**	**2 445**	**158925**
		Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				**10741455**
			Кладка наружных и внутренних стен (АС-3)				
56	56	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (в том числе парапет)**	**т металлических изделий**	**1,0081**	**472 166**	**475991**
			Крепление и армирование перегородок (АС-17)				

1	2	3	4	5	6	7	8
57	57	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	3,34664	472 166	1580170
58	58	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,38321	1 468 102	562591
59	59	217-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	0,487	659 944	321393
			Фундамент под перегородки (АС-18)				
60	60	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	19,4	27 725	537865
61	61	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	19,691	29 631	583464
62	62	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,3037	339 177	103008
63	63	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	25,95	5 067	131489
64	64	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	59,685	120	7162
			Монолитные сердечники				
			См-1 (83 шт)(АС-12,13)				
65	65	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	14,94	37 184	555529
66	66	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	15,1641	30 366	460473
67	67	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	2,2991	76 937	176886
68	68	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8632	387 658	334626
69	69	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,6517	326 596	539439
			См-2 (4 шт)(АС-12,13)				

1	2	3	4	5	6	7	8
70	70	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)**	$м^3$	1,76	37 184	65444
71	71	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,7864	30 366	54246
72	72	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,2796	76 937	21512
73	73	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0744	387 658	28842
74	74	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,2156	341 917	73717
			Рама монолитная Рм-1 (3 шт) (АС-15)				
75	85	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)**	$м^3$	4,795524	37 184	178317
76	86	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	5,224476	60 065	313808
77	87	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	10,1703	30 366	308831
78	88	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,285	387 658	110483
79	89	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,164	341 917	397991
			Обрамление проемов (2 проема) (АС-16)				
80	90	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)**	$м^3$	2,56	37 184	95191
81	91	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	2,5984	30 366	78903
82	92	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0192	387 658	7443
83	93	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,25088	326 596	81936

1	2	3	4	5	6	7	8
			Перемычки Пр-1...Пр-13 (АС-19,20)				
84	94	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство железобетонной перемычки**	$м^3$	3,28	98 978	324648
85	95	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	3,3292	30 366	101094
86	96	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,37	76 937	28467
87	97	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,086	387 658	33339
88	98	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,284	326 596	92753
			Монолитный пояс МП-2 на отм.+3,000(АС-24,25,26)				
89	99	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	17,4	60 065	1045131
90	100	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	17,661	29 631	523313
91	101	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,95187	76 937	73234
92	102	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,35782	387 658	138712
93	103	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,59405	326 596	194014
		Раздел 4.	**Плиты покрытия**				**3721893**
			Сборные плиты перекрытий (АС-27)				
94	110	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	424,3408	8 771	3721893

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО по акту					**28 637 130,00**
		Общеплощадочные затраты 6,6%		**Тенге**			**1 890 050,58**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного		**Тенге**			**2 854 675,00**
		ИТОГО		**Тенге**			**30 527 180,58**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**1 526 359,03**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		**Тенге**			**667 637,11**
		ИТОГО		**Тенге**			**35 575 851,72**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**38 244 040,60**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**37 479 159,79**
		НДС 12%		**Тенге**			**4 497 499,17**
		ИТОГО		**Тенге**			**41 976 658,96**

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "PremierExpert"

№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года

№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года

№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года

Эксперт_____ Мухаммедиев О.Е.

ИИН 860112301184

Заказчик:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН 060140001844

Главный специалист_____Іскендір Қ.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СК КазГорСтрой"

Директор_____Қайырханұлы Д.

Приказ №