1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		48,74	194,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,28	69,10
		Сметная стоимость:				**233,23**	**932,92**
168	Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015	**Жалюзийные решетки.Установка**	м2 проемов	**1,0100**		**2663,67**	**2690,31**
		Итого оплата труда:				**1129,34**	**1140,64**
		Итого эксплуатация машин:				**110,37**	**111,47**
		Итого материалов:				**1477,44**	**1492,21**
		Накладные расходы	%	--		816,92	825,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,45	281,23
		Сметная стоимость:				**3759,04**	**3796,63**
169	С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стоимость жалюзийных решеток из ПВХ**	м2	**1,0100**		**12442,55**	**12566,98**
		Накладные расходы	%	--		527,56	532,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1037,61	1047,99
		Сметная стоимость:				**14007,72**	**14147,80**
170	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой пергамина**	м2 изолируемой поверхности	**33,7000**		**185,81**	**6261,64**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**1885,97**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**258,53**
		Итого материалов:				**124,11**	**4182,68**
		Накладные расходы	%	--		40,78	1374,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,13	610,87
		Сметная стоимость:				**244,71**	**8246,80**
171	Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	**33,7000**		**620,16**	**20899,23**
		Итого оплата труда:				**348,96**	**11759,86**
		Итого эксплуатация машин:				**31,92**	**1075,56**
		Итого материалов:				**246,98**	**8323,06**
		Накладные расходы	%	--		231,45	7799,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,13	2295,93
		Сметная стоимость:				**919,73**	**30995,07**

1	2	3	4	5	6	7	8
172	С121-110102-0104 21-110102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100**	м3	**5,2067**		**15241,11**	**79355,13**
		Накладные расходы	%	--		646,22	3364,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1270,99	6617,58
		Сметная стоимость:				**17158,32**	**89337,37**
173	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Укладка**	м2 изолируемой поверхности	**33,7000**		**112,11**	**3777,95**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**1885,97**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**258,53**
		Итого материалов:				**50,41**	**1698,99**
		Накладные расходы	%	--		37,65	1268,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	403,75
		Сметная стоимость:				**161,74**	**5450,68**
174	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	**0,0371**		**77745,42**	**2882,02**
		Накладные расходы	%	--		3296,41	122,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	240,34
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**3244,56**
175	Е11-100104-0201 11-100104-0201 РСНБ РК 2015	**Подшивка потолка досками**	м2 потолков	**33,7000**		**430,73**	**14515,52**
		Итого оплата труда:				**410,11**	**13820,61**
		Итого эксплуатация машин:				**14,30**	**482,04**
		Итого материалов:				**12,38**	**417,27**
		Накладные расходы	%	--		273,91	9230,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,37	1899,69
		Сметная стоимость:				**761,00**	**25645,82**
176	С121-070203-0308 21-070203-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	**0,8425**		**20567,59**	**17328,19**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		872,07	734,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1715,17	1445,03
		Сметная стоимость:				**23154,83**	**19507,94**
177	Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015	**Антисептирование**	м2 покрытия по фермам	**33,7000**		**49,78**	**1677,75**
		Итого оплата труда:				**31,94**	**1076,40**
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**45,51**
		Итого материалов:				**17,07**	**575,12**
		Накладные расходы	%	--		22,02	742,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,74	193,59
		Сметная стоимость:				**77,55**	**2613,45**
178	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	**33,7000**		**209,60**	**7063,59**
		Итого оплата труда:				**23,32**	**785,77**
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**58,40**
		Итого материалов:				**185,30**	**6244,49**
		Накладные расходы	%	--		23,42	789,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,64	628,23
		Сметная стоимость:				**251,67**	**8481,13**
179	Е11-100403-0101 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	**33,7000**		**2011,63**	**67792,08**
		Итого оплата труда:				**802,72**	**27051,82**
		Итого эксплуатация машин:				**9,51**	**320,44**
		Итого материалов:				**1202,81**	**40534,70**
		Накладные расходы	%	--		585,68	19737,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,78	7002,35
		Сметная стоимость:				**2805,10**	**94531,71**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**895890,58**
		Накладные расходы -	Тенге				**160064,66**
		Сметная прибыль -	Тенге				**84476,42**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1140431,67**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 12.Вентканалы					
180	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М100 на растворе М50**	м3 кладки	**3,1000**		**24032,11**	**74499,55**
		Итого оплата труда:				**3699,25**	**11467,69**
		Итого эксплуатация машин:				**1427,48**	**4425,19**
		Итого материалов:				**19247,94**	**59668,61**
		Накладные расходы	%	--		2977,86	9231,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2160,80	6698,47
		Сметная стоимость:				**29170,77**	**90429,39**
181	Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015	**Металлоконструкций зонта.Монтаж**	т стальных элементов	**0,1287**		**39397,55**	**5069,68**
		Итого оплата труда:				**29391,01**	**3782,03**
		Итого эксплуатация машин:				**4964,81**	**638,87**
		Итого материалов:				**5915,26**	**761,18**
		Накладные расходы	%	--		20696,15	2663,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4807,50	618,63
		Сметная стоимость:				**64901,19**	**8351,49**
182	С121-050201-0125 21-050201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,1238**		**173445,73**	**21476,05**
		Накладные расходы	%	--		7354,10	910,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14463,99	1790,93
		Сметная стоимость:				**195263,82**	**24177,57**
183	С121-050308-0105 21-050308-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	**3,2000**		**295,13**	**944,42**
		Накладные расходы	%	--		12,51	40,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,61	78,76
		Сметная стоимость:				**332,25**	**1063,22**
184	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытие зонтов профлистом**	м2 кровли	**3,8000**		**2605,57**	**9901,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**456,51**	**1734,72**
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**54,58**
		Итого материалов:				**2139,55**	**8130,28**
		Накладные расходы	%	--		378,86	1439,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,75	907,27
		Сметная стоимость:				**3223,18**	**12248,10**
185	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	**16,0800**		**61,99**	**996,80**
		Итого оплата труда:				**17,38**	**279,43**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**13,18**
		Итого материалов:				**43,96**	**706,95**
		Накладные расходы	%	--		12,45	200,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,95	95,75
		Сметная стоимость:				**80,39**	**1292,68**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**112887,64**
		Накладные расходы -	Тенге				**14484,99**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10189,81**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**137562,44**
		РАЗДЕЛ 13.Окна					
186	Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2 проемов	**1,1300**		**3009,56**	**3400,80**
		Итого оплата труда:				**1067,70**	**1206,50**
		Итого эксплуатация машин:				**115,62**	**130,65**
		Итого материалов:				**1879,72**	**2124,08**
		Накладные расходы	%	--		793,16	896,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,22	343,77
		Сметная стоимость:				**4106,93**	**4640,83**
187	Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов	**21,1500**		**1906,64**	**40325,40**
		Итого оплата труда:				**689,78**	**14588,83**
		Итого эксплуатация машин:				**112,84**	**2386,49**
		Итого материалов:				**1158,26**	**24497,26**
		Накладные расходы	%	--		510,82	10803,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,40	4090,34
		Сметная стоимость:				**2610,85**	**55219,55**
188	Е11-100501-0107 11-100501-0107 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2 проемов	**4,0000**		**2910,45**	**11641,79**
		Итого оплата труда:				**1194,07**	**4776,27**
		Итого эксплуатация машин:				**116,81**	**467,26**
		Итого материалов:				**1654,49**	**6617,95**
		Накладные расходы	%	--		867,73	3470,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,25	1209,02
		Сметная стоимость:				**4080,43**	**16321,73**
189	С121-090201-0705 21-090201-0705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	**1,1300**		**25354,01**	**28650,03**
		Накладные расходы	%	--		1075,01	1214,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2114,32	2389,18
		Сметная стоимость:				**28543,34**	**32253,98**
190	С121-090201-0806 21-090201-0806 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	**21,1500**		**22762,19**	**481420,32**
		Накладные расходы	%	--		965,12	20412,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1898,18	40146,60
		Сметная стоимость:				**25625,49**	**541979,14**
191	С121-090201-0908 21-090201-0908 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	**4,0000**		**23084,51**	**92338,04**
		Накладные расходы	%	--		978,78	3915,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1925,06	7700,25
		Сметная стоимость:				**25988,36**	**103953,43**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**657776,38**
		Накладные расходы -	Тенге				**40713,12**
		Сметная прибыль -	Тенге				**55879,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				754368,66
		РАЗДЕЛ 18.Отмостка					
232	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	28,0000		233,78	6545,87
		Итого оплата труда:				58,32	1633,01
		Итого эксплуатация машин:				22,37	626,43
		Итого материалов:				160,62	4497,45
		Накладные расходы	%	--		46,94	1314,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	628,81
		Сметная стоимость:				303,17	8488,89
233	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Бетонная отмостка.Устройство**	м3 подстилающего слоя	4,2000		20279,67	85174,63
		Итого оплата труда:				2659,21	11168,68
		Итого эксплуатация машин:				5,36	22,52
		Итого материалов:				17615,10	73983,43
		Накладные расходы	%	--		2547,98	10701,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1826,21	7670,09
		Сметная стоимость:				24653,87	103546,25
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				91720,50
		Накладные расходы -	Тенге				12015,74
		Сметная прибыль -	Тенге				8298,90
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				112035,14

Одноквартирный 2-х этажный крупнопанельный жилой дом № 194

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на общестроительные работы

		РАЗДЕЛ 3.Площадки и крыльца					
45	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	15,5000		233,78	3623,61
		Итого оплата труда:				58,32	903,99
		Итого эксплуатация машин:				22,37	346,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**160,62**	**2489,66**
		Накладные расходы	%	--		46,94	727,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	348,09
		Сметная стоимость:				**303,17**	**4699,21**
46	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Площадки и крыльца из бетона В15.Устройство**	м3	**1,1500**		**19339,12**	**22239,99**
		Итого оплата труда:				**1607,12**	**1848,19**
		Итого эксплуатация машин:				**1006,89**	**1157,93**
		Итого материалов:				**16974,45**	**19520,61**
		Накладные расходы	%	--		1632,48	1877,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1677,73	1929,39
		Сметная стоимость:				**22649,33**	**26046,74**
47	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	тенге	**1,1500**		**167,20**	**192,28**
		Накладные расходы	%	--		7,09	8,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,94	16,03
		Сметная стоимость:				**188,23**	**216,46**
48	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,2000**		**149630,18**	**29926,04**
		Накладные расходы	%	--		6344,32	1268,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	2495,59
		Сметная стоимость:				**168452,46**	**33690,49**
49	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	**0,2000**		**13766,44**	**2753,29**
		Итого оплата труда:				**12999,43**	**2599,89**
		Итого эксплуатация машин:				**686,88**	**137,38**
		Итого материалов:				**275,40**	**55,08**
		Накладные расходы	%	--		7155,74	1431,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,77	334,75
		Сметная стоимость:				**22595,95**	**4519,19**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**58735,20**
		Накладные расходы -	Тенге				**5313,03**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5123,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
							28010
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				69172,09
		РАЗДЕЛ 10.Кровля					
147	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Устройство**	м2 изолируемой поверхности	**58,1000**		**112,11**	**6513,33**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**3251,48**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**445,72**
		Итого материалов:				**50,41**	**2929,11**
		Накладные расходы	%	--		37,65	2187,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	696,09
		Сметная стоимость:				**161,74**	**9397,16**
148	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	**0,0639**		**77745,42**	**4968,71**
		Накладные расходы	%	--		3296,41	210,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	414,35
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**5593,73**
149	Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	**58,1000**		**620,16**	**36031,02**
		Итого оплата труда:				**348,96**	**20274,41**
		Итого эксплуатация машин:				**31,92**	**1854,30**
		Итого материалов:				**246,98**	**14349,26**
		Накладные расходы	%	--		231,45	13447,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,13	3958,27
		Сметная стоимость:				**919,73**	**53436,60**
150	С121-110102-0106 21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	м3	**10,7717**		**22276,14**	**239952,79**
		Накладные расходы	%	--		944,51	10174,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1857,65	20010,14
		Сметная стоимость:				**25078,30**	**270136,93**

1	2	3	4	5	6	7	8
							28010
151	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	**58,1000**		**531,46**	**30877,99**
		Итого оплата труда:				**185,24**	**10762,68**
		Итого эксплуатация машин:				**70,51**	**4096,43**
		Итого материалов:				**292,33**	**16984,16**
		Накладные расходы	%	--		131,44	7636,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,03	3081,18
		Сметная стоимость:				**715,94**	**41595,92**
152	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 40мм**	м2 стяжки	**1452,5000**		**17,09**	**24825,10**
		Итого оплата труда:				**0,88**	**1280,34**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**1506,97**
		Итого материалов:				**15,43**	**22410,96**
		Накладные расходы	%	--		1,24	1805,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,47	2130,43
		Сметная стоимость:				**19,80**	**28760,85**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**343168,93**
		Накладные расходы -	Тенге				**35461,81**
		Сметная прибыль -	Тенге				**30290,46**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**408921,20**
		РАЗДЕЛ 11.Крыша					
153	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	**1,2195**		**64043,91**	**78101,55**
		Итого оплата труда:				**17087,68**	**20838,42**
		Итого эксплуатация машин:				**678,00**	**826,82**
		Итого материалов:				**46586,54**	**56812,28**
		Накладные расходы	%	--		13367,16	16301,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6192,89	7552,22
		Сметная стоимость:				**83603,95**	**101955,02**
154	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	**0,6700**		**69729,77**	**46718,94**
		Итого оплата труда:				**16700,57**	**11189,38**
		Итого эксплуатация машин:				**907,13**	**607,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**52482,78**	**35163,46**
		Накладные расходы	%	--		13366,93	8955,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6647,74	4453,98
		Сметная стоимость:				**89744,43**	**60128,77**
155	Е12-080101-1402 12-080101-1402 РСНБ РК 2015	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	м2	**150,0000**		**158,13**	**23720,22**
		Итого оплата труда:				**142,50**	**21375,73**
		Итого эксплуатация машин:				**7,89**	**1183,81**
		Итого материалов:				**11,79**	**1768,86**
		Накладные расходы	%	--		94,50	14174,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,21	3031,57
		Сметная стоимость:				**272,84**	**40926,23**
156	С121-070204-0404 21-070204-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	**0,6600**		**14374,15**	**9486,94**
		Накладные расходы	%	--		609,46	402,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1198,69	791,13
		Сметная стоимость:				**16182,30**	**10680,32**
157	Е11-100102-0601 11-100102-0601 РСНБ РК 2015	**Подшивка карниза**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	**5,0000**		**2190,20**	**10951,00**
		Итого оплата труда:				**283,63**	**1418,15**
		Итого эксплуатация машин:				**10,12**	**50,61**
		Итого материалов:				**1901,24**	**9506,22**
		Накладные расходы	%	--		269,67	1348,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,79	983,95
		Сметная стоимость:				**2656,66**	**13283,29**
158	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	**1,8895**		**6019,85**	**11374,51**
		Итого оплата труда:				**615,17**	**1162,36**
		Итого эксплуатация машин:				**37,36**	**70,59**
		Итого материалов:				**5383,34**	**10171,83**
		Накладные расходы	%	--		638,71	1206,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532,69	1006,51
		Сметная стоимость:				**7191,25**	**13587,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
							28010
159	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	**155,0000**		**209,60**	**32488,34**
		Итого оплата труда:				**23,32**	**3614,06**
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**268,61**
		Итого материалов:				**185,30**	**28720,95**
		Накладные расходы	%	--		23,42	3630,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,64	2889,49
		Сметная стоимость:				**251,67**	**39008,18**
160	Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	м2 покрытия по фермам	**155,0000**		**49,78**	**7716,66**
		Итого оплата труда:				**31,94**	**4950,79**
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**209,34**
		Итого материалов:				**17,07**	**2645,23**
		Накладные расходы	%	--		22,02	3413,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,74	890,40
		Сметная стоимость:				**77,55**	**12020,34**
161	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Полиэтиленовая пленка по периметру чердака.Укладка**	м2 изолируемой поверхности	**33,0000**		**112,11**	**3699,48**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**1846,79**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**253,16**
		Итого материалов:				**50,41**	**1663,70**
		Накладные расходы	%	--		37,65	1242,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	395,37
		Сметная стоимость:				**161,74**	**5337,46**
162	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	**0,0363**		**77745,42**	**2822,16**
		Накладные расходы	%	--		3296,41	119,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	235,35
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**3177,16**
163	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	**150,0000**		**2584,51**	**387676,57**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**456,51**	**68475,87**
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**2154,30**
		Итого материалов:				**2118,49**	**317773,53**
		Накладные расходы	%	--		377,97	56695,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,00	35549,76
		Сметная стоимость:				**3199,48**	**479921,71**
164	Е11-100104-0206 11-100104-0206 РСНБ РК 2015	**Подшивка карниза профлистом**	м2 потолков	**20,0000**		**189,38**	**3787,54**
		Итого оплата труда:				**181,86**	**3637,11**
		Итого эксплуатация машин:				**1,98**	**39,55**
		Итого материалов:				**6,49**	**129,72**
		Накладные расходы	%	--		121,39	2427,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,86	497,23
		Сметная стоимость:				**335,63**	**6712,57**
165	С121-050109-0211 21-050109-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	**20,0000**		**1550,23**	**31004,60**
		Накладные расходы	%	--		65,73	1314,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,28	2585,54
		Сметная стоимость:				**1745,24**	**34904,73**
166	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	**4,0000**		**2215,71**	**8862,83**
		Итого оплата труда:				**739,61**	**2958,45**
		Итого эксплуатация машин:				**8,40**	**33,58**
		Итого материалов:				**1470,01**	**5880,04**
		Накладные расходы	%	--		528,77	2115,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,56	878,23
		Сметная стоимость:				**2964,04**	**11856,16**
167	Е11-150403-1202 11-150403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 2**	м2 кровли	**4,0000**		**167,21**	**668,86**
		Итого оплата труда:				**72,91**	**291,64**
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**3,44**
		Итого материалов:				**93,86**	**375,45**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		48,74	194,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,28	69,10
		Сметная стоимость:				**233,23**	**932,92**
168	Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015	**Жалюзийные решетки.Установка**	м2 проемов	**1,0100**		**2663,67**	**2690,31**
		Итого оплата труда:				**1129,34**	**1140,64**
		Итого эксплуатация машин:				**110,37**	**111,47**
		Итого материалов:				**1477,44**	**1492,21**
		Накладные расходы	%	--		816,92	825,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,45	281,23
		Сметная стоимость:				**3759,04**	**3796,63**
169	С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стоимость жалюзийных решеток из ПВХ**	м2	**1,0100**		**12442,55**	**12566,98**
		Накладные расходы	%	--		527,56	532,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1037,61	1047,99
		Сметная стоимость:				**14007,72**	**14147,80**
170	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой пергамина**	м2 изолируемой поверхности	**33,7000**		**185,81**	**6261,64**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**1885,97**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**258,53**
		Итого материалов:				**124,11**	**4182,68**
		Накладные расходы	%	--		40,78	1374,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,13	610,87
		Сметная стоимость:				**244,71**	**8246,80**
171	Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	**33,7000**		**620,16**	**20899,23**
		Итого оплата труда:				**348,96**	**11759,86**
		Итого эксплуатация машин:				**31,92**	**1075,56**
		Итого материалов:				**246,98**	**8323,06**
		Накладные расходы	%	--		231,45	7799,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,13	2295,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**919,73**	**30995,07**
172	С121-110102-0104 21-110102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100**	м3	**5,2067**		**15241,11**	**79355,13**
		Накладные расходы	%	--		646,22	3364,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1270,99	6617,58
		Сметная стоимость:				**17158,32**	**89337,37**
173	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Укладка**	м2 изолируемой поверхности	**33,7000**		**112,11**	**3777,95**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**1885,97**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**258,53**
		Итого материалов:				**50,41**	**1698,99**
		Накладные расходы	%	--		37,65	1268,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	403,75
		Сметная стоимость:				**161,74**	**5450,68**
174	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	**0,0371**		**77745,42**	**2882,02**
		Накладные расходы	%	--		3296,41	122,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	240,34
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**3244,56**
175	Е11-100104-0201 11-100104-0201 РСНБ РК 2015	**Подшивка потолка досками**	м2 потолков	**33,7000**		**430,73**	**14515,52**
		Итого оплата труда:				**410,11**	**13820,61**
		Итого эксплуатация машин:				**14,30**	**482,04**
		Итого материалов:				**12,38**	**417,27**
		Накладные расходы	%	--		273,91	9230,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,37	1899,69
		Сметная стоимость:				**761,00**	**25645,82**

1	2	3	4	5	6	7	8
176	С121-070203-0308 21-070203-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	**0,8425**		**20567,59**	**17328,19**
		Накладные расходы	%	--		872,07	734,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1715,17	1445,03
		Сметная стоимость:				**23154,83**	**19507,94**
177	Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015	**Антисептирование**	м2 покрытия по фермам	**33,7000**		**49,78**	**1677,75**
		Итого оплата труда:				**31,94**	**1076,40**
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**45,51**
		Итого материалов:				**17,07**	**575,12**
		Накладные расходы	%	--		22,02	742,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,74	193,59
		Сметная стоимость:				**77,55**	**2613,45**
178	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	**33,7000**		**209,60**	**7063,59**
		Итого оплата труда:				**23,32**	**785,77**
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**58,40**
		Итого материалов:				**185,30**	**6244,49**
		Накладные расходы	%	--		23,42	789,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,64	628,23
		Сметная стоимость:				**251,67**	**8481,13**
179	Е11-100403-0101 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	**33,7000**		**2011,63**	**67792,08**
		Итого оплата труда:				**802,72**	**27051,82**
		Итого эксплуатация машин:				**9,51**	**320,44**
		Итого материалов:				**1202,81**	**40534,70**
		Накладные расходы	%	--		585,68	19737,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,78	7002,35
		Сметная стоимость:				**2805,10**	**94531,71**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**895890,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				160064,66
		Сметная прибыль -	Тенге				84476,42
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1140431,67
		РАЗДЕЛ 12.Вентканалы					
180	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М100 на растворе М50**	м3 кладки	3,1000		24032,11	74499,55
		Итого оплата труда:				3699,25	11467,69
		Итого эксплуатация машин:				1427,48	4425,19
		Итого материалов:				19247,94	59668,61
		Накладные расходы	%	--		2977,86	9231,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2160,80	6698,47
		Сметная стоимость:				29170,77	90429,39
181	Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015	**Металлоконструкций зонта.Монтаж**	т стальных элементов	0,1287		39397,55	5069,68
		Итого оплата труда:				29391,01	3782,03
		Итого эксплуатация машин:				4964,81	638,87
		Итого материалов:				5915,26	761,18
		Накладные расходы	%	--		20696,15	2663,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4807,50	618,63
		Сметная стоимость:				64901,19	8351,49
182	С121-050201-0125 21-050201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	0,1238		173445,73	21476,05
		Накладные расходы	%	--		7354,10	910,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14463,99	1790,93
		Сметная стоимость:				195263,82	24177,57
183	С121-050308-0105 21-050308-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	3,2000		295,13	944,42
		Накладные расходы	%	--		12,51	40,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,61	78,76

1	2	3	4	5	6	7	8
							28010
		Сметная стоимость:				**332,25**	**1063,22**
184	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытие зонтов профлистом**	м2 кровли	**3,8000**		**2605,57**	**9901,15**
		Итого оплата труда:				**456,51**	**1734,72**
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**54,58**
		Итого материалов:				**2139,55**	**8130,28**
		Накладные расходы	%	--		378,86	1439,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,75	907,27
		Сметная стоимость:				**3223,18**	**12248,10**
185	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	**16,0800**		**61,99**	**996,80**
		Итого оплата труда:				**17,38**	**279,43**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**13,18**
		Итого материалов:				**43,96**	**706,95**
		Накладные расходы	%	--		12,45	200,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,95	95,75
		Сметная стоимость:				**80,39**	**1292,68**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**112887,64**
		Накладные расходы -	Тенге				**14484,99**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10189,81**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**137562,44**
		РАЗДЕЛ 13.Окна					
186	Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2 проемов	**1,1300**		**3009,56**	**3400,80**
		Итого оплата труда:				**1067,70**	**1206,50**
		Итого эксплуатация машин:				**115,62**	**130,65**
		Итого материалов:				**1879,72**	**2124,08**
		Накладные расходы	%	--		793,16	896,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,22	343,77
		Сметная стоимость:				**4106,93**	**4640,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
							28010
187	Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов	**21,1500**		**1906,64**	**40325,40**
		Итого оплата труда:				**689,78**	**14588,83**
		Итого эксплуатация машин:				**112,84**	**2386,49**
		Итого материалов:				**1158,26**	**24497,26**
		Накладные расходы	%	--		510,82	10803,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,40	4090,34
		Сметная стоимость:				**2610,85**	**55219,55**
188	Е11-100501-0107 11-100501-0107 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2 проемов	**4,0000**		**2910,45**	**11641,79**
		Итого оплата труда:				**1194,07**	**4776,27**
		Итого эксплуатация машин:				**116,81**	**467,26**
		Итого материалов:				**1654,49**	**6617,95**
		Накладные расходы	%	--		867,73	3470,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,25	1209,02
		Сметная стоимость:				**4080,43**	**16321,73**
189	С121-090201-0705 21-090201-0705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	**1,1300**		**25354,01**	**28650,03**
		Накладные расходы	%	--		1075,01	1214,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2114,32	2389,18
		Сметная стоимость:				**28543,34**	**32253,98**
190	С121-090201-0806 21-090201-0806 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	**21,1500**		**22762,19**	**481420,32**
		Накладные расходы	%	--		965,12	20412,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1898,18	40146,60
		Сметная стоимость:				**25625,49**	**541979,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
							28010
191	С121-090201-0908 21-090201-0908 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	**4,0000**		**23084,51**	**92338,04**
		Накладные расходы	%	--		978,78	3915,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1925,06	7700,25
		Сметная стоимость:				**25988,36**	**103953,43**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**657776,38**
		Накладные расходы -	Тенге				**40713,12**
		Сметная прибыль -	Тенге				**55879,16**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**754368,66**

Одноквартирный 2-х этажный крупнопанельный жилой дом № 195

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на общестроительные работы

		РАЗДЕЛ 3.Площадки и крыльца					
45	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	**15,5000**		**233,78**	**3623,61**
		Итого оплата труда:				**58,32**	**903,99**
		Итого эксплуатация машин:				**22,37**	**346,77**
		Итого материалов:				**160,62**	**2489,66**
		Накладные расходы	%	--		46,94	727,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	348,09
		Сметная стоимость:				**303,17**	**4699,21**
46	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Площадки и крыльца из бетона В15.Устройство**	м3	**1,1500**		**19339,12**	**22239,99**
		Итого оплата труда:				**1607,12**	**1848,19**
		Итого эксплуатация машин:				**1006,89**	**1157,93**
		Итого материалов:				**16974,45**	**19520,61**
		Накладные расходы	%	--		1632,48	1877,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1677,73	1929,39
		Сметная стоимость:				**22649,33**	**26046,74**

1	2	3	4	5	6	7	8
							28010
47	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬТ9	**Надбавка на водонепроницаемость W4**	тенге	**1,1500**		**167,20**	**192,28**
		Накладные расходы	%	--		7,09	8,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,94	16,03
		Сметная стоимость:				**188,23**	**216,46**
48	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,2000**		**149630,18**	**29926,04**
		Накладные расходы	%	--		6344,32	1268,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	2495,59
		Сметная стоимость:				**168452,46**	**33690,49**
49	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	**0,2000**		**13766,44**	**2753,29**
		Итого оплата труда:				**12999,43**	**2599,89**
		Итого эксплуатация машин:				**686,88**	**137,38**
		Итого материалов:				**275,40**	**55,08**
		Накладные расходы	%	--		7155,74	1431,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,77	334,75
		Сметная стоимость:				**22595,95**	**4519,19**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**58735,20**
		Накладные расходы -	Тенге				**5313,03**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5123,86**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**69172,09**
		РАЗДЕЛ 10.Кровля					
147	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Устройство**	м2 изолируемой поверхности	**58,1000**		**112,11**	**6513,33**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**3251,48**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**445,72**
		Итого материалов:				**50,41**	**2929,11**
		Накладные расходы	%	--		37,65	2187,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	696,09

1	2	3	4	5	6	7	8
							28010
		Сметная стоимость:				**161,74**	**9397,16**
148	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	**0,0639**		**77745,42**	**4968,71**
		Накладные расходы	%	--		3296,41	210,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	414,35
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**5593,73**
149	Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	**58,1000**		**620,16**	**36031,02**
		Итого оплата труда:				**348,96**	**20274,41**
		Итого эксплуатация машин:				**31,92**	**1854,30**
		Итого материалов:				**246,98**	**14349,26**
		Накладные расходы	%	--		231,45	13447,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,13	3958,27
		Сметная стоимость:				**919,73**	**53436,60**
150	С121-110102-0106 21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	м3	**10,7717**		**22276,14**	**239952,79**
		Накладные расходы	%	--		944,51	10174,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1857,65	20010,14
		Сметная стоимость:				**25078,30**	**270136,93**
151	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	**58,1000**		**531,46**	**30877,99**
		Итого оплата труда:				**185,24**	**10762,68**
		Итого эксплуатация машин:				**70,51**	**4096,43**
		Итого материалов:				**292,33**	**16984,16**
		Накладные расходы	%	--		131,44	7636,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,03	3081,18
		Сметная стоимость:				**715,94**	**41595,92**
152	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 40мм**	м2 стяжки	**1452,5000**		**17,09**	**24825,10**
		Итого оплата труда:				**0,88**	**1280,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:					28010
		Итого материалов:				**1,04**	**1506,97**
		Накладные расходы				**15,43**	**22410,96**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		1,24	1805,32
		Сметная стоимость:	%	8		1,47	2130,43
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ						**19,80**	**28760,85**
			Тенге				**343168,93**
		Накладные расходы -					
		Сметная прибыль -	Тенге				**35461,81**
			Тенге				**30290,46**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					
			Тенге				**408921,20**
		РАЗДЕЛ 11.Крыша					
153	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	**1,2195**		**64043,91**	**78101,55**
		Итого оплата труда:				**17087,68**	**20838,42**
		Итого эксплуатация машин:				**678,00**	**826,82**
		Итого материалов:				**46586,54**	**56812,28**
		Накладные расходы	%	--		13367,16	16301,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6192,89	7552,22
		Сметная стоимость:				**83603,95**	**101955,02**
154	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	**0,6700**		**69729,77**	**46718,94**
		Итого оплата труда:				**16700,57**	**11189,38**
		Итого эксплуатация машин:				**907,13**	**607,77**
		Итого материалов:				**52482,78**	**35163,46**
		Накладные расходы	%	--		13366,93	8955,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6647,74	4453,98
		Сметная стоимость:				**89744,43**	**60128,77**
155	Е12-080101-1402 12-080101-1402 РСНБ РК 2015	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	м2	**150,0000**		**158,13**	**23720,22**
		Итого оплата труда:				**142,50**	**21375,73**
		Итого эксплуатация машин:				**7,89**	**1183,81**
		Итого материалов:				**11,79**	**1768,86**
		Накладные расходы	%	--		94,50	14174,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,21	3031,57
		Сметная стоимость:				**272,84**	**40926,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
156	С121-070204-0404 21-070204-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	**0,6600**		**14374,15**	**9486,94**
		Накладные расходы	%	--		609,46	402,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1198,69	791,13
		Сметная стоимость:				**16182,30**	**10680,32**
157	Е11-100102-0601 11-100102-0601 РСНБ РК 2015	**Подшивка карниза**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	**5,0000**		**2190,20**	**10951,00**
		Итого оплата труда:				**283,63**	**1418,15**
		Итого эксплуатация машин:				**10,12**	**50,61**
		Итого материалов:				**1901,24**	**9506,22**
		Накладные расходы	%	--		269,67	1348,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,79	983,95
		Сметная стоимость:				**2656,66**	**13283,29**
158	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	**1,8895**		**6019,85**	**11374,51**
		Итого оплата труда:				**615,17**	**1162,36**
		Итого эксплуатация машин:				**37,36**	**70,59**
		Итого материалов:				**5383,34**	**10171,83**
		Накладные расходы	%	--		638,71	1206,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532,69	1006,51
		Сметная стоимость:				**7191,25**	**13587,87**
159	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	**155,0000**		**209,60**	**32488,34**
		Итого оплата труда:				**23,32**	**3614,06**
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**268,61**
		Итого материалов:				**185,30**	**28720,95**
		Накладные расходы	%	--		23,42	3630,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,64	2889,49
		Сметная стоимость:				**251,67**	**39008,18**
160	Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	м2 покрытия по фермам	**155,0000**		**49,78**	**7716,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
							28010
		Итого оплата труда:				**31,94**	**4950,79**
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**209,34**
		Итого материалов:				**17,07**	**2645,23**
		Накладные расходы	%	--		22,02	3413,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,74	890,40
		Сметная стоимость:				**77,55**	**12020,34**
161	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Полиэтиленовая пленка по периметру чердака.Укладка**	м2 изолируемой поверхности	**33,0000**		**112,11**	**3699,48**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**1846,79**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**253,16**
		Итого материалов:				**50,41**	**1663,70**
		Накладные расходы	%	--		37,65	1242,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	395,37
		Сметная стоимость:				**161,74**	**5337,46**
162	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	**0,0363**		**77745,42**	**2822,16**
		Накладные расходы	%	--		3296,41	119,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	235,35
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**3177,16**
163	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	**150,0000**		**2584,51**	**387676,57**
		Итого оплата труда:				**456,51**	**68475,87**
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**2154,30**
		Итого материалов:				**2118,49**	**317773,53**
		Накладные расходы	%	--		377,97	56695,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,00	35549,76
		Сметная стоимость:				**3199,48**	**479921,71**
164	Е11-100104-0206 11-100104-0206 РСНБ РК 2015	**Подшивка карниза профлистом**	м2 потолков	**20,0000**		**189,38**	**3787,54**
		Итого оплата труда:				**181,86**	**3637,11**
		Итого эксплуатация машин:				**1,98**	**39,55**
		Итого материалов:				**6,49**	**129,72**

1	2	3	4	5	6	7	8
							28010
		Накладные расходы	%	--		121,39	2427,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,86	497,23
		Сметная стоимость:				**335,63**	**6712,57**
165	С121-050109-0211 21-050109-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	**20,0000**		**1550,23**	**31004,60**
		Накладные расходы	%	--		65,73	1314,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,28	2585,54
		Сметная стоимость:				**1745,24**	**34904,73**
166	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	**4,0000**		**2215,71**	**8862,83**
		Итого оплата труда:				**739,61**	**2958,45**
		Итого эксплуатация машин:				**8,40**	**33,58**
		Итого материалов:				**1470,01**	**5880,04**
		Накладные расходы	%	--		528,77	2115,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,56	878,23
		Сметная стоимость:				**2964,04**	**11856,16**
167	Е11-150403-1202 11-150403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 2**	м2 кровли	**4,0000**		**167,21**	**668,86**
		Итого оплата труда:				**72,91**	**291,64**
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**3,44**
		Итого материалов:				**93,86**	**375,45**
		Накладные расходы	%	--		48,74	194,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,28	69,10
		Сметная стоимость:				**233,23**	**932,92**
168	Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015	**Жалюзийные решетки.Установка**	м2 проемов	**1,0100**		**2663,67**	**2690,31**
		Итого оплата труда:				**1129,34**	**1140,64**
		Итого эксплуатация машин:				**110,37**	**111,47**
		Итого материалов:				**1477,44**	**1492,21**
		Накладные расходы	%	--		816,92	825,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,45	281,23
		Сметная стоимость:				**3759,04**	**3796,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
							28010
169	С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стоимость жалюзийных решеток из ПВХ**	м2	**1,0100**		**12442,55**	**12566,98**
		Накладные расходы	%	--		527,56	532,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1037,61	1047,99
		Сметная стоимость:				**14007,72**	**14147,80**
170	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой пергамина**	м2 изолируемой поверхности	**33,7000**		**185,81**	**6261,64**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**1885,97**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**258,53**
		Итого материалов:				**124,11**	**4182,68**
		Накладные расходы	%	--		40,78	1374,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,13	610,87
		Сметная стоимость:				**244,71**	**8246,80**
171	Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	**33,7000**		**620,16**	**20899,23**
		Итого оплата труда:				**348,96**	**11759,86**
		Итого эксплуатация машин:				**31,92**	**1075,56**
		Итого материалов:				**246,98**	**8323,06**
		Накладные расходы	%	--		231,45	7799,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,13	2295,93
		Сметная стоимость:				**919,73**	**30995,07**
172	С121-110102-0104 21-110102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100**	м3	**5,2067**		**15241,11**	**79355,13**
		Накладные расходы	%	--		646,22	3364,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1270,99	6617,58
		Сметная стоимость:				**17158,32**	**89337,37**
173	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Укладка**	м2 изолируемой поверхности	**33,7000**		**112,11**	**3777,95**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**1885,97**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**258,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:					28010
		Накладные расходы				**50,41**	**1698,99**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		37,65	1268,97
		Сметная стоимость:	%	8		11,98	403,75
174	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	**0,0371**		**161,74**	**5450,68**
		Накладные расходы				**77745,42**	**2882,02**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		3296,41	122,20
		Сметная стоимость:	%	8		6483,35	240,34
175	Е11-100104-0201 11-100104-0201 РСНБ РК 2015	**Подшивка потолка досками**	м2 потолков	**33,7000**		**87525,17**	**3244,56**
		Итого оплата труда:				**430,73**	**14515,52**
		Итого эксплуатация машин:					
		Итого материалов:				**410,11**	**13820,61**
		Накладные расходы				**14,30**	**482,04**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		**12,38**	**417,27**
		Сметная стоимость:	%	8		273,91	9230,61
176	С121-070203-0308 21-070203-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	**0,8425**		56,37	1899,69
		Накладные расходы				**761,00**	**25645,82**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		**20567,59**	**17328,19**
		Сметная стоимость:	%	8		872,07	734,72
177	Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015	**Антисептирование**	м2 покрытия по фермам	**33,7000**		1715,17	1445,03
		Итого оплата труда:				**23154,83**	**19507,94**
		Итого эксплуатация машин:				**49,78**	**1677,75**
		Итого материалов:					
		Накладные расходы				**31,94**	**1076,40**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		**1,35**	**45,51**
		Сметная стоимость:	%	8		**17,07**	**575,12**
178	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	**33,7000**		22,02	742,12
						5,74	193,59
						77,55	**2613,45**
						209,60	**7063,59**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**23,32**	**785,77**
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**58,40**
		Итого материалов:				**185,30**	**6244,49**
		Накладные расходы	%	--		23,42	789,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,64	628,23
		Сметная стоимость:				**251,67**	**8481,13**
179	Е11-100403-0101 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	**33,7000**		**2011,63**	**67792,08**
		Итого оплата труда:				**802,72**	**27051,82**
		Итого эксплуатация машин:				**9,51**	**320,44**
		Итого материалов:				**1202,81**	**40534,70**
		Накладные расходы	%	--		585,68	19737,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,78	7002,35
		Сметная стоимость:				**2805,10**	**94531,71**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**895890,58**
		Накладные расходы -	Тенге				**160064,66**
		Сметная прибыль -	Тенге				**84476,42**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1140431,67**
		РАЗДЕЛ 12.Вентканалы					
180	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М100 на растворе М50**	м3 кладки	**3,1000**		**24032,11**	**74499,55**
		Итого оплата труда:				**3699,25**	**11467,69**
		Итого эксплуатация машин:				**1427,48**	**4425,19**
		Итого материалов:				**19247,94**	**59668,61**
		Накладные расходы	%	--		2977,86	9231,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2160,80	6698,47
		Сметная стоимость:				**29170,77**	**90429,39**
181	Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015	**Металлоконструкций зонта.Монтаж**	т стальных элементов	**0,1287**		**39397,55**	**5069,68**
		Итого оплата труда:				**29391,01**	**3782,03**
		Итого эксплуатация машин:				**4964,81**	**638,87**
		Итого материалов:				**5915,26**	**761,18**
		Накладные расходы	%	--		20696,15	2663,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4807,50	618,63

1	2	3	4	5	6	7	8
							28010
		Сметная стоимость:				**64901,19**	**8351,49**
182	С121-050201-0125 21-050201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,1238**		**173445,73**	**21476,05**
		Накладные расходы	%	--		7354,10	910,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14463,99	1790,93
		Сметная стоимость:				**195263,82**	**24177,57**
183	С121-050308-0105 21-050308-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	**3,2000**		**295,13**	**944,42**
		Накладные расходы	%	--		12,51	40,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,61	78,76
		Сметная стоимость:				**332,25**	**1063,22**
184	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытие зонтов профлистом**	м2 кровли	**3,8000**		**2605,57**	**9901,15**
		Итого оплата труда:				**456,51**	**1734,72**
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**54,58**
		Итого материалов:				**2139,55**	**8130,28**
		Накладные расходы	%	--		378,86	1439,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,75	907,27
		Сметная стоимость:				**3223,18**	**12248,10**
185	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	**16,0800**		**61,99**	**996,80**
		Итого оплата труда:				**17,38**	**279,43**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**13,18**
		Итого материалов:				**43,96**	**706,95**
		Накладные расходы	%	--		12,45	200,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,95	95,75
		Сметная стоимость:				**80,39**	**1292,68**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**112887,64**
		Накладные расходы -	Тенге				**14484,99**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10189,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				28010
							137562,44
		РАЗДЕЛ 18.Отмостка					
232	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	28,0000		233,78	6545,87
		Итого оплата труда:				58,32	1633,01
		Итого эксплуатация машин:				22,37	626,43
		Итого материалов:				160,62	4497,45
		Накладные расходы	%	--		46,94	1314,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	628,81
		Сметная стоимость:				303,17	8488,89
233	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Бетонная отмостка.Устройство**	м3 подстилающего слоя	4,2000		20279,67	85174,63
		Итого оплата труда:				2659,21	11168,68
		Итого эксплуатация машин:				5,36	22,52
		Итого материалов:				17615,10	73983,43
		Накладные расходы	%	--		2547,98	10701,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1826,21	7670,09
		Сметная стоимость:				24653,87	103546,25
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				91720,50
		Накладные расходы -	Тенге				12015,74
		Сметная прибыль -	Тенге				8298,90
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				112035,14

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2

на отопление

		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
1	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых армированных труб диаметром 25х4,2мм.Прокладка**	м трубопровода	15,0000		1342,71	20140,70
		Итого оплата труда:				1202,83	18042,45
		Итого эксплуатация машин:				194,27	2914,04
		Итого материалов:				9,86	147,97
		Накладные расходы	%	--		814,24	12213,67

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,56	2588,35
		Сметная стоимость:				**2329,51**	**34942,72**
2	С123-010602-0203 23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	**15,0000**		**202,45**	**3036,75**
		Накладные расходы	%	--		8,58	128,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,88	253,24
		Сметная стоимость:				**227,92**	**3418,75**
3	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых армированных труб диаметром 32x5,4мм.Прокладка**	м трубопровода	**110,0000**		**1050,51**	**115556,43**
		Итого оплата труда:				**964,60**	**106106,46**
		Итого эксплуатация машин:				**113,88**	**12526,45**
		Итого материалов:				**9,89**	**1087,38**
		Накладные расходы	%	--		651,87	71705,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,19	14980,93
		Сметная стоимость:				**1838,57**	**202242,60**
4	С123-010602-0204 23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	**110,0000**		**313,74**	**34511,40**
		Накладные расходы	%	--		13,30	1463,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,16	2877,97
		Сметная стоимость:				**353,21**	**38852,66**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**173245,28**
		Накладные расходы -	Тенге				**85510,95**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20700,50**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**279456,73**

Итого прямые затраты **25 343 469**

Накладные расходы , тенге 2 614 645

Итого с накладными расходами , тенге **27 958 114**

Сметная прибыль (8 %), тенге 2 236 649

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого на подряд, тенге						28010
Итого по акту:							**30 194 763**
	Строительно-монтажные работы						30 194 763
	Временные здания и сооружения			0,9%			271 753
	ИТОГО						30 466 516
	Зимнее удорожание			1,323%			403 072
	Итого						30 869 588
	НДС 12%			12%			3 704 351
	Итого с НДС						34 573 939
Итого по акту:							**34 573 939**

Заказчик:

Алимбаев А.С.

Технадзор:

Подрядчик:

Акмади А.А.