№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
183	222	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		149,5	4023,9	37,75	601572	5643	329763	215354	882280	
				м2 поверхности облицовки		1780,38	20,23	266167	3025		65354		
184	223	Е11-290164-1301	Поверхности бетонные. Затирка		41,4	516,81	13,11	21396	543	3124	19502	44170	
				м2 поверхности		428,24	0	17729	0		3272		
185	224	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм / 3 мм		41,4	1305,68	20,54	54055	850	6069	37959	99375	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1138,55	7,54	47136	312		7361		
186	226	Е11-290164-1301	Поверхности бетонные. Затирка		296,1	516,81	13,11	153027	3880	22345	139482	315910	
				м2 поверхности		428,24	0	126802	0		23401		
187	227	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм / 3 мм		296,1	1305,68	20,54	386610	6081	43405	271486	710744	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1138,55	7,54	337125	2232		52648		
			Итого по разделу: 4. Отделка помещений - стены и перегородки лист 1.15-1.18									10144325	
			Раздел: 5. Перегородки лист 6										
188	232	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		22	21357,19	2520,8	469858	55458	290578	128380	646098	
				м3 кладки		5628,3	646,4	123823	14221		47859		
			Итого по разделу: 5. Перегородки лист 6									646098	
			Раздел: 6. Фасад лист 16										
189	236	Е11-150402-0302 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная		676,5	456,13	3,68	308573	2491	181480	100731	442048	
				м2 фасада		184,19	1,94	124602	1312		32744		
190	240	Е11-290164-1301	Поверхности бетонные. Затирка		37	516,81	13,11	19122	485	2792	17429	39475	
				м2 поверхности		428,24	0	15845	0		2924		
191	241	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		37	1600,53	20,54	59220	760	16333	33924	100595	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1138,55	7,54	42126	279		7452		
192	242	Е11-150405-0107 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке		37	1221,4	6,75	45192	250	7572	30004	81211	
				м2 окрашиваемой поверхности		1010	3,64	37370	135		6016		
			Итого по разделу: 6. Фасад лист 16									663329	
			Раздел: 7. Утепление наружных стен лист 16										
193	251	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150		91,36	25981		2373624		2373624		2563514	
				м3							189890		
194	254	С121-130205-0706	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм / Анкер-зонт оцинкованный IDMS d=8, L=170 мм		4,493	356227		1600528		1600528		1728570	
				1000 шт.							128042		
195	255	С121-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм		4493	40		179720		179720		194098	
				шт.							14378		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
				м3 изоляции		29944,16	549,04	707581	12983		190947		
197	257	С121-050205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм		3,00771	269935		811886		811886		876837	
				т							64951		
			Итого по разделу: 7. Утепление наружных стен лист 16									7940806	
			Раздел: 8. Кровля										
198	275	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов		582	2959,5	9,11	1722427	5299	792601	740535	2659999	
				м2 поверхности облицовки		1588,53	1,96	924527	1142		197037		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
199	276	С121-100104-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012		640,2	3258		2085772		2085772		2252633	
				м2							166862		
			Итого по разделу: 8. Кровля									4912632	
			Раздел: 9. Полы лист 20-22										
200	286	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 40 мм		27,7	744,34	32,04	20618	888	8134	11348	34524	
				м2 стяжки		418,66	17,18	11597	476		2557		
201	287	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		27,7	334,94	21,69	9278	601	8104	835	10922	
				м2 стяжки		20,7	11,37	573	315		809		
202	288	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,0529624	18179,32	1525,16	963	81	2	836	1943	
				т		16622,8	724,96	880	38		144		
203	289	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0529624	273644		14493		14493		15652	
				т							1159		
204	290	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		27,7	4206,04	84,61	116507	2344	70092	42507	171735	
				м2 покрытия		1591,03	41,46	44072	1148		12721		
205	291	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		38,3	1582,75	1,81	60619	69	46160	13561	80115	
				м плинтусов		375,71	0,97	14390	37		5934		
206	293	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками		6,28	8290,82	1877,79	52066	11793	16114	27957	86425	
				м3 подстилающего слоя		3847,1	888,8	24160	5582		6402		
207	294	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		3,14	20243,31	7,2	63564	23	49279	13406	83128	
				м3 подстилающего слоя		4542,06	0	14262	0		6158		
208	295	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 40 мм		62,8	744,34	32,04	46745	2012	18441	25728	78271	
				м2 стяжки		418,66	17,18	26292	1079		5798		
209	296	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		62,8	334,94	21,69	21034	1362	18373	1893	24761	
				м2 стяжки		20,7	11,37	1300	714		1834		
210	297	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,1200736	18179,32	1525,16	2183	183	4	1896	4405	
				т		16622,8	724,96	1996	87		326		
211	298	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,1200736	273644		32857		32857		35486	
				т							2629		
212	299	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		62,8	4206,04	84,61	264139	5313	158909	96369	389349	
				м2 покрытия		1591,03	41,46	99917	2604		28841		
213	300	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		44,7	1582,75	1,81	70749	81	53874	15827	93503	
				м плинтусов		375,71	0,97	16794	43		6926		
214	302	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		36,6	1828,12	33,89	66909	1240	51892	13579	86927	
				м2 изолируемой поверхности		376,42	18,27	13777	669		6439		
215	[illegible]	Е11-110101-0503 Изм. [illegible]	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в [illegible] слой		36,6	202,18	0,6	7400	22	5669	1617	9738	
				м2 [illegible]		[illegible]	0,32	1708	12		721		
216	[illegible]	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 45 мм		36,6	744,34	32,04	27243	1173	10747	14095	45616	
				м2 стяжки		418,66	17,18	15323	629		3379		
217	305	Е11-110101-1102 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		36,6	418,68	27,11	15324	992	13384	1379	18039	
				м2 стяжки		25,87	14,21	947	520		1336		
218	306	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,026352	18179,32	1525,16	479	40	1	416	967	
				т		16622,8	724,96	438	19		72		
219	307	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,026352	273644		7211		7211		7788	
				т							577		
220	308	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		36,6	4206,04	84,61	153941	3097	92613	56164	226914	
				м2 покрытия		1591,03	41,46	58232	1517		16808		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	309	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	91,1	1582,75	1,81	144189	165	109797	32257	190561	
						375,71	0,97	34227	88		14116		
222	311	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	315,5	1828,12	33,89	576773	10691	447321	117054	749334	
						376,42	18,27	118761	5765		55506		
223	312	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	315,5	202,18	0,6	63787	190	48870	13939	83945	
						46,68	0,32	14727	102		6218		
224	313	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 40 мм	м2 стяжки	315,5	744,34	32,04	234840	10110	92644	129257	393224	
						418,66	17,18	132086	5421		29128		
225	314	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	315,5	334,94	21,69	105674	6842	92302	9509	124397	
						20,7	11,37	6530	3586		9215		
226	315	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,63731	18179,32	1525,16	11586	972	20	10061	23378	
						16622,8	724,96	10594	462		1732		
227	316	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,63731	273644		174396		174396		188348	
											13952		
228	317	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	315,5	5008,89	144,6	1580306	45620	1128509	403326	2142322	
						1287,41	72,56	406177	22893		158691		
229	318	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	420,5	1582,75	1,81	665548	760	506801	148891	879594	
						375,71	0,97	157987	408		65155		
230	320	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	707,5	1828,12	33,89	1293397	23974	1003105	262491	1680360	
						376,42	18,27	266319	12928		124471		
231	321	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	707,5	202,18	0,6	143041	426	109590	31258	188243	
						46,68	0,32	33025	229		13944		
232	322	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 40 мм	м2 стяжки	707,5	744,34	32,04	526621	22671	207751	289855	881794	
						418,66	17,18	296199	12157		65318		
233	323	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	707,5	334,94	21,69	236970	15343	206984	21323	278957	
						20,7	11,37	14644	8041		20663		
234	324	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5094	18179,32	1525,16	9261	777	16	8042	18686	
						16622,8	724,96	8468	369		1384		
235	325	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5094	273644		139394		139394		150546	
											11152		
236	326	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм / 10 мм	м2 стяжки	707,5	1003,16	16,28	709732	11517	386263	296629	1086870	
						440,92	5,1	311952	3611		80509		
237	327	Е11-110101-1110 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	707,5	698,27	14,22	494027	10060	389964	91735	632623	
						132,87	5,07	94003	3587		46861		
238		Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" / коммерческий	м2 покрытия	707,5	3610,53	23,53	2554447	16645	2190512	334976	3120577	
						490,87	12,82	347291	9067		231154		
239	329	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	655,4	356,43	0,9	233605	593	135912	91574	351193	
						148,16	0,48	97101	318		26014		
240	331	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	100,7	1828,12	33,89	184092	3412	142774	37361	239169	
						376,42	18,27	37906	1840		17716		
241	332	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	100,7	202,18	0,6	20359	61	15598	4449	26793	
						46,68	0,32	4701	33		1985		
242	333	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 40 мм	м2 стяжки	100,7	744,34	32,04	74955	3227	29570	41256	125508	
						418,66	17,18	42159	1730		9297		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
243	334	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		100,7	334,94	21,69	33728	2184	29460	3035	39705	
				м2 стяжки		20,7	11,37	2084	1144		2941		
244	335	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,072504	18179,32	1525,16	1318	111	2	1145	2660	
				т		16622,8	724,96	1205	53		197		
245	336	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,072504	273644		19840		19840		21428	
				т							1587		
246	337	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм / 10 мм		100,7	1003,16	16,28	101018	1639	54978	42220	154697	
				м2 стяжки		440,92	5,1	44401	514		11459		
247	338	Е11-110101-1110 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109		100,7	698,27	14,22	70316	1432	55504	13057	90043	
				м2 стяжки		132,87	5,07	13380	511		6670		
248	339	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" / коммерческий		100,7	3610,53	23,53	363580	2369	311780	47678	444158	
				м2 покрытия		490,87	12,82	49431	1291		32901		
249	340	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		41,2	356,43	0,9	14685	37	8544	5757	22077	
				м плинтусов		148,16	0,48	6104	20		1635		
250	342	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		14	1828,12	33,89	25594	474	19849	5194	33251	
				м2 изолируемой поверхности		376,42	18,27	5270	256		2463		
251	343	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		14	202,18	0,6	2830	8	2169	619	3725	
				м2 изолируемой поверхности		46,68	0,32	653	5		276		
252	344	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 45 мм		14	744,34	32,04	10421	449	4111	5736	17449	
				м2 стяжки		418,66	17,18	5861	241		1293		
253	345	Е11-110101-1102 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		14	418,68	27,11	5861	380	5120	527	6900	
				м2 стяжки		25,87	14,21	362	199		511		
254	346	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,01008	18179,32	1525,16	183	15	0	159	370	
				т		16622,8	724,96	168	7		27		
255	347	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,01008	273644		2758		2758		2979	
				т							221		
256	348	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		14	4206,04	84,61	58885	1184	35426	21484	86798	
				м2 покрытия		1591,03	41,46	22274	580		6429		
257	349	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		21,2	1582,75	1,81	33554	38	25551	7507	44346	
				м плинтусов		375,71	0,97	7965	21		3285		
258	350	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		82,2	5008,89	144,6	411731	11886	294020	105082	558158	
				м2 покрытия		1287,41	72,56	105825	5964		41345		
259	352	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 30 мм		82,2	744,34	32,04	61185	2634	24137	33676	102450	
				м2 стяжки		418,66	17,18	34414	1412		7589		
260	[illegible]	[illegible]21-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		82,2	167,47	10,84	13766	891	12024	1239	16285	
				м2 стяжки		10,35	5,48	851	467		1200		
			Итого по разделу: 9. Полы лист 20-22									(7[illegible]	
			Раздел: 10. Защитный экран на отопительные приборы Эк-1, Эк-2, Эк-3, Эк-4 лист 23										
261	354	Е11-100111-0101 Изм. и доп. вып. 16	Шкафы встроенные, антресольные полки. Установка стенок по месту / Защитный экран		126,78	1139,98	171,47	144527	21738	25241	94965	258651	
				м2 деталей		769,42	62,86	97547	7970		19159		
262	355	Е11-100204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены щитовой конструкции внутренние несущие. Сборка / Защитный экран		126,78	769,52	124,81	97560	15824	4546	75989	187433	
				м2 стен (без вычета проемов)		608,85	57,12	77190	7242		13884		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
263	356	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		2,4863	53074		131958		131958		142515	
				м3							10557		
264	357	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0246204	262932		6473		6473		6991	
				т							518		
265	358	С121-080104-0113	Рейка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 4,6 мм		1172,4	230		269652		269652		291224	
				м							21572		
266	359	С121-070203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		0,977	51783		50592		50592		54639	
				м3							4047		
267	360	Е11-100116-0204	Перегородки с двух сторон. Антисептирование пастами		253,56	773,41	3,73	196106	945	138188	51692	267623	
				м2 перегородок		224,69	1,82	56973	462		19824		
268	361	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		253,56	315,22	2,93	79927	742	68846	9632	96724	
				м2 обработанной поверхности		40,77	1,44	10339	364		7165		
269	362	Е11-150404-0103 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Заполнения проемов оконных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности / ПФ-115 за 2 раза		253,56	3577,27	5,31	907052	1345	174697	585387	1611834	
				м2 окрашиваемой поверхности или покрытия		2882,98	2,86	731009	724		119395		
			Итого по разделу: 10. Защитный экран на отопительные приборы Эк-1, Эк-2, Эк-3, Эк-4 лист 23									2917634	
			Раздел: 11. Вентиляционные шахты 1-6 лист 25										
270	363	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж		0,2262	135221,11	1642,82	30587	372	2177	19438	54027	
				т конструкций		123954,5	584,12	28039	132		4002		
271	364	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,2262	210725,38	11600,3	47666	2624	1177	30785	84727	
				т конструкций		193920	3319,94	43865	751		6276		
272	365	Е11-090306-0102 Изм. и доп. вып. 7	Перегородки звукоизоляционные из алюминиевых сплавов. Монтаж		12	3949,87	105,79	47398	1269	1806	30877	84538	
				м2		3693,6	35,51	44323	426		6262		
273	367	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме		0,65	79936,71	2632,4	51959	1711	29198	16549	73988	
				м3 изоляции		32384,64	1115,04	21050	725		5481		
274	368	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		0,65	20700		13455		13455		14531	
				м3							1076		
275	369	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		3,79	1356,99	14,71	5143	56	103	4601	10523	
				м2 покрытия		1315,12	4,36	4984	17		780		
276	[illegible]	Е11-120101-1101	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала		1	2678,83	30,14	2679	30	37	2417	5504	
				колпак		2611,29	16,16	2611	16		408		
277	[illegible]	Е11-090701-0131 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункера, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,04717	403023,04	89259,6	19011	4210	479	10103	31443	
				т конструкций		303610	6810,5	14321	321		2329		
278	372	С121-050109-0119	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		1,11	2495		2769		2769		2991	
				м2							222		
279	373	С121-050109-0122	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		4,5	2907		13082		13082		14128	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							1047		
280	374	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80		0,00573	334765		1918		1918		2072	
				т							153		
281	375	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж		0,42676	135221,11	1642,82	57707	701	4107	36672	101929	
				т конструкций		123954,5	584,12	52899	249		7550		
282	376	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,42676	210725,38	11600,3	89929	4951	2221	58080	159850	
				т конструкций		193920	3319,94	82757	1417		11841		
283	377	Е11-090306-0102 Изм. и доп. вып. 7	Перегородки звукоизоляционные из алюминиевых сплавов. Монтаж		18	3949,87	105,79	71098	1904	2709	46316	126806	
				м2		3693,6	35,51	66485	639		9393		
284	379	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме		0,9	79936,71	2632,4	71943	2369	40428	22914	102445	
				м3 изоляции		32384,64	1115,04	29146	1004		7589		
285	380	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		0,9	20700		18630		18630		20120	
				м3							1490		
286	381	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		6,26	1356,99	14,71	8495	92	170	7599	17381	
				м2 покрытия		1315,12	4,36	8233	27		1288		
287	382	Е11-120101-1101	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала		2	2678,83	30,14	5358	60	75	4835	11008	
				колпак		2611,29	16,16	5223	32		815		
288	383	Е11-090701-0131 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,08116	403023,04	89259,6	32709	7244	824	17384	54100	
				т конструкций		303610	6810,5	24641	553		4007		
289	384	С121-050109-0119	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		2	2495		4990		4990		5389	
				м2							399		
290	385	С121-050109-0122	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		7,5	2907		21803		21803		23547	
				м2							1744		
291	386	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80		0,0113	334765		3783		3783		4085	
				т							303		
292	387	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж		0,37474	135221,11	1642,82	50673	616	3606	32202	89505	
				т конструкций		123954,5	584,12	46451	219		6630		
293	388	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,37474	210725,38	11600,3	78967	4347	1951	51000	140365	
				т конструкций		193920	3319,94	72670	1244		10397		
294		Е11-090306-0102 Изм. и доп. вып. 7	Перегородки звукоизоляционные из алюминиевых сплавов. Монтаж		19,6	3949,87	105,79	77418	2074	2949	50432	138078	
				м2		3693,6	35,51	72395	696		10228		
295	391	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме		0,98	79936,71	2632,4	78338	2580	44021	24951	111552	
				м3 изоляции		32384,64	1115,04	31737	1093		8263		
296	392	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		0,98	20700		20286		20286		21909	
				м3							1623		
297	393	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		6,26	1356,99	14,71	8495	92	170	7599	17381	
				м2 покрытия		1315,12	4,36	8233	27		1288		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Об:щая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
298	394	Е11-120101-1101	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала		2	2678,83	30,14	5358	60	75	4835	11008	
				колпак		2611,29	16,16	5223	32		815		
299	395	Е11-090701-0131 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,08116	403023,04	89259,6	32709	7244	824	17384	54100	
				т конструкций		303610	6810,5	24641	553		4007		
300	396	С121-050109-0119	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		2	2495		4990		4990		5389	
				м2							399		
301	397	С121-050109-0122	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		7,5	2907		21803		21803		23547	
				м2							1744		
302	398	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80		0,0113	334765		3783		3783		4085	
				т							303		
303	399	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж		0,21301	135221,11	1642,82	28803	350	2050	18304	50876	
				т конструкций		123954,5	584,12	26404	124		3769		
304	400	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,21301	210725,38	11600,3	44887	2471	1109	28990	79786	
				т конструкций		193920	3319,94	41307	707		5910		
305	401	Е11-090306-0102 Изм. и доп. вып. 7	Перегородки звукоизоляционные из алюминиевых сплавов. Монтаж		9,15	3949,87	105,79	36141	968	1377	23544	64460	
				м2		3693,6	35,51	33796	325		4775		
306	403	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме		0,4575	79936,71	2632,4	36571	1204	20551	11648	52076	
				м3 изоляции		32384,64	1115,04	14816	510		3858		
307	404	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		0,4575	20700		9470		9470		10228	
				м3							758		
308	405	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		2,86	1356,99	14,71	3881	42	78	3472	7941	
				м2 покрытия		1315,12	4,36	3761	12		588		
309	406	Е11-120101-1101	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала		1	2678,83	30,14	2679	30	37	2417	5504	
				колпак		2611,29	16,16	2611	16		408		
310	407	Е11-090701-0131 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,03824	403023,04	89259,6	15412	3413	388	8191	25490	
				т конструкций		303610	6810,5	11610	260		1888		
311	408	С121-050109-0119	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		0,93	2495		2320		2320		2506	
				м2							186		
312	409	С121-050109-0122	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		3,5	2907		10175		10175		10988	
				м2							814		
313	410	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80		0,00565	334765		1891		1891		2043	
				т							151		
314	411	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж		0,8052	135221,11	1642,82	108880	1323	7749	69192	192318	
				т конструкций		123954,5	584,12	99808	470		14246		
315	412	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,8052	210725,38	11600,3	169676	9341	4191	109584	301601	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		193920	3319,94	156144	2673		22341		
316	414	Е11-090306-0102 Изм. и доп. вып. 7	Перегородки звукоизоляционные из алюминиевых сплавов. Монтаж		33,6	3949,87	105,79	132716	3555	5056	86456	236705	
				м2		3693,6	35,51	124105	1193		17534		
317	415	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме		1,68	79936,71	2632,4	134294	4422	75465	42772	191231	
				м3 изоляции		32384,64	1115,04	54406	1873		14165		
318	416	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		1,68	20700		34776		34776		37558	
				м3							2782		
319	417	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		11,24	1356,99	14,71	15253	165	305	13644	31209	
				м2 покрытия		1315,12	4,36	14782	49		2312		
320	418	Е11-120101-1101	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала		4	2678,83	30,14	10715	121	150	9669	22015	
				колпак		2611,29	16,16	10445	65		1631		
321	419	Е11-090701-0131 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,14944	403023,04	89259,6	60228	13339	1517	32009	99615	
				т конструкций		303610	6810,5	45371	1018		7379		
322	420	С121-050109-0119	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		3,8	2495		9481		9481		10239	
				м2							758		
323	421	С121-050109-0122	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		13,8	2907		40117		40117		43326	
				м2							3209		
324	422	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80		0,02008	334765		6722		6722		7260	
				т							538		
325	423	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж		0,2224	135221,11	1642,82	30073	365	2140	19111	53119	
				т конструкций		123954,5	584,12	27567	130		3935		
326	424	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,2224	210725,38	11600,3	46865	2580	1158	30268	83304	
				т конструкций		193920	3319,94	43128	738		6171		
327	425	Е11-090306-0102 Изм. и доп. вып. 7	Перегородки звукоизоляционные из алюминиевых сплавов. Монтаж		8,4	3949,87	105,79	33179	889	1264	21614	59176	
				м2		3693,6	35,51	31026	298		4383		
328	427	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме		0,42	79936,71	2632,4	33573	1106	18866	10693	47808	
				м3 изоляции		32384,64	1115,04	13602	468		3541		
329	428	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		0,42	20700		8694		8694		9390	
				м3							696		
330	429	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		2,77	1356,99	14,71	3759	41	75	3363	7691	
				м2 покрытия		1315,12	4,36	3643	12		570		
331	[redacted]	Е11-120101-1101	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала		1	2678,83	30,14	2679	30	37	2417	5504	
				колпак		2611,29	16,16	2611	16		408		
332	431	Е11-090701-0131 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,03736	403023,04	89259,6	15057	3335	379	8002	24904	
				т конструкций		303610	6810,5	11343	254		1845		
333	432	С121-050109-0119	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		0,95	2495		2370		2370		2560	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							190		
334	433	С121-050109-0122	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		3,45	2907		10029		10029		10831	
				м2							802		
335	434	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80		0,00502	334765		1681		1681		1815	
				т							134		
			Итого по разделу: 11. Вентиляционные шахты 1-6 лист 25									3413128	
			Раздел: 12. Новые ограждения существующих крылец эвакуационных выходов лист 26										
336	435	Е11-090701-0129 Изм. и доп. вып. 17	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,55728	248870,24	19140,9	138690	10667	1945	89516	246463	
				т конструкций		226240	6556,6	126079	3654		18256		
337	436	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,55728	82960,17	27626,38	46232	15396	5631	21304	72939	
				т конструкций		45228,5	10175,05	25205	5670		5403		
338	437	С123-010201-0140	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		91,8216	716		65744		65744		71004	
				м							5260		
339	438	С123-010201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80		55,5984	322		17903		17903		19335	
				м							1432		
340	439	С123-010201-0124	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		147,42	492		72531		72531		78333	
				м							5802		
341	440	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90		4	33		132		132		143	
				шт.							11		
342	441	С121-050304-0403	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 40 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,075816	265689		20143		20143		21755	
				т							1611		
343	442	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,0665496	269968		17966		17966		19404	
				т							1437		
344	443	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз / за 2 раза		16,16112	199,27	4,93	3220	80	1391	1214	4790	
				м2		108,27	0,65	1750	10		355		
345	444	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		16,16112	83,96	1,76	1357	28	817	357	1850	
				м2		31,65	0,32	512	5		137		
			Итого по разделу: 12. Новые ограждения существующих крылец эвакуационных выходов лист 26									536016	
			Раздел: 13. Приспособления для детей с ограниченными возможностями лист 28										
346	445	Е11-090701-0129 Изм. и доп. вып. 17	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,02835	248870,24	19140,9	7055	543	99	4554	12538	
				т конструкций		226240	6556,6	6414	186		929		
347	[illegible]	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,02835	82960,17	27626,38	2352	783	286	1084	3711	
				т конструкций		45228,5	10175,05	1282	288		275		
348	447	С123-010201-0929	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 42 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 11068-81		17,2536	2549		43979		43979		47498	
				м							3518		
349	448	С124-040207-3969	Ролик подвесной КС-030 ГОСТ Р 51177-2017 / Роликовые подвески с ручкой		3	1253		3759		3759		4060	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							301		
			Итого по разделу: 13. Приспособления для детей с ограниченными возможностями лист 28									67807	
			Раздел: 14. Входы 1-5 лист 32										
350	449	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 40 мм		65,8	744,34	32,04	48978	2108	19322	26958	82010	
				м2 стяжки		418,66	17,18	27548	1131		6075		
351	450	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		65,8	334,94	21,69	22039	1427	19250	1983	25944	
				м2 стяжки		20,7	11,37	1362	748		1922		
352	453	Е11-090701-0129 Изм. и доп. вып. 17	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,691774	248870,24	19140,9	172162	13241	2414	111119	305944	
				т конструкций		226240	6556,6	156507	4536		22663		
353	454	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,691774	82960,17	27626,38	57390	19111	6991	26445	90542	
				т конструкций		45228,5	10175,05	31288	7039		6707		
354	455	С123-010201-0140	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		0,719445	716		515		515		556	
				м							41		
355	456	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз / за 2 раза		20,061446	199,27	4,93	3998	99	1727	1508	5946	
				м2		108,27	0,65	2172	13		440		
356	457	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		20,061446	83,96	1,76	1684	35	1014	443	2297	
				м2		31,65	0,32	635	6		170		
357	458	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,04785	950701,14	1441,14	45491	69	31343	12842	62999	
				т		294228	685,71	14079	33		4667		
358	459	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		199,8	5778,12	105,44	1154469	21067	661913	439931	1721951	
				м2 кровли		2359,8	33,52	471488	6698		127552		
359	460	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство		20	1005,9	103,75	20118	2075	9552	8803	31235	
				м2 покрытия		424,54	43,71	8491	874		2314		
360	461	Е11-110101-1502 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		20	175,7	9,42	3514	188	2836	557	4396	
				м2 покрытия		24,46	5,14	489	103		326		
361	462	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,015272	18179,32	1525,16	278	23	0	241	560	
				т		16622,8	724,96	254	11		41		
362	463	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,015272	273644		4179		4179		4513	
				т							334		
363	464	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 30 мм		33,3333333	744,34	32,04	24811	1068	9788	13656	41545	
				м2 стяжки		418,66	17,18	13955	573		3077		
364	465	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		33,3333333	167,47	10,84	5582	361	4876	502	6571	
				м2 стяжки		10,35	5,68	345	189		487		
365	466	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком		3	2131,35	41,2	6394	124	4852	1592	8625	
				м2 тротуара		472,82	18,68	1418	56		639		
			Итого по разделу: 14. Входы 1-5 лист 32									2395634	
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		778051				65615669	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		885812				66501481	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1330030					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**67831511**	
			НДС			**12 %**		**8139781**					
			Итого с НДС									**75971292**	
			Тендерная скидка									**-7 597 129**	
			Итого за вычетом тендерной скидки									**68 374 163**	
			В том числе НДС-12%									**7 325 803**	

Заказчик:

Главный специалист отдела строительства соц.объектов

Жиснәлі Қ.А.

(фамилия)

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Сметный отдел

Технический надзор:

Инженер-технадзор ТОО Инженерно-производственный центр «Альянс»

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора ТОО Инженерно-производственный центр «Альянс»

Подрядчик:

Директор
ТОО "Global Construction kz"

Конебаев Б.К.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Прораб
ТОО "Global Construction kz"

Евгдевский В.В.

(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор:

ТОО "Энергохолдинг LTD"

Давлетов М.Е.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)