1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**158020,22**
		Итого материалов:				**13438,58**	**1497461,35**
		Накладные расходы	%	--		1973,52	219909,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1630,91	181731,81
		Сметная стоимость:				**22017,23**	**2453379,41**
198	**Е11-260301-0802 11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Устройство пароизоляции из пленки**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**208,3811**		**201,02**	**41889,54**
		Итого оплата труда:				**109,34**	**22783,48**
		Итого эксплуатация машин:				**4,34**	**903,49**
		Итого материалов:				**89,41**	**18630,78**
		Накладные расходы	%	--		60,46	12599,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,92	4359,10
		Сметная стоимость:				**282,41**	**58847,90**
199	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Утепление стен теплоизоляционными плитами на базальтовой основе**	**м3 изоляции**	**19,6222**		**31780,68**	**623607,50**
		Итого оплата труда:				**17039,44**	**334351,64**
		Итого эксплуатация машин:				**1577,67**	**30957,40**
		Итого материалов:				**13730,73**	**269427,38**
		Накладные расходы	%	--		9422,81	184896,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3296,28	64680,32
		Сметная стоимость:				**44499,76**	**873184,27**
200	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен цветным лицевым кирпичом М125 на растворе М100**	**м3 кладки**	**26,3000**		**24779,24**	**651693,90**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**102172,58**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**37296,35**
		Итого материалов:				**19805,02**	**520872,11**
		Накладные расходы	%	--		1973,52	51903,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2140,22	56287,81
		Сметная стоимость:				**28892,98**	**759885,38**
203	**Е11-080201-1001 11-080201-1001 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом из силикатного рядового кирпича М150 на растворе М100 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	**м3 кладки**	**6,8700**		**22228,34**	**152708,66**
		Итого оплата труда:				**5092,91**	**34988,30**
		Итого эксплуатация машин:				**1311,75**	**9011,75**
		Итого материалов:				**16127,80**	**110797,98**
		Накладные расходы	%	--		2587,20	17774,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1985,24	13638,62
		Сметная стоимость:				**26800,78**	**184121,34**
206	**Е11-080201-1027 11-080201-1027 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом из рядового кирпича М150 на растворе М100 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	**м3 кладки**	**9,1200**		**25305,09**	**230782,40**
		Итого оплата труда:				**5709,99**	**52075,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1169,94**	**10669,87**
		Итого материалов:				**18696,40**	**170511,20**
		Накладные расходы	%	--		2900,68	26454,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2256,46	20578,93
		Сметная стоимость:				**30462,23**	**277815,50**
214	**Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**414,2325**		**450,99**	**186816,10**
		Итого оплата труда:				**320,54**	**132778,86**
		Итого эксплуатация машин:				**1,21**	**502,88**
		Итого материалов:				**129,81**	**53772,69**
		Накладные расходы	%	--		162,84	67451,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,11	20341,42
		Сметная стоимость:				**662,93**	**274609,18**
216	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М150 на растворе М100**	**м3 кладки**	**130,6400**		**17737,42**	**2317216,92**
		Итого оплата труда:				**3436,97**	**449005,42**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**185262,15**
		Итого материалов:				**13211,13**	**1725902,22**
		Накладные расходы	%	--		1745,98	228094,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1558,67	203624,93
		Сметная стоимость:				**21042,07**	**2748936,61**
224	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**135,0000**		**284,41**	**38395,48**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**19698,19**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**20140,28**
		Итого материалов:				**24,66**	**3328,54**
		Накладные расходы	%	--		90,61	12232,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,00	4050,24
		Сметная стоимость:				**405,02**	**54678,30**
225	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**1393,33**	**4180,00**
		Итого оплата труда:				**784,92**	**2354,76**
		Итого эксплуатация машин:				**765,78**	**2297,34**
		Итого материалов:				**20,18**	**60,53**
		Накладные расходы	%	--		487,44	1462,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		150,46	451,38
		Сметная стоимость:				**2031,23**	**6093,70**
226	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**13,2360**		**62743,34**	**830470,85**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5019,47	66437,67
		Сметная стоимость:				**67762,81**	**896908,52**

1	2	3	4	5	6	7	8
227	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опорных подушек**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**284,41**	**568,82**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**291,83**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**298,37**
		Итого материалов:				**24,66**	**49,31**
		Накладные расходы	%	--		90,61	181,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,00	60,00
		Сметная стоимость:				**405,02**	**810,05**
228	**С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**3478,12**	**6956,24**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,25	556,50
		Сметная стоимость:				**3756,37**	**7512,74**
229	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Монтаж прогонов массой до 0,3тн**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**284,41**	**853,23**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**437,74**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**447,56**
		Итого материалов:				**24,66**	**665,71**
		Накладные расходы	%	--		90,61	271,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,00	90,01
		Сметная стоимость:				**405,02**	**1215,07**
230	**С121-040106-9901 21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**2,7000**		**76540,17**	**206658,46**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6123,21	16532,68
		Сметная стоимость:				**82663,38**	**223191,14**
234	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлических перемычек**	**т стальных элементов**	**0,1277**		**38178,20**	**4873,83**
		Итого оплата труда:				**28209,48**	**3601,22**
		Итого эксплуатация машин:				**4891,88**	**624,50**
		Итого материалов:				**5915,26**	**755,14**
		Накладные расходы	%	--		17518,08	2236,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4455,70	568,81
		Сметная стоимость:				**60151,99**	**7679,00**
235	**С121-050201-0147 21-050201-0147 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,8172**		**115532,16**	**94412,88**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9242,57	7553,03
		Сметная стоимость:				**124774,73**	**101965,91**

1	2	3	4	5	6	7	8
236	**С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0257**		**157417,73**	**4051,93**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12593,42	324,15
		Сметная стоимость:				**170011,15**	**4376,09**
237	**С121-050101-0117 21-050101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь листовая толщиной 8мм**	**т**	**0,3060**		**164521,30**	**50343,52**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13161,70	4027,48
		Сметная стоимость:				**177683,00**	**54371,00**
243	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Укладка кладочной сетки диаметром 4ВрI**	**т металлических изделий**	**0,9444**		**261240,82**	**246727,44**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**40703,72**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**1277,88**
		Итого материалов:				**217233,59**	**205165,06**
		Накладные расходы	%	--		21893,81	20677,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22650,77	21392,39
		Сметная стоимость:				**305785,41**	**288797,33**
244	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Укладка связевых сеток**	**т металлических изделий**	**0,0896**		**44007,24**	**3942,19**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**3860,74**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**121,21**
		Накладные расходы	%	--		21893,81	1961,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5272,08	472,28
		Сметная стоимость:				**71173,14**	**6375,72**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**7748034,53**
		Накладные расходы -	Тенге				**848106,80**
		Сметная прибыль -	Тенге				**687691,31**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**9283832,64**

РАЗДЕЛ 20.Перегородки

268	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М75 на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**310,2800**		**2359,98**	**732255,25**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**283820,40**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**45211,21**
		Итого материалов:				**1333,33**	**413705,82**
		Накладные расходы	%	--		464,68	144180,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,97	70114,88
		Сметная стоимость:				**3050,63**	**946550,89**
269	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М75 на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	90,6467		**2907,90**	**263591,32**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**82916,63**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**13208,22**
		Итого материалов:				**1881,25**	**170528,78**
		Накладные расходы	%	--		464,68	42121,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		269,81	24457,04
		Сметная стоимость:				**3642,38**	**330170,01**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**995846,57**
		Накладные расходы -	Тенге				**186302,41**
		Сметная прибыль -	Тенге				**94571,92**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1276720,90**
		РАЗДЕЛ 21.Перекрытие выше отметки 0.000					
272	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	25,0000		**2708,03**	**67700,72**
		Итого оплата труда:				**1514,25**	**37856,23**
		Итого эксплуатация машин:				**583,15**	**14578,75**
		Итого материалов:				**743,79**	**18594,71**
		Накладные расходы	%	--		940,35	23508,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291,87	7296,76
		Сметная стоимость:				**3940,25**	**98506,19**
273	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	46,0000		**4099,40**	**188572,18**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**107775,21**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**36048,45**
		Итого материалов:				**1153,79**	**53074,42**
		Накладные расходы	%	--		1454,97	66928,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		444,35	20440,05
		Сметная стоимость:				**5998,71**	**275940,64**
274	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	3022,3200		**5135,14**	**15520036,32**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		410,81	1241602,91
		Сметная стоимость:				**5545,95**	**16761639,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
275	С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	м2	41,4720		4618,93	191556,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		369,51	15324,50
		Сметная стоимость:				4988,44	206880,77
276	С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрыия ж/б многопустотные ПБ высотой 220мм,под расчетную нагрузку12**	м2	518,4000		4618,93	2394453,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		369,51	191556,26
		Сметная стоимость:				4988,44	2586009,58
277	С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость плит П15д-5**	м3	4,8000		32703,01	156974,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2616,24	12557,96
		Сметная стоимость:				35319,25	169532,40
281	Е11-070512-0106 11-070512-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	шт. сборных конструкций	2,0000		7834,11	15668,22
		Итого оплата труда:				4625,65	9251,31
		Итого эксплуатация машин:				3832,96	7665,91
		Итого материалов:				256,41	512,81
		Накладные расходы	%	--		2872,53	5745,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		856,53	1713,06
		Сметная стоимость:				11563,17	23126,34
282	С143021-1 Т143021-1	**Плиты балконов**	м2	95,9400		4919,80	472005,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		393,58	37760,45
		Сметная стоимость:				5313,38	509766,06
292	С121-050204-9903 21-050204-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005**	т	2,8224		182063,99	513857,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14565,12	41108,59
		Сметная стоимость:				196629,11	554966,00
293	С121-050201-0156 21-050201-0156 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	0,7176		115532,16	82905,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9242,57	6632,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**124774,73**	**89538,35**
294	**С121-050101-0117 21-050101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,9878**		**164521,30**	**162514,14**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13161,70	13001,13
		Сметная стоимость:				**177683,00**	**175515,27**
295	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка анкеров**	**т стальных элементов**	**0,0673**		**174783,56**	**11763,63**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**10032,79**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**649,89**
		Итого материалов:				**16940,24**	**1140,15**
		Накладные расходы	%	--		92570,49	6230,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21388,32	1439,52
		Сметная стоимость:				**288742,37**	**19433,52**
296	**С121-050301-0104 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6310**		**169074,87**	**106693,01**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13525,99	8535,44
		Сметная стоимость:				**182600,86**	**115228,45**
297	**С121-050301-0105 21-050301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0420**		**168164,16**	**7062,89**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13453,13	565,03
		Сметная стоимость:				**181617,29**	**7627,93**
298	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Металлизация анкерных деталей**	**т**	**0,6730**		**103400,57**	**69592,72**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8272,05	5567,42
		Сметная стоимость:				**111672,62**	**75160,14**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**19961356,77**
		Накладные расходы -	Тенге				**1676624,72**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1731038,52**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**23369020,00**

ОТДЕЛ 1.Полы

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 28.Полы подвала					
370	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**1767,9000**		**191,35**	**338289,27**
		Итого оплата труда:				**55,98**	**98962,22**
		Итого эксплуатация машин:				**20,76**	**36694,20**
		Итого материалов:				**121,85**	**215420,67**
		Накладные расходы	%	--		34,09	60267,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,04	31884,58
		Сметная стоимость:				**243,48**	**430441,85**
371	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона М300**	**м3 подстилающего слоя**	**141,4320**		**22703,95**	**3211065,26**
		Итого оплата труда:				**2552,30**	**360977,03**
		Итого эксплуатация машин:				**5,24**	**741,33**
		Итого материалов:				**20146,41**	**2849346,89**
		Накладные расходы	%	--		1554,35	219835,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1940,66	274472,02
		Сметная стоимость:				**26198,97**	**3705372,29**
372	**Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство из бетона В15**	**м2 стяжки**	**1767,9000**		**592,21**	**1046960,74**
		Итого оплата труда:				**253,02**	**447315,00**
		Итого эксплуатация машин:				**17,90**	**31652,46**
		Итого материалов:				**330,53**	**584339,70**
		Накладные расходы	%	--		154,09	272414,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,70	105550,05
		Сметная стоимость:				**806,00**	**1424925,63**
373	**Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до толщины 40мм**	**м2 стяжки**	**7071,6000**		**88,47**	**625643,85**
		Итого оплата труда:				**4,46**	**31535,98**
		Итого эксплуатация машин:				**3,13**	**22126,89**
		Итого материалов:				**82,41**	**582792,79**
		Накладные расходы	%	--		2,72	19205,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,30	51587,94
		Сметная стоимость:				**98,48**	**696437,20**
374	**Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**1767,9000**		**846,47**	**1496481,07**
		Итого оплата труда:				**267,44**	**472803,52**
		Итого эксплуатация машин:				**64,38**	**113825,74**
		Итого материалов:				**537,22**	**949743,43**
		Накладные расходы	%	--		162,87	287937,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,75	142753,47
		Сметная стоимость:				**1090,09**	**1927171,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
375	**Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до толщины 20мм**	**м2 покрытия**	**3535,8000**		**-92,16**	**-325851,86**
		Итого оплата труда:				**-8,44**	**-29834,45**
		Итого эксплуатация машин:				**-2,69**	**-9512,07**
		Итого материалов:				**-82,41**	**-291396,39**
		Накладные расходы	%	--		-5,14	-18169,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-7,78	-27521,68
		Сметная стоимость:				**-105,08**	**-371542,73**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**6392588,33**
		Накладные расходы -	Тенге				**841491,41**
		Сметная прибыль -	Тенге				**578726,38**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**7812806,12**

РАЗДЕЛ 33.Лестница №1

415	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Монтаж перемычек и опорных подушек**	**шт. сборных конструкций**	6,0000		**284,41**	**1706,47**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**875,48**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**895,12**
		Итого материалов:				**24,66**	**147,93**
		Накладные расходы	%	--		90,61	543,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,00	180,01
		Сметная стоимость:				**405,02**	**2430,15**
416	**С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**38,0000**		**3478,12**	**132168,56**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,25	10573,48
		Сметная стоимость:				**3756,37**	**142742,04**
417	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**1,1760**		**62743,34**	**73786,17**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5019,47	5902,89
		Сметная стоимость:				**67762,81**	**79689,06**
418	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лобовых балок**	**т конструкций**	0,3054		**20337,18**	**6210,93**
		Итого оплата труда:				**12257,41**	**3743,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**7144,91**	**2182,04**
		Итого материалов:				**2658,44**	**811,88**
		Накладные расходы	%	--		7464,76	2279,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2224,16	679,25
		Сметная стоимость:				**30026,10**	**9169,90**
419	**С121-050204-0214 21-050204-0214 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**2,5966**		**182064,39**	**472744,75**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14565,15	37819,58
		Сметная стоимость:				**196629,54**	**510564,33**
420	**С121-050101-0119 21-050101-0119 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,1520**		**164521,30**	**25007,24**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13161,70	2000,58
		Сметная стоимость:				**177683,00**	**27007,82**
421	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж металлических косоуров**	**т конструкций**	0,2916		**46269,59**	**13493,04**
		Итого оплата труда:				**28187,35**	**8219,93**
		Итого эксплуатация машин:				**15647,36**	**4563,05**
		Итого материалов:				**7417,26**	**2163,00**
		Накладные расходы	%	--		17166,10	5005,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5074,85	1479,92
		Сметная стоимость:				**68510,54**	**19978,89**
422	**С121-050204-0211 21-050204-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**2,4878**		**176488,09**	**439060,01**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14119,05	35124,80
		Сметная стоимость:				**190607,14**	**474184,81**
423	**С121-050101-0119 21-050101-0119 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0976**		**164521,30**	**16050,70**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13161,70	1284,06
		Сметная стоимость:				**177683,00**	**17334,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
424	**С121-050201-9903 21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0392**		**155381,64**	**6097,18**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12430,53	487,77
		Сметная стоимость:				**167812,17**	**6584,95**
425	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0005**		**50158,71**	**25,21**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**19,14**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**2,54**
		Итого материалов:				**7887,01**	**3,96**
		Накладные расходы	%	--		23640,10	11,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5903,90	2,97
		Сметная стоимость:				**79702,72**	**40,06**
426	**С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0045**		**157417,73**	**712,16**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12593,42	56,97
		Сметная стоимость:				**170011,15**	**769,13**
427	**Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**25,0000**		**891,13**	**22278,34**
		Итого оплата труда:				**851,07**	**21276,81**
		Итого эксплуатация машин:				**31,87**	**796,67**
		Итого материалов:				**21,93**	**548,31**
		Накладные расходы	%	--		528,52	13212,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,57	2839,30
		Сметная стоимость:				**1533,22**	**38330,53**
428	**С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**223,0000**		**2524,81**	**563032,63**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,98	45042,61
		Сметная стоимость:				**2726,79**	**608075,24**
429	**С121-060405-1406 21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,7855**		**364881,35**	**286628,90**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29190,51	22930,31
		Сметная стоимость:				**394071,86**	**309559,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
430	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Металлизация закладных деталей**	**т**	**0,7855**		**103400,57**	**81225,28**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8272,05	6498,02
		Сметная стоимость:				**111672,62**	**87723,31**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**2140227,56**
		Накладные расходы -	Тенге				**21054,11**
		Сметная прибыль -	Тенге				**172902,53**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**2334184,20**

РАЗДЕЛ 35.Ограждение лоджий

448	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	45,0022		**3509,81**	**157949,05**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**41164,59**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**6557,27**
		Итого материалов:				**2483,15**	**111747,45**
		Накладные расходы	%	--		464,68	20911,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		317,96	14308,85
		Сметная стоимость:				**4292,44**	**193169,52**
449	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Армирование кирпичного ограждения**	**т стальных элементов**	0,7006		**415040,06**	**290786,75**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**26671,18**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**3538,53**
		Итого материалов:				**372768,36**	**261170,21**
		Накладные расходы	%	--		23640,10	16562,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35094,41	24587,96
		Сметная стоимость:				**473774,57**	**331937,52**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**448735,80**
		Накладные расходы -	Тенге				**37474,42**
		Сметная прибыль -	Тенге				**38896,82**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**525107,04**

ОТДЕЛ 1.Тепловой пункт

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**С123-051101-0618 23-051101-0618 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Теплообменник пластинчатый сборный, модель S14-38а, для системы отопления мощностью 300 кВт, тип пластин TKTL32, Т в греющем контуре Т1 110°С/Т2**	**шт.**	**2,0000**		**360961,49**	**721922,98**
		Накладные расходы	%	--		15304,77	30609,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30101,30	60202,60
		Сметная стоимость:				**406367,56**	**812735,12**
3	**С123-051101-0704 23-051101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Теплообменник пластинчатый сборный, модель S8-34а, для горячего водоснабжения, подключение от тепловых сетей, Q 2 м3/ч, тип пластин TL, Т в греющем контуре Т1 70°С/Т2**	**шт.**	**2,0000**		**198278,69**	**396557,38**
		Накладные расходы	%	--		8407,02	16814,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16534,86	33069,71
		Сметная стоимость:				**223220,56**	**446441,13**
4	**С123-051101-0707 23-051101-0707 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Теплообменник пластинчатый сборный, модель S14-27а, для горячего водоснабжения, подключение от тепловых сетей, Q 4 м3/ч, тип пластин TKTL81, Т в греющем контуре Т1 70°С/Т2**	**шт.**	**1,0000**		**295678,34**	**295678,34**
		Накладные расходы	%	--		12536,76	12536,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24657,21	24657,21
		Сметная стоимость:				**332872,31**	**332872,31**
6	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Циркуляционный насос системы отопления Wilo IL40/140-2.2/2-2,2кВт Q 8м3/час**	**шт**	**2,0000**		**280818,35**	**561636,71**
		Накладные расходы	%	--		11906,70	23813,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23418,00	46836,01
		Сметная стоимость:				**316143,06**	**632286,11**
7	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Циркуляционный насос системы горячего водоснабжения Wilo IL40/140-2.2/2-2,2кВт Q 8м3/час**	**шт**	**2,0000**		**280818,35**	**561636,71**
		Накладные расходы	%	--		11906,70	23813,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23418,00	46836,01
		Сметная стоимость:				**316143,06**	**632286,11**
8	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Подпиточный многоступенчатый вертикальный насос Grundfos CR1-16 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400HZ**	**шт**	**1,0000**		**223959,69**	**223959,69**
		Накладные расходы	%	--		9495,89	9495,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18676,45	18676,45
		Сметная стоимость:				**252132,02**	**252132,02**
11	**С123-070502-0310 23-070502-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Расходомер электромагнитный д-100мм "Взлет ЭР" Q 283м3/час**	**шт.**	**2,0000**		**114850,99**	**229701,98**
		Накладные расходы	%	--		4869,68	9739,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9577,65	19155,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**129298,33**	**258596,65**
12	**С123-070502-0210 23-070502-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Тепловычислитель ТСР033 д-100мм Q 283м3/час**	**комплект**	**1,0000**		**234327,47**	**234327,47**
		Накладные расходы	%	--		9935,48	9935,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19541,04	19541,04
		Сметная стоимость:				**263803,99**	**263803,99**
13	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Теплопреобразователь сопротивления Pt 500**	**шт**	**2,0000**		**20273,01**	**40546,02**
		Накладные расходы	%	--		859,58	1719,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1690,61	3381,21
		Сметная стоимость:				**22823,19**	**45646,38**
15	**С123-041013-0209 23-041013-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 100 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**2,0000**		**20607,62**	**41215,24**
		Накладные расходы	%	--		873,76	1747,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1718,51	3437,02
		Сметная стоимость:				**23199,89**	**46399,79**
17	**С123-040103-0101 23-040103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 S, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, Т 80°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79**	**шт.**	**4,0000**		**85264,25**	**341057,00**
		Накладные расходы	%	--		3615,20	14460,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7110,36	28441,43
		Сметная стоимость:				**95989,81**	**383959,24**
19	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Регулятор перепада давления AFR/VFG2 д-65мм**	**шт**	**1,0000**		**1169328,63**	**1169328,63**
		Накладные расходы	%	--		49579,53	49579,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97512,65	97512,65
		Сметная стоимость:				**1316420,81**	**1316420,81**
20	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Регулятор температуры прямого действия AIT/VIG2 д-32мм**	**шт**	**1,0000**		**780885,09**	**780885,09**
		Накладные расходы	%	--		33109,53	33109,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65119,57	65119,57
		Сметная стоимость:				**879114,18**	**879114,18**
22	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Регулирующий клапан VB2 д-50мм**	**шт**	**1,0000**		**223813,18**	**223813,18**
		Накладные расходы	%	--		9489,68	9489,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18664,23	18664,23
		Сметная стоимость:				**251967,09**	**251967,09**
23	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Электропривод AMV30**	**шт**	**1,0000**		**256892,82**	**256892,82**
		Накладные расходы	%	--		10892,26	10892,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21422,81	21422,81
		Сметная стоимость:				**289207,89**	**289207,89**
25	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Подпиточный соленоидный клапан EV220B 20B нормально закрытый с электромеханическим реле давления(прессостатом) KPI35 д-25мм**	**шт**	**1,0000**		**95341,43**	**95341,43**
		Накладные расходы	%	--		4042,48	4042,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7950,71	7950,71
		Сметная стоимость:				**107334,62**	**107334,62**
27	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Шкаф управления HRN-50 для передачи показаний теплосчетчиков на диспетчерский пункт**	**шт**	**1,0000**		**802473,31**	**802473,31**
		Накладные расходы	%	--		34024,87	34024,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66919,85	66919,85
		Сметная стоимость:				**903418,03**	**903418,03**
29	**С123-040201-1503 23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**3,0000**		**56940,09**	**170820,27**
		Накладные расходы	%	--		2414,26	7242,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4748,35	14245,04
		Сметная стоимость:				**64102,70**	**192308,09**
31	**С123-040902-0107 23-040902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**13,0000**		**12478,57**	**162221,41**
		Накладные расходы	%	--		529,09	6878,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1040,61	13527,97
		Сметная стоимость:				**14048,27**	**182627,57**
33	**С123-040902-0108 23-040902-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**22,0000**		**19310,84**	**424838,48**
		Накладные расходы	%	--		818,78	18013,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1610,37	35428,13
		Сметная стоимость:				**21739,99**	**478279,76**
34	**С123-040902-0110 23-040902-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**34704,59**	**138818,36**
		Накладные расходы	%	--		1471,47	5885,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2894,09	11576,34
		Сметная стоимость:				**39070,15**	**156280,60**