1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2256,75	812,43
		Сметная стоимость:				**30466,18**	**10967,83**
104	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0126**		**126271,31**	**1591,02**
		Накладные расходы	%	--		5353,90	67,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10530,02	132,68
		Сметная стоимость:				**142155,23**	**1791,16**
105	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0144**		**170440,95**	**2454,35**
		Накладные расходы	%	--		7226,70	104,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14213,41	204,67
		Сметная стоимость:				**191881,06**	**2763,09**
106	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0336**		**160605,23**	**5396,34**
		Накладные расходы	%	--		6809,66	228,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13393,19	450,01
		Сметная стоимость:				**180808,08**	**6075,15**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**409017,41**
		Накладные расходы -	Тенге				**140089,96**
		Сметная прибыль -	Тенге				**43928,59**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**593035,96**

РАЗДЕЛ 4.Перекрытие в осях 4с-7с ниже отметки 0.000

107	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**2708,03**	**16248,17**
		Итого оплата труда:				**1514,25**	**9085,50**
		Итого эксплуатация машин:				**583,15**	**3498,90**
		Итого материалов:				**743,79**	**4462,73**
		Накладные расходы	%	--		1095,04	6570,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,25	1825,47
		Сметная стоимость:				**4107,31**	**24643,89**
108	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**4099,40**	**8198,79**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**4685,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**1567,32**
		Итого материалов:				**1153,79**	**2307,58**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	3380,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	926,38
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**12506,11**
113	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкера из арматуры диаметром 12АI.Установка**	**т стальных элементов**	**0,0082**		**343858,43**	**2833,39**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**1228,31**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**79,57**
		Итого материалов:				**186015,11**	**1532,76**
		Накладные расходы	%	--		111075,07	915,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36394,68	299,89
		Сметная стоимость:				**491328,18**	**4048,54**
114	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Металлизация анкерных деталей**	**т**	**0,0082**		**103400,57**	**852,02**
		Накладные расходы	%	--		4384,18	36,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,78	71,05
		Сметная стоимость:				**116407,53**	**959,20**
115	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитной плиты МП-2 из бетона В15**	**м3**	**0,0200**		**24903,04**	**498,06**
		Итого оплата труда:				**4451,47**	**89,03**
		Итого эксплуатация машин:				**887,88**	**17,76**
		Итого материалов:				**19775,97**	**395,52**
		Накладные расходы	%	--		3306,39	66,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2256,75	45,14
		Сметная стоимость:				**30466,18**	**609,32**
116	**С121-050301-0202 21-050301-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0037**		**127870,26**	**473,12**
		Накладные расходы	%	--		5421,70	20,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10663,36	39,45
		Сметная стоимость:				**143955,32**	**532,63**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**29103,55**
		Накладные расходы -	Тенге				**10988,76**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3207,38**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**43299,69**

РАЗДЕЛ 7.Перегородки подвала

1	2	3	4	5	6	7	8
127	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М75 на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**57,6200**		**2973,02**	**171305,62**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**52706,37**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**8395,87**
		Итого материалов:				**1946,37**	**112149,96**
		Накладные расходы	%	--		610,44	35173,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		286,68	16518,33
		Сметная стоимость:				**3870,14**	**222997,39**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**171305,62**
		Накладные расходы -	Тенге				**35173,45**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16518,33**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**222997,40**

РАЗДЕЛ 7.Вход в подвал

128	**Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**1010,83**	**1010,83**
		Итого оплата труда:				**542,97**	**542,97**
		Итого эксплуатация машин:				**473,67**	**473,67**
		Итого материалов:				**181,54**	**181,54**
		Накладные расходы	%	--		337,18	337,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,84	107,84
		Сметная стоимость:				**1455,85**	**1455,85**
129	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**1436,84**	**5747,37**
		Итого оплата труда:				**762,96**	**3051,84**
		Итого эксплуатация машин:				**665,63**	**2662,51**
		Итого материалов:				**272,16**	**1088,66**
		Накладные расходы	%	--		473,80	1895,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,85	611,40
		Сметная стоимость:				**2063,49**	**8253,97**
130	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**2138,00**	**6414,00**
		Итого оплата труда:				**1139,28**	**3417,84**
		Итого эксплуатация машин:				**1057,35**	**3172,06**
		Итого материалов:				**363,38**	**1090,15**
		Накладные расходы	%	--		707,49	2122,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,64	682,92
		Сметная стоимость:				**3073,13**	**9219,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
131	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,2550**		**21646,53**	**27166,40**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1731,72	2173,31
		Сметная стоимость:				**23378,25**	**29339,71**
132	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,6290**		**19360,38**	**31538,06**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1548,83	2523,04
		Сметная стоимость:				**20909,21**	**34061,10**
133	**С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	**м3**	**2,8840**		**110,00**	**317,24**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,80	25,38
		Сметная стоимость:				**118,80**	**342,62**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**72193,90**
		Накладные расходы -	Тенге				**4354,85**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6123,90**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**82672,65**

РАЗДЕЛ 10.Шахта лифта

155	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Засыпка щебнем**	**м3 основания**	**9,5294**		**4655,41**	**44363,07**
		Итого оплата труда:				**1046,58**	**9973,23**
		Итого эксплуатация машин:				**1031,86**	**9832,99**
		Итого материалов:				**3030,80**	**28881,58**
		Накладные расходы	%	--		751,59	7162,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		432,56	4122,02
		Сметная стоимость:				**5839,57**	**55647,31**
156	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,4718**		**21058,90**	**9934,53**
		Итого оплата труда:				**2552,30**	**1204,05**
		Итого эксплуатация машин:				**5,24**	**2,47**
		Итого материалов:				**18501,35**	**8728,01**
		Накладные расходы	%	--		2513,15	1185,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1885,76	889,61
		Сметная стоимость:				**25457,81**	**12009,72**

1	2	3	4	5	6	7	8
157	**Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,7175**		**533,56**	**2517,05**
		Итого оплата труда:				**203,46**	**959,84**
		Итого эксплуатация машин:				**59,32**	**279,83**
		Итого материалов:				**291,77**	**1376,43**
		Накладные расходы	%	--		151,79	716,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,83	258,65
		Сметная стоимость:				**740,17**	**3491,75**
158	**Е11-110101-1504 11-110101-1504 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 до толщины 50мм**	**м2 покрытия**	**28,3050**		**71,78**	**2031,67**
		Итого оплата труда:				**8,23**	**233,07**
		Итого эксплуатация машин:				**2,69**	**76,15**
		Итого материалов:				**62,24**	**1761,60**
		Накладные расходы	%	--		8,27	234,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,40	181,26
		Сметная стоимость:				**86,45**	**2447,03**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**58846,32**
		Накладные расходы -	Тенге				**9297,94**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5451,54**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**73595,80**

РАЗДЕЛ 17.Стены

197	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного рядового кирпича М150 на растворе М100**	**м3 кладки**	**111,8700**		**18412,80**	**2059839,51**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**434602,51**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**158644,19**
		Итого материалов:				**13438,58**	**1503374,32**
		Накладные расходы	%	--		2837,90	317476,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1700,06	190185,26
		Сметная стоимость:				**22950,76**	**2567501,00**
202	**Е11-260301-0802 11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Устройство пароизоляции из пленки**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**197,6600**		**201,02**	**39734,34**
		Итого оплата труда:				**109,34**	**21611,28**
		Итого эксплуатация машин:				**4,34**	**857,00**
		Итого материалов:				**89,41**	**17672,23**
		Накладные расходы	%	--		71,55	14142,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,81	4310,15
		Сметная стоимость:				**294,38**	**58186,98**
203	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Утепление стен теплоизоляционными плитами на базальтовой основе**	**м3 изоляции**	**20,6778**		**31780,68**	**657153,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**17039,44**	**352337,71**
		Итого эксплуатация машин:				**1577,67**	**32622,72**
		Итого материалов:				**13730,73**	**283920,92**
		Накладные расходы	%	--		11169,84	230967,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3436,04	71049,69
		Сметная стоимость:				**46386,55**	**959170,87**
204	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен цветным лицевым кирпичом М125 на растворе М100**	**м3 кладки**	**26,3200**		**24779,24**	**652189,49**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**102250,27**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**37324,71**
		Итого материалов:				**19805,02**	**521268,21**
		Накладные расходы	%	--		3107,84	81798,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2230,97	58719,03
		Сметная стоимость:				**30118,04**	**792706,88**
207	**Е11-080201-1001 11-080201-1001 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом из силикатного рядового кирпича М150 на растворе М100 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	**м3 кладки**	**6,8700**		**22228,34**	**152708,66**
		Итого оплата труда:				**5092,91**	**34988,30**
		Итого эксплуатация машин:				**1311,75**	**9011,75**
		Итого материалов:				**16127,80**	**110797,98**
		Накладные расходы	%	--		3639,38	25002,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2069,42	14216,90
		Сметная стоимость:				**27937,13**	**191928,08**
210	**Е11-080201-1027 11-080201-1027 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом из рядового кирпича М150 на растворе М100 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	**м3 кладки**	**6,8400**		**25305,09**	**173086,80**
		Итого оплата труда:				**5709,99**	**39056,35**
		Итого эксплуатация машин:				**1169,94**	**8002,41**
		Итого материалов:				**18696,40**	**127883,40**
		Накладные расходы	%	--		4096,60	28020,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2352,14	16088,60
		Сметная стоимость:				**31753,82**	**217196,15**
218	**Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**389,8975**		**450,99**	**175841,18**
		Итого оплата труда:				**320,54**	**499913,91**
		Итого эксплуатация машин:				**1,21**	**1893,36**
		Итого материалов:				**129,81**	**202454,79**
		Накладные расходы	%	--		188,86	73636,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,19	19958,23
		Сметная стоимость:				**691,04**	**269436,07**
220	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М150 на растворе М100**	**м3 кладки**	**130,6400**		**17737,42**	**2317216,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3436,97**	**449005,42**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**185262,15**
		Итого материалов:				**13211,13**	**1725902,22**
		Накладные расходы	%	--		2572,08	336015,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1624,76	212258,63
		Сметная стоимость:				**21934,26**	**2865491,52**
228	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	144,0000		**284,41**	**40955,18**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**21011,41**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**21482,97**
		Итого материалов:				**24,66**	**3550,44**
		Накладные расходы	%	--		106,51	15337,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	4503,44
		Сметная стоимость:				**422,20**	**60796,44**
229	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	3,0000		**1393,33**	**4180,00**
		Итого оплата труда:				**784,92**	**2354,76**
		Итого эксплуатация машин:				**765,78**	**2297,34**
		Итого материалов:				**20,18**	**60,53**
		Накладные расходы	%	--		567,18	1701,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,84	470,52
		Сметная стоимость:				**2117,36**	**6352,07**
230	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	14,1947		**62743,34**	**890620,80**
		Накладные расходы	%	--		2660,32	37762,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5232,29	74270,65
		Сметная стоимость:				**70635,95**	**1002653,77**
231	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опорных подушек**	**шт. сборных конструкций**	2,0000		**284,41**	**568,82**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**291,83**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**298,37**
		Итого материалов:				**24,66**	**49,31**
		Накладные расходы	%	--		106,51	213,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	62,55
		Сметная стоимость:				**422,20**	**844,40**
232	**С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	9,0000		**3478,12**	**31303,08**
		Накладные расходы	%	--		147,47	1327,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290,05	2610,43

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3915,64**	**35240,76**
233	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Монтаж прогонов массой до 0,3тн**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**284,41**	**853,23**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**437,74**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**447,56**
		Итого материалов:				**24,66**	**73,97**
		Накладные расходы	%	--		106,51	319,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	93,82
		Сметная стоимость:				**422,20**	**1266,59**
234	**С121-040106-9901 21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**2,7000**		**76540,17**	**206658,46**
		Накладные расходы	%	--		3245,30	8762,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6382,84	17233,66
		Сметная стоимость:				**86168,31**	**232654,44**
238	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлических перемычек**	**т стальных элементов**	**0,1277**		**38178,20**	**4873,83**
		Итого оплата труда:				**28209,48**	**3601,22**
		Итого эксплуатация машин:				**4891,88**	**624,50**
		Итого материалов:				**5915,26**	**755,14**
		Накладные расходы	%	--		19879,61	2537,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4644,62	592,93
		Сметная стоимость:				**62702,43**	**8004,59**
239	**С121-050201-0147 21-050201-0147 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,8172**		**115532,16**	**94412,88**
		Накладные расходы	%	--		4898,56	4003,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9634,46	7873,28
		Сметная стоимость:				**130065,18**	**106289,27**
240	**С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0257**		**157417,73**	**4051,93**
		Накладные расходы	%	--		6674,51	171,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13127,38	337,90
		Сметная стоимость:				**177219,62**	**4561,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
241	**С121-050101-0117 21-050101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь листовая толщиной 8мм**	**т**	**0,3060**		**164521,30**	**50343,52**
		Накладные расходы	%	--		6975,70	2134,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13719,76	4198,25
		Сметная стоимость:				**185216,76**	**56676,33**
247	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Укладка кладочной сетки диаметром 4Bpl**	**т металлических изделий**	**1,0387**		**261240,83**	**271342,14**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**44764,52**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**1405,37**
		Итого материалов:				**217233,59**	**225633,29**
		Накладные расходы	%	--		33898,72	35209,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23611,16	24524,13
		Сметная стоимость:				**318750,71**	**331075,74**
248	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Укладка связевых сеток**	**т металлических изделий**	**0,0998**		**44007,24**	**4393,80**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**4303,03**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**135,09**
		Накладные расходы	%	--		24688,02	2464,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5495,62	548,70
		Сметная стоимость:				**74190,88**	**7407,41**
250	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2104**		**126271,01**	**26567,42**
		Накладные расходы	%	--		5353,89	1126,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10529,99	2215,51
		Сметная стоимость:				**142154,89**	**29909,39**
251	**С121-050301-2203 21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0188**		**197610,59**	**3707,17**
		Накладные расходы	%	--		8378,69	157,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16479,14	309,15
		Сметная стоимость:				**222468,42**	**4173,51**
252	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,6694**		**217233,59**	**145421,38**
		Накладные расходы	%	--		9210,70	6165,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18115,54	12126,98
		Сметная стоимость:				**244559,84**	**163714,22**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**8008024,30**
		Накладные расходы -	Тенге				**1226455,48**
		Сметная прибыль -	Тенге				**738758,38**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**9973238,16**

РАЗДЕЛ 19.Арматурный пояс-5шт

264	**С121-050301-0201 21-050301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,1000**		**129404,34**	**401153,45**
		Накладные расходы	%	--		5486,74	17008,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10791,29	33452,99
		Сметная стоимость:				**145682,37**	**451615,35**
265	**С121-050301-2201 21-050301-2201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0768**		**198521,30**	**15246,44**
		Накладные расходы	%	--		8417,30	646,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16555,09	1271,43
		Сметная стоимость:				**223493,69**	**17164,32**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**416399,89**
		Накладные расходы -	Тенге				**17655,36**
		Сметная прибыль -	Тенге				**34724,42**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**468779,67**

РАЗДЕЛ 21.Перегородки

271	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М75 на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	307,3556		**2359,98**	**725353,61**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**281145,34**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**44785,09**
		Итого материалов:				**1333,33**	**409806,57**
		Накладные расходы	%	--		584,45	179632,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,55	72398,89
		Сметная стоимость:				**3179,98**	**977384,97**

1	2	3	4	5	6	7	8
272	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М75 на растворе М25**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	90,6467		2907,90	263591,32
		Итого оплата труда:				914,72	82916,63
		Итого эксплуатация машин:				145,71	13208,22
		Итого материалов:				1881,25	170528,78
		Накладные расходы	%	--		607,68	55083,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,25	25494,02
		Сметная стоимость:				3796,82	344169,22
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				988944,93
		Накладные расходы -	Тенге				234716,35
		Сметная прибыль -	Тенге				97892,90
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1321554,18
		РАЗДЕЛ 22.Перекрытие выше отметки 0.000					
275	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	32,0000		2708,03	86656,92
		Итого оплата труда:				1514,25	48455,98
		Итого эксплуатация машин:				583,15	18660,81
		Итого материалов:				743,79	23801,23
		Накладные расходы	%	--		1095,04	35041,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,25	9735,86
		Сметная стоимость:				4107,31	131434,06
276	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	461,0000		4099,40	1889821,23
		Итого оплата труда:				2342,94	1080095,05
		Итого эксплуатация машин:				783,66	361268,19
		Итого материалов:				1153,79	531897,96
		Накладные расходы	%	--		1690,47	779306,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	213530,24
		Сметная стоимость:				6253,05	2882658,27
277	С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	3324,0480		5135,14	17069451,85
		Накладные расходы	%	--		217,73	723744,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		428,23	1423455,73
		Сметная стоимость:				5781,10	19216652,33

1	2	3	4	5	6	7	8
278	**С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**41,4720**		**4618,93**	**191556,26**
		Накладные расходы	%	--		195,84	8121,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,18	15974,26
		Сметная стоимость:				**5199,95**	**215652,51**
279	**С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты перекрыия ж/б многопустотные ПБ высотой 220мм,под расчетную нагрузку12**	**м2**	**518,4000**		**4618,93**	**2394453,31**
		Накладные расходы	%	--		195,84	101524,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,18	199678,25
		Сметная стоимость:				**5199,95**	**2695656,39**
280	**С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Стоимость плит П15д-5**	**м3**	**4,8000**		**32703,01**	**156974,45**
		Накладные расходы	%	--		1386,61	6655,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2727,17	13090,41
		Сметная стоимость:				**36816,79**	**176720,58**
284	**Е11-070512-0106 11-070512-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**7834,11**	**15668,22**
		Итого оплата труда:				**4625,65**	**9251,31**
		Итого эксплуатация машин:				**3832,96**	**7665,91**
		Итого материалов:				**256,41**	**512,81**
		Накладные расходы	%	--		3326,49	6652,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		892,85	1785,70
		Сметная стоимость:				**12053,45**	**24106,90**
285	**С143021-1 Т143021-1**	**Плиты балконов**	**м2**	**95,9400**		**4919,80**	**472005,61**
		Накладные расходы	%	--		208,60	20013,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		410,27	39361,49
		Сметная стоимость:				**5538,67**	**531380,14**
295	**С121-050204-9903 21-050204-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005**	**т**	**2,5573**		**182063,99**	**465592,24**
		Накладные расходы	%	--		7719,51	19741,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15182,68	38826,67
		Сметная стоимость:				**204966,18**	**524160,02**

1	2	3	4	5	6	7	8
296	**С121-050201-0156 21-050201-0156 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,6843**		**115532,16**	**79058,66**
		Накладные расходы	%	--		4898,56	3352,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9634,46	6592,86
		Сметная стоимость:				**130065,18**	**89003,60**
297	**С121-050101-0117 21-050101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,9420**		**164521,30**	**154979,06**
		Накладные расходы	%	--		6975,70	6571,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13719,76	12924,01
		Сметная стоимость:				**185216,76**	**174474,19**
298	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка анкеров**	**т стальных элементов**	0,0797		**174783,56**	**13933,75**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**11883,61**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**769,78**
		Итого материалов:				**16940,24**	**1350,48**
		Накладные расходы	%	--		103906,30	8283,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22295,19	1777,37
		Сметная стоимость:				**300985,05**	**23994,53**
299	**С121-050301-0104 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7552**		**169074,87**	**127685,34**
		Накладные расходы	%	--		7168,77	5413,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14099,49	10647,94
		Сметная стоимость:				**190343,14**	**143747,14**
300	**С121-050301-0105 21-050301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0420**		**168164,16**	**7062,89**
		Накладные расходы	%	--		7130,16	299,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14023,55	588,99
		Сметная стоимость:				**189317,87**	**7951,35**
301	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Металлизация анкерных деталей**	**т**	**0,7972**		**103400,57**	**82430,93**
		Накладные расходы	%	--		4384,18	3495,07

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,78	6874,08
		Сметная стоимость:				**116407,53**	**92800,09**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**23207330,72**
		Накладные расходы -	Тенге				**1728217,51**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1994843,86**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**26930392,09**

РАЗДЕЛ 27.Лестница №1

361	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Монтаж перемычек и опорных подушек**	**шт. сборных конструкций**	6,0000		**284,41**	**1706,47**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**875,48**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**895,12**
		Итого материалов:				**24,66**	**147,93**
		Накладные расходы	%	--		106,51	639,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	187,64
		Сметная стоимость:				**422,20**	**2533,19**
362	**С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**38,0000**		**3478,12**	**132168,56**
		Накладные расходы	%	--		147,47	5603,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290,05	11021,80
		Сметная стоимость:				**3915,64**	**148794,31**
363	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**1,1760**		**62743,34**	**73786,17**
		Накладные расходы	%	--		2660,32	3128,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5232,29	6153,18
		Сметная стоимость:				**70635,95**	**83067,88**
364	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лобовых балок**	**т конструкций**	0,3054		**20337,18**	**6210,93**
		Итого оплата труда:				**12257,41**	**3743,39**
		Итого эксплуатация машин:				**7144,91**	**2182,04**
		Итого материалов:				**2658,44**	**811,88**
		Накладные расходы	%	--		8643,56	2639,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2318,46	708,05
		Сметная стоимость:				**31299,20**	**9558,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
365	**С121-050204-0214 21-050204-0214 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**2,5966**		**182064,39**	**472744,75**
		Накладные расходы	%	--		7719,53	20044,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15182,71	39423,13
		Сметная стоимость:				**204966,63**	**532212,26**
366	**С121-050101-0119 21-050101-0119 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,1520**		**164521,30**	**25007,24**
		Накладные расходы	%	--		6975,70	1060,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13719,76	2085,40
		Сметная стоимость:				**185216,76**	**28152,95**
367	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж металлических косоуров**	**т конструкций**	**0,2916**		**46269,59**	**13493,04**
		Итого оплата труда:				**28187,35**	**8219,93**
		Итого эксплуатация машин:				**15647,36**	**4563,05**
		Итого материалов:				**7417,26**	**2163,00**
		Накладные расходы	%	--		19855,77	5790,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5290,03	1542,67
		Сметная стоимость:				**71415,39**	**20826,00**
368	**С121-050204-0211 21-050204-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**2,4878**		**176488,09**	**439060,01**
		Накладные расходы	%	--		7483,10	18616,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14717,69	36614,09
		Сметная стоимость:				**198688,88**	**494290,25**
369	**С121-050101-0119 21-050101-0119 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0976**		**164521,30**	**16050,70**
		Накладные расходы	%	--		6975,70	680,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13719,76	1338,50
		Сметная стоимость:				**185216,76**	**18069,75**