1	2	3	4	5	6	7	8
69	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	**13,4340**		**27074,15**	**363714,10**
		Итого оплата труда:				**6912,02**	**92856,02**
		Итого эксплуатация машин:				**2872,19**	**38585,04**
		Итого материалов:				**17886,66**	**240289,42**
		Накладные расходы	%	--		4642,41	62366,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2537,32	34086,42
		Сметная стоимость:				**34253,88**	**460166,66**
70	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,6415**		**126271,31**	**80997,99**
		Накладные расходы	%	--		5353,90	3434,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10530,02	6754,58
		Сметная стоимость:				**142155,23**	**91186,89**
71	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	т	**0,0887**		**217840,49**	**19313,74**
		Накладные расходы	%	--		9236,44	818,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18166,15	1610,61
		Сметная стоимость:				**245243,08**	**21743,25**
72	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	**0,2761**		**13188,94**	**3640,94**
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**3444,38**
		Итого эксплуатация машин:				**624,06**	**172,28**
		Итого материалов:				**275,40**	**76,03**
		Накладные расходы	%	--		6867,09	1895,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1604,48	442,93
		Сметная стоимость:				**21660,51**	**5979,60**
73	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	**8,2400**		**27074,15**	**223090,98**
		Итого оплата труда:				**6912,02**	**56955,01**
		Итого эксплуатация машин:				**2872,19**	**23666,87**
		Итого материалов:				**17886,66**	**147386,10**
		Накладные расходы	%	--		4642,41	38253,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2537,32	20907,55

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**34253,88**	**282251,99**
74	С121-050301-0201 21-050301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,6271**		**129404,34**	**81150,76**
		Накладные расходы	%	--		5486,74	3440,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10791,29	6767,32
		Сметная стоимость:				**145682,37**	**91358,87**
75	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Устройство арматурного пояса**	т металлических изделий	**0,6396**		**44007,24**	**28145,75**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**27564,27**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**865,37**
		Накладные расходы	%	--		24688,02	15789,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5495,62	3514,84
		Сметная стоимость:				**74190,88**	**47450,33**
76	С121-050301-0201 21-050301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,6240**		**129404,34**	**80741,84**
		Накладные расходы	%	--		5486,74	3423,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10791,29	6733,22
		Сметная стоимость:				**145682,37**	**90898,52**
77	С121-050301-9910 21-050301-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 3 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	т	**0,0156**		**198521,30**	**3101,10**
		Накладные расходы	%	--		8417,30	131,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16555,09	258,61
		Сметная стоимость:				**223493,69**	**3491,19**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**3133881,68**
		Накладные расходы -	Тенге				**810562,81**
		Сметная прибыль -	Тенге				**315555,56**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**4260000,05**
РАЗДЕЛ 3.Перекрытие ниже отметки 0.000							

1	2	3	4	5	6	7	8
83	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**39,0000**		**2708,03**	**105613,12**
		Итого оплата труда:				**1514,25**	**59055,72**
		Итого эксплуатация машин:				**583,15**	**22742,86**
		Итого материалов:				**743,79**	**29007,75**
		Накладные расходы	%	--		1095,04	42706,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,25	11865,57
		Сметная стоимость:				**4107,31**	**160185,26**
84	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**50,0000**		**4099,40**	**204969,77**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**117146,97**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**39183,10**
		Итого материалов:				**1153,79**	**57689,58**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	84523,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	23159,46
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**312652,74**
88	**Е11-070512-0106 11-070512-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**7834,11**	**31336,44**
		Итого оплата труда:				**4625,65**	**18502,61**
		Итого эксплуатация машин:				**3832,96**	**15331,83**
		Итого материалов:				**256,41**	**1025,63**
		Накладные расходы	%	--		3326,49	13305,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		892,85	3571,39
		Сметная стоимость:				**12053,45**	**48213,80**
90	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки.Монтаж**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**284,41**	**568,82**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**291,83**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**298,37**
		Итого материалов:				**24,66**	**49,31**
		Накладные расходы	%	--		106,51	213,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	62,55
		Сметная стоимость:				**422,20**	**844,39**
91	**С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**3478,12**	**6956,24**
		Накладные расходы	%	--		147,47	294,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290,05	580,09
		Сметная стоимость:				**3915,64**	**7831,28**
92	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**284,41**	**853,23**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**437,74**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**447,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**24,66**	**73,97**
		Накладные расходы	%	--		106,51	319,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	93,82
		Сметная стоимость:				**422,20**	**1266,59**
93	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,2610**		**62743,34**	**16376,01**
		Накладные расходы	%	--		2660,32	694,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5232,29	1365,63
		Сметная стоимость:				**70635,95**	**18435,98**
94	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж прогонов**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**1393,33**	**1393,33**
		Итого оплата труда:				**784,92**	**784,92**
		Итого эксплуатация машин:				**765,78**	**765,78**
		Итого материалов:				**20,18**	**20,18**
		Накладные расходы	%	--		567,18	567,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,84	156,84
		Сметная стоимость:				**2117,36**	**2117,36**
95	**С121-040106-9901 21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,1700**		**76540,17**	**13011,83**
		Накладные расходы	%	--		3245,30	551,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6382,84	1085,08
		Сметная стоимость:				**86168,31**	**14648,61**
96	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Закладная деталь М-3.Монтаж**	**т стальных элементов**	**0,0120**		**415040,06**	**4980,48**
		Итого оплата труда:				**38067,79**	**456,81**
		Итого эксплуатация машин:				**5050,54**	**60,61**
		Итого материалов:				**372768,36**	**4473,22**
		Накладные расходы	%	--		42240,14	506,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36582,42	438,99
		Сметная стоимость:				**493862,62**	**5926,35**
97	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкера.Установка**	**т стальных элементов**	**0,0745**		**174783,56**	**13021,38**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**11105,48**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**719,37**
		Итого материалов:				**16940,24**	**1262,05**
		Накладные расходы	%	--		103906,30	7741,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22295,19	1660,99
		Сметная стоимость:				**300985,05**	**22423,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
98	**С121-050301-0104 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0665**		**169074,87**	**11243,48**
		Накладные расходы	%	--		7168,77	476,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14099,49	937,62
		Сметная стоимость:				**190343,14**	**12657,82**
99	**С121-050301-0105 21-050301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0080**		**168164,16**	**1345,31**
		Накладные расходы	%	--		7130,16	57,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14023,55	112,19
		Сметная стоимость:				**189317,87**	**1514,54**
100	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Металлизация анкерных деталей**	**т**	**0,0865**		**103400,57**	**8944,15**
		Накладные расходы	%	--		4384,18	379,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,78	745,87
		Сметная стоимость:				**116407,53**	**10069,25**
101	**Е11-120101-1301 11-120101-1301 РСНБ РК 2015**	**Укладка пенопласта между балконной плитой и плитой перекрытия**	**м2 утепляемого покрытия**	**1,7368**		**168,05**	**291,87**
		Итого оплата труда:				**143,16**	**248,64**
		Итого эксплуатация машин:				**32,63**	**56,68**
		Накладные расходы	%	--		91,29	158,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,75	36,03
		Сметная стоимость:				**280,09**	**486,46**
102	**С121-130816-2907 21-130816-2907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Пенопласт ФРП-1**	**м3**	**0,3936**		**35804,04**	**14091,00**
		Накладные расходы	%	--		1518,09	597,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2985,77	1175,08
		Сметная стоимость:				**40307,90**	**15863,53**
103	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных участков из бетона В15**	**м3**	**0,3600**		**24903,04**	**8965,09**
		Итого оплата труда:				**4451,47**	**1602,53**
		Итого эксплуатация машин:				**887,88**	**319,64**
		Итого материалов:				**19775,97**	**7119,35**
		Накладные расходы	%	--		3306,39	1190,30

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2256,75	812,43
		Сметная стоимость:				**30466,18**	**10967,83**
104	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0126**		**126271,31**	**1591,02**
		Накладные расходы	%	--		5353,90	67,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10530,02	132,68
		Сметная стоимость:				**142155,23**	**1791,16**
105	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0144**		**170440,95**	**2454,35**
		Накладные расходы	%	--		7226,70	104,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14213,41	204,67
		Сметная стоимость:				**191881,06**	**2763,09**
106	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0336**		**160605,23**	**5396,34**
		Накладные расходы	%	--		6809,66	228,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13393,19	450,01
		Сметная стоимость:				**180808,08**	**6075,15**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**453403,26**
		Накладные расходы -	Тенге				**154684,29**
		Сметная прибыль -	Тенге				**48647,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**656734,55**

РАЗДЕЛ 4.Перекрытие в осях 4с-7с ниже отметки 0.000

107	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**2708,03**	**16248,17**
		Итого оплата труда:				**1514,25**	**9085,50**
		Итого эксплуатация машин:				**583,15**	**3498,90**
		Итого материалов:				**743,79**	**4462,73**
		Накладные расходы	%	--		1095,04	6570,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,25	1825,47
		Сметная стоимость:				**4107,31**	**24643,89**
108	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**4099,40**	**8198,79**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**4685,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**1567,32**
		Итого материалов:				**1153,79**	**2307,58**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	3380,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	926,38
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**12506,11**
113	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкера из арматуры диаметром 12АI.Установка**	**т стальных элементов**	**0,0082**		**343858,43**	**2833,39**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**1228,31**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**79,57**
		Итого материалов:				**186015,11**	**1532,76**
		Накладные расходы	%	--		111075,07	915,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36394,68	299,89
		Сметная стоимость:				**491328,18**	**4048,54**
114	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Металлизация анкерных деталей**	**т**	**0,0082**		**103400,57**	**852,02**
		Накладные расходы	%	--		4384,18	36,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,78	71,05
		Сметная стоимость:				**116407,53**	**959,20**
115	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитной плиты МП-2 из бетона В15**	**м3**	**0,0200**		**24903,04**	**498,06**
		Итого оплата труда:				**4451,47**	**89,03**
		Итого эксплуатация машин:				**887,88**	**17,76**
		Итого материалов:				**19775,97**	**395,52**
		Накладные расходы	%	--		3306,39	66,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2256,75	45,14
		Сметная стоимость:				**30466,18**	**609,32**
116	**С121-050301-0202 21-050301-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0037**		**127870,26**	**473,12**
		Накладные расходы	%	--		5421,70	20,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10663,36	39,45
		Сметная стоимость:				**143955,32**	**532,63**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**29103,55**
		Накладные расходы -	Тенге				**10988,76**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3207,38**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**43299,69**

РАЗДЕЛ 6.Перегородки подвала

1	2	3	4	5	6	7	8
119	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М75 на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**57,8200**		**2973,02**	**171900,23**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**52889,31**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**8425,01**
		Итого материалов:				**1946,37**	**112539,23**
		Накладные расходы	%	--		610,44	35295,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		286,68	16575,66
		Сметная стоимость:				**3870,14**	**223771,42**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**171900,23**
		Накладные расходы -	Тенге				**35295,53**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16575,66**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**223771,42**

РАЗДЕЛ 7.Вход в подвал

120	**Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**1010,83**	**1010,83**
		Итого оплата труда:				**542,97**	**542,97**
		Итого эксплуатация машин:				**473,67**	**473,67**
		Итого материалов:				**181,54**	**181,54**
		Накладные расходы	%	--		394,34	394,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,41	112,41
		Сметная стоимость:				**1517,58**	**1517,58**
121	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**1436,84**	**5747,37**
		Итого оплата труда:				**762,96**	**3051,84**
		Итого эксплуатация машин:				**665,63**	**2662,51**
		Итого материалов:				**272,16**	**1088,66**
		Накладные расходы	%	--		554,81	2219,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,33	637,33
		Сметная стоимость:				**2150,98**	**8603,94**
122	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**2138,00**	**6414,00**
		Итого оплата труда:				**1139,28**	**3417,84**
		Итого эксплуатация машин:				**1057,35**	**3172,06**
		Итого материалов:				**363,38**	**1090,15**
		Накладные расходы	%	--		828,14	2484,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,29	711,87
		Сметная стоимость:				**3203,44**	**9610,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
123	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,2550**		**21646,53**	**27166,40**
		Накладные расходы	%	--		917,81	1151,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1805,15	2265,46
		Сметная стоимость:				**24369,49**	**30583,71**
124	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,6290**		**19360,38**	**31538,06**
		Накладные расходы	%	--		820,88	1337,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1614,50	2630,02
		Сметная стоимость:				**21795,76**	**35505,29**
125	**С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	**м3**	**2,8840**		**110,00**	**317,24**
		Накладные расходы	%	--		4,66	13,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,17	26,46
		Сметная стоимость:				**123,84**	**357,15**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**72193,90**
		Накладные расходы -	Тенге				**7600,53**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6383,55**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**86177,98**

РАЗДЕЛ 9.Шахта лифта

147	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Засыпка щебнем**	**м3 основания**	**9,5294**		**4655,41**	**44363,07**
		Итого оплата труда:				**1046,58**	**9973,23**
		Итого эксплуатация машин:				**1031,86**	**9832,99**
		Итого материалов:				**3030,80**	**28881,58**
		Накладные расходы	%	--		751,59	7162,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		432,56	4122,02
		Сметная стоимость:				**5839,57**	**55647,31**
148	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,4718**		**21058,90**	**9934,53**
		Итого оплата труда:				**2552,30**	**1204,05**
		Итого эксплуатация машин:				**5,24**	**2,47**
		Итого материалов:				**18501,35**	**8728,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2513,15	1185,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1885,76	889,61
		Сметная стоимость:				**25457,81**	**12009,72**
149	**Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,7175**		**533,56**	**2517,05**
		Итого оплата труда:				**203,46**	**959,84**
		Итого эксплуатация машин:				**59,32**	**279,83**
		Итого материалов:				**291,77**	**1376,43**
		Накладные расходы	%	--		151,79	716,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,83	258,65
		Сметная стоимость:				**740,17**	**3491,75**
150	**Е11-110101-1504 11-110101-1504 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 до толщины 50мм**	**м2 покрытия**	**28,3050**		**71,78**	**2031,67**
		Итого оплата труда:				**8,23**	**233,07**
		Итого эксплуатация машин:				**2,69**	**76,15**
		Итого материалов:				**62,24**	**1761,60**
		Накладные расходы	%	--		8,27	234,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,40	181,26
		Сметная стоимость:				**86,45**	**2447,03**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**58846,32**
		Накладные расходы -	Тенге				**9297,94**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5451,54**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**73595,80**

РАЗДЕЛ 15.Стены

185	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного рядового кирпича М150 на растворе М100**	**м3 кладки**	**95,0000**		**18412,80**	**1749215,64**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**369064,44**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**134720,64**
		Итого материалов:				**13438,58**	**1276665,42**
		Накладные расходы	%	--		2837,90	269600,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1700,06	161505,32
		Сметная стоимость:				**22950,76**	**2180321,78**
190	**Е11-260301-0802 11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Устройство пароизоляции из пленки**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**169,6300**		**201,02**	**34099,65**
		Итого оплата труда:				**109,34**	**18546,60**
		Итого эксплуатация машин:				**4,34**	**735,47**
		Итого материалов:				**89,41**	**15166,15**
		Накладные расходы	%	--		71,55	12136,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,81	3698,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**294,38**	**49935,53**
191	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Утепление стен теплоизоляционными плитами на базальтовой основе**	**м3 изоляции**	19,6222		**31780,68**	**623607,50**
		Итого оплата труда:				**17039,44**	**334351,64**
		Итого эксплуатация машин:				**1577,67**	**30957,40**
		Итого материалов:				**13730,73**	**269427,38**
		Накладные расходы	%	--		11169,84	219177,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3436,04	67422,76
		Сметная стоимость:				**46386,55**	**910207,28**
192	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен цветным лицевым кирпичом М125 на растворе М100**	**м3 кладки**	**21,5000**		**24779,24**	**532753,57**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**83525,11**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**30489,41**
		Итого материалов:				**19805,02**	**425808,00**
		Накладные расходы	%	--		3107,84	66818,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2230,97	47965,77
		Сметная стоимость:				**30118,04**	**647537,91**
195	**Е11-080201-1001 11-080201-1001 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом из силикатного рядового кирпича М150 на растворе М100 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	**м3 кладки**	**22,4700**		**22228,34**	**499470,69**
		Итого оплата труда:				**5092,91**	**114437,73**
		Итого эксплуатация машин:				**1311,75**	**29475,10**
		Итого материалов:				**16127,80**	**362391,64**
		Накладные расходы	%	--		3639,38	81776,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2069,42	46499,80
		Сметная стоимость:				**27937,13**	**627747,32**
198	**Е11-080201-1027 11-080201-1027 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом из рядового кирпича М150 на растворе М100 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	**м3 кладки**	**9,1200**		**25305,09**	**230782,40**
		Итого оплата труда:				**5709,99**	**52075,13**
		Итого эксплуатация машин:				**1169,94**	**10669,87**
		Итого материалов:				**18696,40**	**170511,20**
		Накладные расходы	%	--		4096,60	37361,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2352,14	21451,47
		Сметная стоимость:				**31753,82**	**289594,87**
206	**Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	336,9800		**450,99**	**151975,74**
		Итого оплата труда:				**320,54**	**499913,91**
		Итого эксплуатация машин:				**1,21**	**1893,36**
		Итого материалов:				**129,81**	**202454,79**
		Накладные расходы	%	--		188,86	63642,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,19	17249,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**691,04**	**232867,79**
208	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М150 на растворе М100**	**м3 кладки**	**146,2200**		**17737,42**	**2593566,00**
		Итого оплата труда:				**3436,97**	**502553,37**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**207356,34**
		Итого материалов:				**13211,13**	**1931731,64**
		Накладные расходы	%	--		2572,08	376088,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1624,76	237572,39
		Сметная стоимость:				**21934,26**	**3207227,27**
216	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**154,0000**		**284,41**	**43799,28**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**22470,53**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**22974,84**
		Итого материалов:				**24,66**	**3797,00**
		Накладные расходы	%	--		106,51	16402,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	4816,18
		Сметная стоимость:				**422,20**	**65018,41**
217	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**1393,33**	**4180,00**
		Итого оплата труда:				**784,92**	**2354,76**
		Итого эксплуатация машин:				**765,78**	**2297,34**
		Итого материалов:				**20,18**	**60,53**
		Накладные расходы	%	--		567,18	1701,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,84	470,52
		Сметная стоимость:				**2117,36**	**6352,07**
218	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**13,2473**		**62743,34**	**831181,94**
		Накладные расходы	%	--		2660,32	35242,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5232,29	69313,92
		Сметная стоимость:				**70635,95**	**935737,98**
219	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опорных подушек**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**284,41**	**568,82**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**291,83**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**298,37**
		Итого материалов:				**24,66**	**49,31**
		Накладные расходы	%	--		106,51	213,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	62,55
		Сметная стоимость:				**422,20**	**844,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
220	**С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**9,0000**		**3478,12**	**31303,08**
		Накладные расходы	%	--		147,47	1327,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290,05	2610,43
		Сметная стоимость:				**3915,64**	**35240,76**
221	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Монтаж прогонов массой до 0,3тн**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**284,41**	**853,23**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**437,74**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**447,56**
		Итого материалов:				**24,66**	**73,97**
		Накладные расходы	%	--		106,51	319,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	93,82
		Сметная стоимость:				**422,20**	**1266,59**
222	**С121-040106-9901 21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**2,7000**		**76540,17**	**206658,46**
		Накладные расходы	%	--		3245,30	8762,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6382,84	17233,66
		Сметная стоимость:				**86168,31**	**232654,44**
226	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлических перемычек**	**т стальных элементов**	**1,1489**		**38178,20**	**43864,46**
		Итого оплата труда:				**28209,48**	**32411,00**
		Итого эксплуатация машин:				**4891,88**	**5620,48**
		Итого материалов:				**5915,26**	**6796,28**
		Накладные расходы	%	--		19879,61	22840,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4644,62	5336,39
		Сметная стоимость:				**62702,43**	**72041,33**
227	**С121-050201-0147 21-050201-0147 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,8172**		**115532,16**	**94412,88**
		Накладные расходы	%	--		4898,56	4003,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9634,46	7873,28
		Сметная стоимость:				**130065,18**	**106289,27**
228	**С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0257**		**157417,73**	**4051,93**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6674,51	171,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13127,38	337,90
		Сметная стоимость:				**177219,62**	**4561,63**
229	**С121-050101-0117 21-050101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь листовая толщиной 8мм**	**т**	**0,3060**		**164521,30**	**50343,52**
		Накладные расходы	%	--		6975,70	2134,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13719,76	4198,25
		Сметная стоимость:				**185216,76**	**56676,33**
235	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Укладка кладочной сетки диаметром 4BpI**	**т металлических изделий**	0,9444		**261240,83**	**246727,45**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**40703,72**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**1277,88**
		Итого материалов:				**217233,59**	**205165,06**
		Накладные расходы	%	--		33898,72	32015,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23611,16	22299,43
		Сметная стоимость:				**318750,71**	**301042,34**
236	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Укладка связевых сеток**	**т металлических изделий**	0,8059		**44007,24**	**35465,61**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**34732,90**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**1090,43**
		Накладные расходы	%	--		24688,02	19896,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5495,62	4428,94
		Сметная стоимость:				**74190,88**	**59790,72**
238	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2105**		**126271,01**	**26580,05**
		Накладные расходы	%	--		5353,89	1126,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10529,99	2216,56
		Сметная стоимость:				**142154,89**	**29923,60**
239	**С121-050301-2203 21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0187**		**197610,59**	**3687,41**
		Накладные расходы	%	--		8378,69	156,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16479,14	307,50
		Сметная стоимость:				**222468,42**	**4151,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
240	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,5767**		**217233,59**	**125288,17**
		Накладные расходы	%	--		9210,70	5312,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18115,54	10448,03
		Сметная стоимость:				**244559,84**	**141048,42**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**8164437,48**
		Накладные расходы -	Тенге				**1278228,58**
		Сметная прибыль -	Тенге				**755413,28**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**10198079,35**
		РАЗДЕЛ 17.Арматурный пояс-5шт					
253	**С121-050301-0201 21-050301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,0010**		**129404,34**	**388342,42**
		Накладные расходы	%	--		5486,74	16465,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10791,29	32384,65
		Сметная стоимость:				**145682,37**	**437192,79**
254	**С121-050301-2201 21-050301-2201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0747**		**198521,30**	**14829,54**
		Накладные расходы	%	--		8417,30	628,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16555,09	1236,67
		Сметная стоимость:				**223493,69**	**16694,98**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**403171,96**
		Накладные расходы -	Тенге				**17094,49**
		Сметная прибыль -	Тенге				**33621,32**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**453887,77**
		РАЗДЕЛ 19.Перегородки					
260	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М75 на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**310,2800**		**2359,98**	**732255,25**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**283820,40**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**45211,21**