"АО Институт "КазНИПИЭнергопром"

РП «Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ» Котельная «Карасу» Ул. Черёмушки–1. пос. Карасу,2в

Рабочий проект
(РП)

23.1531.03–АК

Котельная
(Реконструкция)

Том 2
Рабочие чертежи.
Книга 4.
Автоматизация комплексная
.

г. Алматы, 2024г.

"АО Институт "КазНИПИЭнергопром"

РП «Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ» Котельная «Карасу» Ул. Черёмушки–1.пос. Карасу,2в

Рабочий проект
(РП)

23.1531.03–АК

Котельная
(Реконструкция)
Том 2
Рабочие чертежи.
Книга 4.
Автоматизация комплекными.

Главный инженер М.А.Васильев

Главный инженер проекта А.И. Филянин

г. Алматы, 2024г.

Рабочий проект соответствует государственным нормативам и межгосударственным нормативам, действующим в Республике Казахстан. Проект разработан в соответствии с действующими в Республике Казахстан техническими регламентами, нормами,правилами, инструкциями, стандартами, включая требования взрыво-пожаробезопасности, и обеспечивает безопасную эксплуатацию зданий и сооружений при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта "15" Февраля 2024 г. Филянин А.И.

Данная работа не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия АО "Институт "КазНИПИЭнергопром".

Согласовано

ТМ	Ибраева Л	02.24
ЭМ		02.24
ОВ	Джумагалиев	02.24
СС		
ВК	Наренкова	02.24
	Веригин В.	02.24

Согласовано

Взам.инв.N°

Подп.и дата

Инв.N°подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	23.1531.03-АК		
						РП «Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ» Котельная «Карасу» Ул. Черёмушки-1.пос. Карасу,2в		
ГИП		Филянин			10.24	КОТЕЛЬНАЯ	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Горбунов			10.24		РП	1	15
Проверил		Копотилов			10.24	Общие данные(Начало).	АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" Алматы		
Н.контр.		Шеповалов			10.24				

Формат: А4

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки АК

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные(Начало).	
2	Общие данные(Продолжение).	
3	Общие данные(Продолжение).	
4	Общие данные(Продолжение).	
5	Общие данные(Окончание).	
6	Функциональная схема автоматизации.	
7	Шкаф ША. Схема принципиальная электрическая	на 5 листах
8	Шкаф ША. Схема соединений	на 6 листах
9	Схема подключения теплосчетчика и расходомеров.	на 2 листах
10	Схема внешних соединений	на 10 листах
11	Кабельный журнал	на 3 листах
12	План расположения средств автоматизации и проводок.	на 2 листах
13	Общий вид щита ЩА	
14	Общий вид щита расходомеров	
15	Установочные чертежи КИП	на 5 листах

Взам.инв.N°

Подп.и дата

Инв.N°подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Филянин			10.24
Разраб		Горбунов			10.24
Проверил		Копотилов			10.24
Н.контр.		Шеповалов			10.24

23.1531.03-АК

РП «Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ» Котельная «Карасу» Ул. Черёмушки-1.пос. Карасу,2в

КОТЕЛЬНАЯ

Стадия	Лист	Листов
РП	2	15

Общие данные(Продолжение).

АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" Алматы

Формат: А4

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.

Обозначения	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
СП РК4.02-105-2013	Котельные установки.	
СН РК4.02-05-2013	Котельные установки.	
ПУЭ РК 2015	Правила устройства электроустановок	
	Республики Казахстан.	
ГОСТ 21.208-2013	Автоматизация технологических процеесов	
ГОСТ 21.408-2013	Правила выполнения рабочей документации	
	автоматизации технологических процессов.	
	Прилагаемые документы	
23.1531.03-АК.СО.	Спецификация оборудования, изделий и материалов	На 9 листах

Взам.инв.N°

Подп.и дата

Инв.N°подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	23.1531.03-АК		
						РП «Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ» Котельная «Карасу» Ул. Черёмушки-1.пос. Карасу,2в		
ГИП		Филянин			10.24	КОТЕЛЬНАЯ	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Горбунов			10.24		РП	3	15
Проверил		Копотилов			10.24	Общие данные(Продолжение).	АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" Алматы		
Н.контр.		Шеповалов			10.24				

Формат: А4

Общие указания

1. Общая часть

Данный раздел проекта, предусматривающий оснащение технологического оборудования приборами и оборудованием теплового контроля и регулирования выполнен под маркой АК и разработан в соответствии с требованиями СН РК 4.02-05-2013 и СП РК 4.02-105-2013 «Котельные установки».
Проект содержит основные решения по оснащению средствами контроля, управления и автоматизации технологического оборудования котельной в объеме, достаточном для надежной, экономичной и безаварийной его эксплуатации, а также обеспечивающем возможность анализа работы оборудования.
Котельная по отпуску тепла потребителям относится ко второй категории. Степень огнестойкости здания - IIIa.
Категория производства по пожарной безопасности - «Г».
Характеристика помещений по условиям среды и классификация зон по взрывопожарной и пожарной опасности - Нормальное
Класс конструктивной пожарной опасности - С1
Автоматизация построена на базе оборудования компании Siemens. Как основной микропроцессор, был принят свободно программируемый контроллер серии S7-1200.
Для расширение входов и выходов применены модули расширения серии SM 1231.
Нижний уровень системы представляется контрольно-измерительными приборами (КИП), датчиками и приборами сигнализации, исполнительными приводами и механизмами, располагаемыми непосредственно на технологических объектах и оборудовании.
Средний уровень представлен ПЛК S7-1200, модулями ввода-вывода, производства компании "Siemens". Указанные компоненты системы установлены в шкафу автоматизации ЩА, расположенный в помещении операторской.
Возможность передачи данных от шкафа автоматизации в систему SCADA предусмотрена GSM модем беспроводным способом.
А также предусмотрено с помощью проводного соединения, путем подключения кабеля ethernet к контроллеру.
Верхний уровень с GSM модем-приемником и системой SCADA в данной документации не предусматривается- граница проектирования.

2. Теплотехнический контроль

Приборы теплотехнического контроля приняты в соответствии со следующими принципами:

а) параметры, наблюдение за которыми необходимо для правильного ведения технологического процесса и осуществления предпусковых операций, измеряются показывающими приборами;
б) параметры, изменение которых может привести к аварийному состоянию оборудования, контролируются сигнализирующими приборами.

Сигналы поступающие в контроллер от сигнализирующих приборов отображаются на мнемосхеме. Дисплей также показывает состояние оборудования и аварийные сообщения. Посредством сенсорного экрана возможно задание уставки и сброс аварийных сообщении.

3. Пуск и технологическая защита

Котлы работают в каскадном режиме. Пуск котла осуществляется путем нажатия на кнопку «пуск» в шкафу комплекта средств управления котлом, после чего все операции по пуску выполняются автоматически.
При возникновении аварийной ситуации аварийный останов котла производится автоматически, при этом срабатывает светозвуковая сигнализация в котельной. При аварийном останове котла обеспечивается индикация аварийной ситуации и включение звукового сигнала.
Отключение аварийной световой индикации должно производиться только после выяснения и устранения причины аварийного останова котла.
До отключения звуковой и световой сигнализации повторный автоматический пуск не возможен.

Взам.инв.N° | Подп. и дата | Инв.N° подл.

					23.1531.03-АК			
					РП «Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ» Котельная «Карасу» Ул. Черёмушки-1.пос. Карасу,2в			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
ГИП		Филянин		10.24	КОТЕЛЬНАЯ	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Горбунов		10.24		РП	4	15
Проверил		Копотилов		10.24	Общие данные(Продолжение).	АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" Алматы		
Н.контр.		Шеповалов		10.24				

Формат: А4

4. Сигнализация

Проектом предусмотрена аварийная сигнализация.
Схема сигнализации служит для предупреждения обслуживающего персонала об отклонении параметров от нормы и аварийном состоянии электродвигателей основного оборудования.
Звуковой сигнал снимается дежурным персоналом квитированием на сенсорном экране, а световой горит до ликвидации нарушения.
Схема аварийной сигнализации служит для извещения оператора об аварийном состоянии оборудования.

5. Дистанционная аварийная сигнализация

Проектом предусмотрено аварийное оповещение двумя методами.
Беспроводной. Возможно передача данных от шкафа автоматизации в систему SCADA GSM модемом.
Проводной. При необходимости мониторинга через СКАДА систему, необходимо подключиться сетевым кабелем на вход Ethernet.

- Верхний уровень с GSM модем-приемником и системой SCADA в данный раздел чертежей не входит- граница проектирования.

Список аварийных сигналов:
- авария котла
- авария насоса
- Отклонение давления теплоносителя от нормы
- Отклонение температуры теплоносителя от нормы
- Низкий Уровень воды в баке
- Отсутствие электроэнергии

6. Установка и монтаж аппаратуры

Прокладку кабелей осуществлять в соответствии со схемами соединений внешних проводок, приведенных в данном проекте.
При монтаже КИПиА следует также руководствоваться инструкциями заводов-изготовителей устанавливаемой аппаратуры. Шкафы, приборы и аппаратура, к которым подводится электропитание, должны быть надежно занулены. Монтаж защитного зануления выполнить согласно ПУЭ РК 2015.
Присоединение приборов к процессу выполнить через закладные конструкции. Манометры, датчики давления и импульсные трубки реле перепада давления установить через бобышки №9 БП-КР-40-G 1/2. Термометры и датчики температуры установить через бобышки №7 БП-БТ-30-G 1/2.

Взам. инв.N°

Подп. и дата

Инв.N° подл.

					23.1531.03-АК		
					РП «Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ» Котельная «Карасу» Ул. Черёмушки-1.пос. Карасу,2в		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
ГИП		Филянин			10.24	КОТЕЛЬНАЯ	Стадия: РП; Лист: 5; Листов: 15
Разраб		Горбунов			10.24		
Проверил		Копотилов			10.24	Общие данные(Окончание).	АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" Алматы
Н.контр.		Шеповалов			10.24		

Формат: А4

Функциональная схема

N поз.	Наименование	Прим.
К1	Котел стальной напольный	
К2	Горелка газовая	
К5	Насос котловой	
К4	Насос сетевой	
К8	Расширительный бак	
К3	Устройство для умягчения воды	
К9	Бак ХВО	
К7	Насос подпиточный	
К6	Насос сырой воды	
К9	Клапан газовый	
К11	Трехходовой клапан	
TI 1	Термометр показывающий: 0 ÷ 120 С	
PI 1	Манометр показывающий: 0 – 6 бар	
PI 2	Манометр показывающий: 0 – 10 бар	
PI 3	Манометр показывающий: 0 – 300 мбар	
PET	Преобразователь давления	
TET TE	Датчик температуры	
LS	Реле уровня	
PDS	Реле перепада давления	
ПУ	Панель управления котла	
FFR	Регистрирующий прибор	





Примечание: *КИП в составе оборудования

Схемы управления насосами, предусмотрены в разделе 23.1529.03–ЭМ

					23.1531.03-АК	
					РП «Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ» Котельная «Карасу» Ул. Черёмушки-1.пос. Карасу,2в	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
ГИП		Филянин			10.24	КОТЕЛЬНАЯ
Разраб		Горбунов			10.24	
Проверил		Колотилов			10.24	Функциональная схема автоматизации
Н.контр.		Шеповалов			10.24	

Стадия	Лист	Листов
РП	6	15

АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" Алматы

Формат А1

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Поз.	Наименование	Кол. шт.	Приме-чание
	Стандартные изделия		
ЩА	Электрический Щитпустой (2000х600х600)мм.	1	
A1-CPU	SIMATIC S7-1200, 1214C ЦПУ, встроеный блок DC 24 В	1	
KTP1200	KTP1200 BASIC, панель оператора, 12 дюйм,	1	
A1-CM	CM1242-5, коммуникационный модуль PROFIBUS-DP	1	
GSM	Модуль коммуникации Industrial Ethernet	1	
A2-DIO1...2	SM 1223, модуль ввода/вывода дискр. сигналов DI8/DO8	2	
A2-AI1...2	SM 1231, модуль ввода аналоговых сигналов AI8	2	
A2-AO1	SM 1232, модуль вывода аналоговых сигналов AO4	1	
CP	CP 1243-1 Коммуникационный процессор управления	1	
GSM	GSM-маршрутизатор SCALANCE M874-3 3G	1	
CB	Коммуникационная плата CB 1241, RS485	1	
ANT	Антенна ANT 794-4MR, GSM, кабель 5м. разъем SMA	1	
PS	Источник питания нагрузок SITOP PSU100S 240W	1	
UPS	Источник бесперебойного питания 15А	1	
GB	Батарейный модуль 24V/7A.h	1	

Поз.	Наименование	Кол. шт.	Приме-чание
	Прочие изделия		
QF1	Автоматический выключатель 2P, 6A	1	
QF2-QF12	Автоматический выключатель 1P, 2A	11	
SF1-SF14	Автоматический выключатель 2P, 2A	14	
A2-EL,-XS	Rittal SZ Светодиодный светильник LED 1200,	1	
A2-SQ	Rittal SZ Концевой выключатель с держателем	1	
A2-MW	Rittal SK Фильтрующий вентилятор	1	
A2-SK	Rittal SK Регулятор температуры (термостат)	1	
HLK	Лампа светодиодная, AC 220V, Светофильтр зеленый	1	
AHL1	Звуковой светодиод AC220V.	1	
SB1	Кнопка аварийного останова, Толкатель красный	1	
	поворотная с фиксацией, 1НЗ контакт	1	
K	Промежуточное реле, 4 перекидные контакты	30	

Взам.инв.N° | Подп.и дата | Инв.N°подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	23.1531.03-АК		
						РП «Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ» Котельная «Карасу» Ул. Черёмушки-1.пос. Карасу,2в		
ГИП		Филянин			10.24	КОТЕЛЬНАЯ	Стадия: РП	Лист: 7 / Листов: 15
Разраб		Горбунов			10.24			
Проверил		Копотилов			10.24	Щит автоматизации ЩА Схема электрическая принципиальная	АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" Алматы	
Н.контр.		Шеповалов			10.24			

Формат: А3



Характеристика электроприемника	Позиция		A2-HLG, A2-K1	A2-EL, A2-XS	A2-MV, A2-SK	K11	K12.1	K12.2	K12.3
	Тип/ Наименование	Ввод питания ~220V	Контроль наличия напряжения	Освещение, розетка	Вентилятор, термостат	Питание и управление электроприводом клапана	Питание и управление электроприводом клапана	Питание и управление электроприводом клапана	Питание и управление электроприводом клапана
	Напряжение(V)	~220	~220	~220	~220	~220	~220	~220	~220
	Мощность(W)	640	3	200	36	20	20	20	20
	Место установки	Щит автоматизации ЩА							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

23.1531.03-АК

Лист 7.2

Формат А3



Характеристика электроприемника								
	Позиция	AHL1						
	Тип/ Наименование	Сирена на лицевой стороне шкафа	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ			
	Напряжение(V)	~220						
	Мощность(W)	3						
	Место установки	Щит автоматизации ЩА						

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	23.1531.03-АК	Лист 7.3

Формат А3



Характеристика электроприемника								
	Позиция	A2-PS	A2-UPS, A2-GB	HMI	CPU	AI1	AI2	DIO1	DIO2
	Тип/ Наименование	Блок питания	Источник бесперебойного питания с блоком батарей	Сенсорная панель	Центральный процессор	Модуль аналоговых входов	Модуль аналоговых входов	Модуль дискретных входов и выходов	Модуль дискретных входов и выходов
	Напряжение(V)	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC
	Мощность(W)	400	400	10	10	10	10	10	10
	Место установки	Щит автоматизации ЩА							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	23.1531.03-АК	Лист 7.4

Формат А3



Характеристика электроприемника								
	Позиция		GSM 1277	CM 1242-5	CP 1243-1	M874-3 3G	AHL2	AO1	
	Тип/ Наименование	РЕЗЕРВ	Коммуникационный модуль Ethernet	коммуникационный модуль	Коммуникационная плата CP 1241	GSM маршрутизатор	Сирена на внешнюю стену котельной	Модуль выводов аналоговых сигналов	РЕЗЕРВ
	Напряжение(V)		24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	
	Мощность(W)		10	10	10	10	3	10	
	Место установки	Щит автоматизации ЩА							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

23.1531.03-АК

Лист 7.5

Формат А3



Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	23.1531.03-АК		
						РП «Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ» Котельная «Карасу» Ул. Черёмушки-1.пос. Карасу,2в		
ГИП		Филянин			10.24	КОТЕЛЬНАЯ	Стадия: РП	Лист: 8 / Листов: 15
Разраб		Горбунов			10.24			
Проверил		Копотилов			10.24	Щит автоматизации ЩА Схема соединений	АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" Алматы	
Н.контр.		Шеповалов			10.24			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

23.1531.03-АК

Лист 8.2

Формат А3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

23.1531.03-АК

Лист 8.3

Формат А3

Авария котла №1 поз. ПУ1
Горелка №1 в работе поз. ПУ1
Авария котла №2 поз. ПУ2
Горелка №2 в работе поз. ПУ2
Авария котла №3 поз. ПУ3
Горелка №3 в работе поз. ПУ3
Сигнал "ПОЖАР" см. марку АПС
Сигнал "Газ" см. марку АПС

Щит распределительный поз. ЩР

Управление насосом котла №1
Управление насосом котла №2
Управление насосом котла №3
Управление котлом №1
Управление котлом №2
Щит распределительный поз. ЩР
Управление вытяжным вентилятором В1
Управление котлом №3
Сирена на лицевой стороне шкафа

XT-6-DIO1

1 3 5 7 9 11 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

см. лист 7.3

N

SF-DIO1+24

К SF6 см. схему электропитания лист 7.4

A2 — K1.1 220V K2.1 220V K1.2 220V K2.2 220V K1.3 220V K2.3 220V — A1

K1.1 14 11 | K2.1 14 11 | K1.2 14 11 | K2.2 14 11 | K1.3 14 11 | K2.3 14 11

K5.1-1 14 11 | K5.1-2 | K5.2-1 14 11 | K5.2-2 | K5.3-1 14 11 | K5.3-2 | K1.1-1 14 11 | K1.1-2 | K1.2-1 14 11 | K1.2-2 | B1-1 14 11 | B1-2 | K1.3-1 14 11 | K1.3-2 | SF-AHL1 14 11 | K-AHL1 14 11 AHL1

ВК 1.5 мм²

SF-DIO1-M

A2 — K5.1 =24V K5.2 =24V K5.3 =24V K1.1 =24V K1.2 =24V K15 =24V K1.3 =24V K-AHL1 =24V — A1

PE

SF-DIO1+24 | SF-DIO1-M | SF-DIO1-M | DIO1-ПУ1А | DIO1-ПУ1 | DIO1-ПУ2А | DIO1-ПУ2 | DIO1-ПУ3А | DIO1-ПУ3 | DIO1-АПС | DIO1-Газ | SF-DIO1-M

DIO1-K1.1 | DIO1-K1.2 | DIO1-K1.3 | DIO1-A1 | DIO1-A2 | DIO1-B1 | DIO1-2 | DIO1-AHL1

A2-DIO1

L+ M — 24VDC

1M | Dia .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | 2M

DOa .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7

X10 | X11 | X12 | X13

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	23.1531.03-АК	Лист 8.4

Формат А3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



Изм.		
Кол.уч		
Лист		
№док.		
Подп.		
Дата		

23.1531.03-АК

Лист 8.5

Формат А3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	23.1531.03-АК	Лист 8.6

Формат А3

Поз.	Обозначение	Наимено-вание	Кол.	Прим.
FR1,FR2	Электромагнитный расходомер ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М, Dy 80	ЭРСВ-540 ЛВ	2	шт.
FR5	Электромагнитный расходомер ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М, Dy 32	ЭРСВ-540 ЛВ	1	шт.
FR6	Электромагнитный расходомер ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М, Dy 20	ЭРСВ-540 ЛВ	1	шт.
FR11	Тепловычислитель ТСРВ-042	ТСРВ-042	1	шт.
Т5, Т6, Т11	Комплект термопреобразователей сопротивления ВЗЛЕТ ТПС		3	к-т
Р1, Р2, Р7	Датчик давления (0-1,6 МПа)	РС-28/0.$\frac{25}{0}$ -1.6МПа	3	шт.



						23.1531.03-АК
						РП «Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ» Котельная «Карасу» Ул. Черёмушки-1.пос. Карасу,2в
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
ГИП		Филянин			10.24	КОТЕЛЬНАЯ
Разраб		Горбунов			10.24	
Проверил		Копотилов			10.24	Схема подключения теплосчетчика и расходомеров.
Н.контр.		Шеповалов			10.24	

Стадия	Лист	Листов
РП	9	15

АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" Алматы

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А2



Характеристика электроприемника	Позиция	Ввод питания от ЩР См. раздел ЭМ	Блок питания 1TV	Тепловычислитель	Расходомер, FR1	Расходомер, FR2	Расходомер, FR5	Расходомер, FR6	Сервисная розетка, РДЕ-47		
	Тип		ИВП 30.24	ВЗЛЕТ ТСРВ исп. ТСРВ-042	ЭРСВ-540 ЛВ	ЭРСВ-540 ЛВ	ЭРСВ-540 ЛВ	ЭРСВ-540 ЛВ	Рде		
	Напряжение, В	~220 В/50 Гц	~220/=24	=24	=24	=24	=24	=24	~220		
	Мощность, ВА(Вт)	не более 200 (в режиме наладки) не более 31 (в рабочем режиме)	30	4,5	5	5	5	5	не более 150		
	Место установки		14ЩУ	14ЩУ	По месту	По месту	По месту	По месту	14ЩУ		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

23.1531.03-АК

Лист 9.2

Формат А3



Характеристика электроприемника	Позиция	Ввод питания от ЩР См. раздел ЭМ	Блок питания 1TV	Тепловычислитель	Расходомер, FR1	Расходомер, FR2	Расходомер, FR5	Расходомер, FR6	Сервисная розетка, РДЕ-47		
	Тип		ИВП 30.24	ВЗЛЕТ ТСРВ исп. ТСРВ-042	ЭРСВ-540 ЛВ	ЭРСВ-540 ЛВ	ЭРСВ-540 ЛВ	ЭРСВ-540 ЛВ	Рде		
	Напряжение, В	~220 В/50 Гц	~220/=24	=24	=24	=24	=24	=24	~220		
	Мощность, ВА(Вт)	не более 200 (в режиме наладки) не более 31 (в рабочем режиме)	30	4,5	5	5	5	5	не более 150		
	Место установки		14ЩУ	14ЩУ	По месту	По месту	По месту	По месту	14ЩУ		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

23.1531.03-АК

Лист 9.2

Формат А3

Место отбора импульса	Подающий трубопровод системы отопления			Обратный трубопровод системы отопления			
Параметр	Расход	Температура	Давление	Расход	Температура	Давление	
Место установки первичного прибора	Прямой трубопровод Т1	Прямой трубопровод Т1	Прямой трубопровод Т1	Обратный трубопровод Т2	Обратный трубопровод Т2	Обратный трубопровод Т2	
№ установ. чертежа № заклад. констр.							
Позиция	FR1	TE5	PE1	FR2	TE6	PE2	



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Экран кабеля должен быть обрезан и изолирован на каждом приборе.
2. Длины кабелей уточнить до нарезки.
3. Кабельный журнал см. лист 11.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Филянин			10.24
Разраб		Горбунов			10.24
Проверил		Копотилов			10.24
Н.контр.		Шеповалов			10.24

23.1531.03-АК

РП «Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ» Котельная «Карасу» Ул. Черёмушки-1.пос. Карасу,2в

КОТЕЛЬНАЯ

Стадия	Лист	Листов
РП	10	15

Схема внешних соединений

АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" Алматы

Формат А3

Место отбора импульса	Подающий трубопровод воды				
Параметр	Расход	Температура	Давление	Расход	
Место установки первичного прибора	Водопровод В1	Водопровод В1	Водопровод В1	Подпитка теплосети	
№ установ. чертежа № заклад. констр.					
Позиция	FR5	TE11	PE7	FR6	



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Экран кабеля должен быть обрезан и изолирован на каждом приборе.
2. Длины кабелей уточнить до нарезки.
3. Кабельный журнал см. лист 11.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	23.1531.03-АК	Лист 10.2

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Место отбора импульса	Датчики температуры	Датчики температуры	Датчики температуры	Датчики температуры	Воздух	Преобразователь избыточного давления	Преобразователь избыточного давления
Параметр	Температура теплоносителя						
Место установки первичного прибора	За котлом №1	За котлом №2	За котлом №3	За котлами	Прямой трубопровод Т1	До насосов К4	Прямой трубопровод Т1
№ установ. чертежа № заклад. констр.							
Позиция	ТЕТ1	ТЕТ2	ТЕТ3	ТЕТ5	ТЕТ6	РЕТ1	РЕТ2



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Экран кабеля должен быть обрезан и изолирован на каждом приборе.
2. Длины кабелей уточнить до нарезки.
3. Кабельный журнал см. лист 11.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

23.1531.03-АК

Лист 10.3

Формат А3

Место отбора импульса	Преобразователь избыточного давления	Датчики температуры	Преобразователь избыточного давления	Датчики температуры	Датчики температуры	Воздух	Частотный преобразователь	Частотный преобразователь
Параметр	Давление воды	Температура теплоносителя	Давление воды	Температура теплоносителя	Температура воздуха	Температура	Давление воды	Давление воды
Место установки первичного прибора	Обратный трубопровод Т2	Обратный трубопровод Т2	Водопроводе В1	Перед котлами	В котельном зале	Наружный воздух	На насосе К4.1	На насосе К4.2
№ установ. чертежа № заклад. констр.								
Позиция	РЕТ3	ТЕТ7	РЕТ4	ТЕТ8	ТЕТ9	ТЕТ10	К4.1	К4.2



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Экран кабеля должен быть обрезан и изолирован на каждом приборе.
2. Длины кабелей уточнить до нарезки.
3. Кабельный журнал см. лист 11.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

23.1531.03-АК

Лист 10.4

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат А3

Место отбора импульса	Реле перепада давления			Реле уровня	Светозвуковая сирена	Частотный преобразователь	
Параметр	Низкий перепад давления	Низкий перепад давления	Низкий перепад давления	Низкий уровень воды	Общая аварийная сигнализация	Давление воды	
Место установки первичного прибора	До и после насосной группы К4	До и после насосной группы К7	До и после насосной группы К6	Сверху бака К13	На внешней стене здания над дверью	На насосе К4.3	
№ установ. чертежа № заклад. констр.							
Позиция	PDS1	PDS2	PDS3	LS1	AHL2	К4.3	



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Экран кабеля должен быть обрезан и изолирован на каждом приборе.
2. Длины кабелей уточнить до нарезки.
3. Кабельный журнал см. лист 11.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

23.1531.03-АК

Лист 10.5

Формат А3

Место отбора импульса	Щит распределительный ЩР	Суммирующий прибор
Место установки первичного прибора	В котельной	В котельной
№ установ. чертежа № заклад. констр.		См. инструкцию завода-изготовителя
Позиция	ЩР	ТСРВ-042, ИРВИС, СА4У



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Экран кабеля должен быть обрезан и изолирован на каждом приборе.
2. Длины кабелей уточнить до нарезки.
3. Кабельный журнал см. лист 11.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	23.1531.03-АК	Лист 10.6

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат А3

Место отбора импульса	Электропривод клапана				
Параметр	Вода	Вода	Вода	Вода	
Место установки первичного прибора	За котлом	За котлом	За котлом	За котлом	
№ установ. чертежа № заклад. констр.					
Позиция	К11	К12.1	К12.2	К12.3	



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Экран кабеля должен быть обрезан и изолирован на каждом приборе.
2. Длины кабелей уточнить до нарезки.
3. Кабельный журнал см. лист 11.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

23.1531.03-АК

Лист 10.7

Формат А3

Место отбора импульса					
Параметр	Сигнализация и управление	Текущая температура воды			Сигнализация и управление
Место установки первичного прибора	Щит автоматизации	Выход котла	Выход котла		Блок управления горелки
№ установ. чертежа № заклад. констр.	См. инструкцию завода-изготовителя				См. инструкцию завода-изготовителя
Позиция	Панель котла	TE1	TS1		K2. 1



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Экран кабеля подключить к клемме "С" только на ПУ1
2. Длины кабелей уточнить до нарезки.
3. Кабельный журнал см. лист 11.
4. Внимание важно! Перед подключением проводов и кабелей свериться с инструкцией, на горелку и панель котла. Перепроверить чертеж. Подключение производить, только аттестованным специалистом.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	23.1531.03-АК	Лист 10.8

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат А3

Место отбора импульса					
Параметр	Сигнализация и управление	Текущая температура воды			Сигнализация и управление
Место установки первичного прибора	Щит автоматизации	Выход котла	Выход котла		Блок управления горелки
№ установ. чертежа № заклад. констр.	См. инструкцию завода-изготовителя				См. инструкцию завода-изготовителя
Позиция	Панель котла	TE2	TS2		K2. 2



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Длины кабелей уточнить до нарезки.
2. Кабельный журнал см. лист 11.
3. Внимание важно! Перед подключением проводов и кабелей свериться с инструкцией, на горелку и панель котла. Перепроверить чертеж. Подключение производить, только аттестованным специалистом.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	23.1531.03-АК	Лист 10.9

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Место отбора импульса					
Параметр	Сигнализация и управление	Текущая температура воды			Сигнализация и управление
Место установки первичного прибора	Щит автоматизации	Выход котла	Выход котла		Блок управления горелки
№ установ. чертежа № заклад. констр.	См. инструкцию завода-изготовителя				См. инструкцию завода-изготовителя
Позиция	Панель котла	TE3	TS3		K2.3



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Длины кабелей уточнить до нарезки.
2. Кабельный журнал см. лист 11.
3. Внимание важно! Перед подключением проводов и кабелей свериться с инструкцией, на горелку и панель котла. Перепроверить чертеж. Подключение производить, только аттестованным специалистом.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	23.1531.03-АК	Лист 10.10

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3

№ Кабеля	Направление		Кабель или провод			Металлорукав	
	Откуда	Куда	Марка	Число жил и сечение	Общая длина, м	Диаметр	Длина, м
PET1	ЩА	PET1	КВВГЭнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	17	18	5
PET2	ЩА	PET2	КВВГЭнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	17	18	5
PET3	ЩА	PET3	КВВГЭнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	16	18	5
PET4	ЩА	PET3	КВВГЭнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	18	18	5
TET1	ЩА	TET1	КВВГЭнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	17	18	5
TET2	ЩА	TET2	КВВГЭнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	20	18	5
TET3	ЩА	TET3	КВВГЭнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	17	18	5
TET5	ЩА	TET5	КВВГЭнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	20	18	5
TET6	ЩА	TET6	КВВГЭнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	17	18	5
LS1	ЩА	LS1	КВВГнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	20	18	5
K11	ЩА	K11	КВВГнг(А)LS 10х1.5	10х1.5	17	18	5
K12.1	ЩА	K12.1	КВВГнг(А)LS 10х1.5	10х1.5	22	18	5
K12.2	ЩА	K12.2	КВВГнг(А)LS 10х1.5	10х1.5	24	18	5
K12.3	ЩА	K12.3	КВВГнг(А)LS 10х1.5	10х1.5	26	18	5
UZ4.1	ЩА	UZ4.1	КВВГЭнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	18	18	5
UZ4.2	ЩА	UZ4.2	КВВГЭнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	18	18	5
UZ4.3	ЩА	UZ4.3	КВВГЭнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	18	18	5

Примечания

Длины кабелей перед нарезкой уточнить по месту.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	23.1531.03-АК		
						РП «Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ» Котельная «Карасу» Ул. Черёмушки-1.пос. Карасу,2в		
ГИП		Филянин			10.24	КОТЕЛЬНАЯ	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Горбунов			10.24		РП	11	15
Проверил		Копотилов			10.24	Кабельный журнал	АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" Алматы		
Н.контр.		Шеповалов			10.24				

Формат А3

№ Кабеля	Направление		Кабель или провод			Металлорукав	
	Откуда	Куда	Марка	Число жил и сечение	Общая длина, м	Диаметр	Длина, м
AHL2	ЩА	AHL2	КВВГнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	22	18	5
PDS1	ЩА	PDS1	КВВГнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	17	18	5
PDS2	ЩА	PDS2	КВВГнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	18	18	5
PDS3	ЩА	PDS3	КВВГнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	18	18	5
ЩА-ЩР-1	ЩА	ЩР	КВВГнг(А)LS 10х1,5	14х1.5	12	18	5
ЩА-ЩР-2	ЩА	ЩР	КВВГнг(А)LS 10х1,5	14х1.5	12	18	5
ЩА-ЩР-3	ЩА	ЩР	КВВГнг(А)LS 10х1,5	14х1.5	12	18	5
САУ-RS485	ЩА	САУ-RS485	ПАРИТЕТ КИС-РВ НГ(А)-FRLS	1Х2Х0,64	10	18	5
ИРВИС-RS485	14ЩУ	ИРВИС-RS485	ПАРИТЕТ КИС-РВ НГ(А)-FRLS	1Х2Х0,64	40	18	5
ПУ-1	ЩА	ПУ-1	КВВГнг(А)LS 4х1,5	4х1.5	20	20	5
ПУ-2	ЩА	ПУ-2	КВВГнг(А)LS 4х1,5	4х1.5	22	22	5
ПУ-3	ЩА	ПУ-3	КВВГнг(А)LS 4х1,5	4х1.5	24	24	5
К2-1	ЩА	Горелка К2.1	КВВГнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	20	20	5
К2-2	ЩА	Горелка К2.2	КВВГнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	22	22	5
К2-3	ЩА	Горелка К2.3	КВВГнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	24	24	5
САУ-RS485	14ЩУ	СА4У-Э720	ПАРИТЕТ КИС-РВ НГ(А)-FRLS	1Х2Х0,64	12	18	5

Примечания

Длины кабелей перед нарезкой уточнить по месту.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	23.1531.03-АК	Лист 11.2

Формат А3

№ Кабеля	Направление		Кабель или провод			Металлорукав	
	Откуда	Куда	Марка	Число жил и сечение	Общая длина, м	Диаметр	Длина, м
FR1	14ЩУ	FR1	КВВГЭнг(А)LS 5х1.5	5х1.5	17	18	5
TE5	14ЩУ	TE5	КВВГЭнг(А)LS 5х1.5	5х1.5	17	18	5
PE1	14ЩУ	PE1	КВВГЭнг(А)LS 5х1.5	5х1.5	17	18	5
FR2	14ЩУ	FR2	КВВГЭнг(А)LS 5х1.5	5х1.5	17	18	5
TE6	14ЩУ	TE6	КВВГЭнг(А)LS 5х1.5	5х1.5	17	18	5
PE2	14ЩУ	PE2	КВВГЭнг(А)LS 5х1.5	5х1.5	17	18	5
FR5	14ЩУ	FR3	КВВГЭнг(А)LS 5х1.5	5х1.5	16	18	5
TE11	14ЩУ	TE11	КВВГЭнг(А)LS 5х1.5	5х1.5	16	18	5
PE7	14ЩУ	PE7	КВВГЭнг(А)LS 5х1.5	5х1.5	16	18	5
FR6	14ЩУ	FR6	КВВГЭнг(А)LS 5х1.5	5х1.5	12	18	5
T10	14ЩУ	T10	КВВГЭнг(А)LS 5х1.5	5х1.5	18	18	5
TET7	ЩА	TET7	КВВГЭнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	20	18	5
TET8	ЩА	TET8	КВВГЭнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	20	18	5
TET9	ЩА	TET9	КВВГЭнг(А)LS 4х1.5	4х1.5	20	18	5

Примечания

Длины кабелей перед нарезкой уточнить по месту.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	23.1531.03-АК	Лист 11.3

Формат А3



Примечания

Расположение лотков указано примерно. уточнить по месту

Экспликация помещений

Номер поме-щения	Наименование		
1	Котельный зал		
2	Операторская		
3	Санитарный узел с Душевой		
4	Подсобное помещение		

Условные обозначения	
Обозначение	Наименование
ЩР	Щит распределительный (см. марку ЭМ)
ЩА	Щитавтоматизации
	Кабель КИПиА проложенный в кабельном лотке
	Кабель КИПиА проложенный в защитной трубе
	Датчик, прибор, исполнительный механизм

Лоток 1

Лоток 3

Лоток 2

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	23.1531.03-АК			
						РП «Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ» Котельная «Карасу» Ул. Черёмушки-1.пос. Карасу,2в			
ГИП		Филянин			10.24	КОТЕЛЬНАЯ	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Горбунов			10.24		РП	12	15
Проверил		Копотилов			10.24	План расположения средств автоматизации и проводок.	АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" Алматы		
Н.контр.		Шеповалов			10.24				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



Экспликация помещений

Номер поме-щения	Наименование		
1	Котельный зал		
2	Операторская		
3	Санитарный узел с Душевой		
4	Подсобное помещение		

Условные обозначения	
Обозначение	Наименование
ЩР	Щит распределительный (см. марку ЭМ)
ЩА	Щитавтоматизации
	Кабель КИПиА проложенный в кабельном лотке
	Кабель КИПиА проложенный в защитной трубе
	Датчик, прибор, исполнительный механизм

Примечания

Расположение лотков указано примерно. уточнить по месту

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	23.1531.03-АК	Лист 12.2

Формат А3



Перечень элементов принципиальной схемы

Позиция обозначение	Наименование и техническая характеристмка	Кол.	Примеч
	Щит распределительный ЩР		
QF1	Автоматический выключатель 2P / 6A	1	
QF2-QF12	Автоматический выключатель 1P / 2A	11	
SF1-SF14	Автоматический выключатель 2P / 2A	14	
K1	Промежуточное реле, 4 перекедных контактов,	30	
AI,DI,DO,AO	Модули ввода - вывода сигналов	5	
G1	Источник питания с резервированием	1	
AHL1	Звуковой светодиод AD22-22M/r, ~220V.	1	
HLK	Лампа сигнальная ~220V, линза зеленого цвета.	1	
S7-1200	Программируемый контроллер	1	
SB1	Кнопка аварийного останова, АЕ-22 "ГРИБОК", поворотная с фиксацией, 1НО контакт,	1	
XT	Клеммные колодки		
A1-CM	коммуникационный модуль PROFIBUS-DP	1	
GSM	Модуль коммуникации Industrial Ethernet	1	
CP	Коммуникационный процессор управления	1	
CB	Коммуникационная плата CB 1241, RS485	1	

Текст надписей в табличках.

1.Питание
2.Сирена
3.Аварийное отключение котлов

Примечание.
1.Принципиальные электрические схемы см. лист 7,8 и 9
2.По данному чертежу изготовить 1 щит.
3.Выбор апаратуры уточняется заводом -изготовителем
4.Размеры шкафа уточняются заводом-изготовителем.

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	23.1531.03-АК		
						РП «Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ» Котельная «Карасу» Ул. Черёмушки-1.пос. Карасу,2в		
ГИП		Филянин			10.24	КОТЕЛЬНАЯ	Стадия: РП	Лист: 13 / Листов: 15
Разраб		Горбунов			10.24			
Проверил		Копотилов			10.24	Общий вид шкафа ЩА	АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" Алматы	
Н.контр.		Шеповалов			10.24			

Формат А3

Позиция обозначение	Наименование и техническая характеристмка	Кол.	Примеч
	Щит распределительный ЩР		
QF1	Автоматический выключатель 2P / 10A	1	
QF2-QF3	Автоматический выключатель 1P / 2A	2	
QF4	Диф.автоматический выключатель 2P / 6A, 30мА	1	
1TV	Источник питания 24V	1	
A1	Тепловычислитель ТСРВ-042	1	
XT	Клеммные колодки		



Примечание.

1.Принципиальные электрические схемы см. лист 9 и 10

2.По данному чертежу изготовить 1 щит.

3.Выбор апаратуры уточняется заводом -изготовителем

4.Размеры шкафа уточняются заводом-изготовителем.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	23.1531.03-АК		
						РП «Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ» Котельная «Карасу» Ул. Черёмушки-1.пос. Карасу,2в		
ГИП		Филянин			10.24	КОТЕЛЬНАЯ	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Горбунов			10.24		РП	14	15
Проверил		Копотилов			10.24	Общий вид щита расходомеров	АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" Алматы		
Н.контр.		Шеповалов			10.24				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ

Лист	Наименование	Примечание
2	Установка манометра показывающего PI	23 установок
3	Установка датчика давления PET	4 установки
4	Установка термометра показывающего TI	7 установок
5	Установка реле перепада давления PDS	3 установки
6	Установка датчика температуры TET, TE	15 установок
7	Установка реле уровня LS	1 установка
8	Расходомер FFR	4 установок

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Филянин			10.24
Разраб		Горбунов			10.24
Проверил		Копотилов			10.24
Н.контр.		Шеповалов			10.24

23.1531.03-АК

РП «Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ» Котельная «Карасу» Ул. Черёмушки-1.пос. Карасу,2в

КОТЕЛЬНАЯ

Стадия	Лист	Листов
РП	15.1	15

Установочные чертежи КИП

АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" Алматы

Формат А3

Наименование, тип прибора	Позиция	Поз. прибора в схеме	Трубопровод	Описание монтажных элементов	Кол-во	Примечание
Манометр показывающий	1	PI1-PI3		Бобышка	1	
Запорный вентиль, 3-х ходовой выход-внутренняя резьба G 1/2 / вход-наружная резьба G1/2,	2				1	
Бобышка сварная	3				1	



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	23.1531.03-АК	Лист 15.2

Формат А3

Наименование, тип прибора	Позиция	Поз. прибора в схемах	Трубопровод	Описание монтажных элементов	Кол-во	Примечание
Датчик давления	1	PET1-PET4		Бобышка	1	
Запорный вентиль 3-х ходовой, G½" , прис. к прибору G½"	2				1	
Бобышка сварная	3				1	



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	23.1531.03-АК	Лист 15.3

Формат А3

Наименование, тип прибора	Позиция	Поз. прибора в схемах	Трубопровод	Описание монтажных элементов	Кол-во	Примечание
Термометр показывающий	1	TI1		Бобышка, кронштейн, импульсная трубка	1	
Бобышка приварная	2			БП-БТ-(30; 55; 100)-G1/2; M20x1,5	1	
Гильза резьбовая	3			длина 100мм	1	
входит в комплект поставки TI						





Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	23.1531.03-АК	Лист 15.4

Формат А3

Наименование, тип прибора	Позиция	Поз. прибора в схемах	Трубопровод	Описание монтажных элементов	Кол-во	Примечание
Реле перепада давления	1	PDS		Бобышка, кронштейн, импульсная трубка	1	
Трехходовой кран	2				2	
Кронштейн для установки на стойку	3				1	
входит в комплект поставки PDS						
Импульсная медная трубка	4				2	



Взаимн. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

23.1531.03-АК

Лист 15.5

Формат А3

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУДОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ МАТЕРИАЛА	ПОСТАВЩИК	ЕДИН. ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО.	МАССА ЕДИНИЦЫ КГ	ПРИМЕЧАНИЕ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Приборы КИП и А , установленные по месту							
	1. Показывающие приборы							
PI 1	Манометр показывающий с гидрозаполнением	111 . 10	245-701-0100	WIKA	шт	17		
	Диапазон измерений: 0 - 6 бар							
	Размер корпуса: Дн = 100 mm							
	Измеряемая среда: вода							
	Температура измеряемой среды: до 100°С							
PI 2	Манометр показывающий с гидрозаполнением	232 . 50		WIKA	шт	4		
	Размер корпуса: Дн = 100 mm							
	Диапазон измерения: 0 - 10 бар							
	Измеряемая среда: Вода							
	Температура измеряемой среды: до 100°С							
	Давление газа 300mbar максимальное. Газопровод.							
PI 3	Манометр показывающий с коробчатой пружиной	612.20	245-701-0100	WIKA, Казахстан	шт	2		
	Корпус Дн= 100 мм, металический.							
	Шкала 30 - 500mbar, класс точности 1, 6							
	Температура измеряемой среды до 100 С							
	Присоединение снизу G 1\ 2B .							
	Типовой лист РМ 06.02							

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист № док.	Подпись	Дата
ГИП		Филянин		02.24
Разраб		Горбунов		02.24
Проверил		Копотилов		02.24
Н.контр.		Шеповалов		02.24

23.1531.03-АК.СО.

Реконструкция котельных Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ». Котельная «Карасу» расположенная по адресу: г. Алматы, ул. Черемущки-1, пос.Карасу, 2в. Уст. мощность котельной 1,0 Гкал/ч

КОТЕЛЬНАЯ

Стадия	Лист	Листов
РП	1	9

Спецификация оборудования, изделий и материалов.

АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" Алматы

Формат А3

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУДОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ МАТЕРИАЛА	ПОСТАВЩИК	ЕДИН. ИЗМЕР.	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО.	МАССА ЕДИНИЦЫ КГ	ПРИМЕЧАНИЕ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Трехходовой кран	910.10	242-207-4301	WIKA	шт	23		Для установки PI
	Присоединение: Муфта/Цапфа G1/2B							
TI 1	Термометр показывающий, промышленная серия	TM45	245-713-0203	WIKA	шт	7		
	Диапазон измерения: 0 - 120°C							
	Размер корпуса: Дн = 100 mm							
	Комплектно поставить защитную гильзу							
	Измеряемая среда: вода							
	Гильза L= 60mm	ГЗ.16.1.3.L		ОВЕН	шт	9		Для установки TI
	2. Сигнализирующие приборы							
TET 1 - TET 3	Термопреобразователь сопротивления	ДТС065М-РТ100.0,5.80..И		Овен	шт	7		
TET 5 - TET 8	Выходной сигнал 4...20 мА;							
	Диапазон преобразования: 0... +150°C							
	Длина монтажной части: 80 мм.							
	Диаметр штока 8мм.							
	Присоединительная резьба к гильзе: М20х1,5 мм							
	Укомплектовать со следующей гильзой:							
2.1	Гильза защитная сварная цилиндрическая	Овен ГЗ.16.1.1.100		Овен	шт	7		Для монтажа ТЕТ
	Внутренний диаметр: 9,6 мм (±0,7 мм).							
	Внешний диаметр: 12 мм (±0,4 мм).							
	Длина плгружной части: 100 мм.							
	Подходит для монтажа датчиков температуры до 8 мм.							
	с резьбовым соединением с гильзой							

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

						23.1531.03-АК.СО.	лист
изм.	Nуч.	лист	Nдок.	подпись	дата		2

Формат А3

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУДОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ МАТЕРИАЛА	ПОСТАВЩИК	ЕДИН. ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО.	МАССА ЕДИНИЦЫ КГ	ПРИМЕЧАНИЕ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PET 1 - PET 4	Преобразователь избыточного давления	ДТС125М–РТ100.0,5. 80..И		Овен	шт	4		
	Выходной сигнал 4...20 мА;							
	Диапазон измерения: 0-10 бар							
	Способ присоединия: 1/2"							
2.2	Трехходовой кран	910.10	242–207–4301	WIKA	шт	4		Для установки PET
	Присоединение: Муфта/Цапфа G1/2B							
TET 10	Датчик температуры наружного воздуха	ДТС125М-РТ100.0,5. 80..И		Овен	шт	1		
	Выходной сигнал 4...20 мА;							
	Диапазон преобразования: 0... +150°С							
	Длина монтажной части: 80 мм.							
LS 1	Поплавковое реле уровня для воды	NLN-10-5-1(NIVOFLOAT)		Акето	шт	1		
	в комплекте с погружным держателем	NMW-1-00-0(NIVOFLOAT)		Акето	шт	1		
TE 1 - TE 3	Датчик температуры, погружной	16111247		Агротех	шт	3		Комплектно с котлом
TS 1 - TS 3	Датчик температуры, погружной			Агротех	шт	3		Комплектно с котлом
2.3	Защитная гильза для датчика температуры			Агротех	шт	3		Для TE и TS
	Диаметр штока: 10мм. Длина штока: 45мм.							
	Присоединение к процессу: резьбовое G 1/2 B							
TET 9	Термосопротивления для измерения температуры воздуха	ДТС125М-pt100.0,25.60 И		Овен	шт	1		
	со встроенным нормирующим преобразователем							
	Выходной сигнал: 4-20 мА, двухпроводная схема							
	Установка: на стену, IP65, кабельный ввод М16×1,5							
	Диапазон температур: -40…+85 ºС, pt100							
	Вид климатического исполнения: УХЛ 3.1							

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

						23.1531.03-АК.СО.	лист
изм.	Nуч.	лист	Nдок.	подпись	дата		3

Формат А3

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУДОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ МАТЕРИАЛА	ПОСТАВЩИК	ЕДИН. ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО.	МАССА ЕДИНИЦЫ КГ	ПРИМЕЧАНИЕ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Бобышка L-40mm	Б.П.1.G1/2.L.1		ОВЕН	шт	39		
	Бобышка L-40mm	Б.П.1.20×1,5.L.1		ОВЕН	шт	4		
PDS 1 – PDS 3	Реле перепада давления	ДР-ДД-02		Энергосервис	шт	3		
	Шкала: 0,01- 0,2 МПа, Рмакс = 1,2 МПа.							
	Дифференциал фиксированный 0,03 МПа.							
	Температура измеряемой среды до 100 С							
	Соединение: штуцер G1/4.							
	В комплект входит монтажный кронштейн							
	Дополнительно заказать:							
	Трубка капиллярная гипкая, для соединения			Энергосервис	шт.	6		
	реле перепада давления (2шт. на одно реле)							
	с накидными гайками G1/4 на обоих концах							
	Диаметр трубки: внеш-4 мм, внут 3мм							
	длина: 100см. Материл: медь. Рабочая среда: вода							
	Температура рабочей среды: до 100°С							
	Трехходовой кран	910.10	242-207-4301	Wika	шт	6		Для установки PDS
	Присоединение: Муфта/Цапфа G1/2B							
	6. Исполнительные устройства							
AHL2	Светозвуковой оповещатель, красная линза							
	Питание: DC 24B	Маяк-24-К	248-304-0212		шт.	1		
ПУ1-ПУ3	Панель управления котла	F.B.R.		Агротех	шт.	3		Комплектно с котлом

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

						23.1531.03-АК.СО.	лист
изм.	Nуч.	лист	Nдок.	подпись	дата		4

Формат А3

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУДОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ МАТЕРИАЛА	ПОСТАВЩИК	ЕДИН. ИЗМЕР.	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО.	МАССА ЕДИНИЦЫ КГ	ПРИМЕЧАНИЕ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7. Аппаратура в шкафу ША							
ША	Электрический шкаф пустой (1800x600x400)мм.			IEK	шт.	1		
A1-CPU	SIMATIC S7-1200, 1214C ЦПУ, встроеный блок DC 24 В	6ES7214-1HG40-0XB0		Siemens	шт.	1		
KTP1200	KTP1200 BASIC, панель оператора, 12 дюйм,	6AV2123-2MB03-0AX0		Siemens	шт.	1		
A1-CM	CM1242-5, коммуникационный модуль PROFIBUS-DP	6GK7242-5DX30-0XE0		Siemens	шт.	1		
CSM	CSM 1277 Коммуникационный модуль Industrial Ethernet	6GK7277-1AA10-0AA0		Siemens	шт.	1		
A2-DIO1...2	SM 1223, модуль ввода/вывода дискр. сигналов DI8/DO8	6ES7223-1BH32-0XB0		Siemens	шт.	2		
A2-AI1...2	SM 1231, модуль ввода аналоговых сигналов AI8	6ES7231-4HF32-0XB0		Siemens	шт.	2		
A2-AO1	SM 1232, модуль вывода аналоговых сигналов AO4	6ES7232-4HD32-0XB0		Siemens	шт.	1		
CP	CP 1243-1 Коммуникационный процессор управления	6GK7243-1BX30-0XE0		Siemens	шт.	1		
GSM	SCALANCE M874-3 3G , GSM-маршрутизатор	6GK5874-3AA00-2AA2		Siemens	шт.	1		
CB	CB 1241, RS485 Коммуникационная плата	6ES7241-1CH30-1XB0		Siemens	шт.	1		
ANT	Антенна ANT 794-4MR, GSM, кабель 5м. разъем SMA	6NH9860-1AA00		Siemens	шт.	1		
PS	Источник питания нагрузок SITOP PSU100S 240W	6EP1 334-2BA20		Siemens	шт.	1		
UPS	Источник бесперебойного питания 15A	6EP1 931-2EC21		Siemens	шт.	1		
GB	Батарейный модуль 24V/7A.h	6EP1 935-6MF01		Siemens	шт.	1		
QF1	Автоматический выключатель 2P, 6A	5SL	5SL6206-7	Siemens	шт.	1		
QF2-QF12	Автоматический выключатель 1P, 2A	5SL	5SL6102-7	Siemens	шт.	11		
SF1-SF14	Автоматический выключатель 2P, 2A, постоянный ток	5SY5	5SY52027	Siemens	шт.	14		
A2-EL,-XS	Rittal SZ Светодиодный светильник LED 1200,	2500310		RITTAL	шт.	1		
K1.1-K1.3	Промежуточное реле Uk-220В, 4 перекидных контакта, 6А, с разъемом	LZX	LZS:PT5B5T30 LZX:PT78740	"Siemens"	шт.	3		
K2.1-K2.3	Промежуточное реле Uk-220В, 4 перекидных контакта, 6А, с разъемом	LZX	LZS:PT5B5T30 LZX:PT78740	"Siemens"	шт.	3		
	Программно–технический комплекс ПТК "Premier" на базе контроллерного оборудования Siemens S7–1200 в составе: Шкаф сбора данных.			ТОО "РААФ-инжиниринг" 87055325957	компл.	1		
	Программное обеспечение: Системное ПО, инструментальное ПО, прикладное ПО.							

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

						23.1531.03-АК.СО.	лист
изм.	Nуч.	лист	Nдок.	подпись	дата		5

Формат А3

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУДОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ МАТЕРИАЛА	ПОСТАВЩИК	ЕДИН. ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО.	МАССА ЕДИНИЦЫ КГ	ПРИМЕЧАНИЕ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A2-SQ	Rittal SZ Концевой выключатель с держателем	4127010		RITTAL	шт.	1		
A2-MW	Rittal SK Фильтрующий вентилятор	3237110		RITTAL	шт.	1		
A2-SK	Rittal SK Регулятор температуры (термостат)	3110000		RITTAL	шт.	1		
HLK	Лампа светодиодная, AC 220V, Светофильтр зеленый	3SB	3SB6216-6AA40 1AA0	Siemens	шт.	1		
	Программное обеспечение				компл.	1		
AHL1	Звуковой светодиод AC220V.	AD22-22M/r	SQ0410-0012	TDM Electric	шт.	1		
SB1	Кнопка грибовидная с фиксацией 1NC	АЕ-22 "ГРИБОК"	3SB6110-1HB20 -1CA0	Siemens	шт.	1		
K	Промежуточное реле Uk-12B, 4 перекидных контакта, 6A, с разъемом	LZX	LZX:PT570024 LZX:PT78740	"Siemens"	шт.	24		
	8. Кабельная продукция							
8.1	Кабель контрольный с оболочкой из ПВХ,							
	гибкий, многопроволочный, цветовой кодировкой							
	с желто-зеленой жилой заземления, экранированный							
	4 x 1.5	КВВГЭнг(А)LS	243-205-0103	Электрокомплекс	м.	273		
8.2	Кабель контрольный КВВГнг(А)LS							
	гибкий, многопроволочный, с цветовой кодировкой							
	желто-зеленой жилой заземления, 10 x 1.5	КВВГнг(А)LS 10х1,5	243-202-0403	Электрокомплекс	м.	89		
	14 x 1.5	КВВГнг(А)LS 10х1,5	243-202-0503	Электрокомплекс	м.	36		
8.3	Кабель управления КВВГнг(А)LS							
	гибкий, многопроволочный, с цветовой кодировкой							
	желто-зеленой жилой заземления, 4 x 1.5	КВВГнг(А)LS 4х1.5	243-202-0103	Электрокомплекс	м.	227		

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

						23.1531.03-АК.СО.	лист
изм.	Nуч.	лист	Nдок.	подпись	дата		6

Формат А3

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУДОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ МАТЕРИАЛА	ПОСТАВЩИК	ЕДИН. ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО.	МАССА ЕДИНИЦЫ КГ	ПРИМЕЧАНИЕ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.4	Кабель контрольный с оболочкой из ПВХ							
	гибкий, многопроволочный, цветовой кодировкой							
	с желто-зеленой жилой заземления, экранированный							
	5 х 1.5	КВВГЭнг(А)LS	243-205-0203	Электрокомплекс	м.	180		
8.5	Промышленный RS-485 кабель сечением 1Х2Х0,64 ,							
	экранированный, витая пара 1Х2Х0,64	ПАРИТЕТ КИС -РВ НГ(А)-FRLS	243-304-0112	Intant	м.	62		
	9 Монтажные материалы и изделия							
	Металлорукав для предохранения проводов,							
	кабелей от механических повреждений							
9.1	Металлорукав с защитным ПВХ покрытием	Р3-ЦП-НГ-15	243-904-0102	Электрокомплекс	м.	235		
	Не поддерживающий горения							
	Диаметр условного прохода (внутренний): 15мм							
	Материал: стальная оцинкованная лента							
	10. Изделия для прокладки кабеля в лотке							
	перфарированного типа							
	Антикоррозийное термоустойчивое покрытие							
10.1	Кабельный лоток обычного типа 100х50х2500 мм	EKz-10-5-1,2	243-907-1003	"Elcos"	шт.	30		
10.2	Перегородка 2000х50мм, с креплением	ETLSz-1,5	243-907-2101	"Elcos"	шт.	20		
10.3	L-образный поворот 100х50 мм	ELz-10-5-1.2	243-907-1403	"Elcos"	шт.	10		
10.4	Тройник 100х50 мм	ETz-10-5-1.2	243-907-1703	"Elcos"	шт.	25		
10.5	Соединительный элемент	EBNz-50-1	EBN-50-1	"Elcos"	шт.	60		

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУДОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ МАТЕРИАЛА	ПОСТАВЩИК	ЕДИН. ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО.	МАССА ЕДИНИЦЫ КГ	ПРИМЕЧАНИЕ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.6	Болт, гайка с фланцем	M8	243-907-3300	"Elcos"	шт.	850		
10.7	Шпилька	M8x1000	243-907-6106	"Elcos"	шт.	30		
10.8	Универсальный поддерживающий профиль L=150 мм	ETUz-2	243-907-2900	"Elcos"	шт.	15		
10.9	Полка L=150мм	EPWz-12	243-907-3300	"Elcos"	шт.	10		
	13. Аппаратура в щите 14ЩУ							
14ЩУ	Щит приборов учета (650x500x400)мм.			"Промавтоматика" +7 708 755 3039	шт.	1		
ТСРВ042	Тепловычислитель-регистратор, IP54, Un-24V	Взлет ТСРВ 042		Взлет Казахстан	шт.	1		
1TV	Источник вторичного питания	ИВП 30.24		Взлет Казахстан	шт.	1		
QF1	автомат двухполюсный Iн-10А, С, 6кА,	5SL	5SL6210-7	"Siemens"	шт.	1		
QF2	автомат однополюсный Iн-2А, С, 6кА,	5SL	5SL6102-7	"Siemens"	шт.	1		
QF3	диф. автомат совмещен с УЗО двухполюсный Iн-6А,	5SU	5SU1356-7KK06	"Siemens"	шт.	1		
	С, 6кА, 30мА							
	Розетка на Din рейку, 10А, 220V	iPC DIN 2П+Т 16 А 250 В НЕМ	247-214-2101	"EKF"	шт.	1		
	Сальник для ввода кабелей в электрощит ЩР	PG13,5		"EKF"	шт.	4		
	Кабель соединительный, клеммные колодки, шины PE и N, замок на дверь, в комплекте со щитом.							

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

изм.	Nуч.	лист	Nдок.	подпись	дата	23.1531.03-АК.СО.	лист 8

Формат А3

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУДОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ МАТЕРИАЛА	ПОСТАВЩИК	ЕДИН. ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО.	МАССА ЕДИНИЦЫ КГ	ПРИМЕЧАНИЕ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	14. Аппаратура по месту для тепловычислителей							
FFR1,2	Счетчик расходомер мод. Лайт М, Dy 80	ЭРСВ-540 ЛВ	245-706-0308	Взлет Казахстан	шт.	2		
FFR5	Счетчик расходомер мод. Лайт М, Dy 32	ЭРСВ-540 ЛВ	245-706-0304	Взлет Казахстан	шт.	1		
FFR6	Счетчик расходомер мод. Лайт М, Dy 20	ЭРСВ-540 ЛВ	245-706-0302	Взлет Казахстан	шт.	1		
T5, T6	Термопреобразователь сопротивления pt500	ВЗЛЕТ ТПС		Взлет Казахстан	шт.	2		
	L-50мм, с гильзой и наклонным штуцером							
T11	Термопреобразователь сопротивления pt500	ВЗЛЕТ ТПС		Взлет Казахстан	шт.	2		
	L-32мм, с гильзой и наклонным штуцером							
FFR7	Газовый расходомер							Учтен в марке ГС
P1,P2	Преобразователь давления измерительный	РС-28/0,25/0-1,6МПа		Взлет Казахстан	шт.	3		
P7	диапазон измерения 0-1,6МПа, 4-20мА							
	Вентиль трехходовой , с трубкой	VM-1/0/15, S/KZ		Взлет Казахстан	шт.	3		
	Соединение нипельное навертное, резьба М20х1,5	СНН-14-М20х1,5		Взлет Казахстан	шт.	3		

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

изм.	Nуч.	лист	Nдок.	подпись	дата