1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**216,83**	**217**	
		Итого материалов:				**18588,55**	**18589**	
		Итого прямые затраты:				**19750,87**	**19751**	
		Накладные расходы	%	--		1474,24	1474	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1698,01	1698	
32	**С123-020101-1017 в ценах II квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 65 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**379,22**	**758**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**336,85**	**674**	
		Накладные расходы	%	--		14,28	29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,09	56	
33	**Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой**	**10,0000**		**1004,52**	**10045**	**54,8** **2791**
		Итого оплата труда:				**509,35**	**5094**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**7**	
		Итого материалов:				**103,45**	**1034**	
		Итого прямые затраты:				**613,15**	**6131**	
		Накладные расходы	%	--		316,96	3170	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,41	744	
34	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**246,0000**		**98,67**	**24274**	**60,4** **7703**
		Итого оплата труда:				**51,85**	**12754**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,87**	**460**	
		Итого материалов:				**2,62**	**644**	
		Итого прямые затраты:				**56,33**	**13858**	
		Накладные расходы	%	--		35,03	8618	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,31	1798	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1233559,00**	
		Накладные расходы -	Тенге				**359616,00**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**127452,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1720627**	
		ОТДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4						
35	**Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,0000**		**1380,91**	**2762**	**60,4** **313**
		Итого оплата труда:				**258,84**	**518**	
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**23**	
		Итого материалов:				**804,37**	**1609**	
		Итого прямые затраты:				**1070,27**	**2141**	
		Накладные расходы	%	--		208,35	417	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,29	205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	31,0000		1498,91	46466	60,4 4846
		Итого оплата труда:				258,84	8024	
		Итого эксплуатация машин:				11,55	358	
		Итого материалов:				909,19	28185	
		Итого прямые затраты:				1175,09	36428	
		Накладные расходы	%	--		212,79	6597	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,03	3442	
37	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	18,0000		1768,13	31826	60,4 2814
		Итого оплата труда:				258,84	4659	
		Итого эксплуатация машин:				11,55	208	
		Итого материалов:				1148,32	20670	
		Итого прямые затраты:				1414,23	25456	
		Накладные расходы	%	--		222,93	4013	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,97	2358	
38	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	10,0000		1894,30	18943	60,4 1563
		Итого оплата труда:				258,84	2588	
		Итого эксплуатация машин:				11,55	116	
		Итого материалов:				1260,40	12604	
		Итого прямые затраты:				1526,30	15263	
		Накладные расходы	%	--		227,68	2277	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,32	1403	
39	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	28,0000		2288,62	64081	60,4 5536
		Итого оплата труда:				327,35	9166	
		Итого эксплуатация машин:				21,34	598	
		Итого материалов:				1495,26	41867	
		Итого прямые затраты:				1835,18	51385	
		Накладные расходы	%	--		283,91	7950	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,53	4747	
40	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм.**	м трубопровода	61,0000		3110,90	189765	60,4 57158
		Итого оплата труда:				1551,34	94632	
		Итого эксплуатация машин:				314,86	19206	
		Итого материалов:				63,93	3900	
		Итого прямые затраты:				1826,28	111403	
		Накладные расходы	%	--		1054,17	64305	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,44	14057	
41	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм.**	м трубопровода	30,0000		2387,04	71611	60,4 21795
		Итого оплата труда:				1202,83	36085	
		Итого эксплуатация машин:				194,27	5828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**60,97**	**1829**	
		Итого прямые затраты:				**1393,82**	**41814**	
		Накладные расходы	%	--		816,41	24492	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,82	5305	
42	**Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм.**	**м трубопровода**	**135,0000**		**1896,10**	**255973**	**60,4 78654**
		Итого оплата труда:				**964,60**	**130222**	
		Итого эксплуатация машин:				**113,88**	**15373**	
		Итого материалов:				**60,99**	**8233**	
		Итого прямые затраты:				**1101,62**	**148718**	
		Накладные расходы	%	--		654,03	88294	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,45	18961	
43	**С123-010602-0302 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**61,0000**		**193,08**	**11778**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**171,51**	**10462**	
		Накладные расходы	%	--		7,27	444	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,30	872	
44	**С123-010602-0303 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**30,0000**		**312,61**	**9378**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**277,68**	**8330**	
		Накладные расходы	%	--		11,77	353	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,16	695	
45	**С123-010602-0304 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**135,0000**		**505,69**	**68269**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**449,19**	**60641**	
		Накладные расходы	%	--		19,05	2571	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,46	5057	
46	**Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**127,0000**		**591,27**	**75092**	**55,3 14583**
		Итого оплата труда:				**207,64**	**26371**	
		Итого эксплуатация машин:				**44,95**	**5708**	
		Итого материалов:				**179,20**	**22759**	
		Итого прямые затраты:				**410,38**	**52118**	
		Накладные расходы	%	--		137,10	17411	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,80	5562	
47	**С121-110403-0415 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**28,0000**		**1105,47**	**30953**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	м			**981,95**	**27495**	
		Накладные расходы	%	--		41,63	1166	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,89	2293	
48	**С121-110403-0413 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	м	**10,0000**		**914,33**	**9143**	
		Итого прямые затраты:	м			**812,17**	**8122**	
		Накладные расходы	%	--		34,44	344	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,73	677	
49	**С121-110403-0412 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	**58,0000**		**820,79**	**47606**	
		Итого прямые затраты:	м			**729,08**	**42287**	
		Накладные расходы	%	--		30,91	1793	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,80	3526	
50	**С121-110403-0410 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	**31,0000**		**687,92**	**21325**	
		Итого прямые затраты:	м			**611,05**	**18943**	
		Накладные расходы	%	--		25,91	803	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,96	1580	
51	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**122,0000**		**2550,23**	**311128**	**60,4** **88132**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**145914**	
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**8770**	
		Итого материалов:				**283,55**	**34593**	
		Итого прямые затраты:				**1542,88**	**188231**	
		Накладные расходы	%	--		818,44	99850	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	23046	
52	**С123-040905-0901 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**82,0000**		**564,06**	**46253**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**501,03**	**41084**	
		Накладные расходы	%	--		21,24	1742	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,78	3426	
53	**С123-040905-0902 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**30,0000**		**922,98**	**27689**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**819,85**	**24596**	
		Накладные расходы	%	--		34,76	1043	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,37	2051	
54	**С123-040905-0903 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**10,0000**		**1702,38**	**17024**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1512,16**	**15122**	
		Накладные расходы	%	--		64,12	641	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,10	1261	
55	**Е11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2576,29**	**2576**	**60,4 728**
		Итого оплата труда:				**1204,58**	**1205**	
		Итого эксплуатация машин:				**89,86**	**90**	
		Итого материалов:				**283,55**	**284**	
		Итого прямые затраты:				**1560,86**	**1561**	
		Накладные расходы	%	--		824,60	825	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,84	191	
56	**С123-040905-0906 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**6194,51**	**6195**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5502,36**	**5502**	
		Накладные расходы	%	--		233,30	233	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		458,85	459	
57	**Е11-181001-0101**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка**	**фильтр**	**30,0000**		**1330,45**	**39913**	**60,4 12291**
		Итого оплата труда:				**678,31**	**20349**	
		Итого эксплуатация машин:				**112,16**	**3365**	
		Итого материалов:				**13,68**	**410**	
		Итого прямые затраты:				**772,09**	**23163**	
		Накладные расходы	%	--		459,81	13794	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,55	2957	
58	**С123-041013-0102 в ценах II квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**30,0000**		**7800,11**	**234003**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6928,55**	**207857**	
		Накладные расходы	%	--		293,77	8813	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		577,79	17334	
59	**Е11-160901-0501**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**30,0000**		**658,61**	**19758**	**60,4 6370**
		Итого оплата труда:				**351,56**	**10547**	
		Итого эксплуатация машин:				**17,98**	**539**	
		Итого материалов:				**11,70**	**351**	
		Итого прямые затраты:				**372,68**	**11180**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		237,15	7114	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,79	1464	
60	**С123-030301-0401 в ценах II квартала 2017 года**	**Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus**	**шт.**	**30,0000**		**6266,71**	**188001**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5566,49**	**166995**	
		Накладные расходы	%	--		236,02	7081	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		464,20	13926	
61	**Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**215,88**	**432**	**60,4 136**
		Итого оплата труда:				**112,25**	**225**	
		Итого материалов:				**11,70**	**23**	
		Итого прямые затраты:				**123,96**	**248**	
		Накладные расходы	%	--		75,93	152	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,99	32	
62	**С123-051207-0902 в ценах II квартала 2017 года**	**Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	**шт.**	**2,0000**		**2410,46**	**4821**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2141,12**	**4282**	
		Накладные расходы	%	--		90,78	182	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,55	357	
63	**Е11-170201-0103**	**Смесители для мойки . Установка**	**шт.**	**24,0000**		**1113,97**	**26735**	**60,4 8690**
		Итого оплата труда:				**599,48**	**14388**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,10**	**2**	
		Итого материалов:				**27,83**	**668**	
		Итого прямые затраты:				**627,41**	**15058**	
		Накладные расходы	%	--		404,04	9697	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,52	1980	
64	**С123-030102-1204 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**24,0000**		**2974,56**	**71389**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2642,19**	**63413**	
		Накладные расходы	%	--		112,03	2689	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,34	5288	
65	**Е11-170201-0103**	**Смесители для умывальника . Установка**	**шт.**	**24,0000**		**1113,97**	**26735**	**60,4 8690**
		Итого оплата труда:				**599,48**	**14388**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,10**	**2**	
		Итого материалов:				**27,83**	**668**	
		Итого прямые затраты:				**627,41**	**15058**	
		Накладные расходы	%	--		404,04	9697	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,52	1980	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	С123-030102-1240 в ценах II квартала 2017 года	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	24,0000		3955,71	94937	
		Итого прямые затраты:	шт.			3513,71	84329	
		Накладные расходы	%	--		148,98	3576	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,02	7032	
67	Е11-170201-0103	**Смесители для ванны . Установка**	шт.	24,0000		1113,97	26735	60,4 8690
		Итого оплата труда:				599,48	14388	
		Итого эксплуатация машин:				0,10	2	
		Итого материалов:				27,83	668	
		Итого прямые затраты:				627,41	15058	
		Накладные расходы	%	--		404,04	9697	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,52	1980	
68	С123-030102-1253 в ценах II квартала 2017 года	**Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	шт.	24,0000		3928,19	94277	
		Итого прямые затраты:	шт.			3489,27	83742	
		Накладные расходы	%	--		147,95	3551	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290,98	6983	
69	Е11-170201-0102	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	шт.	24,0000		23565,30	565567	60,4 30912
		Итого оплата труда:				2132,44	51178	
		Итого эксплуатация машин:				18,37	441	
		Итого материалов:				17501,96	420047	
		Итого прямые затраты:				19644,21	471461	
		Накладные расходы	%	--		2175,52	52212	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1745,58	41894	
				Р Водомерный узел 2				
70	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром**	узел	1,0000		20914,97	20915	60,4 4192
		Итого оплата труда:				6940,57	6941	
		Итого эксплуатация машин:				325,02	325	
		Итого материалов:				7194,67	7195	
		Итого прямые затраты:				14385,90	14386	
		Накладные расходы	%	--		4979,81	4980	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1549,26	1549	
71	С123-030301-0406 в ценах II квартала 2017 года	**Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 10 AN, DN 40, Qnom 10 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus**	шт.	1,0000		81378,02	81378	
		Итого прямые затраты:	шт.			72285,13	72285	
		Накладные расходы	%	--		3064,89	3065	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6028,00	6028	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	С123-040905-0906 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2,0000		6194,51	12389	
		Итого прямые затраты:	шт.			5502,36	11005	
		Накладные расходы	%	--		233,30	467	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		458,85	918	
73	С123-040905-0901 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1,0000		564,06	564	
		Итого прямые затраты:	шт.			501,03	501	
		Накладные расходы	%	--		21,24	21	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,78	42	
74	С123-041013-0106 в ценах II квартала 2017 года	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1,0000		21234,89	21235	
		Итого прямые затраты:	шт.			18862,18	18862	
		Накладные расходы	%	--		799,76	800	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1572,95	1573	
75	С123-020101-1007 в ценах II квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2,0000		266,82	534	
		Итого прямые затраты:	шт.			237,01	474	
		Накладные расходы	%	--		10,05	20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,76	40	
				Р Водомерный узел 3				
76	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром**	узел	1,0000		20914,97	20915	60,4 4192
		Итого оплата труда:				6940,57	6941	
		Итого эксплуатация машин:				325,02	325	
		Итого материалов:				7194,67	7195	
		Итого прямые затраты:				14385,90	14386	
		Накладные расходы	%	--		4979,81	4980	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1549,26	1549	
77	С123-030301-0403 в ценах II квартала 2017 года	**Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 2,5 AN, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus**	шт.	1,0000		41656,62	41657	
		Итого прямые затраты:	шт.			37002,06	37002	
		Накладные расходы	%	--		1568,89	1569	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3085,68	3086	
78	С123-041013-0104 в ценах II квартала 2017 года	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1,0000		13327,52	13328	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**11838,35**	**11838**	
		Накладные расходы	%	--		501,95	502	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		987,22	987	
79	**С123-040905-0904 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**3005,08**	**6010**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2669,30**	**5339**	
		Накладные расходы	%	--		113,18	226	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,60	445	
80	**С123-040905-0901 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**564,06**	**564**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**501,03**	**501**	
		Накладные расходы	%	--		21,24	21	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,78	42	
81	**С123-020101-1001 в ценах II квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**136,14**	**272**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**120,93**	**242**	
		Накладные расходы	%	--		5,13	10	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,08	20	
82	**Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой**	**12,0000**		**1004,52**	**12054**	**54,8 3350**
		Итого оплата труда:				**509,35**	**6112**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**8**	
		Итого материалов:				**103,45**	**1241**	
		Итого прямые затраты:				**613,15**	**7358**	
		Накладные расходы	%	--		316,96	3804	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,41	893	
83	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**315,0000**		**98,67**	**31082**	**60,4 9864**
		Итого оплата труда:				**51,85**	**16331**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,87**	**589**	
		Итого материалов:				**2,62**	**824**	
		Итого прямые затраты:				**56,33**	**17745**	
		Накладные расходы	%	--		35,03	11035	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,31	2302	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**2310868,00**	
		Накладные расходы -	Тенге				**487317,00**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**223852,8**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**3022038**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОТДЕЛ 3. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ						
84	**Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**55,0000**		**992,30**	**54577**	**60,4 17133**
		Итого оплата труда:				**515,74**	**28365**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**47**	
		Итого материалов:				**53,62**	**2949**	
		Итого прямые затраты:				**569,92**	**31346**	
		Накладные расходы	%	--		348,88	19188	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,50	4043	
85	**Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**106,0000**		**959,85**	**101744**	**60,4 31687**
		Итого оплата труда:				**494,93**	**52462**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**219**	
		Итого материалов:				**57,34**	**6078**	
		Итого прямые затраты:				**553,67**	**58689**	
		Накладные расходы	%	--		335,09	35519	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,10	7537	
86	**С123-010506-0203 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**55,0000**		**301,70**	**16594**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**267,99**	**14739**	
		Накладные расходы	%	--		11,36	625	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,35	1229	
87	**С123-010506-0209 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**106,0000**		**1106,23**	**117260**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**982,62**	**104158**	
		Накладные расходы	%	--		41,66	4416	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,94	8686	
88	**С123-020403-1303 в ценах II квартала 2017 года**	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**20,0000**		**497,59**	**9952**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**441,99**	**8840**	
		Накладные расходы	%	--		18,74	375	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,86	737	
89	**С123-020403-1502 в ценах II квартала 2017 года**	**Прочистка диам. 100 мм**	**шт.**	**6,0000**		**440,15**	**2641**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**390,97**	**2346**	
		Накладные расходы	%	--		16,58	99	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,60	196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	**Е11-170101-0106**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**24,0000**		**10964,17**	**263140**	**60,4 24624**
		Итого оплата труда:				**1698,68**	**40768**	
		Итого эксплуатация машин:				**57,93**	**1390**	
		Итого материалов:				**6985,16**	**167644**	
		Итого прямые затраты:				**8713,07**	**209114**	
		Накладные расходы	%	--		1438,94	34535	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		812,16	19492	
91	**С123-030102-1303 в ценах II квартала 2017 года**	**Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**24,0000**		**882,20**	**21173**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**783,63**	**18807**	
		Накладные расходы	%	--		33,23	797	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,35	1568	
92	**Е11-170301-0101**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**24,0000**		**4117,82**	**98828**	**60,4 28087**
		Итого оплата труда:				**1937,59**	**46502**	
		Итого эксплуатация машин:				**115,07**	**2762**	
		Итого материалов:				**492,42**	**11818**	
		Итого прямые затраты:				**2487,41**	**59698**	
		Накладные расходы	%	--		1325,39	31809	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		305,02	7321	
93	**С123-030102-0301 в ценах II квартала 2017 года**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**24,0000**		**12701,39**	**304833**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**11282,18**	**270772**	
		Накладные расходы	%	--		478,36	11481	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		940,84	22580	
94	**Е11-170501-0101**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**24,0000**		**2805,66**	**67336**	**60,4 19683**
		Итого оплата труда:				**1357,83**	**32588**	
		Итого эксплуатация машин:				**43,55**	**1045**	
		Итого материалов:				**292,50**	**7020**	
		Итого прямые затраты:				**1672,03**	**40129**	
		Накладные расходы	%	--		925,80	22219	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,83	4988	
95	**С123-030102-1104 в ценах II квартала 2017 года**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**24,0000**		**4440,87**	**106581**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3944,66**	**94672**	
		Накладные расходы	%	--		167,25	4014	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		328,95	7895	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	С123-030102-1303 в ценах II квартала 2017 года	**Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94**	шт.	24,0000		882,20	21173	
		Итого прямые затраты:	шт.			783,63	18807	
		Накладные расходы	%	--		33,23	797	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,35	1568	
97	Е11-170101-0102	**Ванны купальные стальные. Установка**	комплект	24,0000		3526,58	84638	60,4 25775
		Итого оплата труда:				1778,04	42673	
		Итого эксплуатация машин:				227,32	5456	
		Итого материалов:				161,30	3871	
		Итого прямые затраты:				2058,60	49406	
		Накладные расходы	%	--		1206,76	28962	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,23	6269	
98	С123-030102-0120 в ценах II квартала 2017 года	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1600 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	24,0000		18375,13	441003	
		Итого прямые затраты:	шт.			16321,96	391727	
		Накладные расходы	%	--		692,05	16609	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1361,12	32667	
99	С123-030102-1305 в ценах II квартала 2017 года	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	шт.	24,0000		1538,42	36922	
		Итого прямые затраты:	шт.			1366,52	32796	
		Накладные расходы	%	--		57,94	1391	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,96	2735	
100	Е11-260101-0901	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	м3 изоляции	2,0000		41005,12	82010	55,3 18727
		Итого оплата труда:				16932,33	33865	
		Итого эксплуатация машин:				1155,68	2311	
		Итого материалов:				9519,87	19040	
		Итого прямые затраты:				27059,78	54120	
		Накладные расходы	%	--		10907,93	21816	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3037,42	6075	
101	С121-110101-0102 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	м3	2,0000		10551,96	21104	
		Итого прямые затраты:	м3			9372,92	18746	
		Накладные расходы	%	--		397,41	795	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		781,63	1563	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				1478911,00	
		Накладные расходы -	Тенге				235448,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				137148,7	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1851508	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-4

на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

				Р ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				
1	Ц13-080303-0701 Изм. и доп. вып. 6	**Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 70 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1,0000		6066,58	6067	42,8 1167
		Итого оплата труда:				2726,33	2726	
		Итого эксплуатация машин:				138,55	139	
		Итого материалов:				1397,08	1397	
		Итого прямые затраты:				4221,85	4222	
		Накладные расходы	%	--		1395,35	1395	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		449,38	449	
2	51-080401-0402 в ценах II квартала 2017 года	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-28-63, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1,0000		175689,97	175690	
		Итого прямые затраты:	шт.			156059,00	156059	
		Накладные расходы	%	--		6616,90	6617	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13014,07	13014	
3	С123-070501-0206 в ценах II квартала 2017 года	**Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	шт.	3,0000		13944,57	41834	
		Итого прямые затраты:	шт.			12386,45	37159	
		Накладные расходы	%	--		525,19	1576	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1032,93	3099	
4	Ц13-080305-0902	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1,0000		4889,59	4890	42,8 1142
		Итого оплата труда:				2667,91	2668	
		Итого эксплуатация машин:				61,70	62	
		Итого материалов:				491,81	492	
		Итого прямые затраты:				3201,38	3201	
		Накладные расходы	%	--		1326,02	1326	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		362,19	362	
5	С123-070201-0703 в ценах II квартала 2017 года	**Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-6 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1,0000		12370,66	12371	
		Итого прямые затраты:	шт.			10988,41	10988	
		Накладные расходы	%	--		465,91	466	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		916,35	916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	С123-070204-2101 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический АЕ 1031-2040 16 А, 25А ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4,0000		428,48	1714	
		Итого прямые затраты:	шт.			380,60	1522	
		Накладные расходы	%	--		16,14	65	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,74	127	
7	Ц13-080305-1301	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	1,0000		1587,42	1587	42,8 395
		Итого оплата труда:				922,72	923	
		Итого эксплуатация машин:				115,35	115	
		Итого материалов:				17,16	17	
		Итого прямые затраты:				1015,13	1015	
		Накладные расходы	%	--		454,71	455	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,59	118	
8	С123-070203-0603 в ценах II квартала 2017 года	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	1,0000		7682,24	7682	
		Итого прямые затраты:	шт.			6823,85	6824	
		Накладные расходы	%	--		289,33	289	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		569,05	569	
9	Ц13-080304-0208	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**	шт.	6,0000		5363,49	32181	42,8 5048
		Итого оплата труда:				1965,75	11794	
		Итого эксплуатация машин:				648,60	3892	
		Итого материалов:				1509,01	9054	
		Итого прямые затраты:				3922,85	23537	
		Накладные расходы	%	--		1043,34	6260	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		397,30	2384	
10	С123-070201-0603 в ценах II квартала 2017 года	**Щиты этажные модели ЩЭ-6-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	6,0000		20042,02	120252	
		Итого прямые затраты:	шт.			17802,60	106816	
		Накладные расходы	%	--		754,83	4529	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1484,59	8908	
11	С123-070204-1614 в ценах II квартала 2017 года	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	24,0000		3364,14	80739	
		Итого прямые затраты:	шт.			2988,24	71718	
		Накладные расходы	%	--		126,70	3041	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,20	5981	
12	Ц13-080303-0404 Изм. и доп. вып. 6	**Щиток квартирный навесной в комплекте с автоматическими выключателями. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	24,0000		4394,57	105470	42,8 18339
		Итого оплата труда:				1785,29	42847	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**80,28**	**1927**	
		Итого материалов:				**1293,90**	**31054**	
		Итого прямые затраты:				**3139,43**	**75346**	
		Накладные расходы	%	--		929,61	22311	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		325,52	7813	
13	**С123-070201-0901 в ценах II квартала 2017 года**	**Щиты квартирные навесные ЩК1102 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**24,0000**		**7186,45**	**172475**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6383,46**	**153203**	
		Накладные расходы	%	--		270,66	6496	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532,33	12776	
14	**С123-070204-0610 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**24,0000**		**472,09**	**11330**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**419,34**	**10064**	
		Накладные расходы	%	--		17,78	427	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,97	839	
15	**С123-070204-1606 в ценах II квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**24,0000**		**3366,43**	**80794**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2990,28**	**71767**	
		Накладные расходы	%	--		126,79	3043	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,37	5985	
16	**С123-070204-1611 в ценах II квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**24,0000**		**3364,14**	**80739**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2988,24**	**71718**	
		Накладные расходы	%	--		126,70	3041	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,20	5981	
17	**С123-070501-0101 в ценах II квартала 2017 года**	**Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**24,0000**		**7485,39**	**179649**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6649,00**	**159576**	
		Накладные расходы	%	--		281,92	6766	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		554,47	13307	
				Р СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ				
18	**Ц13-080305-0401**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**43,0000**		**1897,10**	**81575**	**42,8** **17315**
		Итого оплата труда:				**940,81**	**40455**	
		Итого эксплуатация машин:				**417,88**	**17969**	
		Итого материалов:				**193,78**	**8333**	
		Итого прямые затраты:				**1282,45**	**55146**	
		Накладные расходы	%	--		474,12	20387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,53	6043	
19	С123-070101-0323 в ценах II квартала 2017 года	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82**	шт.	43,0000		1655,18	71173	
		Итого прямые затраты:	шт.			1470,24	63220	
		Накладные расходы	%	--		62,34	2681	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,61	5272	
20	С123-070104-0404 в ценах II квартала 2017 года	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27**	шт.	43,0000		692,49	29777	
		Итого прямые затраты:	шт.			615,11	26450	
		Накладные расходы	%	--		26,08	1121	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,30	2206	
21	С123-070101-2202 в ценах II квартала 2017 года	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	шт.	1,0000		4460,74	4461	
		Итого прямые затраты:	шт.			3962,31	3962	
		Накладные расходы	%	--		168,00	168	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330,42	330	
22	С123-070104-0301 в ценах II квартала 2017 года	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60**	10 шт.	0,1000		618,94	62	
		Итого прямые затраты:	10 шт.			549,78	55	
		Накладные расходы	%	--		23,31	2	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,85	5	
23	С123-070202-0301 в ценах II квартала 2017 года	**Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм**	шт.	722,0000		652,33	470981	
		Итого прямые затраты:	шт.			579,44	418356	
		Накладные расходы	%	--		24,57	17738	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,32	34888	
24	С123-061709-0202 в ценах II квартала 2017 года	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2**	шт.	135,0000		1046,12	141226	
		Итого прямые затраты:	шт.			929,23	125446	
		Накладные расходы	%	--		39,40	5319	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,49	10461	
25	С123-070219-0104 в ценах II квартала 2017 года	**Коробка (розетка) потолочная**	шт.	135,0000		220,50	29767	
		Итого прямые затраты:	шт.			195,86	26441	
		Накладные расходы	%	--		8,30	1121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,33	2205	
26	**Ц13-080305-0201**	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**24,0000**		**713,60**	**17126**	**42,8 4467**
		Итого оплата труда:				**434,89**	**10437**	
		Итого эксплуатация машин:				**7,71**	**185**	
		Итого материалов:				**7,54**	**181**	
		Итого прямые затраты:				**447,73**	**10746**	
		Накладные расходы	%	--		213,01	5112	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,86	1269	
27	**Ц13-080305-0202**	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**60,0000**		**1735,38**	**104123**	**42,8 11173**
		Итого оплата труда:				**435,09**	**26105**	
		Итого эксплуатация машин:				**8,02**	**481**	
		Итого материалов:				**914,75**	**54885**	
		Итого прямые затраты:				**1355,26**	**81315**	
		Накладные расходы	%	--		251,58	15095	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,55	7713	
28	**С123-070219-0302 в ценах II квартала 2017 года**	**Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**60,0000**		**136,67**	**8200**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**121,40**	**7284**	
		Накладные расходы	%	--		5,15	309	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,12	607	
29	**С123-070219-0304 в ценах II квартала 2017 года**	**Патрон для электроламп из термостойкого пластика с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**24,0000**		**187,20**	**4493**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**166,28**	**3991**	
		Накладные расходы	%	--		7,05	169	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,87	333	
30	**С123-070105-0201 в ценах II квартала 2017 года**	**Крюк для светильника**	**10 шт.**	**13,5000**		**468,33**	**6322**	
		Итого прямые затраты:	**10 шт.**			**416,00**	**5616**	
		Накладные расходы	%	--		17,64	238	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,69	468	
31	**Ц13-080305-0102**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**77,0000**		**428,00**	**32956**	**42,8 8462**
		Итого оплата труда:				**256,76**	**19771**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**174**	
		Итого материалов:				**12,07**	**929**	
		Итого прямые затраты:				**270,29**	**20812**	
		Накладные расходы	%	--		126,01	9703	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,70	2441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Ц13-080305-0105	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	81,0000		428,00	34668	42,8 8901
		Итого оплата труда:				256,76	20798	
		Итого эксплуатация машин:				2,26	183	
		Итого материалов:				12,07	978	
		Итого прямые затраты:				270,29	21893	
		Накладные расходы	%	--		126,01	10207	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,70	2568	
33	С123-070218-1501 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	77,0000		226,34	17428	
		Итого прямые затраты:	шт.			201,05	15481	
		Накладные расходы	%	--		8,52	656	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,77	1291	
34	С123-070218-1503 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	81,0000		258,50	20939	
		Итого прямые затраты:	шт.			229,62	18599	
		Накладные расходы	%	--		9,74	789	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,15	1551	
35	Ц13-080305-0109	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	248,0000		508,33	126067	42,8 31938
		Итого оплата труда:				300,89	74621	
		Итого эксплуатация машин:				2,26	559	
		Итого материалов:				20,41	5061	
		Итого прямые затраты:				322,75	80043	
		Накладные расходы	%	--		147,93	36686	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,65	9338	
36	С123-070220-0503 в ценах II квартала 2017 года	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	200,0000		296,32	59264	
		Итого прямые затраты:	шт.			263,21	52642	
		Накладные расходы	%	--		11,16	2232	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,95	4390	
37	С123-070220-0511 в ценах II квартала 2017 года	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	48,0000		452,12	21702	
		Итого прямые затраты:	шт.			401,60	19277	
		Накладные расходы	%	--		17,03	817	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,49	1608	

Р КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТРУБЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Ц13-080206-1101	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой**	м кабеля	2205,0000		893,15	1969396	42,8 352113
		Итого оплата труда:				373,10	822693	
		Итого эксплуатация машин:				18,74	41332	
		Итого материалов:				246,83	544258	
		Итого прямые затраты:				633,66	1397230	
		Накладные расходы	%	--		193,33	426285	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,16	145881	
39	Ц13-080206-1302	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и**	м	100,0000		212,18	21218	42,8 4680
		Итого оплата труда:				109,36	10936	
		Итого эксплуатация машин:				1,69	169	
		Итого материалов:				31,22	3122	
		Итого прямые затраты:				141,67	14167	
		Накладные расходы	%	--		54,80	5480	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,72	1572	
40	Ц13-080206-1901	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением**	м	60,0000		438,01	26281	42,8 4783
		Итого оплата труда:				186,25	11175	
		Итого эксплуатация машин:				11,04	662	
		Итого материалов:				114,27	6856	
		Итого прямые затраты:				309,35	18561	
		Накладные расходы	%	--		96,21	5773	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	1947	
41	Ц13-080206-1902	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением**	м	90,0000		549,08	49417	42,8 9600
		Итого оплата труда:				249,22	22430	
		Итого эксплуатация машин:				23,74	2137	
		Итого материалов:				114,72	10324	
		Итого прямые затраты:				381,06	34295	
		Накладные расходы	%	--		127,35	11461	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,67	3661	
42	Ц13-080206-2202	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и**	м	150,0000		102,87	15430	42,8 3248
		Итого оплата труда:				50,60	7589	
		Итого эксплуатация машин:				1,13	169	
		Итого материалов:				18,40	2759	
		Итого прямые затраты:				69,72	10458	
		Накладные расходы	%	--		25,53	3829	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,62	1143	
43	С123-060144-0303 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1200		101460,63	12175	
		Итого прямые затраты:	км			90123,78	10815	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		3821,25	459	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7515,60	902	
44	С123-060144-0503 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,8000**		**150322,86**	**120258**	
		Итого прямые затраты:	км			**133526,32**	**106821**	
		Накладные расходы	%	--		5661,52	4529	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11135,03	8908	
45	С123-060144-0504 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,8000**		**240477,24**	**192382**	
		Итого прямые затраты:	км			**213607,17**	**170886**	
		Накладные расходы	%	--		9056,94	7246	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17813,13	14251	
46	С123-060144-0505 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,4850**		**365595,17**	**177314**	
		Итого прямые затраты:	км			**324744,86**	**157501**	
		Накладные расходы	%	--		13769,18	6678	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27081,12	13134	
47	С123-060902-0113 в ценах II квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	**0,1000**		**245169,02**	**24517**	
		Итого прямые затраты:	км			**217774,70**	**21777**	
		Накладные расходы	%	--		9233,65	923	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18160,67	1816	
48	С123-010501-1401 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	**60,0000**		**74,59**	**4476**	
		Итого прямые затраты:	м			**66,26**	**3976**	
		Накладные расходы	%	--		2,81	169	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,53	332	
49	С123-010501-1403 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	**90,0000**		**155,91**	**14032**	
		Итого прямые затраты:	м			**138,49**	**12464**	
		Накладные расходы	%	--		5,87	528	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,55	1039	
50	Ц13-080208-0101	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	**3,0000**		**3894,65**	**11684**	**42,8** / **1016**
		Итого оплата труда:				**791,01**	**2373**	
		Итого эксплуатация машин:				**134,09**	**402**	
		Итого материалов:				**2233,92**	**6702**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**3120,92**	**9363**	
		Накладные расходы	%	--		485,23	1456	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		288,49	865	
51	**Ц13-080208-0206**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**20,0000**		**476,27**	**9525**	**42,8** / **1178**
		Итого оплата труда:				**137,66**	**2753**	
		Итого эксплуатация машин:				**15,89**	**318**	
		Итого материалов:				**214,39**	**4288**	
		Итого прямые затраты:				**364,13**	**7283**	
		Накладные расходы	%	--		76,86	1537	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,28	706	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**3997106,00**	
		Накладные расходы -	Тенге				**675005,00**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**373768,9**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**5045880**	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-5

на ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

1	**Е11-160301-0301 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**36,0000**		**1568,53**	**56467**	**60,4** / **5347**
		Итого оплата труда:				**245,91**	**8853**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,69**	**493**	
		Итого материалов:				**990,41**	**35655**	
		Итого прямые затраты:				**1244,74**	**44811**	
		Накладные расходы	%	--		207,60	7474	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,19	4183	
2	**Е11-160301-0302 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**48,0000**		**1620,95**	**77806**	**60,4** / **7129**
		Итого оплата труда:				**245,91**	**11803**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,69**	**657**	
		Итого материалов:				**1036,97**	**49774**	
		Итого прямые затраты:				**1291,30**	**61982**	
		Накладные расходы	%	--		209,58	10060	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,07	5763	
3	**Е11-160301-0303 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**80,0000**		**1705,85**	**136468**	**60,4** / **11882**
		Итого оплата труда:				**245,91**	**19672**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,69**	**1095**	
		Итого материалов:				**1112,39**	**88991**	
		Итого прямые затраты:				**1366,72**	**109338**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		212,77	17022	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,36	10109	
4	**С123-040905-0902 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**24,0000**		**922,98**	**22152**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**819,85**	**19676**	
		Накладные расходы	%	--		34,76	834	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,37	1641	
5	**Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройство футляров из стальных труб диам. 57 мм - 120 ШТ ПО 0,6 М, 24 ШТ ПО 0,3 М**	**м трубопровода**	**79,2000**		**1974,79**	**156404**	**60,4 23437**
		Итого оплата труда:				**489,94**	**38804**	
		Итого эксплуатация машин:				**25,28**	**2002**	
		Итого материалов:				**952,27**	**75420**	
		Итого прямые затраты:				**1458,21**	**115490**	
		Накладные расходы	%	--		370,30	29328	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,28	11585	
6	**Ц13-110401-0201**	**Счетчик газовый**	**шт.**	**24,0000**		**1621,41**	**38914**	**44 9457**
		Итого оплата труда:				**895,56**	**21494**	
		Итого эксплуатация машин:				**287,65**	**6904**	
		Итого прямые затраты:				**1046,19**	**25109**	
		Накладные расходы	%	--		455,11	10923	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,10	2883	
7	**С123-090101-0501 в ценах II квартала 2017 года**	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом**	**шт.**	**24,0000**		**7998,38**	**191961**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7104,67**	**170512**	
		Накладные расходы	%	--		301,24	7230	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		592,47	14219	
8	**Е11-190101-0102 Изм. и доп. вып. 6**	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	**прибор**	**24,0000**		**3674,18**	**88180**	**60,4 14569**
		Итого оплата труда:				**1005,06**	**24121**	
		Итого эксплуатация машин:				**157,81**	**3788**	
		Итого материалов:				**1569,82**	**37676**	
		Итого прямые затраты:				**2656,59**	**63758**	
		Накладные расходы	%	--		745,43	17890	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,16	6532	
9	**С123-090101-0203 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	**шт.**	**24,0000**		**42300,15**	**1015204**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**37573,68**	**901768**	
		Накладные расходы	%	--		1593,12	38235	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3133,34	75200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	ЦІЗ-110201-0101	**Сигнализатор загазованности**	шт.	24,0000		1506,11	36147	44 9600
		Итого оплата труда:				909,10	21818	
		Итого материалов:				28,72	689	
		Итого прямые затраты:				937,82	22508	
		Накладные расходы	%	--		456,73	10961	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,56	2678	
11	прайс-лист ТОО "Технолинк LTD"	**Клапан КЗГЭМ-20 (Сигнализатор загазованности СЗ-1)**	шт	24,0000		24048,73	577169	
		Итого прямые затраты:				21361,61	512679	
		Накладные расходы	%	--		905,73	21738	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1781,39	42753	
12	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	164,0000		611,34	100260	60,4 33059
		Итого оплата труда:				333,74	54733	
		Итого материалов:				7,71	1265	
		Итого прямые затраты:				341,45	55998	
		Накладные расходы	%	--		224,60	36835	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,28	7427	
13	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	10,3000		1004,52	10347	54,8 2875
		Итого оплата труда:				509,35	5246	
		Итого эксплуатация машин:				0,68	7	
		Итого материалов:				103,45	1065	
		Итого прямые затраты:				613,15	6315	
		Накладные расходы	%	--		316,96	3265	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,41	766	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**2109945,00**	
		Накладные расходы -	Тенге				**211794,00**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**185738,1**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**2507477**	

Итого прямые затраты		**36 664 008**
Накладные расходы , тенге		7 630 881,30
Итого с накладными расходами , тенге		**44 294 890,45**
Сметная прибыль (8 %), тенге		3 538 219,70
Итого на подряд, тенге		**47 833 110,15**
Временные здания и сооружения	0,9%	430 498,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО					48 263 608,18	
		Зимнее удорожание		1,323%			638 527,54	
		Итого					48 902 135,71	
		НДС 12%		12%			5 868 256,29	
		Итого по акту:					**54 770 392,00**	

Заказчик:

_____ **Алибаев А.С.**

Технадзор:

_____ **Сарсенгалиев К.С.**

Подрядчик:

_____ **Акмади А.А.**