E111-15-2	Добавлять на каждый 5мм изменения толщины цементных покрытий до толщины 50мм	м2	16	-34,13 -1,69	-0,67 -0,25	-546 -27	-11 -4	-38 123	-0,01 0	0 0
E109-29-1	Устройство ограждения пандуса	m	0,02	13565,47 5040	5475,87 1552,87	271 101	110 31	119 90	28,9 5,46	1 0
C12021-267	Стоимость ограждений	m	0,02	133700		2674				
E0134-27-8	Окраска ограждений за 2 раза	m	0,02	9752,34 3660,75	3974,44 1514,25	195 73	79 30	93 90	22,93 7,4	0 0
	Прямые затраты					**132 295**		**9 754**		
	Лестница									
E0109-29-1	Монтаж металлических ограждений	m	0,81829	13565,47 5040,00	5475,87 1552,87	11100 4124	4481 1271	4855 90	28,90 5,46	24 4
C12021-267	Стоимость металлических ограждений	m	0,81829	133700		109405				
E0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	m	1,26794	9752,34 3660,75	3974,44 1514,25	12365 4642	5039 1920	5905 90	22,93 7,40	29 9
	Утепление перекрытий над лоджиями 9 этажа									
E0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	21,44	148,03 29,25	4,93 1,85	3174 627	106 40	793 119	0,19 0,01	4 0
C11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	1,324992	8390		11117				
E0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом (по уклону от 100 до 300мм)	м3	2,144	3440,12 382,50	245,72 92,25	7376 820	527 198	1211 119	2,71 0,45	6 1
E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	21,44	149,51 34,65	15,94 5,96	3206 743	342 128	1036 119	0,24 0,03	5 1
E0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 40мм	м2	536	5,44 0,11	0,14 0,05	2917 59	75 27	102 119	0 0	0 0
	Прямые затраты					**160 660**		**13 904**		
	Завершение балкона									
E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,148	22541,72 3487,50	316,57 119,25	3336 516	47 18	641 120	22,50 0,58	3 0
E0110-14-1	Установка стропил	м3	0,230	21304,82 3397,50	334,28 126,00	4900 781	77 29	972 120	22,10 0,62	5 0
E0112-7-5	Устройство кровель различных типов.Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	8	832,21 272,95	8,20 3,08	6658 2184	66 25	2628 119	1,71 0,62	14 5
C12021-15	Бруски обрезные из хвойных пород,длина до 6,5 м,ширина 75-150мм , толщина 40-75 мм	м3	0,1	8200		820				
C12021-77	Бруски обрезные из хвойных пород,длина до 6,5 м,ширина 75-150мм , толщина 44 мм и более	м3	0,1	7310		731				

E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	13010,1	1826,1	242	34	229	42,7	1
				8100	690,75	151	13	140	3,37	0
С11011-898	Прокат угловой равнополочный , толщина 3-5 мм , ширина полки 35-56 мм, немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали	т	0,01864	59500		1109				
E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	м3	0,378	573,75	28,11	217	11	61	0,78	0
				123,75	10,58	47	4	120	0,05	0
E0110-52-1	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам	м2	8	20,48	0,91	164	7	48	0,03	0
				4,68	0,34	37	3	120	0,00	0
E0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	8	131,98	0,55	1056	4	64	0,04	0
				6,48	0,20	52	2	120	0,00	0
E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	4	575,05	1,24	2300	5	732	0,97	4
				153,23	0,47	613	2	119	0	0
	Прямые затраты					**21 533**		**5 375**		
	Ограждение лоджий и балконов									
E0134-27-8	Окраска ограждений за 2 раза	т	5,708123	9752,34	3974,44	55668	22687	26586	22,93	131
				3660,75	1514,25	20895	8644	90	7,4	42
E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	369,76	17,43	0,12	6444	44	5350	0,09	33
				13,73	0,05	5077	18	105	0	0
E115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими плитками	м2	36,02	2368,48	2,56	85313	92	15950	2,55	92
				420,75	0,97	15155	35	105	0	0
	Прямые затраты					**147 424**		**47 886**		
	Козырек у оси "Ж"									
E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	4,9	207,96	1,19	1019	6	160	0,16	1
				27,00	0,45	132	2	119	0	0
E0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,49	3440,12	245,72	1686	120	277	2,71	1
				382,50	92,25	187	45	119	0,45	0
E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	4,9	145,23	15,94	712	78	237	0,24	1
				34,65	5,96	170	29	119	0,03	0
E0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 30мм	м2	73,5	5,16	0,14	379	10	14	0	0
				0,11	0,05	8	4	119	0	0
E0112-1-1	Устройство кровли из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	м2	4,9	379,30	4,54	1859	22	161	0,15	1
				25,88	1,71	127	8	119	0,01	0
С11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м2	5,635	89		502				
С11011-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А	м2	5,537	71		393				
E109-17-1	Монтаж металлической стойки с опорной пластиной	т	0,326	4588,45	2285,57	1496	745	644	9,35	3
				1579,5	617,13	515	201	90	2,34	1
E109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов при монтаже одноэтажных производ-ных зданий	т	0,326	542,84	144,52	177	47	86	1,34	0
				292,5	0	95	0	90	0	0
С12021-246	Стоимость металлических стоек		0,326	162200		52877				

		т								
Е107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг		0,00848	175710,1	1826,1	1490	15	104	42,7	0
		т		8100	690,75	69	6	140	3,37	0
Е109-25-1	Монтаж металлических балок		0,24	5015,9	2020,02	1204	485	599	14,1	3
		т		2272,5	502,43	545	121	90	1,79	0
Е109-48-4	Электродуговая сварка опорных частей каркасов при монтаже одноэтажных производ-ных зданий		0,24	2452,13	545,76	589	131	266	5,25	1
		т		1230,75	0	295	0	90	0	0
С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40		0,24	63600		15264				
		т								
Е109-24-1	Устройство каркаса из уголка		0,17776	13835,77	4022,39	2459	715	1626	56,5	10
		т		9090	1071,86	1616	191	90	3,81	1
Е109-48-1	Электродуговая сварка		0,17776	1333,5	312,12	237	55	109	2,96	1
		т		679,5	0	121	0	90	0	0
С11011-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3пс		0,17776	59500		10577				
		т								
Е112-7-8	Покрытие козырька профлистом		16	121,68	8,3	1947	133	1815	0,97	16
		м2		94,18	1,17	1507	19	119	0	0
С11011-3788	Настил профилированный оцинкованный		18,4	635		11684				
		м2								
Е112-10-1	Облицовка экрана профлистом		7,1	161,83	1,24	1149	9	1299	0,97	7
		м2		153,23	0,47	1088	3	119	0	0
С11011-3609	Профилированный лист оцинкованный		7,1	452		3209				
		м2								
Е0115-174-2	Окраска кровли суриком,количество окрасок 2		7,1	53,56	1,96	380	14	121	0,09	1
		м2		15,53	0,74	110	5	105	0,00	0
Е112-10-1	Фартук из оцинкованной стали		2,6	575,05	1,24	1495	3	476	0,97	3
		м2		153,23	0,47	398	1	119	0	0
Е134-60-3	Подшивка козырька пластиком		18	1209,68	1,2	21774	22	2477	0,74	13
		м2		124,65	0,45	2244	8	110	0	0
Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза		0,7438	9752,34	3974,44	7253	2956	3464	22,93	17
		т		3660,75	1514,25	2723	1126	90	7,4	6
	Прямые затраты					**141 810**		**13 935**		
	Антенная опора									
Е0107-20-3	Установка антенной опоры		0,01539	13010,10	1826,1	200	28	189	42,7	1
		т		8100	690,75	125	11	140	3,37	0
С130806-182	Труба стальная д.50х3,5		2,95	364		1074				
		м								
С11011-899	Прокат угловой равнополочный , толщина 4-10 мм , ширина полки 60-100 мм, немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали		0,00334	59200		198				
		т								
С11011-57	Болты строительные с гайками,анкерные		0,00024	119700		29				
		т								

E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой за один раз		0,[illegible]	21,80	0,05	17	0	4	0,03	0
		м2		5,81	0,02	5	0	90	0	0
E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза		1,6	20,36	0,02	33	0	6	0,02	0
		м2		4,16	0	7	0	90	0	0
	Прямые затраты					**1 550**		**200**		
	Разные работы									
СД10-3-ГСМ	Установка и стоимость номерных табличек квартир		54	42,55		2298				
		шт								
СД10-3-ГСМ	Установка и стоимость номерных табличек этажей		9	121,27		1091				
		шт								
СД10-4-ГСМ	Установка и стоимость номерных табличек с номерами квартир на подъезде		1	193,6		194				
		шт								
С122-382-69	Установка и стоимость почтовых ящиков		54	876,53		47333				
		шт								
	Прямые затраты					**50 915**		**0**		
	Наружная отделка									
E115-15-1	Облицовка цоколя под натуральный камень		132,93	2368,48	2,56	314842	340	58862	2,55	339
		м2		420,75	0,97	55930	129	105	0	0
	Прямые затраты					**314 842**		**58 862**		
	Отмостка									
E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем		151,20	61,90	2,62	9359	396	2139	0,07	11
		м2		10,51	0,99	1589	150	123	0,00	0
E0111-2-9	Устройство отмостки из бетона		22,68	6641,59	0,00	150631	0	15817	3,66	83
		м3		567,00	0,00	12860	0	123	0,00	0
	Прямые затраты					**159 990**		**17 956**		
	Тепловой пункт									
	Сантехнические работы									
E0116-10-8	Установка распределительной гребенки д.219х4 мм L-1,8м -2 шт		3,6	2512,62	45,33	9045	163	1416	1,66	6
		м		290,25	16,97	1045	61	128	0,08	0
E0120-12-8	Установка жалюзийных решеток АМН300х200		2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
С-цена	Жалюзийная решетка АМН 300х200		2	399,02		798				
		шт								
E0120-12-9	Установка жалюзийных решеток АМН300х600		1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
С-цена	Жалюзийная решетка АМН 300х600		1	877,27		877				
		шт								
E0120-12-9	Установка жалюзийных решеток АМН500х200		1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
С-цена	Жалюзийная решетка АМН 500х200		1	523,53		524				
		шт								
E0120-32-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025т		1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4

		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	0
С-цена	Вентилятор канальный		1	7975,64		7976				
		шт								
Е116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 100 мм		64	11,13	0	712	0	876	0,05	3
				10,69	0	684	0	128	0	0
		м								
Е116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		66	10,99	0	725	0	903	0,05	3
				10,69	0	706	0	128	0	0
		м								
Е0118-20-7	Установка узлов ручных насосов		1	1309,97	49,18	1310	49	1344	6,32	6
		шт		1031,29	18,54	1031	19	128	0,09	0
С-цена	Ручной насос		1	4244,87		4245				
		шт								
	Прямые затраты					**27 892**		**6 419**		
	Строительные работы									
Е113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		35	21,8	0,05	763	2	184	0,03	1
		м2		5,81	0,02	203	1	90	0	0
Е113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за два раза		70	19,64	0,02	1375	1	197	0,02	1
		м2		3,13	0	219	0	90	0	0
Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна,матами из супертонкого стеклянного волокна,холстами из БСТВ,матами звукопоглощающими толщиной 40 мм		80	90,91	8,47	7272	678	4140	0,28	22
				48,60	3,15	3888	252	100	0,02	2
		м								
Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна,матами из супертонкого стеклянного волокна,холстами из БСТВ,матами звукопоглощающими толщиной 40 мм		50	107,33	10,40	5367	520	3173	0,35	18
				59,63	3,83	2982	192	100	0,02	1
		м								
С11031-89	Маты строительные МС-50		2,6	1940		5044				
		м3								
Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм		80	114,31	6,39	9145	511	2593	0,19	15
				29,93	2,48	2394	198	100	0,01	1
		м								
Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм		50	150,76	9,01	7538	451	2307	0,27	14
				42,75	3,38	2138	169	100	0,02	1
		м								
С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/		0,072	314500		22644				
		1000м2								
	Прямые затраты					**59 148**		**12 593**		
	Отопление ниже отм. 0.000									
	Сантехнические работы									
Е116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем		95	11,76	0	1117	0	1300	0,05	5

	отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м		10,69	0	1016	0	128	0	0
Е116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	100	11,13 10,69	0 0	1113 1069	0 0	1368 128	0,05 0	5 0
Е116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб д.20 мм	м	20	59,48 52,20	3,96 1,49	1190 1044	79 30	1374 128	0,30 0,01	6 0
С-цена	Трубы металлопластиковые д.26х3 мм (д.20 мм)	м	20	178,64		3573				
Е116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	90	10,99 10,69	0 0	989 962	0 0	1231 128	0,05 0	5 0
Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	шт	4	891,93 447,75	90,13 33,75	3568 1791	361 135	2465 128	2,6 0,16	10 1
С130904-55	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые Ду 80 мм	шт	4	6680		26720				
Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	4	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1382 128	1,47 0,07	6 0
С-цена	Кран шаровой с водоотводным вентилем д.15 мм	шт	4	462,41		1850				
	Прямые затраты					**42 013**		**9 122**		
	Строительные работы									
Е113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	90	21,8 5,81	0,05 0,02	1962 523	5 2	472 90	0,03 0	3 0
Е113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за два раза	м2	180	19,64 3,13	0,02 0	3535 563	4 0	507 90	0,02 0	4 0
Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	м	265	73,28 51,30	14,33 5,40	19419 13595	3797 1431	15026 100	0,29 0,03	77 8
С11031-83	Полотно холстопрошивное стекловолокнистое	м3	6,6	18400		121440				
Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	70	114,31 29,93	6,39 2,48	8002 2095	447 174	2269 100	0,19 0,01	13 1
Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	175	150,76 42,75	9,01 3,38	26383 7481	1577 592	8073 100	0,27 0,02	47 4
Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	20	188,55 40,50	12,17 4,50	3771 810	243 90	900 100	0,25 0,02	5 0
С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-		0,173	314500		54409				

	80/	1000м2								
Е126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука	м	20	72,96 38,59	16,85 4,33	1459 772	337 87	858 100	0,21 0,03	4 1
Сцена	Изоляция	м	20	47,3		946				
	Прямые затраты					**241 326**		**28 105**		
	Отопление выше отм. 0.00									
	Сантехнические работы									
Е116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	3013	10,99 10,69	0 0	33113 32209	0 0	41227 128	0,05 0	151 0
Е116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	100	11,13 10,69	0 0	1113 1069	0 0	1368 128	0,05 0	5 0
Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	кВт	301,50	4331,44 111,7	35,77 13,4	1305930 33678	10785 4040	48280 128	0,7 0,07	211 21
С131204-13	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	301,5	-4150		-1251225				
Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	компл	173	62,81 23,18	0,00 0,00	10865 4009	0 0	5132 128	0,12 0,00	21 0
Е116-15-1	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	494	473,47 254,25	39,24 15,75	233894 125600	19385 7781	170726 128	1,47 0,07	726 35
Е116-10-2	Установка распределительной гребенки 2д.50 мм L - 1000 мм -18 шт из стальной электросварной трубы	м	36	623,7 100,35	14,12 5,29	22453 3613	508 190	4868 128	0,55 0,03	20 1
Е0116-26-1	Установка теплосчетчиков	счетчик	54	75,82 67,50	1,57 0,00	4094 3645	85 0	4666 128	0,41 0,00	22 0
Е0118-20-3	Установка автоматического воздухоотводчика	узел	4	627,39 486,68	29,33 11,59	2510 1947	117 46	2551 128	2,74 0,05	11 0
С-цена	Автоматический воздухоотводчик	шт	4	356,95		1428				
	Прямые затраты					**364 175**		**278 818**		
	Вентиляция									
	Сантехнические работы									
Е120-12-11	Установка решеток вентиляционных	шт	162	355,85 186,64	16,96 7,09	57647 30236	2748 1149	40171 128	1,12 0,03	181 5
	Строительные работы									
Е110-83-1	Установка гипсокартонных воздуховодов	м2	1,8	478,81 245,25	11,18 4,23	862 441	20 8	539 120	1,58 0,02	3 0
С-11011-378	Листы гипсокартонные для перегородок	м2	1,8	356		641				
	Прямые затраты					**59 150**		**40 710**		

Холодное водоснабжение ниже отм. 0.00

Сантехнические работы

Е116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	40	10,99 10,69	0 0	440 428	0 0	547 128	0,05 0	2 0
Е116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	47	11,13 10,69	0 0	523 502	0 0	643 128	0,05 0	2 0
Е116-15-1	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	10	473,47 254,25	39,24 15,75	4735 2543	392 158	3456 128	1,47 0,07	15 1
С130901-6	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, д.15 мм	шт	2	266		532				
С130901-8	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, д.25 мм	шт	8	403		3224				
Е116-15-2	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 0
С130901-29	Вентили проходные муфтовые для воды, д.50 мм	шт	1	1060		1060				
Е116-15-3	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	шт	1	891,93 447,75	90,13 33,75	892 448	90 34	616 128	2,6 0,16	3 0
С130902-3	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем для воды, Ду.80 мм , Ду65мм	шт	1	7170		7170				
	Прямые затраты					**19 049**		**5 608**		

Строительные работы

Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	м	87	73,28 51,30	14,33 5,40	6375 4463	1247 470	4933 100	0,29 0,03	25 3
С11031-83	Полотно холстопрошивное стекловолокнистое	м3	1,6	18400		29440				
Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	87	114,31 29,93	6,39 2,48	9945 2604	556 216	2820 100	0,19 0,01	17 1
С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,051	314500		16040				
	Прямые затраты					**61 800**		**7 753**		

Холодное водоснабжение выше отм. 0.00

Сантехнические работы

Е116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	484	10,99 10,69	0 0	5319 5174	0 0	6623 128	0,05 0	24 0

Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	54	473,47 254,25	39,24 15,75	25567 13730	2119 851	18662 128	1,47 0,07	79 4
С130901-6	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, д.15 мм	шт	54	266		14364				
Е0116-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диам. до 40 мм	счетчик	54	75,82 67,5	1,57 0	4094 3645	85 0	4666 128	0,41 0	22 0
Спрайслист	Счетчик холодной воды д.15 мм	шт	54	671,08		36238				
Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	54	473,47 254,25	39,24 15,75	25567 13730	2119 851	18662 128	1,47 0,07	79 4
С130901-6	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, д.15 мм	шт	54	266		14364				
Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диам. до 25 мм	шт	54	192,46 134,42	52,42 18,54	10393 7259	2831 1001	10572 128	0,77 0,09	42 5
С130804-33	Гибкая подводка к сливному бачку унитаза	компл.	54	659		35586				
	Прямые затраты					**171 493**		**59 185**		
	Горячее водоснабжение ниже отм. 0.00									
	Сантехнические работы									
Е116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	70	10,99 10,69	0 0	769 748	0 0	958 128	0,05 0	4 0
Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	11	473,47 254,25	39,24 15,75	5208 2797	432 173	3802 128	1,47 0,07	16 1
С130901-6	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, д.15 мм	шт	3	266		798				
С130901-8	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, д.25 мм	шт	8	403		3224				
Е116-15-2	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 32	691 128	1,47 0,07	3 0
С130901-10	Вентили проходные муфтовые для воды, Ду.40 мм	шт	1	702		702				
С130901-11	Вентили проходные муфтовые для воды, Ду.50 мм	шт	1	945		945				
	Прямые затраты					**12 593**		**5 451**		
	Строительные работы									
Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм	м	70	73,28	14,33	5130	1003	3969	0,29	20

	холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм			51,30	5,40	3591	378	100	0,03	2
С11031-85	Полотно холстопрошивное	м3	1,9	15500		29450				
Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	70	137,80 38,25	8,16 3,15	9646 2678	571 221	2898 100	0,19 0,01	13 1
С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,035	314500		11008				
	Прямые затраты					**55 233**		**6 867**		
	Горячее водоснабжение выше отм. 0.00									
	Сантехнические работы									
Е116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	611	10,99 10,69	0 0	6715 6532	0 0	8360 128	0,05 0	31 0
Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	8	473,47 254,25	39,24 15,75	3788 2034	314 126	2765 128	1,47 0,07	12 1
С130901-6	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, д.15 мм	шт	4	266		1064				
С130901-7	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, д.20 мм	шт	2	313		626				
С130901-8	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, д.25 мм	шт	2	403		806				
Е0116-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диам. до 40 мм	счетчик	54	75,82 67,5	1,57 0	4094 3645	85 0	4666 128	0,41 0	22 0
Спрайслист	Счетчик холодной воды д.15 мм	шт	54	671,08		36238				
Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	54	473,47 254,25	39,24 15,75	25567 13730	2119 851	18662 128	1,47 0,07	79 4
С130901-6	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, д.15 мм	шт	54	266		14364				
Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диам. до 25 мм	шт	54	192,46 134,42	52,42 18,54	10393 7259	2831 1001	10572 128	0,77 0,09	42 5
Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	54	686,2 101,25	6,95 2,25	37055 5468	375 122	7154 128	0,41 0	22 0
Е0118-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	шт	2	2954,47 201,62	38,1 13,91	5909 403	76 28	552 128	0,41 0	1 0
С130804-227-4	Опора полипропиленовая PP-R одинарная DN 25 мм	шт	112	5		560				

C130804-227-6	Опора полипропиленовая PP-R одинарная DN [illegible] мм	шт	33[illegible]	11		3674				
	Прямые затраты					**150 853**		**52 731**		
	Строительные работы									
E0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	м	42	73,28 51,30	14,33 5,40	3078 2155	602 227	2381 100	0,29 0,03	12 1
C11031-85	Полотно холстопрошивное	м3	0,7	15500		10850				
E0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	42	137,80 38,25	8,16 3,15	5788 1607	343 132	1739 100	0,19 0,01	8 0
C11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,016	314500		5032				
	Прямые затраты					**24 747**		**4 120**		
	Канализация бытовая ниже отм. 0.00									
	Сантехнические работы									
E0117-1-12	Установка трапов диам.100мм	комплп	1	2898,08 139,5	9,2 4,5	2898 140	9 5	184 128	0,79 0,02	1 0
	Прямые затраты					**2 898**		**184**		
	Строительные работы									
E0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	м	64	73,28 51,30	14,33 5,40	4690 3283	917 346	3629 100	0,29 0,03	19 2
C11031-83	Полотно холстопрошивное стекловолокнистое	м3	1,2	18400		22080				
E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	4	114,31 29,93	6,39 2,48	457 120	26 10	130 100	0,19 0,01	1 0
E0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	60	150,76 42,75	9,01 3,38	9046 2565	541 203	2767 100	0,19 0,01	11 1
C11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,038	314500		11951				
	Прямые затраты					**48 224**		**6 525**		
	Сантехническое оборудование									
E0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	компл	54	9126,62 387	39,24 15,75	492837 20898	2119 851	27838 128	2,22 0,07	120 4
C131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с	шт	54	-5020		-271080				

	сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой									
С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл	54	-3470		-187380				
Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	компл	54	5778,07 330,75	93,94 36	312016 17861	5073 1944	25350 128	1,95 0,04	105 2
С131101-14	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм	шт	54	-5269		-284526				
Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	компл	54	5930,28 346,5	21,53 9	320235 18711	1163 486	24572 128	1,95 0,04	105 2
С131101-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	компл ект	54	-5470		-295380				
Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	компл	54	3977,4 279	13,9 4,5	214780 15066	751 243	19596 128	1,95 0,04	105 2
С131101-23	Мойки из нержавеющей стали, размер 500х600 мм	шт	54	-3590		-193860				
Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	108	143,32 126	1,57 0	15479 13608	170 0	17418 128	0,7 0	76 0
	Прямые затраты					**123 121**		**114 774**		
	Водосток ниже отм. 0.000									
	Сантехнические работы									
Е116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб д.100 мм	м	18	1240,75 130,5	20,8 7,79	22334 2349	374 140	3186 128	0,73 0,04	13 1
Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	9	471,67 59,85	4,19 1,58	4245 539	38 14	708 128	0,34 0,01	3 0
Е0116-10-5	Прокладка гидрозатвора из стальной электросварной трубы д.108х4мм	м	1,5	1240,75 130,50	20,80 7,79	1861 196	31 12	266 128	0,73 0,04	1 0
Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 0
С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа , Dy 32 мм	шт	1	584		584				
С130809-12	Фланцы стальные проварные плоские из углеродистой и низколегированной стали , Dн 100 мм	шт	4	384		1536				
С-Прайс	Прочистка д.100мм с заглушкой	шт	2	21,66		43				
С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16	200		3200				
	Прямые затраты					**34 275**		**4 505**		

	Строительные работы									
Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	*м2*	9	148,40 108,00	0,07 0,02	1336 972	1 0	1021 105	0,65 0	6 0
Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	*м*	27	73,28 51,30	14,33 5,40	1979 1385	387 146	1531 100	0,29 0,03	8 1
С11031-83	Полотно холстопрошивное из отходов стеклянного волокна	*м3*	0,42	18400		7728				
Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	*м*	9	114,31 29,93	6,39 2,48	1029 269	58 22	292 100	0,19 0,01	2 0
Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	*м*	18	150,76 42,75	9,01 3,38	2714 770	162 61	830 100	0,27 0,02	5 0
С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	*1000м2*	0,014	314500		4403				
	Прямые затраты					**19 188**		**3 674**		
	Водосток выше отм. 0.000									
	Сантехнические работы									
Е116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб д.100 мм	*м*	1	1240,75 130,5	20,8 7,79	1241 131	21 8	177 128	0,73 0,04	1 0
Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диам.100 мм	*м*	26	150,08 102,38	1,43 0,54	3902 2662	37 14	3425 128	0,56 0	15 0
С-Прайс	Труба полипропиленовая канализационная д.100 мм	*м*	26	239,67		6231				
Е116-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам.100 мм	*м*	12	865,58 196,2	21,19 7,94	10387 2354	254 95	3136 128	1,16 0,04	14 0
С130809-12	Фланцы стальные проварные плоские из углеродистой и низколегированной стали , Dн 100 мм	*шт*	2	384		768				
С-цена	Прочистка д.100мм (заглушка)	*шт*	1	20,77		21				
С-цена	Ревизия д.100мм	*шт*	2	119,84		240				
Е116-21-1	Установка водосточных воронок	*воронка*	2	8426,26 465,75	137,88 51,75	16853 932	276 104	1325 128	2,58 0,25	5 1
Е0116-13-2	Установка патрубка компенсационного из полипропиленовой канализационной трубы д.100мм	*м*	2,4	150,08 102,38	1,43 0,54	360 246	3 1	316 128	0,56 0	1 0
С-Прайс	Патрубок компенсационный полипропиленовый канализационной трубы д.100мм	*м*	2,4	239,67		575				
	Прямые затраты					**40 578**		**8 379**		

	Строительные работы									
Е126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном т.40мм	*м*	12	73,28 51,3	14,33 5,4	879 616	172 65	680 100	0,29 0,03	3 0
С11031-83	Полотно холстопрошивное ХПС-Т-5	*м3*	0,3	18400		5 520				
Е126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40мм	*м*	12	150,76 42,75	9,01 3,38	1809 513	108 41	554 100	0,27 0,02	3 0
С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В	*1000м2*	0,008	314500		2 516				
	Прямые затраты					**10 724**		**1 234**		
	Внутренне газоснабжение									
Е0124-101-1	Устройство газового фасадного ввода	*ввод*	1	12538,76 1431,00	891,86 337,50	12539 1431	892 338	2299 130	8,09 1,65	8 2
Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	*м*	16,5	623,70 100,35	14,12 5,29	10291 1656	233 87	2231 128	0,55 0,03	9 0
Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	*м*	377,5	120,70 100,35	14,12 5,29	45564 37882	5330 1997	51045 128	0,55 0,03	208 11
С130806-60	Труба стальная электросварная д.38х2 мм	*м*	7,5	141		1058				
С130806-57	Труба стальная электросварная д.32х2 мм	*м*	84	99		8316				
С130806-57	Труба стальная электросварная д.25х2 мм	*м*	212	99		20988				
С130806-56	Труба стальная электросварная д.18х2 мм	*м*	74	56		4144				
Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	*м*	394	78,92 69,75	0 0	31094 27482	0 0	35176 128	0,33 0	130 0
Е0116-10-4	Укладка футляра из стальной электросварной трубы д.89х3,5 мм L-750мм-1шт	*м*	0,75	935,75 130,50	20,80 7,79	702 98	16 6	133 128	0,73 0,04	1 0
Е0116-10-2	Укладка футляра из стальной электросварной трубы д.57х3,5мм L-400мм-4 шт,L-250мм-2 шт,L-150мм-5 шт	*м*	2,85	623,70 100,35	14,12 5,29	1778 286	40 15	385 128	0,55 0,03	2 0
Е0116-10-1	Устройство футляра из стальной электросварной трубы д.45х2мм L-350мм-2шт	*м*	0,7	425,70 100,35	14,12 5,29	298 70	10 4	95 128	0,55 0,03	0 0
Е0116-10-2	Укладка футляра из стальной электросварной трубы д.57х2 мм ,L-350мм-48 шт	*м*	16,8	623,70 100,35	14,12 5,29	10478 1686	237 89	2272 128	0,55 0,03	9 1
Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	*шт*	60	473,47 254,25	39,24 15,75	28408 15255	2354 945	20736 128	1,47 0,07	88 4
С130904-68	Краны шаровые сварные стальные Ду 25 мм	*шт*	6	3074		18444				

С130904-66	Краны шаровые сварные стальные Ду 15 мм	шт	54	2430		131220				
Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 0
С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1	6880		6880				
Е0111-350-3	Монтаж счетчика газового	шт	54	530,56 477,00	1,58 0,00	28650 25758	85 0	23182 90	3,00 0,00	162 0
Спрайслист	Счетчик газовый	шт	54	1757,59		94910				
Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	прибор	54	332,58 189,00	54,70 20,25	17959 10206	2954 1094	14463 128	1,15 0,1	62 5
С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	шт	25	208		5200				
С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	6	227		1362				
С130810-107	Переходы штампованные концентрические из стали марки 20 Ру меньше или равно 16 Мпа, 57х4 - 45х2,5 мм с д.57х3 на д.38х2	шт	2	251		502				
С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,	кг	16,2	200		3240				
	Прямые затраты					**484 499**		**152 363**		
	Строительные работы									
Е113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	71,42	21,8 5,81	0,05 0,02	1557 415	4 1	375 90	0,03 0	2 0
Е113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за два раза	м2	71,42	19,64 3,13	0,02 0	1403 224	1 0	201 90	0,02 0	1 0
	Прямые затраты					**2 960**		**576**		
	Электроосвещение									
	Монтаж									
Е121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	2	2070 1215	0 0	4140 2430	0 0	2624 108	6,98 0	14 0
75-6-42	Вводные панели типа ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт	1	106300		106300				
75-6-53	Распределительная панель, типа ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100	шт	1	91100		91100				

Ц0108-600-2	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	166,90 / 158,00	5,40 / 2,30	167 / 158	5 / 2	152 / 95	1 / 0,01	1 / 0
цена	Счетчик многотарифный 380В , 5 А МТХ 3	шт	1	9420,9		9421				
Е108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	3	493,6 / 347	18,6 / 4,5	1481 / 1041	56 / 14	1002 / 95	2 / 0,03	6 / 0
С-цена	Трансформатор тока Т-0,66 75/5А , 380В	шт	3	699,84		2100				
Ц0108-600-2	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	166,90 / 158,00	5,40 / 2,30	167 / 158	5 / 2	152 / 95	1 / 0,01	1 / 0
цена	Счетчик многотарифный 380В , 10 А МТХ 3	шт	1	9420,9		9421				
Ц0110-949-2	Установка маршрутизатора	шт	1	10499,71 / 10499,70	0,00 / 0,00	10500 / 10500	0 / 0	9450 / 90	32 / 0	32 / 0
цена	Маршрутизатор МТХ	шт	1	45079,46		45079				
Ц0108-524-1	Монтаж щитка автоматического включения резерва	шт	1	1514,60 / 405,00	39,60 / 6,80	1515 / 405	40 / 7	391 / 95	2 / 0,04	2 / 0
цена	Ящик автоматического включения резерва	шт	1	9142,4		9142				
Ц0108-600-2	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	166,90 / 158,00	5,40 / 2,30	167 / 158	5 / 2	152 / 95	1 / 0,01	1 / 0
цена	Счетчик многотарифный прямого включения 380В ,60А , МТХ 3	шт	1	9420,9		9421				
Ц0108-599-4	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 50кг	шт	2	1616,10 / 925,00	98,10 / 13,50	3232 / 1850	196 / 27	1783 / 95	5 / 0,08	10 / 0
С-цена	Щит этажный ЩЭЗ 301	шт	2	12007,55		24015				
Ц0108-600-1	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании однофазный	шт	6	62,90 / 54,00	5,40 / 2,30	377 / 324	32 / 14	321 / 95	0 / 0,01	0 / 0
С-цена	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании однофазный	шт	6	3228,35		19370				
Ц0108-599-4	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 50кг	шт	16	1616,10 / 925,00	98,10 / 13,50	25858 / 14800	1570 / 216	14265 / 95	5 / 0,08	80 / 1
С-цена	Щит этажный ЩЭЗ 302	шт	16	10775,32		172405				
Ц0108-600-1	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании однофазный	шт	48	62,90 / 54,00	5,40 / 2,30	3019 / 2592	259 / 110	2567 / 95	0 / 0,01	0 / 0
цена	Счетчик однофазный , 40 А , 220В , МТХ 1	шт	48	3228,35		154961				
Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	3	228,80 / 205,00	13,20 / 2,30	686 / 615	40 / 7	591 / 95	1 / 0,01	3 / 0
Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	140	216,30 / 65,00	120,00 / 34,40	30282 / 9100	16800 / 4816	13220 / 95	1 / 0,01	140 / 1
Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт	1	758,30 / 441,00	283,00 / 81,00	758 / 441	283 / 81	496 / 95	2,48 / 0,47	2 / 0

Ц0108-591-10	Монтаж розеток штепсельных с заземляющим контактом	шт	762	133,40	3,60	101651	2743	33466	0,68	518
				115,00	0,30	87630	229	95	0	0
Ц0108-591-9	Монтаж розеток потолочных	шт	213	62,70	0,20	13355	43	11716	0,34	72
				57,80	0,10	12311	21	95	0	0
Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	165	47,00	0,20	7755	33	7148	0,29	48
				45,50	0,10	7508	17	95	0	0
Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	160	48,50	0,20	7760	32	7159	0,29	46
				47,00	0,10	7520	16	95	0	0
Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	17	134,80	3,60	2292	61	1860	0,68	12
				115,00	0,20	1955	3	95	0	0
Ц0108-526-1	Монтаж выключателя автоматического	шт	35	501,20	13,20	17542	462	7624	1	35
				227,00	2,30	7945	81	95	0,01	0
Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	шт	54	115,10	2,80	6215	151	5258	0,64	35
				102,00	0,50	5508	27	95	0	0
Ц0110-309-4	Установка клеммных колодок	шт	213	490,00	0,00	104370	0	57225	1	213
				266,00	0,00	56658	0	101	0	0
Ц0110-901-9	Ящик протяжной или коробка, размером до 500х500мм	шт	48	295,80	30,40	14198	1459	13321	1	48
				250,00	2,30	12000	110	110	0	0
Ц0108-591-1	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	2	133,40	3,60	267	7	219	0,68	1
				115,00	0,30	230	1	95	0	0
Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	шт	108	84,20	1,90	9094	205	7941	0,49	53
				77,00	0,40	8316	43	95	0	0
Ц0108-592-2	Патрон подвесной	шт	108	120,30	1,70	12992	184	7880	0,49	53
				76,50	0,30	8262	32	95	0	0

Материалы

С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	3	4720	14160
С151701-15	Светильник с лампой накаливания НСП-03х100	шт	19	143	2717
С151701-17	Светильник подвесной тип НСП11Х100-231-У3	шт	12	757	9084
С151701-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла,настенные	шт	70	342	23940
С151701-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла	шт	39	214	8346
С151703-4	Светильник тип РКУ07-125-001-У1	шт	1	4460	4460
С-цена	Лампа энергосберегающая 7Вт	шт	37	126,23	4670
С-цена	Лампа энергосберегающая 9Вт	шт	31	126,23	3913
С-цена	Лампа энергосберегающая 13Вт	шт	14	115,04	1611
С-цена	Лампа энергосберегающая 20Вт	шт	3	145,4	436
С-цена	Лампа энергосберегающая 25Вт		8	159,46	1276

С-цена	Лампа энергосберегающая 45Вт	шт	2	346,73	693
С151706-83	Лампа ртутные дуговые высокого давления тип ДРЛ125/6	шт	1	496	496
С151801-143	Розетка штепсельная сзаземляющим контактом 10А,220В РШ -2-С-53-10/220	шт	753	46	34638
С151801-145	Розетка штепсельная сзаземляющим контактом 10А,220В РШ -20-0-01-10/220	шт	9	68	612
С151801-132	Розетка потолочная	шт	0,213	16300	3472
С2405-29-14	Крюк для подвески светильников	1000шт	0,213	11354,64	2419
С151801-12	Выключатель однополюсный скрытой установки 6,3А, 220В	1000шт	165	156	25740
С151801-14	Выключатель однополюсный скрытой установки 6,3А, 220В,сдвоенный	шт	160	182	29120
С151801-18	Выключатель брызгозащищенный открытой установки 6,3А	шт	17	215	3655
С151801-10	Выключатель автоматический АВ1	шт	35	343	12005
С151801-119	Звонок электрический с кнопкой	шт	54	431	23274
С2405-1119	Колодки клеммные	1000шт	0,213	16859,06	3591
С151803-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	шт	3	3100	9300
С151803-53	Коробка протяжная, тип У994 У2	шт	5	244	1220
С151803-56	Коробка протяжная, У75	шт	40	92	3680
С151801-144	Розетка герметическая 10А, 220в	шт	1	105	105
С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки	шт	1	90	90
С-цена	Патрон настенный	шт	108	33,55	3624
С-цена	Патрон подвесной	шт	108	28,76	3106
С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами,с полиэтиленовой изоляцией	км	0,02	3660	73
	Прямые затраты			**1 268 100**	**257 985**

Домофонная связь

Монтаж

Ц0110-98-5	Монтаж блока вызова		1	904,40	0,00	904	0	782	5	5
		номер		869,00	0,00	869	0	90	0	0
-цена	Блок вызова с одним коммутатором КМГ-100 до 100 абонентов ЦИФРАЛ ССД-2094.1М	*шт*	1	2302,61		2303				
Ц0110-111-2	Монтаж трубки абонентской переговорной		54	1291,20	0,00	69725	0	60799	7	378
		шт		1251,00	0,00	67554	0	90	0	0
-цена	Трубка абонентская переговорная ЦИФРАЛ КС	*шт*	54	193,38		10442				
Ц0110-99-6	Монтаж блока питания		1	1526,20	0,00	1526	0	1296	9	9
		шт		1440,00	0,00	1440	0	90	0	0
-цена	Блок питания для домофона и замка ЦИФРАЛ БП-2	*шт*	1	462,22		462				
-цена	Контролер электромагнитного замка ЦИФРАЛ/Т	*шт*	1	400,90		401				
-цена	Замок электромагнитный ML ЦИФРАЛ 350	*шт*	1	1156,49		1156				
-цена	Кнопка открывания двери с подсветкой ЦИФРАЛ КОДсП-2	*шт*	1	235,83		236				
Ц0110-309-4	Монтаж колодки коммутаторной		9	490,00	0,00	4410	0	2418	1	9
		шт		266,00	0,00	2394	0	101	0	0
-цена	Колодка коммутаторная ЦИФРАЛ РК 10х10	*шт*	9	391,47		3523				
Ц0108-591-	Монтаж розетки с вилкой без заземляющего контакта		1	133,40	3,60	133	4	110	0,68	1
		шт		115,00	0,30	115	0	95	0	0
С151801-159	Розетка с вилкой без заземляющего контакта	*шт*	1	212,00		212				
Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	*м*	40	175,20	75,70	7008	3028	3545	0,44	18
				72,70	20,60	2908	824	95	0,12	5
Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	*м*	450	108,60	48,90	48870	22005	22145	0,22	99
				39,60	12,20	17820	5490	95	0	0
Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	*м*	30	147,30	73,00	4419	2190	1932	0,29	9
				49,50	18,30	1485	549	95	0	0
Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	*м*	480	8,50	0,10	4080	48	3329	0,05	24
				7,30	0,00	3504	0	95	0	0
Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	*м*	180	5,40	0,10	972	18	633	0,02	4
				3,70	0,00	666	0	95	0	0

С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,04	79100		3164				
-цена	Кабель слаботочный 4х0,4мм2 КСПВ	шт	560	7,03		3937				
-цена	Кабель слаботочный 12х0,4мм2 КСПВ	шт	100	7,94		794				
-цена	Труба поливинилхлоридная Дн-40мм	шт	30	50,49		1515				
-цена	Труба поливинилхлоридная Дн-25мм	шт	450	24,93		11217				
-цена	Ключ контактный цифровой ЦИФРАЛ ДС-2000А	шт	108	23,58		2547				
	Прямые затраты					**183 957**		**96 988**		
	Телевидение									
	Монтаж									
Ц0110-485-1	Монтаж комбинированной приемной антенны		1	7651,5	145	7652	145	7504	45	45
		шт		7425	4,5	7425	5	101	0,03	0
Прайслист	Комбинированная приемная антенна		1	5093,85		5094				
		шт								
Ц0110-227-1	Настройка антенны		1	9781	0	9781	0	12868	54	54
		шт		9675	0,0	9675	0	133	0	0
Ц0110-99-7	Установка усилителя в бокс		1	1938,7	0	1939	0	1659	12	12
		шт		1843	0,0	1843	0	90	0	0
Прайслист	Усилитель средней мощности		1	1367,79		1368				
		шт								
Ц0110-222-1	Настройка усилителя		1	10074	0	10074	0	13257	59	59
		шт		9968	0,0	9968	0	133	0	0
Ц0110-901-1	Монтаж телевизионного ответвителя на 6 отводов		9	85,50	0,20	770	2	377	0,23	2
		шт		38,00	0,10	342	1	110	0	0
Ц0108-591-9	Монтаж розетки телевизионной		54	62,70	0,20	3386	11	2970	0,34	18
		шт		57,80	0,10	3121	5	95	0	0
Ц0110-901-1	Монтаж коробки для крепления розеток		54	85,50	0,20	4617	11	2263	0,23	12
		шт		38,00	0,10	2052	5	110	0	0
Ц0108-572-3	Установка бокса к стене		1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт		317	13,5	317	14	95	0,08	0
Ц0110-485-7	Установка активного сплиттера		1	1752,5	141	1753	141	1615	10	10
		шт		1595	4,5	1595	5	101	0,03	0
Ц0110-485-7	Установка пассивного сплиттера		1	1752,5	141	1753	141	1615	10	10
		шт		1595	4,5	1595	5	101	0,03	0
Ц0110-99-6	Установка блока питания в бокс		1	1526,2	0	1526	0	1296	9	9
		шт		1440	0,0	1440	0	90	0	0
Ц0110-901-1	Установка корпуса для автоматического выключателя		1	85,5	0,2	86	0	42	0,23	0
		шт		38	0,1	38	0	110	0	0
Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке		1	64,0	1,0	64	1	56	0,36	0
		шт		59	0,2	59	0	95	0	0

Ц0108-525-2	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке,кстанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9	шт	1	1031,9 401	24,9 4,5	1032 401	25 5	385 95	2 0,03	2 0
Ц0108-411-1	Металлический рукав,наружный диамет до 48 мм	м	13	114,4 49	7,8 0,5	1487 634	101 7	609 95	0,29 0	4 0
Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	1110	108,60 39,60	48,90 12,20	120546 43956	54279 13542	54623 95	0,22 0	244 0
Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами, диаметр до 25мм	м	27	125,60 41,40	64,10 15,80	3391 1118	1731 427	1467 95	0,26 0,09	7 2
Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	1150	10,60 8,80	0,10 0,10	12190 10120	115 115	9723 95	0,06 0	69 0
Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	40	175,20 72,70	75,70 20,60	7008 2908	3028 824	3545 95	0,44 0,12	18 5
	Прямые затраты					**196 813**		**116 190**		
	Материалы									
Спрайслист	Телевизионный ответвитель на 6 отводов	шт	9	1399,68		12597				
Спрайслист	Розетка телевизионная	шт	54	80,18		4330				
Спрайслист	Коробка для крепления розеток	шт	54	3,68		199				
Спрайслист	Разъем F для RG -6	шт	135	15,98		2157				
Спрайслист	Разъем F для RG -11	шт	20	38,35		767				
С151801-144	Розетка сдвоенная двухполюсная с третьим заземляющим контактом 220В, 10А	шт	1	105		105				
С151801-10	Выключатель автоматический	шт	1	343		343				
Спрайслист	Активный сплитер	шт	1	2673,46		2673				
Спрайслист	Пассивный сплитер	шт	1	645,52		646				
Спрайслист	Нагрузка-терминатор	шт	2	76,59		153				
Спрайслист	Блок питания	шт	1	1661,72		1662				
Спрайслист	Коаксильный кабель RG -6	м	1070	10,23		10942				
Спрайслист	Коаксильный кабель RG -11	м	50	24,61		1230				

		м							
С151607-142	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В с медной жилой ПВ3 сеч. 6 мм2	км	0,06	41826		2510			
С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660В,марка ВВГ,число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,01	52100		521			
Спрайслист	Гофрированная труба из ПВХ д.16 мм2	м	1050	14,06		14764			
Спрайслист	Труба поливинилхлоридная Дн25	м	60	24,93		1496			
С130806-164	Жесткая гладкая труба д.20	м	27	111,00		2997			
Спрайслист	Металлорукав д.20мм	м	3	57,52		173			
Спрайслист	Металлорукав гибкий д.18 мм	м	10	52,73		527			
Спрайслист	Распределительная коробка (бокс) размерами (380х300х120) мм	шт	1	934,44		934			
Спрайслист	Корпус для автоматического выключателя на 3 места	шт	1	89,61		90			
Спрайслист	Наконечник кольцевой М6/6мм2 под обжим	шт	10	9,59		96			
Спрайслист	Наконечник кольцевой М10/6мм2 под обжим	шт	2	19,17		38			
Спрайслист	Нейлоновая стяжка 3,5х150 мм	100шт	0,35	59,43		21			
Спрайслист	Кабельный зажим с контргайкой	шт	8	19,56		157			
С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00012	149300		18			
Спрайслист	Винт самонарезной 3х25 мм	шт	10	0,64		6			
Спрайслист	Саморез 5х50 мм с дюбелем	шт	5	3,40		17			
	Прямые затраты					**62 167**		**0**	
	Блок В								
	Земляные работы								
Е0108-3-3	Устройство песчано-гравийного основания	м3	655,50	889,22 123,75	100,89 38,25	582884 81118	66133 25073	125305 118	0,85 0,18	557 118
Е0101-130-1	Уплотнение песчано-гравийной подушки катками	м3	655,50	14,01 0,00	14,01 4,80	9181 0	9184 3146	3049 97	0,00 0,02	0 13
Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см до 6 проходов	м3	3277,50	1,39 0,00	1,39 0,42	4566 0	4557 1374	1332 97	0,00 0,00	0 0
	Прямые затраты					**596 630**		**129 686**		

	Утепление насосной камеры									
Е126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		1,395	2139,46	330,46	2985	461	2696	10,58	15
		м3		1809	123,75	2524	173	100	0,6	1
С11031-177	Маты теплоизоляционные ISOVER		1,4229	2890		4112				
		м3								
Е115-36-1	Облицовка стен гипсокартоном		13,95	425,54	4,85	5936	68	3285	1,29	18
		м2		222,86	1,41	3109	20	105	0,01	0
С11011-2192	Стоимость гипсокартона		14,6475	250		3662				
		м2								
Е115-37-6	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 10 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов		21,7	2018,08	28,52	43792	619	30232	7,9	171
		м2		1319,53	7,31	28634	159	105	0,04	1
С11011-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм		22,351	250		5588				
		м2								
С11031-177	Маты теплоизоляционные ISOVER		2,17	2890		6271				
		м3								
	Прямые затраты					**72 346**		**36 213**		
	Крыльцо									
Е109-29-1	Устройство ограждений металлических		0,07256	13565,47	5475,87	984	397	431	28,9	2
		т		5040	1552,87	366	113	90	5,46	0
С12021-267	Стоимость ограждений		0,07256	133700		9701				
		т								
Е0134-27-8	Окраска ограждений за 2 раза		0,07256	9752,34	3974,44	708	288	338	22,93	2
		т		3660,75	1514,25	266	110	90	7,4	1
	Прямые затраты					**11 393**		**768**		
	Пандус									
Е0106-13-1	Устройство стенок пандуса из бетона		15	7652,05	86,60	114781	1299	8241	3,06	46
		м3		490,50	32,72	7358	491	105	0,16	2
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатастойкого цемента		15	106		1590				
		м3								
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4		15	302		4530				
		м3								
Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем		9	61,90	2,62	557	24	127	0,07	1
		м2		10,51	0,99	95	9	123	0	0
Е111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных		0,92	6550,81	0	6027	0	642	3,66	3
		м3		567	0	522	0	123	0	0
Е111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30мм из бетона		8	276,98	14,76	2216	118	570	0,36	3
		м2		52,43	5,54	419	44	123	0,03	0
Е111-15-2	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины цементных покрытий до толщины 50мм		16	-34,13	-0,67	-546	-11	-38	-0,01	0
		м2		-1,69	-0,25	-27	-4	123	0	0
Е109-29-1	Устройство ограждения пандуса		0,02	13565,47	5475,87	271	110	119	28,9	1
		т		5040	1552,87	101	31	90	5,46	0
С12021-267	Стоимость ограждений		0,02	133700		2674				

		т								
E0134-27-8	Окраска ограждений за 2 раза		0,02	9752,34	3974,44	195	79	93	22,93	0
		т		3660,75	1514,25	73	30	90	7,4	0
	Прямые затраты					**132 295**		**9 754**		
	Лестница									
E0109-29-1	Монтаж металлических ограждений		0,81829	13565,47	5475,87	11100	4481	4855	28,90	24
		т		5040,00	1552,87	4124	1271	90	5,46	4
C12021-267	Стоимость металлических ограждений		0,81829	133700		109405				
		т								
E0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза		1,26794	9752,34	3974,44	12365	5039	5905	22,93	29
		т		3660,75	1514,25	4642	1920	90	7,40	9
	Утепление перекрытий над лоджиями 9 этажа									
E0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой		25,87	148,03	4,93	3829	128	957	0,19	5
		м2		29,25	1,85	757	48	119	0,01	0
C11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40		1,598766	8390		13414				
		м3								
E0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом (по уклону от 100 до 300мм)		2,587	3440,12	245,72	8900	636	1462	2,71	7
		м3		382,50	92,25	990	239	119	0,45	1
E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм		25,87	149,51	15,94	3868	412	1250	0,24	6
		м2		34,65	5,96	896	154	119	0,03	1
E0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 40мм		646,75	5,44	0,14	3519	91	123	0	0
		м2		0,11	0,05	71	32	119	0	0
	Прямые затраты					**166 401**		**14 553**		
	Завершение балкона									
E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев		0,148	22541,72	316,57	3336	47	641	22,50	3
		м3		3487,50	119,25	516	18	120	0,58	0
E0110-14-1	Установка стропил		0,230	21304,82	334,28	4900	77	972	22,10	5
		м3		3397,50	126,00	781	29	120	0,62	0
E0112-7-5	Устройство кровель различных типов.Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством		8	832,21	8,20	6658	66	2628	1,71	14
		м2		272,95	3,08	2184	25	119	0,62	5
C12021-15	Бруски обрезные из хвойных пород,длина до 6,5 м,ширина 75-150мм , толщина 40-75 мм		0,1	8200		820				
		м3								
C12021-77	Бруски обрезные из хвойных пород,длина до 6,5 м,ширина 75-150мм , толщина 44 мм и более		0,1	7310		731				
		м3								
E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		0,0186	13010,1	1826,1	242	34	229	42,7	1
		т		8100	690,75	151	13	140	3,37	0
C11011-898	Прокат угловой равнополочный , толщина 3-5 мм , ширина полки 35-56 мм, немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали		0,01864	59500		1109				
		т								

	точно в дрожжи из гофрированной стали	т								
Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	м3	0,37	573,75 123,75	28,11 10,58	217 47	11 4	61 120	0,78 0,05	0 0
Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам	м2	8	20,48 4,68	0,91 0,34	164 37	7 3	48 120	0,03 0,00	0 0
Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	8	131,98 6,48	0,55 0,20	1056 52	4 2	64 120	0,04 0,00	0 0
Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	4	575,05 153,23	1,24 0,47	2300 613	5 2	732 119	0,97 0	4 0
	Прямые затраты					**21 533**		**5 375**		
	Ограждение лоджий и балконов									
Е0134-27-8	Окраска ограждений за 2 раза	т	6,38933	9752,34 3660,75	3974,44 1514,25	62311 23389	25394 9675	29758 90	22,93 7,4	147 47
Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	412,53	17,43 13,73	0,12 0,05	7190 5664	50 21	5969 105	0,09 0	37 0
Е115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими плитками	м2	40,3	2368,48 420,75	2,56 0,97	95450 16956	103 39	17845 105	2,55 0	103 0
	Прямые затраты					**164 951**		**53 572**		
	Козырек у оси "Ж"									
Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	4,9	207,96 27,00	1,19 0,45	1019 132	6 2	160 119	0,16 0	1 0
Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,49	3440,12 382,50	245,72 92,25	1686 187	120 45	277 119	2,71 0,45	1 0
Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	4,9	145,23 34,65	15,94 5,96	712 170	78 29	237 119	0,24 0,03	1 0
Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 30мм	м2	73,5	5,16 0,11	0,14 0,05	379 8	10 4	14 119	0 0	0 0
Е0112-1-1	Устройство кровли из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	м2	4,9	379,30 25,88	4,54 1,71	1859 127	22 8	161 119	0,15 0,01	1 0
С11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м2	5,635	89		502				
С11011-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А	м2	5,537	71		393				
Е109-17-1	Монтаж металлической стойки с опорной пластиной	т	0,326	4588,45 1579,5	2285,57 617,13	1496 515	745 201	644 90	9,35 2,34	3 1
Е109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов при монтаже одноэтажных производ-ных зданий	т	0,326	542,84 292,5	144,52 0	177 95	47 0	86 90	1,34 0	0 0
С12021-246	Стоимость металлических стоек	т	0,326	162200		52877				
Е107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00848	175710,1 8100	1826,1 690,75	1490 69	15 6	104 140	42,7 3,37	0 0
Е109-25-1	Монтаж металлических балок	т	0,24	5015,9 2272,5	2020,02 502,43	1204 545	485 121	599 90	14,1 1,79	3 0