	Строительные работы									
Е113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	*м2*	35	21,8 / 5,81	0,05 / 0,02	763 / 203	2 / 1	184 / 90	0,03 / 0	1 / 0
Е113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за два раза	*м2*	70	19,64 / 3,13	0,02 / 0	1375 / 219	1 / 0	197 / 90	0,02 / 0	1 / 0
Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна,матами из супертонкого стеклянного волокна,холстами из БСТВ,матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	*м*	80	90,91 / 48,60	8,47 / 3,15	7272 / 3888	678 / 252	4140 / 100	0,28 / 0,02	22 / 2
Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна,матами из супертонкого стеклянного волокна,холстами из БСТВ,матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	*м*	50	107,33 / 59,63	10,40 / 3,83	5367 / 2982	520 / 192	3173 / 100	0,35 / 0,02	18 / 1
С11031-89	Маты строительные МС-50	*м3*	2,6	1940		5044				
Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	*м*	80	114,31 / 29,93	6,39 / 2,48	9145 / 2394	511 / 198	2593 / 100	0,19 / 0,01	15 / 1
Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	*м*	50	150,76 / 42,75	9,01 / 3,38	7538 / 2138	451 / 169	2307 / 100	0,27 / 0,02	14 / 1
С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	*1000м2*	0,072	314500		22644				
	Прямые затраты					**59 148**		**12 593**		
	Отопление ниже отм. 0.000									
	Сантехнические работы									
Е116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	*м*	15	11,76 / 10,69	0 / 0	176 / 160	0 / 0	205 / 128	0,05 / 0	1 / 0
Е116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	*м*	160	11,13 / 10,69	0 / 0	1781 / 1710	0 / 0	2189 / 128	0,05 / 0	8 / 0
Е116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб д.20 мм	*м*	20	59,48 / 52,20	3,96 / 1,49	1190 / 1044	79 / 30	1374 / 128	0,30 / 0,01	6 / 0
С-цена	Трубы металлопластиковые д.26х3 мм (д.20 мм)	*м*	20	178,64		3573				
Е116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	*м*	90	10,99 / 10,69	0 / 0	989 / 962	0 / 0	1231 / 128	0,05 / 0	5 / 0
Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	*шт*	4	891,93 / 447,75	90,13 / 33,75	3568 / 1791	361 / 135	2465 / 128	2,6 / 0,16	10 / 1

	стальных труб диам. до 100 мм			447,75	53,76	1791				
С130904-55	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые Ду 80 мм	шт	4	6680		26720				
Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		4	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1382 128	1,47 0,07	6 0
С-цена	Кран шаровой с водоотводным вентилем д.15 мм	шт	4	462,41		1850				
	Прямые затраты					**41 740**		**8 848**		
	Строительные работы									
Е113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	70	21,8 5,81	0,05 0,02	1526 407	4 1	367 90	0,03 0	2 0
Е113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за два раза	м2	140	19,64 3,13	0,02 0	2750 438	3 0	394 90	0,02 0	3 0
Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	м	245	73,28 51,30	14,33 5,40	17954 12569	3511 1323	13892 100	0,29 0,03	71 7
С11031-83	Полотно холстопрошивное стекловолокнистое	м3	5,5	18400		101200				
Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	70	114,31 29,93	6,39 2,48	8002 2095	447 174	2269 100	0,19 0,01	13 1
Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	175	150,76 42,75	9,01 3,38	26383 7481	1577 592	8073 100	0,27 0,02	47 4
С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,145	314500		45603				
Е126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука	м	20	72,96 38,59	16,85 4,33	1459 772	337 87	858 100	0,21 0,03	4 1
Сцена	Изоляция	м	20	47,3		946				
	Прямые затраты					**205 822**		**25 853**		
	Отопление выше отм. 0.00									
	Сантехнические работы									
Е116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	3093	10,99 10,69	0 0	33992 33064	0 0	42322 128	0,05 0	155 0
Е116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	100	11,13 10,69	0 0	1113 1069	0 0	1368 128	0,05 0	5 0
Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	кВт	309,30	4331,44 111,7	35,77 13,4	1339715 34549	11064 4145	49529 128	0,7 0,07	217 22
С131204-13	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	309,30	-4150		-1283595				

E0118-22-5	Установка кранов воздушных	компл	173	62,81 23,18	0,00 0,00	10865 4009	0 0	5132 128	0,12 0,00	21 0
E116-15-1	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	494	473,47 254,25	39,24 15,75	233894 125600	19385 7781	170726 128	1,47 0,07	726 35
E116-10-2	Установка распределительной гребенки 2д.50 мм L - 1000 мм -18 шт из стальной электросварной трубы	м	36	623,7 100,35	14,12 5,29	22453 3613	508 190	4868 128	0,55 0,03	20 1
E0116-26-1	Установка теплосчетчиков	счетчик	54	75,82 67,50	1,57 0,00	4094 3645	85 0	4666 128	0,41 0,00	22 0
E0118-20-3	Установка автоматического воздухоотводчика	узел	4	627,39 486,68	29,33 11,59	2510 1947	117 46	2551 128	2,74 0,05	11 0
C-цена	Автоматический воздухоотводчик	шт	4	356,95		1428				
	Прямые затраты					**366 469**		**281 162**		
	Вентиляция									
	Сантехнические работы									
E120-12-11	Установка решеток вентиляционных	шт	162	355,85 186,64	16,96 7,09	57647 30236	2748 1149	40171 128	1,12 0,03	181 5
	Строительные работы									
E110-83-1	Установка гипсокартонных воздуховодов	м2	1,8	478,81 245,25	11,18 4,23	862 441	20 8	539 120	1,58 0,02	3 0
C-11011-378	Листы гипсокартонные для перегородок	м2	1,8	356		641				
	Прямые затраты					**59 150**		**40 710**		
	Холодное водоснабжение ниже отм. 0.00									
	Сантехнические работы									
E116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	40	10,99 10,69	0 0	440 428	0 0	547 128	0,05 0	2 0
E116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	46	11,13 10,69	0 0	512 492	0 0	629 128	0,05 0	2 0
E116-15-1	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	10	473,47 254,25	39,24 15,75	4735 2543	392 158	3456 128	1,47 0,07	15 1
C130901-6	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, д.15 мм	шт	2	266		532				
C130901-8	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, д.25 мм	шт	8	403		3224				
E116-15-2	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 0
C130901-29	Вентили проходные муфтовые для воды, д.50 мм	шт	1	1060		1060				

Е116-15-3	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	*шт*	1	891,93 / 447,75	90,13 / 33,75	892 / 448	90 / 34	616 / 128	2,6 / 0,16	3 / 0
С130902-4	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем для воды, Ду 100 мм	*шт*	1	8500		8500				
	Прямые затраты					**20 368**		**5 594**		
	Строительные работы									
Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	*м*	86	73,28 / 51,30	14,33 / 5,40	6302 / 4412	1232 / 464	4876 / 100	0,29 / 0,03	25 / 3
С11031-83	Полотно холстопрошивное стекловолокнистое	*м3*	1,6	18400		29440				
Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	*м*	86	114,31 / 29,93	6,39 / 2,48	9831 / 2574	550 / 213	2787 / 100	0,19 / 0,01	16 / 1
С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	*1000м2*	0,051	314500		16040				
	Прямые затраты					**61 613**		**7 663**		
	Холодное водоснабжение выше отм. 0.00									
	Сантехнические работы									
Е116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	*м*	484	10,99 / 10,69	0 / 0	5319 / 5174	0 / 0	6623 / 128	0,05 / 0	24 / 0
Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	*шт*	54	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	25567 / 13730	2119 / 851	18662 / 128	1,47 / 0,07	79 / 4
С130901-6	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, д.15 мм	*шт*	54	266		14364				
Е0116-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диам. до 40 мм	*шт*	54	75,82 / 67,5	1,57 / 0	4094 / 3645	85 / 0	4666 / 128	0,41 / 0	22 / 0
Спрайслист	Счетчик холодной воды д.15 мм	*счетчик*	54	671,08		36238				
Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	*шт*	54	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	25567 / 13730	2119 / 851	18662 / 128	1,47 / 0,07	79 / 4
С130901-6	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, д.15 мм	*шт*	54	266		14364				
Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диам. до 25 мм	*шт*	54	192,46 / 134,42	52,42 / 18,54	10393 / 7259	2831 / 1001	10572 / 128	0,77 / 0,09	42 / 5
С130804-33	Гибкая подводка к сливному бачку унитаза	*компл.*	54	659		35586				

Прямые затраты 171 493 59 185

Горячее водоснабжение ниже отм. 0.00

Сантехнические работы

Е116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	70	10,99 / 10,69	0 / 0	769 / 748	0 / 0	958 / 128	0,05 / 0	4 / 0
Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	11	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	5208 / 2797	432 / 173	3802 / 128	1,47 / 0,07	16 / 1
С130901-6	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, д.15 мм	шт	3	266		798				
С130901-8	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, д.25 мм	шт	8	403		3224				
Е116-15-2	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	2	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	947 / 509	78 / 32	691 / 128	1,47 / 0,07	3 / 0
С130901-10	Вентили проходные муфтовые для воды, Ду.40 мм	шт	1	702		702				
С130901-11	Вентили проходные муфтовые для воды, Ду.50 мм	шт	1	945		945				

Прямые затраты 12 593 5 451

Строительные работы

Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	м	70	73,28 / 51,30	14,33 / 5,40	5130 / 3591	1003 / 378	3969 / 100	0,29 / 0,03	20 / 2
С11031-85	Полотно холстопрошивное	м3	1,9	15500		29450				
Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	70	137,80 / 38,25	8,16 / 3,15	9646 / 2678	571 / 221	2898 / 100	0,19 / 0,01	13 / 1
С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,035	314500		11008				

Прямые затраты 55 233 6 867

Горячее водоснабжение выше отм. 0.00

Сантехнические работы

Е116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	611	10,99 / 10,69	0 / 0	6715 / 6532	0 / 0	8360 / 128	0,05 / 0	31 / 0
Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	8	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	3788 / 2034	314 / 126	2765 / 128	1,47 / 0,07	12 / 1
С130901-6	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, д.15 мм		4	266		1064				

С130901-7	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, д.20 мм	шт	2	313		626				
С130901-8	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, д.25 мм	шт	2	403		806				
Е0116-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диам. до 40 мм	шт	54	75,82 / 67,5	1,57 / 0	4094 / 3645	85 / 0	4666 / 128	0,41 / 0	22 / 0
Спрайслист	Счетчик холодной воды д.15 мм	счетчик	54	671,08		36238				
Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	54	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	25567 / 13730	2119 / 851	18662 / 128	1,47 / 0,07	79 / 4
С130901-6	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, д.15 мм	шт	54	266		14364				
Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диам. до 25 мм	шт	54	192,46 / 134,42	52,42 / 18,54	10393 / 7259	2831 / 1001	10572 / 128	0,77 / 0,09	42 / 5
Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	54	686,2 / 101,25	6,95 / 2,25	37055 / 5468	375 / 122	7154 / 128	0,41 / 0	22 / 0
Е0118-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	шт	2	2954,47 / 201,62	38,1 / 13,91	5909 / 403	76 / 28	552 / 128	0,41 / 0	1 / 0
С130804-227-4	Опора полипропиленовая PP-R одинарная DN 25 мм	шт	112	5		560				
С130804-227-6	Опора полипропиленовая PP-R одинарная DN 40 мм	шт	334	11		3674				
	Прямые затраты					**150 853**		**52 731**		
	Строительные работы									
Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	м	42	73,28 / 51,30	14,33 / 5,40	3078 / 2155	602 / 227	2381 / 100	0,29 / 0,03	12 / 1
С11031-85	Полотно холстопрошивное	м3	0,7	15500		10850				
Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	42	137,80 / 38,25	8,16 / 3,15	5788 / 1607	343 / 132	1739 / 100	0,19 / 0,01	8 / 0
С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,016	314500		5032				
	Прямые затраты					**24 747**		**4 120**		
	Канализация бытовая ниже отм. 0.00									
	Сантехнические работы									
Е0117-1-12	Установка трапов диам.100мм	комлп	1	2898,08 / 139,5	9,2 / 4,5	2898 / 140	9 / 5	184 / 128	0,79 / 0,02	1 / 0

	Прямые затраты					**2 898**		**184**		
	Строительные работы									
E0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	*м*	64	73,28 / 51,30	14,33 / 5,40	4690 / 3283	917 / 346	3629 / 100	0,29 / 0,03	19 / 2
C11031-83	Полотно холстопрошивное стекловолокнистое	*м3*	1,2	18400		22080				
E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	*м*	4	114,31 / 29,93	6,39 / 2,48	457 / 120	26 / 10	130 / 100	0,19 / 0,01	1 / 0
E0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	*м*	60	150,76 / 42,75	9,01 / 3,38	9046 / 2565	541 / 203	2767 / 100	0,19 / 0,01	11 / 1
C11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	*1000м2*	0,038	314500		11951				
	Прямые затраты					**48 224**		**6 525**		
	Сантехническое оборудование									
E0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	*компл*	54	9126,62 / 387	39,24 / 15,75	492837 / 20898	2119 / 851	27838 / 128	2,22 / 0,07	120 / 4
C131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	*шт*	54	-5020		-271080				
C131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	*компл*	54	-3470		-187380				
E0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	*компл*	54	5778,07 / 330,75	93,94 / 36	312016 / 17861	5073 / 1944	25350 / 128	1,95 / 0,04	105 / 2
C131101-14	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм	*шт*	54	-5269		-284526				
E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	*компл*	54	5930,28 / 346,5	21,53 / 9	320235 / 18711	1163 / 486	24572 / 128	1,95 / 0,04	105 / 2
C131101-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x500x150 мм	*компл*	54	-5470		-295380				
E0117-5-1	Установка моек на одно отделение	*ект*	54	3977,4 / 279	13,9 / 4,5	214780 / 15066	751 / 243	19596 / 128	1,95 / 0,04	105 / 2
C131101-23	Мойки из нержавеющей стали, размер 500x600 мм	*компл*	54	-3590		-193860				
E0117-2-3	Установка смесителей	*шт*	108	143,32 / 126	1,57 / 0	15479 / 13608	170 / 0	17418 / 128	0,7 / 0	76 / 0

	Полотно холстопрошивное стекловолокнистое			18400						
Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	*м3*	74	114,31 / 29,93	6,39 / 2,48	8459 / 2215	473 / 184	2398 / 100	0,19 / 0,01	14 / 1
Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	*м*	32	150,76 / 42,75	9,01 / 3,38	4824 / 1368	288 / 108	1476 / 100	0,27 / 0,02	9 / 1
С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	*м*	0,057	314500		17927				
Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с	*1000м2*	3	148,40 / 108,00	0,07 / 0,02	445 / 324	0 / 0	340 / 105	0,65 / 0	2 / 0
	Прямые затраты	*м2*				**54 822**		**10 225**		
	Холодное водоснабжение выше отм. 0.00									
	Сантехнические работы									
Е116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	*м*	484	10,99 / 10,69	0 / 0	5319 / 5174	0 / 0	6623 / 128	0,05 / 0	24 / 0
Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	*шт*	54	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	25567 / 13730	2119 / 851	18662 / 128	1,47 / 0,07	79 / 4
С130901-6	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, д.15 мм	*шт*	54	266		14364				
Е0116-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диам. до 40 мм	*шт*	54	75,82 / 67,5	1,57 / 0	4094 / 3645	85 / 0	4666 / 128	0,41 / 0	22 / 0
Спрайслист	Счетчик холодной воды д.15 мм	*счетчик*	54	671,08		36238				
Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	*шт*	54	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	25567 / 13730	2119 / 851	18662 / 128	1,47 / 0,07	79 / 4
С130901-6	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, д.15 мм	*шт*	54	266		14364				
Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диам. до 25 мм	*шт*	54	192,46 / 134,42	52,42 / 18,54	10393 / 7259	2831 / 1001	10572 / 128	0,77 / 0,09	42 / 5
С130804-33	Гибкая подводка к сливному бачку унитаза	*шт*	54	659		35586				
	Прямые затраты	*компл.*				**171 493**		**59 185**		
	Горячее водоснабжение ниже отм. 0.00									
	Сантехнические работы									
Е116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	*м*	70	10,99 / 10,69	0 / 0	769 / 748	0 / 0	958 / 128	0,05 / 0	4 / 0
Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов		11	473,47	39,24	5208	432	3802	1,47	16

	обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм			254,25	15,75	2797	173	128	0,07	1
С130901-6	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, д.15 мм	шт	3	266		798				
С130901-8	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, д.25 мм	шт	8	403		3224				
Е116-15-2	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 32	691 128	1,47 0,07	3 0
С130901-10	Вентили проходные муфтовые для воды, Ду.40 мм	шт	1	702		702				
С130901-11	Вентили проходные муфтовые для воды, Ду.50 мм	шт	1	945		945				
	Прямые затраты					**12 593**		**5 451**		
	Строительные работы									
Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	м	70	73,28 51,30	14,33 5,40	5130 3591	1003 378	3969 100	0,29 0,03	20 2
Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	70	137,80 38,25	8,16 3,15	9646 2678	571 221	2898 100	0,19 0,01	13 1
С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,035	314500		11008				
	Прямые затраты					**25 783**		**6 867**		
	Горячее водоснабжение выше отм. 0.00									
	Сантехнические работы									
Е116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	611	10,99 10,69	0 0	6715 6532	0 0	8360 128	0,05 0	31 0
Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	8	473,47 254,25	39,24 15,75	3788 2034	314 126	2765 128	1,47 0,07	12 1
С130901-6	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, д.15 мм	шт	4	266		1064				
С130901-7	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, д.20 мм	шт	2	313		626				
С130901-8	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, д.25 мм	шт	2	403		806				
Е0116-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диам. до 40 мм	шт	54	75,82 67,5	1,57 0	4094 3645	85 0	4666 128	0,41 0	22 0
Спрайслист	Счетчик холодной воды д.15 мм	счетчик	54	671,08		36238				
Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов	шт	54	473,47	39,24	25567	2119	18662	1,47	79

	обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм			254,25	15,75	13730	851	128	0,07	4
С130901-6	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, д.15 мм	*шт*	54	266		14364				
Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диам. до 25 мм	*шт*	54	192,46 / 134,42	52,42 / 18,54	10393 / 7259	2831 / 1001	10572 / 128	0,77 / 0,09	42 / 5
Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	*шт*	54	686,2 / 101,25	6,95 / 2,25	37055 / 5468	375 / 122	7154 / 128	0,41 / 0	22 / 0
Е0118-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	*шт*	2	2954,47 / 201,62	38,1 / 13,91	5909 / 403	76 / 28	552 / 128	0,41 / 0	1 / 0
С130804-227-4	Опора полипропиленовая PP-R одинарная DN 25 мм	*шт*	112	5		560				
С130804-227-6	Опора полипропиленовая PP-R одинарная DN 40 мм	*шт*	334	11		3674				
	Прямые затраты					**150 853**		**52 731**		
	Строительные работы									
Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	*м*	42	73,28 / 51,30	14,33 / 5,40	3078 / 2155	602 / 227	2381 / 100	0,29 / 0,03	12 / 1
С11031-85	Полотно холстопрошивное	*м3*	0,7	15500		10850				
Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	*м*	42	137,80 / 38,25	8,16 / 3,15	5788 / 1607	343 / 132	1739 / 100	0,19 / 0,01	8 / 0
С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	*1000м2*	0,016	314500		5032				
	Прямые затраты					**24 747**		**4 120**		
	Канализация бытовая ниже отм. 0.00									
	Сантехнические работы									
Е0117-1-12	Установка трапов диам.100мм	*комлп*	1	2898,08 / 139,5	9,2 / 4,5	2898 / 140	9 / 5	184 / 128	0,79 / 0,02	1 / 0
	Прямые затраты					**2 898**		**184**		
	Строительные работы									
Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	*м*	64	73,28 / 51,30	14,33 / 5,40	4690 / 3283	917 / 346	3629 / 100	0,29 / 0,03	19 / 2
С11031-83	Полотно холстопрошивное стекловолокнистое	*м3*	1,2	18400		22080				
Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	*м*	4	114,31 / 29,93	6,39 / 2,48	457 / 120	26 / 10	130 / 100	0,19 / 0,01	1 / 0

	ширина полки 35-50мм, немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали	т	0,378	573,75 / 123,75	28,11 / 10,58	217 / 47	11 / 4	61 / 120	0,78 / 0,05	0 / 0
E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	м3	8	20,48 / 4,68	0,91 / 0,34	164 / 37	7 / 3	48 / 120	0,03 / 0,00	0 / 0
E0110-52-1	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам	м2	8	131,98 / 6,48	0,55 / 0,20	1056 / 52	4 / 2	64 / 120	0,04 / 0,00	0 / 0
E0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	4	575,05 / 153,23	1,24 / 0,47	2300 / 613	5 / 2	732 / 119	0,97 / 0	4 / 0
E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2								
	Прямые затраты					**21 533**		**5 375**		
	Ограждение лоджий и балконов									
E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	412,53	17,43 / 13,73	0,12 / 0,05	7190 / 5664	50 / 21	5969 / 105	0,09 / 0	37 / 0
E115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими плитками	м2	40,3	2368,48 / 420,75	2,56 / 0,97	95450 / 16956	103 / 39	17845 / 105	2,55 / 0	103 / 0
	Прямые затраты					**102 640**		**23 814**		
	Козырек у оси "Ж"									
E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	4,9	207,96 / 27,00	1,19 / 0,45	1019 / 132	6 / 2	160 / 119	0,16 / 0	1 / 0
E0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,49	3440,12 / 382,50	245,72 / 92,25	1686 / 187	120 / 45	277 / 119	2,71 / 0,45	1 / 0
E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	4,9	145,23 / 34,65	15,94 / 5,96	712 / 170	78 / 29	237 / 119	0,24 / 0,03	1 / 0
E0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 30мм	м2	73,5	5,16 / 0,11	0,14 / 0,05	379 / 8	10 / 4	14 / 119	0 / 0	0 / 0
E0112-1-1	Устройство кровли из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	м2	4,9	379,30 / 25,88	4,54 / 1,71	1859 / 127	22 / 8	161 / 119	0,15 / 0,01	1 / 0
C11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м2	5,635	89		502				
C11011-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А	м2	5,537	71		393				
E109-17-1	Монтаж металлической стойки с опорной пластиной	т	0,326	4588,45 / 1579,5	2285,57 / 617,13	1496 / 515	745 / 201	644 / 90	9,35 / 2,34	3 / 1
E109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов при монтаже одноэтажных производ-ных зданий	т	0,326	542,84 / 292,5	144,52 / 0	177 / 95	47 / 0	86 / 90	1,34 / 0	0 / 0
C12021-246	Стоимость металлических стоек	т	0,326	162200		52877				
E107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00848	175710,1 / 8100	1826,1 / 690,75	1490 / 69	15 / 6	104 / 140	42,7 / 3,37	0 / 0
E109-25-1	Монтаж металлических балок	т	0,24	5015,9 / 2272,5	2020,02 / 502,43	1204 / 545	485 / 121	599 / 90	14,1 / 1,79	3 / 0

Е109-48-4	Электродуговая сварка опорных частей каркасов при монтаже одноэтажных производ-ных зданий	т	0,24	2452,13	545,76	589	131	266	5,25	1
				1230,75	0	295	0	90	0	0
С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	т	0,24	63600		15264				
Е109-24-1	Устройство каркаса из уголка	т	0,17776	13835,77	4022,39	2459	715	1626	56,5	10
				9090	1071,86	1616	191	90	3,81	1
Е109-48-1	Электродуговая сварка	т	0,17776	1333,5	312,12	237	55	109	2,96	1
				679,5	0	121	0	90	0	0
С11011-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3пс	т	0,17776	59500		10577				
Е112-7-8	Покрытие козырька профлистом	т	16	121,68	8,3	1947	133	1815	0,97	16
				94,18	1,17	1507	19	119	0	0
С11011-3788	Настил профилированный оцинкованный	м2	18,4	635		11684				
Е112-10-1	Облицовка экрана профлистом	м2	7,1	161,83	1,24	1149	9	1299	0,97	7
				153,23	0,47	1088	3	119	0	0
С11011-3609	Профилированный лист оцинкованный	м2	7,1	452		3209				
Е0115-174-2	Окраска кровли суриком,количество окрасок 2	м2	7,1	53,56	1,96	380	14	121	0,09	1
				15,53	0,74	110	5	105	0,00	0
Е112-10-1	Фартук из оцинкованной стали	м2	2,6	575,05	1,24	1495	3	476	0,97	3
				153,23	0,47	398	1	119	0	0
Е134-60-3	Подшивка козырька пластиком	м2	18	1209,68	1,2	21774	22	2477	0,74	13
				124,65	0,45	2244	8	110	0	0
Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	м2	0,7438	9752,34	3974,44	7253	2956	3464	22,93	17
				3660,75	1514,25	2723	1126	90	7,4	6
	Прямые затраты					**141 810**		**13 935**		
	Антенная опора									
Е0107-20-3	Установка антенной опоры	т	0,01539	13010,10	1826,1	200	28	189	42,7	1
				8100	690,75	125	11	140	3,37	0
С130806-182	Труба стальная д.50х3,5	м	2,95	364		1074				
С11011-899	Прокат угловой равнополочный , толщина 4-10 мм , ширина полки 60-100 мм, немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали	т	0,00334	59200		198				
С11011-57	Болты строительные с гайками,анкерные	т	0,00024	119700		29				
Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой за один раз	м2	0,8	21,80	0,05	17	0	4	0,03	0
				5,81	0,02	5	0	90	0	0
Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза	м2	1,6	20,36	0,02	33	0	6	0,02	0
				4,16	0	7	0	90	0	0
	Прямые затраты					**1 550**		**200**		

	Разные работы									
СД10-3-ГСМ	Установка и стоимость номерных табличек квартир	шт	54	42,55		2298				
СД10-3-ГСМ	Установка и стоимость номерных табличек этажей	шт	9	121,27		1091				
СД10-4-ГСМ	Установка и стоимость номерных табличек с номерами квартир на подъезде	шт	1	193,6		194				
С122-382-69	Установка и стоимость почтовых ящиков	шт	54	876,53		47333				
	Прямые затраты					**50 915**		**0**		
	Наружная отделка									
Е115-15-1	Облицовка цоколя под натуральный камень	м2	152,62	2368,48 / 420,75	2,56 / 0,97	361477 / 64215	391 / 148	67581 / 105	2,55 / 0	389 / 0
	Прямые затраты					**361 477**		**67 581**		
	Отмостка									
Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	195,20	61,90 / 10,51	2,62 / 0,99	12082 / 2052	511 / 193	2761 / 123	0,07 / 0,00	14 / 0
Е0111-2-9	Устройство отмостки из бетона	м3	29,28	6641,59 / 567,00	0,00 / 0,00	194466 / 16602	0 / 0	20420 / 123	3,66 / 0,00	107 / 0
	Прямые затраты					**206 548**		**23 181**		
	Тепловой пункт									
	Сантехнические работы									
Е0116-10-8	Установка распределительной гребенки д.219х4 мм L-1,8м -2 шт	м	3,6	2512,62 / 290,25	45,33 / 16,97	9045 / 1045	163 / 61	1416 / 128	1,66 / 0,08	6 / 0
Е0120-12-8	Установка жалюзийных решеток АМН300х200	шт	2	241,85 / 186,64	16,96 / 7,09	484 / 373	34 / 14	496 / 128	1,12 / 0,03	2 / 0
С-цена	Жалюзийная решетка АМН 300х200	шт	2	399,02		798				
Е0120-12-9	Установка жалюзийных решеток АМН300х600	шт	1	241,85 / 186,64	16,96 / 7,09	242 / 187	17 / 7	248 / 128	1,12 / 0,03	1 / 0
С-цена	Жалюзийная решетка АМН 300х600	шт	1	877,27		877				
Е0120-12-9	Установка жалюзийных решеток АМН500х200	шт	1	241,85 / 186,64	16,96 / 7,09	242 / 187	17 / 7	248 / 128	1,12 / 0,03	1 / 0
С-цена	Жалюзийная решетка АМН 500х200	шт	1	523,53		524				
Е0120-32-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025т	шт	1	712,67 / 682,76	29,9 / 11,81	713 / 683	30 / 12	889 / 128	3,83 / 0,05	4 / 0
С-цена	Вентилятор канальный	шт	1	7975,64		7976				
Е116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем	шт	64	11,13	0	712	0	876	0,05	3

	отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 100 мм								
Е116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	66	10,69	0	684	0	128	0	0
Е0118-20-7	Установка узлов ручных насосов	м	1	10,99 10,69	0 0	725 706	0 0	903 128	0,05 0	3 0
С-цена	Ручной насос	шт	1	1309,97 1031,29 4244,87	49,18 18,54	1310 1031 4245	49 19	1344 128	6,32 0,09	6 0
	Прямые затраты					**27 892**		**6 419**		
	Строительные работы									
Е113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35	21,8 5,81	0,05 0,02	763 203	2 1	184 90	0,03 0	1 0
Е113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за два раза	м2	70	19,64 3,13	0,02 0	1375 219	1 0	197 90	0,02 0	1 0
Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна,матами из супертонкого стеклянного волокна,холстами из БСТВ,матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	80	90,91 48,60	8,47 3,15	7272 3888	678 252	4140 100	0,28 0,02	22 2
Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна,матами из супертонкого стеклянного волокна,холстами из БСТВ,матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	50	107,33 59,63	10,40 3,83	5367 2982	520 192	3173 100	0,35 0,02	18 1
Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	80	114,31 29,93	6,39 2,48	9145 2394	511 198	2593 100	0,19 0,01	15 1
Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	50	150,76 42,75	9,01 3,38	7538 2138	451 169	2307 100	0,27 0,02	14 1
С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,072	314500		22644				
	Прямые затраты					**54 104**		**12 593**		
	Отопление ниже отм. 0.000									
	Сантехнические работы									
Е116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	120	11,13 10,69	0 0	1336 1283	0 0	1642 128	0,05 0	6 0
Е116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб д.20 мм	м	20	59,48 52,20	3,96 1,49	1190 1044	79 30	1374 128	0,30 0,01	6 0
С-цена	Трубы металлопластиковые д.26х3 мм (д.20 мм)	м	20	178,64		3573				
Е116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем	м	90	10,99	0	989	0	1231	0,05	5

	отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м		10,69	0	962	0	128	0	0
E0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	шт	4	891,93 447,75	90,13 33,75	3568 1791	361 135	2465 128	2,6 0,16	10 1
C130904-55	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые Ду 80 мм	шт	4	6680		26720				
E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	4	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1382 128	1,47 0,07	6 0
С-цена	Кран шаровой с водоотводным вентилем д.15 мм	шт	4	462,41		1850				
	Прямые затраты					**41 118**		**8 096**		
	Строительные работы									
E113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	53	21,8 5,81	0,05 0,02	1155 308	3 1	278 90	0,03 0	2 0
E113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за два раза	м2	106	19,64 3,13	0,02 0	2082 332	2 0	299 90	0,02 0	2 0
E0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	м	190	73,28 51,30	14,33 5,40	13923 9747	2723 1026	10773 100	0,29 0,03	55 6
E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	70	114,31 29,93	6,39 2,48	8002 2095	447 174	2269 100	0,19 0,01	13 1
E0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	120	150,76 42,75	9,01 3,38	18091 5130	1081 406	5536 100	0,27 0,02	32 2
C11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	м	0,113	314500		35539				
E126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука	1000м2	20	72,96 38,59	16,85 4,33	1459 772	337 87	858 100	0,21 0,03	4 1
Сцена	Изоляция	м	20	47,3		946				
	Прямые затраты					**81 197**		**20 012**		
	Отопление выше отм. 0.00									
	Сантехнические работы									
E116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	2918	10,99 10,69	0 0	32069 31193	0 0	39928 128	0,05 0	146 0
E116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	100	11,13 10,69	0 0	1113 1069	0 0	1368 128	0,05 0	5 0
E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	м	307,20	4331,44	35,77	1330619	10989	49192	0,7	215

С131204-13	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	307,20	111,7 -4150	13,4	34314 -1274880	4116	128	0,07	22
Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	кВт	173	62,81 23,18	0,00 0,00	10865 4009	0 0	5132 128	0,12 0,00	21 0
Е116-15-1	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	компл	494	473,47 254,25	39,24 15,75	233894 125600	19385 7781	170726 128	1,47 0,07	726 35
Е116-10-2	Установка распределительной гребенки 2д.50 мм L - 1000 мм -18 шт из стальной электросварной трубы	шт	36	623,7 100,35	14,12 5,29	22453 3613	508 190	4868 128	0,55 0,03	20 1
Е0116-26-1	Установка теплосчетчиков	м	54	75,82 67,50	1,57 0,00	4094 3645	85 0	4666 128	0,41 0,00	22 0
Е0118-20-3	Установка автоматического воздухоотводчика	счетчик	4	627,39 486,68	29,33 11,59	2510 1947	117 46	2551 128	2,74 0,05	11 0
С-цена	Автоматический воздухоотводчик	узел	4	356,95		1428				
	Прямые затраты	шт								
						364 165		**278 431**		
	Вентиляция									
	Сантехнические работы									
Е120-12-11	Установка решеток вентиляционных	шт	162	355,85 186,64	16,96 7,09	57647 30236	2748 1149	40171 128	1,12 0,03	181 5
	Строительные работы									
Е110-83-1	Установка гипсокартонных воздуховодов	м2	1,8	478,81 245,25	11,18 4,23	862 441	20 8	539 120	1,58 0,02	3 0
С-11011-378	Листы гипсокартонные для перегородок	м2	1,8	356		641				
	Прямые затраты									
						59 150		**40 710**		
	Холодное водоснабжение ниже отм. 0.00									
	Сантехнические работы									
Е122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,005	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	294 165	128 34	259 130	194 26,38	1 0
С130804-946 Изм. и	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	5,05	468		2363				
Е116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	59	10,99 10,69	0 0	648 631	0 0	807 128	0,05 0	3 0
Е116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	47	11,13 10,69	0 0	523 502	0 0	643 128	0,05 0	2 0
Е116-15-1	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	м	10	473,47 254,25	39,24 15,75	4735 2543	392 158	3456 128	1,47 0,07	15 1
С130901-6	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, д.15 мм	шт	2	266		532				

Прямые затраты 123 121 14 774

Водосток ниже отм. 0.000

Сантехнические работы

Е116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб д.100 мм	м	18	1240,75 / 130,5	20,8 / 7,79	22334 / 2349	374 / 140	3186 / 128	0,73 / 0,04	13 / 1
Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	9	471,67 / 59,85	4,19 / 1,58	4245 / 539	38 / 14	708 / 128	0,34 / 0,01	3 / 0
Е0116-10-5	Прокладка гидрозатвора из стальной электросварной трубы д.108х4мм	м	1,5	1240,75 / 130,50	20,80 / 7,79	1861 / 196	31 / 12	266 / 128	0,73 / 0,04	1 / 0
Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	1	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	473 / 254	39 / 16	346 / 128	1,47 / 0,07	1 / 0
С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа , Dy 32 мм	шт	1	584		584				
С130809-12	Фланцы стальные проварные плоские из углеродистой и низколегированной стали , Dн 100 мм	шт	4	384		1536				
С-Прайс	Прочистка д.100мм с заглушкой	шт	2	21,66		43				
С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16	200		3200				

Прямые затраты 34 275 4 505

Строительные работы

Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	9	148,40 / 108,00	0,07 / 0,02	1336 / 972	1 / 0	1021 / 105	0,65 / 0	6 / 0
Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	м	27	73,28 / 51,30	14,33 / 5,40	1979 / 1385	387 / 146	1531 / 100	0,29 / 0,03	8 / 1
С11031-83	Полотно холстопрошивное из отходов стеклянного волокна	м3	0,42	18400		7728				
Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	9	114,31 / 29,93	6,39 / 2,48	1029 / 269	58 / 22	292 / 100	0,19 / 0,01	2 / 0
Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	18	150,76 / 42,75	9,01 / 3,38	2714 / 770	162 / 61	830 / 100	0,27 / 0,02	5 / 0
С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,014	314500		4403				

Прямые затраты 19 188 3 674

Водосток выше отм. 0.000

Сантехнические работы

Е116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб д.100 мм	м	1	1240,75 130,5	20,8 7,79	1241 131	21 8	177 128	0,73 0,04	1 0
Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диам.100 мм	м	26	150,08 102,38	1,43 0,54	3902 2662	37 14	3425 128	0,56 0	15 0
С-Прайс	Труба полипропиленовая канализационная д.100 мм	м	26	239,67		6231				
Е116-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам.100 мм	м	12	865,58 196,2	21,19 7,94	10387 2354	254 95	3136 128	1,16 0,04	14 0
С130809-12	Фланцы стальные проварные плоские из углеродистой и низколегированной стали , Dн 100 мм	шт	2	384		768				
С-цена	Прочистка д.100мм (заглушка)	шт	1	20,77		21				
С-цена	Ревизия д.100мм	шт	2	119,84		240				
Е116-21-1	Установка водосточных воронок	воронка	2	8426,26 465,75	137,88 51,75	16853 932	276 104	1325 128	2,58 0,25	5 1
Е0116-13-2	Установка патрубка компенсационного из полипропиленовой канализационной трубы д.100мм	м	2,4	150,08 102,38	1,43 0,54	360 246	3 1	316 128	0,56 0	1 0
С-Прайс	Патрубок компенсационный полипропиленовый канализационной трубы д.100мм	м	2,4	239,67		575				
	Прямые затраты					**40 578**		**8 379**		
	Строительные работы									
Е126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном т.40мм	м	12	73,28 51,3	14,33 5,4	879 616	172 65	680 100	0,29 0,03	3 0
С11031-83	Полотно холстопрошивное ХПС-Т-5	м3	0,3	18400		5 520				
Е126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40мм	м	12	150,76 42,75	9,01 3,38	1809 513	108 41	554 100	0,27 0,02	3 0
С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В	1000м2	0,008	314500		2 516				
	Прямые затраты					**10 724**		**1 234**		
	Внутренне газоснабжение									
Е0124-101-1	Устройство газового фасадного ввода	ввод	1	12538,76 1431,00	891,86 337,50	12539 1431	892 338	2299 130	8,09 1,65	8 2
Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	16,5	623,70 100,35	14,12 5,29	10291 1656	233 87	2231 128	0,55 0,03	9 0
Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	377,5	120,70 100,35	14,12 5,29	45564 37882	5330 1997	51045 128	0,55 0,03	208 11
С130806-60	Труба стальная электросварная д.38х2 мм	м	7,5	141		1058				

С130806-57	Труба стальная электросварная д.32х2 мм	м	84	99		8316				
С130806-57	Труба стальная электросварная д.25х2 мм	м	212	99		20988				
С130806-56	Труба стальная электросварная д.18х2 мм	м	74	56		4144				
Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	394	78,92 69,75	0 0	31094 27482	0 0	35176 128	0,33 0	130 0
Е0116-10-4	Укладка футляра из стальной электросварной трубы д.89х3,5 мм L-750мм-1шт	м	0,75	935,75 130,50	20,80 7,79	702 98	16 6	133 128	0,73 0,04	1 0
Е0116-10-2	Укладка футляра из стальной электросварной трубы д.57х3,5мм L-400мм-4 шт,L-250мм-2 шт,L-150мм-5 шт	м	2,85	623,70 100,35	14,12 5,29	1778 286	40 15	385 128	0,55 0,03	2 0
Е0116-10-1	Устройство футляра из стальной электросварной трубы д.45х2мм L-350мм-2шт	м	0,7	425,70 100,35	14,12 5,29	298 70	10 4	95 128	0,55 0,03	0 0
Е0116-10-2	Укладка футляра из стальной электросварной трубы д.57х2 мм ,L-350мм-48 шт	м	16,8	623,70 100,35	14,12 5,29	10478 1686	237 89	2272 128	0,55 0,03	9 1
Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	м	60	473,47 254,25	39,24 15,75	28408 15255	2354 945	20736 128	1,47 0,07	88 4
С130904-68	Краны шаровые сварные стальные Ду 25 мм	шт	6	3074		18444				
С130904-66	Краны шаровые сварные стальные Ду 15 мм	шт	54	2430		131220				
Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 0
С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1	6880		6880				
Е0111-350-3	Монтаж счетчика газового	шт	54	530,56 477,00	1,58 0,00	28650 25758	85 0	23182 90	3,00 0,00	162 0
Спрайслист	Счетчик газовый	шт	54	1757,59		94910				
Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	прибор	54	332,58 189,00	54,70 20,25	17959 10206	2954 1094	14463 128	1,15 0,1	62 5
С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	шт	25	208		5200				
С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	6	227		1362				

С130810-107	Переходы штампованные концентрические из стали марки 20 Ру меньше или равно 16 Мпа, 57х4 - 45х2,5 мм с д.57х3 на д.38х2	шт	2	251		502				
С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,	кг	16,2	200		3240				
	Прямые затраты					**484 499**		**152 363**		
	Строительные работы									
Е113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	71,42	21,8 5,81	0,05 0,02	1557 415	4 1	375 90	0,03 0	2 0
Е113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за два раза	м2	71,42	19,64 3,13	0,02 0	1403 224	1 0	201 90	0,02 0	1 0
	Прямые затраты					**2 960**		**576**		
	Электроосвещение									
	Монтаж									
Е121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	2	2070 1215	0 0	4140 2430	0 0	2624 108	6,98 0	14 0
75-6-42	Вводные панели типа ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт	1	106300		106300				
75-6-53	Распределительная панель, типа ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100	шт	1	91100		91100				
Ц0108-600-2	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	166,90 158,00 9420,9	5,40 2,30	167 158 9421	5 2	152 95	1 0,01	1 0
цена ?	Счетчик многотарифный 380В , 5 А МТХ 3	шт	1							
Е108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	3	493,6 347	18,6 4,5	1481 1041	56 14	1002 95	2 0,03	6 0
С-цена	Трансформатор тока Т-0,66 75/5А , 380В	шт	3	699,84		2100				
Ц0108-600-2	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	166,90 158,00 9420,9	5,40 2,30	167 158 9421	5 2	152 95	1 0,01	1 0
цена	Счетчик многотарифный 380В , 10 А МТХ 3	шт	1							
Ц0110-949-2	Установка маршрутизатора	шт	1	10499,71 10499,70 45079,46	0,00 0,00	10500 10500 45079	0 0	9450 90	32 0	32 0
цена	Маршрутизатор МТХ	шт	1							
Ц0108-524-1	Монтаж щитка автоматического включения резерва	шт	1	1514,60 405,00 9142,4	39,60 6,80	1515 405 9142	40 7	391 95	2 0,04	2 0
цена	Ящик автоматического включения резерва	шт	1							
Ц0108-600-2	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании	шт	1	166,90	5,40	167	5	152	1	1

	трехфазный									
цена	Счетчик многотарифный прямого включения 380В ,60А , МТХ 3	шт	1	166,90 158,00 9420,9	5,40 2,30	67 158 9421	2	95	0,01	0
Ц0108-599-4	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 50кг	шт	2	1616,10	98,10	3232	196	1783	5	10
С-цена	Щит этажный ЩЭЗ 301	шт	2	925,00 12007,55	13,50	1850 24015	27	95	0,08	0
Ц0108-600-1	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании однофазный	шт	6	62,90	5,40	377	32	321	0	0
С-цена	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании однофазный	шт	6	54,00 3228,35	2,30	324 19370	14	95	0,01	0
Ц0108-599-4	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 50кг	шт	16	1616,10	98,10	25858	1570	14265	5	80
С-цена	Щит этажный ЩЭЗ 302	шт	16	925,00 10775,32	13,50	14800 172405	216	95	0,08	1
Ц0108-600-1	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании однофазный	шт	48	62,90	5,40	3019	259	2567	0	0
цена	Счетчик однофазный , 40 А , 220В , МТХ 1	шт	48	54,00 3228,35	2,30	2592 154961	110	95	0,01	0
Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	3	228,80	13,20	686	40	591	1	3
Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	139	205,00 216,30	2,30 120,00	615 30066	7 16680	95 13126	0,01 1	0 139
Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт	1	65,00 758,30	34,40 283,00	9035 758	4782 283	95 496	0,01 2,48	1 2
Ц0108-591-10	Монтаж розеток штепсельных с заземляющим контактом	шт	746	441,00 133,40	81,00 3,60	441 99516	81 2686	95 81713	0,47 0,68	0 507
Ц0108-591-9	Монтаж розеток потолочных	шт	215	115,00 62,70	0,30 0,20	85790 13481	224 43	95 11826	0 0,34	0 73
Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	165	57,80 47,00	0,10 0,20	12427 7755	22 33	95 7148	0 0,29	0 48
Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	161	45,50 48,50	0,10 0,20	7508 7809	17 32	95 7204	0 0,29	0 47
Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	16	47,00 134,80	0,10 3,60	7567 2157	16 58	95 1751	0 0,68	0 11
Ц0108-526-1	Монтаж выключателя автоматического	шт	35	115,00 501,20	0,20 13,20	1840 17542	3 462	95 7624	0 1	0 35
Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	шт	54	227,00 115,10	2,30 2,80	7945 6215	81 151	95 5258	0,01 0,64	0 35
Ц0110-309-4	Установка клеммных колодок	шт	215	102,00 490,00	0,50 0,00	5508 105350	27 0	95 57762	0 1	0 215
Ц0110-901-9	Ящик протяжной или коробка, размером до 500х500мм	шт	48	266,00 295,80	0,00 30,40	57190 14198	0 1459	101 13321	0 1	0 48
Ц0108-591-1	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	2	250,00 133,40	2,30 3,60	12000 267	110 7	110 219	0 0,68	0 1
Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	шт	108	115,00 84,20	0,30 1,90	230 9094	1 205	95 7941	0 0,49	0 53

Ц0108-592-2	Патрон подвесной	*шт*	108	77,00 120,30 76,50	0,40 1,70 0,30	8316 12992 8262	43 184 32	95 7880 95	0 0,49 0	0 53 0
	Материалы									
С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	*шт*	3	4720		14160				
С151701-15	Светильник с лампой накаливания НСП-03х100	*шт*	19	143		2717				
С151701-17	Светильник подвесной тип НСП11Х100-231-У3	*шт*	11	757		8327				
С151701-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла,настенные	*шт*	70	342		23940				
С151701-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла	*шт*	39	214		8346				
С151703-4	Светильник тип РКУ07-125-001-У1	*шт*	1	4460		4460				
С-цена	Лампа энергосберегающая 7Вт	*шт*	37	126,23		4670				
С-цена	Лампа энергосберегающая 9Вт	*шт*	31	126,23		3913				
С-цена	Лампа энергосберегающая 13Вт	*шт*	14	115,04		1611				
С-цена	Лампа энергосберегающая 20Вт	*шт*	3	145,4		436				
С-цена	Лампа энергосберегающая 25Вт	*шт*	7	159,46		1116				
С-цена	Лампа энергосберегающая 45Вт	*шт*	2	346,73		693				
С151706-83	Лампа ртутные дуговые высокого давления тип ДРЛ125/6	*шт*	1	496		496				
С151801-143	Розетка штепсельная сзаземляющим контактом 10А,220В РШ -2-С-53-10/220	*шт*	737	46		33902				
С151801-145	Розетка штепсельная сзаземляющим контактом 10А,220В РШ -20-0-01-10/220	*шт*	9	68		612				
С151801-132	Розетка потолочная	*1000шт*	0,215	16300		3505				
С2405-29-14	Крюк для подвески светильников	*1000шт*	0,215	11354,64		2441				
С151801-12	Выключатель однополюсный скрытой установки 6,3А, 220В	*шт*	165	156		25740				
С151801-14	Выключатель однополюсный скрытой установки 6,3А, 220В,сдвоенный	*шт*	161	182		29302				
С151801-18	Выключатель брызгозащищенный открытой установки 6,3А	*шт*	16	215		3440				
С151801-10	Выключатель автоматический АВ1	*шт*	35	343		12005				