С151801-119	Звонок электрический с кнопкой	шт	54	431		23274			
С2405-1119	Колодки клеммные	1000шт	0,215	16859,06		3625			
С151803-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	шт	3	3100		9300			
С151803-53	Коробка протяжная, тип У994 У2	шт	5	244		1220			
С151803-56	Коробка протяжная, У75	шт	40	92		3680			
С151801-144	Розетка герметическая 10А, 220в	шт	1	105		105			
С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки	шт	1	90		90			
С-цена	Патрон настенный	шт	108	33,55		3624			
С-цена	Патрон подвесной	шт	108	28,76		3106			
С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами,с полиэтиленовой изоляцией	км	0,02	3660		73			
	Прямые затраты					**1 265 172**		**256 721**	
	Домофонная связь								
	Монтаж								
Ц0110-98-5	Монтаж блока вызова		1	904,40	0,00	904	0	782	5	5
-цена	Блок вызова с одним коммутатором КМГ-100 до 100 абонентов ЦИФРАЛ ССД-2094.1М	номер		869,00	0,00	869	0	90	0	0
Ц0110-111-2	Монтаж трубки абонентской переговорной	шт	1	2302,61		2303				
-цена	Трубка абонентская переговорная ЦИФРАЛ КС	шт	54	1291,20	0,00	69725	0	60799	7	378
				1251,00	0,00	67554	0	90	0	0
Ц0110-99-6	Монтаж блока питания	шт	54	193,38		10442				
-цена	Блок питания для домофона и замка ЦИФРАЛ БП-2	шт	1	1526,20	0,00	1526	0	1296	9	9
				1440,00	0,00	1440	0	90	0	0
-цена	Контролер электромагнитного замка ЦИФРАЛ/Т	шт	1	462,22		462				
-цена	Замок электромагнитный ML ЦИФРАЛ 350	шт	1	400,90		401				
-цена	Кнопка открывания двери с подсветкой ЦИФРАЛ КОДсП-2	шт	1	1156,49		1156				
Ц0110-309-4	Монтаж колодки коммутаторной	шт	1	235,83		236				
			9	490,00	0,00	4410	0	2418	1	9

-цена	Колодка коммутаторная ЦИФРАЛ РК 10х10	шт	9	266,00 391,47	0,00	2394 3523	0	101	0	0
Ц0108-591-	Монтаж розетки с вилкой без заземляющего контакта	шт	1	133,40 115,00	3,60 0,30	133 115	4 0	110 95	0,68 0	1 0
С151801-159	Розетка с вилкой без заземляющего контакта	шт	1	212,00		212				
Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	шт	40	175,20 72,70	75,70 20,60	7008 2908	3028 824	3545 95	0,44 0,12	18 5
Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	450	108,60 39,60	48,90 12,20	48870 17820	22005 5490	22145 95	0,22 0	99 0
Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	30	147,30 49,50	73,00 18,30	4419 1485	2190 549	1932 95	0,29 0	9 0
Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	480	8,50 7,30	0,10 0,00	4080 3504	48 0	3329 95	0,05 0	24 0
Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	180	5,40 3,70	0,10 0,00	972 666	18 0	633 95	0,02 0	4 0
С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	м	0,04	79100		3164				
-цена	Кабель слаботочный 4х0,4мм2 КСПВ	1000м	560	7,03		3937				
-цена	Кабель слаботочный 12х0,4мм2 КСПВ	шт	100	7,94		794				
-цена	Труба поливинилхлоридная Дн-40мм	шт	30	50,49		1515				
-цена	Труба поливинилхлоридная Дн-25мм	шт	450	24,93		11217				
-цена	Ключ контактный цифровой ЦИФРАЛ ДС-2000А	шт	108	23,58		2547				
	Прямые затраты					**183 957**		**96 988**		
	Телевидение									
	Монтаж									
Ц0110-901-1	Монтаж телевизионного ответвителя на 6 отводов	шт	9	85,50 38,00	0,20 0,10	770 342	2 1	377 110	0,23 0	2 0
Ц0108-591-9	Монтаж розетки телевизионной	шт	54	62,70 57,80	0,20 0,10	3386 3121	11 5	2970 95	0,34 0	18 0
Ц0110-901-1	Монтаж коробки для крепления розеток	шт	54	85,50	0,20	4617	11	2263	0,23	12

Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	*шт*	1050	38,00 108,60 39,60	0,10 48,90 12,20	2052 114030 41580	5 51345 12810	110 51671 95	0 0,22 0	0 231 0
Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами, диаметр до 25мм	*м*	27	125,60 41,40	64,10 15,80	3391 1118	1731 427	1467 95	0,26 0,09	7 2
Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	*м*	1077	10,60 8,80	0,10 0,10	11416 9478	108 108	9106 95	0,06 0	65 0
Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	*м*	53	175,20 72,70	75,70 20,60	9286 3853	4012 1092	4698 95	0,44 0,12	23 6
	Прямые затраты					**146 895**		**72 552**		
	Материалы									
Спрайслист	Телевизионный ответвитель на 6 отводов		9	1399,68		12597				
Спрайслист	Розетка телевизионная	*шт*	54	80,18		4330				
Спрайслист	Коробка для крепления розеток	*шт*	54	3,68		199				
Спрайслист	Разъем F для RG -6	*шт*	135	15,98		2157				
Спрайслист	Разъем F для RG -11	*шт*	10	38,35		384				
Спрайслист	Коаксильный кабель RG -6	*шт*	1060	10,23		10840				
Спрайслист	Коаксильный кабель RG -11	*м*	70	24,61		1722				
Спрайслист	Гофрированная труба из ПВХ д.16 мм2	*м*	1050	14,06		14764				
С130806-164	Жесткая гладкая труба д.20	*м*	27	111,00		2997				
	Прямые затраты					**49 989**		**0**		
	Блок Д									
	Земляные работы									
Е0108-3-3	Устройство песчано-гравийного основания	*м3*	718,50	889,22 123,75	100,89 38,25	638905 88914	72489 27483	137348 118	0,85 0,18	611 129
Е0101-130-1	Уплотнение песчано-гравийной подушки катками	*м3*	789,60	14,01 0,00	14,01 4,80	11059 0	11062 3790	3673 97	0,00 0,02	0 16
Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см до 6 проходов	*м3*	3592,50	1,39 0,00	1,39 0,42	5004 0	4995 1506	1460 97	0,00 0,00	0 0

	Прямые затраты					**654 969**		**142 482**		
	Утепление насосной камеры									
Е126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	1,395	2139,46 1809	330,46 123,75	2985 2524	461 173	2696 100	10,58 0,6	15 1
С11031-177	Маты теплоизоляционные ISOVER	м3	1,4229	2890		4112				
Е115-36-1	Облицовка стен гипсокартоном	м2	13,95	425,54 222,86	4,85 1,41	5936 3109	68 20	3285 105	1,29 0,01	18 0
С11011-2192	Стоимость гипсокартона	м2	14,6475	250		3662				
Е115-37-6	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 10 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов	м2	21,7	2018,08 1319,53	28,52 7,31	43792 28634	619 159	30232 105	7,9 0,04	171 1
С11011-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	22,351	250		5588				
С11031-177	Маты теплоизоляционные ISOVER	м3	2,17	2890		6271				
	Прямые затраты					**72 346**		**36 213**		
	Крыльцо									
Е109-29-1	Устройство ограждений металлических	m	0,07256	13565,47 5040	5475,87 1552,87	984 366	397 113	431 90	28,9 5,46	2 0
С12021-267	Стоимость ограждений	m	0,07256	133700		9701				
Е0134-27-8	Окраска ограждений за 2 раза	m	0,07256	9752,34 3660,75	3974,44 1514,25	708 266	288 110	338 90	22,93 7,4	2 1
	Прямые затраты					**11 393**		**768**		
	Пандус									
Е0106-13-1	Устройство стенок пандуса из бетона	м3	15	7652,05 490,50	86,60 32,72	114781 7358	1299 491	8241 105	3,06 0,16	46 2
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатастойкого цемента	м3	15	106		1590				
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4	м3	15	302		4530				
Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	9	61,90 10,51	2,62 0,99	557 95	24 9	127 123	0,07 0	1 0
Е111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,92	6550,81 567	0 0	6027 522	0 0	642 123	3,66 0	3 0
Е111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30мм из бетона	м2	8	276,98 52,43	14,76 5,54	2216 419	118 44	570 123	0,36 0,03	3 0
Е111-15-2	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины цементных покрытий до толщины 50мм	м2	16	-34,13 -1,69	-0,67 -0,25	-546 -27	-11 -4	-38 123	-0,01 0	0 0
Е109-29-1	Устройство ограждения пандуса	m	0,02	13565,47 5040	5475,87 1552,87	271 101	110 31	119 90	28,9 5,46	1 0

С12021-267	Стоимость ограждений	т	0,02	133700		2674				
Е0134-27-8	Окраска ограждений за 2 раза	т	0,02	9752,34 3660,75	3974,44 1514,25	195 73	79 30	93 90	22,93 7,4	0 0
	Прямые затраты					**132 295**		**9 754**		
	Лестница									
Е0109-29-1	Монтаж металлических ограждений	т	0,81829	13565,47 5040,00	5475,87 1552,87	11100 4124	4481 1271	4855 90	28,90 5,46	24 4
С12021-267	Стоимость металлических ограждений	т	0,81829	133700		109405				
Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	т	1,26794	9752,34 3660,75	3974,44 1514,25	12365 4642	5039 1920	5905 90	22,93 7,40	29 9
	Утепление перекрытий над лоджиями 9 этажа									
Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	25,87	148,03 29,25	4,93 1,85	3829 757	128 48	957 119	0,19 0,01	5 0
С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	1,598766	8390		13414				
Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом (по уклону от 100 до 300мм)	м3	2,587	3440,12 382,50	245,72 92,25	8900 990	636 239	1462 119	2,71 0,45	7 1
Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	25,87	149,51 34,65	15,94 5,96	3868 896	412 154	1250 119	0,24 0,03	6 1
Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 40мм	м2	646,75	5,44 0,11	0,14 0,05	3519 71	91 32	123 119	0 0	0 0
	Прямые затраты					**166 401**		**14 553**		
	Завершение балкона									
Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,148	22541,72 3487,50	316,57 119,25	3336 516	47 18	641 120	22,50 0,58	3 0
Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,230	21304,82 3397,50	334,28 126,00	4900 781	77 29	972 120	22,10 0,62	5 0
Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов.Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	8	832,21 272,95	8,20 3,08	6658 2184	66 25	2628 119	1,71 0,62	14 5
С12021-15	Бруски обрезные из хвойных пород,длина до 6,5 м,ширина 75-150мм , толщина 40-75 мм	м3	0,1	8200		820				
С12021-77	Бруски обрезные из хвойных пород,длина до 6,5 м,ширина 75-150мм , толщина 44 мм и более	м3	0,1	7310		731				
Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0186	13010,1 8100	1826,1 690,75	242 151	34 13	229 140	42,7 3,37	1 0
С11011-898	Прокат угловой равнополочный , толщина 3-5 мм ,		0,01864	59500		1109				

С130901-8	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, д.25 мм	*шт*	8	403		3224				
Е116-15-2	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	*шт*	1	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	473 / 254	39 / 16	346 / 128	1,47 / 0,07	1 / 0
С130901-29	Вентили проходные муфтовые для воды, д.50 мм	*шт*	1	1060		1060				
Е116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	*узел*	1	3044,69 / 999,00	91,69 / 33,75	3045 / 999	92 / 34	1322 / 128	5,93 / 0,17	6 / 0
Сцена	Расходомер ультразвуковой ULTRAFLOW 54 д-40мм	*шт*	1	57962,21		57962				
Сцена	Шкаф управления передачи информации в комплекте	*шт*	1	54184,99		54185				
Е118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	*фильтр*	1	192,46 / 134,42	52,42 / 18,54	192 / 134	52 / 19	196 / 128	0,77 / 0,09	1 / 0
С130905-13	Фильтр сетчатый д.40мм	*шт*	1	4503,00		4503				
Е116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	*шт*	3	891,93 / 447,75	90,13 / 33,75	2676 / 1343	270 / 101	1849 / 128	2,6 / 0,16	8 / 0
С130902-4	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	*шт*	3	8500,00		25500				
Е116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	*шт*	2	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	947 / 509	78 / 32	691 / 128	1,47 / 0,07	3 / 0
С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	*шт*	1	266,00		266				
С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	*шт*	1	328,00		328				
Е118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	*шт*	1	859,96 / 41,72	1,62 / 0	860 / 42	2 / 0	53 / 128	0,23 / 0	0 / 0
С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	*компл*	17	384,00		6528				
	Прямые затраты	*шт*				**170 846**		**9 623**		
	Строительные работы									
Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	*м*	106	73,28 / 51,30	14,33 / 5,40	7768 / 5438	1519 / 572	6010 / 100	0,29 / 0,03	31 / 3
С11031-83	Полотно холстопрошивное стекловолокнистое		0,8369	18400		15399				

E0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм		60	150,76 42,75	9,01 3,38	9046 2565	541 203	2767 100	0,19 0,01	11 1
C11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	м	0,038	314500		11951				
	Прямые затраты	*1000м2*				**48 224**		**6 525**		
	Сантехническое оборудование									
E0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным		54	9126,62 387	39,24 15,75	492837 20898	2119 851	27838 128	2,22 0,07	120 4
C131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	*компл* *шт*	54	-5020		-271080				
C131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	*компл*	54	-3470		-187380				
E0117-1-2	Установка купальных стальных ванн		54	5778,07 330,75	93,94 36	312016 17861	5073 1944	25350 128	1,95 0,04	105 2
C131101-14	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм	*компл* *шт*	54	-5269		-284526				
E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды		54	5930,28 346,5	21,53 9	320235 18711	1163 486	24572 128	1,95 0,04	105 2
C131101-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x500x150 мм	*компл*	54	-5470		-295380				
E0117-5-1	Установка моек на одно отделение	*ект*	54	3977,4 279	13,9 4,5	214780 15066	751 243	19596 128	1,95 0,04	105 2
C131101-23	Мойки из нержавеющей стали, размер 500x600 мм	*компл* *шт*	54	-3590		-193860				
E0117-2-3	Установка смесителей	*шт*	108	143,32 126	1,57 0	15479 13608	170 0	17418 128	0,7 0	76 0
	Прямые затраты					**123 121**		**114 774**		
	Водосток ниже отм. 0.000									
	Сантехнические работы									
E116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб д.100 мм	м	18	1240,75 130,5	20,8 7,79	22334 2349	374 140	3186 128	0,73 0,04	13 1
E0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	9	471,67 59,85	4,19 1,58	4245 539	38 14	708 128	0,34 0,01	3 0
E0116-10-5	Прокладка гидрозатвора из стальной электросварной трубы д.108x4мм	м	1,5	1240,75 130,50	20,80 7,79	1861 196	31 12	266 128	0,73 0,04	1 0
E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов		1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1

	обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм			254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа , Dy 32 мм	*шт*	1	584		584				
С130809-12	Фланцы стальные проварные плоские из углеродистой и низколегированной стали , Dн 100 мм	*шт*	4	384		1536				
С-Прайс	Прочистка д.100мм с заглушкой	*шт*	2	21,66		43				
С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	*кг*	16	200		3200				
	Прямые затраты					**34 275**		**4 505**		
	Строительные работы									
Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	*м2*	9	148,40 / 108,00	0,07 / 0,02	1336 / 972	1 / 0	1021 / 105	0,65 / 0	6 / 0
Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	*м*	27	73,28 / 51,30	14,33 / 5,40	1979 / 1385	387 / 146	1531 / 100	0,29 / 0,03	8 / 1
С11031-83	Полотно холстопрошивное из отходов стеклянного волокна	*м3*	0,42	18400		7728				
Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	*м*	9	114,31 / 29,93	6,39 / 2,48	1029 / 269	58 / 22	292 / 100	0,19 / 0,01	2 / 0
Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	*м*	18	150,76 / 42,75	9,01 / 3,38	2714 / 770	162 / 61	830 / 100	0,27 / 0,02	5 / 0
С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	*1000м2*	0,014	314500		4403				
	Прямые затраты					**19 188**		**3 674**		
	Водосток выше отм. 0.000									
	Сантехнические работы									
Е116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб д.100 мм	*м*	1	1240,75 / 130,5	20,8 / 7,79	1241 / 131	21 / 8	177 / 128	0,73 / 0,04	1 / 0
Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диам.100 мм	*м*	26	150,08 / 102,38	1,43 / 0,54	3902 / 2662	37 / 14	3425 / 128	0,56 / 0	15 / 0
С-Прайс	Труба полипропиленовая канализационная д.100 мм	*м*	26	239,67		6231				
Е116-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам.100 мм	*м*	12	865,58 / 196,2	21,19 / 7,94	10387 / 2354	254 / 95	3136 / 128	1,16 / 0,04	14 / 0
С130809-12	Фланцы стальные проварные плоские из углеродистой и низколегированной стали , Dн 100 мм	*шт*	2	384		768				
С-цена	Прочистка д.100мм (заглушка)		1	20,77		21				

	Прочистка д.100мм (заглушка)	шт		20,77		2				
С-цена	Ревизия д.100мм	шт	2	119,84		240				
Е116-21-1	Установка водосточных воронок	шт	2	8426,26	137,88	16853	276	1325	2,58	5
				465,75	51,75	932	104	128	0,25	1
Е0116-13-2	Установка патрубка компенсационного из полипропиленовой канализационной трубы д.100мм	воронка	2,4	150,08	1,43	360	3	316	0,56	1
				102,38	0,54	246	1	128	0	0
С-Прайс	Патрубок компенсационный полипропиленовый канализационной трубы д.100мм	м	2,4	239,67		575				
	Прямые затраты					**40 578**		**8 379**		
	Строительные работы									
Е126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном т.40мм	м	12	73,28	14,33	879	172	680	0,29	3
				51,3	5,4	616	65	100	0,03	0
С11031-83	Полотно холстопрошивное ХПС-Т-5	м3	0,3	18400		5 520				
Е126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40мм	м	12	150,76	9,01	1809	108	554	0,27	3
				42,75	3,38	513	41	100	0,02	0
С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В	1000м2	0,008	314500		2 516				
	Прямые затраты					**10 724**		**1 234**		
	Внутренне газоснабжение									
Е0124-101-1	Устройство газового фасадного ввода	ввод	1	12538,76	891,86	12539	892	2299	8,09	8
				1431,00	337,50	1431	338	130	1,65	2
Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	16,5	623,70	14,12	10291	233	2231	0,55	9
				100,35	5,29	1656	87	128	0,03	0
Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	377,5	120,70	14,12	45564	5330	51045	0,55	208
				100,35	5,29	37882	1997	128	0,03	11
С130806-60	Труба стальная электросварная д.38х2 мм	м	7,5	141		1058				
С130806-57	Труба стальная электросварная д.32х2 мм	м	84	99		8316				
С130806-57	Труба стальная электросварная д.25х2 мм	м	212	99		20988				
С130806-56	Труба стальная электросварная д.18х2 мм	м	74	56		4144				
Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	394	78,92	0	31094	0	35176	0,33	130
				69,75	0	27482	0	128	0	0
Е0116-10-4	Укладка футляра из стальной электросварной трубы д.89х3,5 мм L-750мм-1шт	м	0,75	935,75	20,80	702	16	133	0,73	1
				130,50	7,79	98	6	128	0,04	0
Е0116-10-2	Укладка футляра из стальной электросварной трубы д.57х3,5мм L-400мм-4 шт,L-250мм-2 шт,L-150мм-5 шт	м	2,85	623,70	14,12	1778	40	385	0,55	2
				100,35	5,29	286	15	128	0,03	0

Е0116-10-1	Устройство футляра из стальной электросварной трубы д.45х2мм L-350мм-2шт	м	0,[illegible]	425,70 100,35	14,12 5,29	298 70	10 4	95 128	0,55 0,03	0 0
Е0116-10-2	Укладка футляра из стальной электросварной трубы д.57х2 мм ,L-350мм-48 шт	м	16,8	623,70 100,35	14,12 5,29	10478 1686	237 89	2272 128	0,55 0,03	9 1
Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		60	473,47 254,25	39,24 15,75	28408 15255	2354 945	20736 128	1,47 0,07	88 4
С130904-68	Краны шаровые сварные стальные Ду 25 мм	шт	6	3074		18444				
С130904-66	Краны шаровые сварные стальные Ду 15 мм	шт	54	2430		131220				
Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 0
С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1	6880		6880				
Е0111-350-3	Монтаж счетчика газового	шт	54	530,56 477,00	1,58 0,00	28650 25758	85 0	23182 90	3,00 0,00	162 0
Спрайслист	Счетчик газовый	шт	54	1757,59		94910				
Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	прибор	54	332,58 189,00	54,70 20,25	17959 10206	2954 1094	14463 128	1,15 0,1	62 5
С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	шт	25	208		5200				
С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	6	227		1362				
С130810-107	Переходы штампованные концентрические из стали марки 20 Ру меньше или равно 16 Мпа, 57х4 - 45х2,5 мм с д.57х3 на д.38х2	шт	2	251		502				
С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,	кг	16,2	200		3240				
	Прямые затраты					**484 499**		**152 363**		
	Строительные работы									
Е113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	71,42	21,8 5,81	0,05 0,02	1557 415	4 1	375 90	0,03 0	2 0
Е113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за два раза	м2	71,42	19,64 3,13	0,02 0	1403 224	1 0	201 90	0,02 0	1 0
	Прямые затраты					**2 960**		**576**		
	Электроосвещение									
	Монтаж									

Е121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	2	2070	0	4140	0	2624	6,98	14
				1215	0	2430	0	108	0	0
75-6-42	Вводные панели типа ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А		1	106300		106300				
75-6-53	Распределительная панель, типа ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100	шт	1	91100		91100				
Ц0108-600-2	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	166,90	5,40	167	5	152	1	1
цена	Счетчик многотарифный 380В , 5 А МТХ 3	шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	0
Е108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	1	9420,9		9421				
С-цена	Трансформатор тока Т-0,66 75/5А , 380В	шт	3	493,6	18,6	1481	56	1002	2	6
				347	4,5	1041	14	95	0,03	0
Ц0108-600-2	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	3	699,84		2100				
цена	Счетчик многотарифный 380В , 10 А МТХ 3	шт	1	166,90	5,40	167	5	152	1	1
				158,00	2,30	158	2	95	0,01	0
Ц0110-949-2	Установка маршрутизатора	шт	1	9420,9		9421				
цена	Маршрутизатор МТХ	шт	1	10499,71	0,00	10500	0	9450	32	32
				10499,70	0,00	10500	0	90	0	0
Ц0108-524-1	Монтаж щитка автоматического включения резерва	шт	1	45079,46		45079				
цена	Ящик автоматического включения резерва	шт	1	1514,60	39,60	1515	40	391	2	2
				405,00	6,80	405	7	95	0,04	0
Ц0108-600-2	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	9142,4		9142				
цена	Счетчик многотарифный прямого включения 380В ,60А , МТХ 3	шт	1	166,90	5,40	167	5	152	1	1
				158,00	2,30	158	2	95	0,01	0
Ц0108-599-4	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 50кг	шт	1	9420,9		9421				
С-цена	Щит этажный ЩЭЗ 301	шт	2	1616,10	98,10	3232	196	1783	5	10
				925,00	13,50	1850	27	95	0,08	0
Ц0108-600-1	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании однофазный	шт	2	12007,55		24015				
С-цена	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании однофазный	шт	6	62,90	5,40	377	32	321	0	0
				54,00	2,30	324	14	95	0,01	0
Ц0108-599-4	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 50кг	шт	6	3228,35		19370				
С-цена	Щит этажный ЩЭЗ 302	шт	16	1616,10	98,10	25858	1570	14265	5	80
				925,00	13,50	14800	216	95	0,08	1
Ц0108-600-1	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании однофазный	шт	16	10775,32		172405				
		шт	48	62,90	5,40	3019	259	2567	0	0
				54,00	2,30	2592	110	95	0,01	0

цена	Счетчик однофазн[illegible], 40 А , 220В , МТХ 1		4[illegible]	3228,35		154961				
Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	3	228,80 / 205,00	13,20 / 2,30	686 / 615	40 / 7	591 / 95	1 / 0,01	3 / 0
Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	140	216,30 / 65,00	120,00 / 34,40	30282 / 9100	16800 / 4816	13220 / 95	1 / 0,01	140 / 1
Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт	1	758,30 / 441,00	283,00 / 81,00	758 / 441	283 / 81	496 / 95	2,48 / 0,47	2 / 0
Ц0108-591-10	Монтаж розеток штепсельных с заземляющим контактом	шт	762	133,40 / 115,00	3,60 / 0,30	101651 / 87630	2743 / 229	83466 / 95	0,68 / 0	518 / 0
Ц0108-591-9	Монтаж розеток потолочных	шт	213	62,70 / 57,80	0,20 / 0,10	13355 / 12311	43 / 21	11716 / 95	0,34 / 0	72 / 0
Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	165	47,00 / 45,50	0,20 / 0,10	7755 / 7508	33 / 17	7148 / 95	0,29 / 0	48 / 0
Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	160	48,50 / 47,00	0,20 / 0,10	7760 / 7520	32 / 16	7159 / 95	0,29 / 0	46 / 0
Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	17	134,80 / 115,00	3,60 / 0,20	2292 / 1955	61 / 3	1860 / 95	0,68 / 0	12 / 0
Ц0108-526-1	Монтаж выключателя автоматического	шт	35	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	17542 / 7945	462 / 81	7624 / 95	1 / 0,01	35 / 0
Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	шт	54	115,10 / 102,00	2,80 / 0,50	6215 / 5508	151 / 27	5258 / 95	0,64 / 0	35 / 0
Ц0110-309-4	Установка клеммных колодок	шт	213	490,00 / 266,00	0,00 / 0,00	104370 / 56658	0 / 0	57225 / 101	1 / 0	213 / 0
Ц0110-901-9	Ящик протяжной или коробка, размером до 500х500мм	шт	48	295,80 / 250,00	30,40 / 2,30	14198 / 12000	1459 / 110	13321 / 110	1 / 0	48 / 0
Ц0108-591-1	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	2	133,40 / 115,00	3,60 / 0,30	267 / 230	7 / 1	219 / 95	0,68 / 0	1 / 0
Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	шт	108	84,20 / 77,00	1,90 / 0,40	9094 / 8316	205 / 43	7941 / 95	0,49 / 0	53 / 0
Ц0108-592-2	Патрон подвесной	шт	108	120,30 / 76,50	1,70 / 0,30	12992 / 8262	184 / 32	7880 / 95	0,49 / 0	53 / 0
	Материалы									
С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	3	4720		14160				
С151701-15	Светильник с лампой накаливания НСП-03х100	шт	19	143		2717				
С151701-17	Светильник подвесной тип НСП11Х100-231-У3	шт	12	757		9084				
С151701-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла,настенные	шт	70	342		23940				
С151701-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла	шт	39	214		8346				
С151703-4	Светильник тип РКУ07-125-001-У1	шт	1	4460		4460				
С-цена	Лампа энергосберегающая 7Вт	шт	37	126,23		4670				

С-цена	Лампа энергосберегающая 9Вт	шт	31	126,23	3913
С-цена	Лампа энергосберегающая 13Вт	шт	14	115,04	1611
С-цена	Лампа энергосберегающая 20Вт	шт	3	145,4	436
С-цена	Лампа энергосберегающая 25Вт	шт	8	159,46	1276
С-цена	Лампа энергосберегающая 45Вт	шт	2	346,73	693
С151706-83	Лампа ртутные дуговые высокого давления тип ДРЛ125/6	шт	1	496	496
С151801-143	Розетка штепсельная сзаземляющим контактом 10А,220В РШ -2-С-53-10/220	шт	753	46	34638
С151801-145	Розетка штепсельная сзаземляющим контактом 10А,220В РШ -20-0-01-10/220	шт	9	68	612
С151801-132	Розетка потолочная	1000шт	0,213	16300	3472
С2405-29-14	Крюк для подвески светильников	1000шт	0,213	11354,64	2419
С151801-12	Выключатель однополюсный скрытой установки 6,3А, 220В	шт	165	156	25740
С151801-14	Выключатель однополюсный скрытой установки 6,3А, 220В,сдвоенный	шт	160	182	29120
С151801-18	Выключатель брызгозащищенный открытой установки 6,3А	шт	17	215	3655
С151801-10	Выключатель автоматический АВ1	шт	35	343	12005
С151801-119	Звонок электрический с кнопкой	шт	54	431	23274
С2405-1119	Колодки клеммные	1000шт	0,213	16859,06	3591
С151803-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	шт	3	3100	9300
С151803-53	Коробка протяжная, тип У994 У2	шт	5	244	1220
С151803-56	Коробка протяжная, У75	шт	40	92	3680
С151801-144	Розетка герметическая 10А, 220в	шт	1	105	105
С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки	шт	1	90	90
С-цена	Патрон настенный	шт	108	33,55	3624

	Патрон настенный	шт				80			
С-цена	Патрон подвесной	шт		33,55		62			
С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами,с полиэтиленовой изоляцией	шт	108	28,76		3106			
		км	0,02	3660		73			
	Прямые затраты					**1 268 100**		**257 985**	
	Домофонная связь								
	Монтаж								
Ц0110-98-5	Монтаж блока вызова		1	904,40	0,00	904	0	782	5
-цена	Блок вызова с одним коммутатором КМГ-100 до 100 абонентов ЦИФРАЛ ССД-2094.1М	номер	1	869,00 2302,61	0,00	869 2303	0	90	0
Ц0110-111-2	Монтаж трубки абонентской переговорной	шт	54	1291,20	0,00	69725	0	60799	7
-цена	Трубка абонентская переговорная ЦИФРАЛ КС	шт	54	1251,00 193,38	0,00	67554 10442	0	90	0
Ц0110-99-6	Монтаж блока питания	шт	1	1526,20	0,00	1526	0	1296	9
-цена	Блок питания для домофона и замка ЦИФРАЛ БП-2	шт	1	1440,00 462,22	0,00	1440 462	0	90	0
-цена	Контролер электромагнитного замка ЦИФРАЛ/Т	шт	1	400,90		401			
-цена	Замок электромагнитный ML ЦИФРАЛ 350	шт	1	1156,49		1156			
-цена	Кнопка открывания двери с подсветкой ЦИФРАЛ КОДсП-2	шт	1	235,83		236			
Ц0110-309-4	Монтаж колодки коммутаторной	шт	9	490,00	0,00	4410	0	2418	1
-цена	Колодка коммутаторная ЦИФРАЛ РК 10х10	шт	9	266,00 391,47	0,00	2394 3523	0	101	0
Ц0108-591-	Монтаж розетки с вилкой без заземляющего контакта	шт	1	133,40	3,60	133	4	110	0,68
С151801-159	Розетка с вилкой без заземляющего контакта	шт	1	115,00 212,00	0,30	115 212	0	95	0
Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	40	175,20	75,70	7008	3028	3545	0,44
Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	450	108,60	48,90	48870	22005	22145	0,22
Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	30	147,30	73,00	4419	2190	1932	0,29
Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и	м	480	8,50	0,10	4080	48	3329	0,05

							18	9	9
							0	90	0

	металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2			7,30	0,00	3504	0	95	0	0
Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	180	5,40 3,70	0,10 0,00	972 666	18 0	633 95	0,02 0	4 0
С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	м	0,04	79100		3164				
-цена	Кабель слаботочный 4х0,4мм2 КСПВ	1000м	560	7,03		3937				
-цена	Кабель слаботочный 12х0,4мм2 КСПВ	шт	100	7,94		794				
-цена	Труба поливинилхлоридная Дн-40мм	шт	30	50,49		1515				
-цена	Труба поливинилхлоридная Дн-25мм	шт	450	24,93		11217				
-цена	Ключ контактный цифровой ЦИФРАЛ ДС-2000А	шт	108	23,58		2547				
	Прямые затраты					**183 957**		**96 988**		
	Телевидение									
	Монтаж									
Ц0110-485-1	Монтаж комбинированной приемной антенны		1	7651,5	145	7652	145	7504	45	45
Прайслист	Комбинированная приемная антенна	шт	1	7425 5093,85	4,5	7425 5094	5	101	0,03	0
Ц0110-227-1	Настройка антенны	шт	1	9781	0	9781	0	12868	54	54
Ц0110-99-7	Установка усилителя в бокс	шт	1	9675 1938,7	0,0 0	9675 1939	0 0	133 1659	0 12	0 12
Прайслист	Усилитель средней мощности	шт	1	1843 1367,79	0,0	1843 1368	0	90	0	0
Ц0110-222-1	Настройка усилителя	шт	1	10074	0	10074	0	13257	59	59
Ц0110-901-1	Монтаж телевизионного ответвителя на 6 отводов	шт	9	9968 85,50	0,0 0,20	9968 770	0 2	133 377	0 0,23	0 2
Ц0108-591-9	Монтаж розетки телевизионной	шт	54	38,00 62,70	0,10 0,20	342 3386	1 11	110 2970	0 0,34	0 18
Ц0110-901-1	Монтаж коробки для крепления розеток	шт	54	57,80 85,50	0,10 0,20	3121 4617	5 11	95 2263	0 0,23	0 12
Ц0108-572-3	Установка бокса к стене	шт	1	38,00 1299,3	0,10 68,3	2052 1299	5 68	110 314	0 2	0 2
Ц0110-485-7	Установка активного сплиттера	шт	1	317 1752,5	13,5 141	317 1753	14 141	95 1615	0,08 10	0 10
Ц0110-485-7	Установка пассивного сплиттера	шт	1	1595 1752,5	4,5 141	1595 1753	5 141	101 1615	0,03 10	0 10

Ц0110-99-6	Установка блока питания в бокс	шт	1	1595 1526,2	4,5 0	1595 1526	5 0	101 1296	0,03 9	0 9
Ц0110-901-1	Установка корпуса для автоматического выключателя	шт	1	1440 85,5	0,0 0,2	1440 86	0 0	90 42	0 0,23	0 0
Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	1	38 64,0	0,1 1,0	38 64	0 1	110 56	0 0,36	0 0
Ц0108-525-2	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке,кстанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9	шт	1	59 1031,9	0,2 24,9	59 1032	0 25	95 385	0 2	0 2
				401	4,5	401	5	95	0,03	0
Ц0108-411-1	Металлический рукав,наружный диамет до 48 мм	шт	13	114,4	7,8	1487	101	609	0,29	4
Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	1110	49 108,60	0,5 48,90	634 120546	7 54279	95 54623	0 0,22	0 244
Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами, диаметр до 25мм	м	27	39,60 125,60	12,20 64,10	43956 3391	13542 1731	95 1467	0 0,26	0 7
Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	1150	41,40 10,60	15,80 0,10	1118 12190	427 115	95 9723	0,09 0,06	2 69
Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	40	8,80 175,20	0,10 75,70	10120 7008	115 3028	95 3545	0 0,44	0 18
				72,70	20,60	2908	824	95	0,12	5
	Прямые затраты									
	Материалы					**196 813**		**116 190**		
Спрайслист	Телевизионный ответвитель на 6 отводов	шт	9	1399,68		12597				
Спрайслист	Розетка телевизионная	шт	54	80,18		4330				
Спрайслист	Коробка для крепления розеток	шт	54	3,68		199				
Спрайслист	Разъем F для RG -6	шт	135	15,98		2157				
Спрайслист	Разъем F для RG -11	шт	20	38,35		767				
С151801-144	Розетка сдвоенная двухполюсная с третьим заземляющим контактом 220В, 10А	шт	1	105		105				
С151801-10	Выключатель автоматический	шт	1	343		343				
Спрайслист	Активный сплитер	шт	1	2673,46		2673				
Спрайслист	Пассивный сплитер	шт	1	645,52		646				

Спрайслист	Нагрузка-терминатор		2	76,59	153	
Спрайслист	Блок питания	шт	1	1661,72	1662	
Спрайслист	Коаксильный кабель RG -6	шт	1070	10,23	10942	
Спрайслист	Коаксильный кабель RG -11	м	50	24,61	1230	
С151607-142	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В с медной жилой ПВ3 сеч. 6 мм2	м	0,06	41826	2510	
С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660В,марка ВВГ,число жил и сечение 3х1,5 мм2	км	0,01	52100	521	
Спрайслист	Гофрированная труба из ПВХ д.16 мм2	1000м	1050	14,06	14764	
Спрайслист	Труба поливинилхлоридная Дн25	м	60	24,93	1496	
С130806-164	Жесткая гладкая труба д.20	м	27	111,00	2997	
Спрайслист	Металлорукав д.20мм	м	3	57,52	173	
Спрайслист	Металлорукав гибкий д.18 мм	м	10	52,73	527	
Спрайслист	Распределительная коробка (бокс) размерами (380х300х120) мм	шт	1	934,44	934	
Спрайслист	Корпус для автоматического выключателя на 3 места	шт	1	89,61	90	
Спрайслист	Наконечник кольцевой М6/6мм2 под обжим	шт	10	9,59	96	
Спрайслист	Наконечник кольцевой М10/6мм2 под обжим	шт	2	19,17	38	
Спрайслист	Нейлоновая стяжка 3,5х150 мм	100шт	0,35	59,43	21	
Спрайслист	Кабельный зажим с контргайкой	шт	8	19,56	157	
С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00012	149300	18	
Спрайслист	Винт самонарезной 3х25 мм	шт	10	0,64	6	
Спрайслист	Саморез 5х50 мм с дюбелем	шт	5	3,40	17	
	Прямые затраты				**62 167**	**0**
	Всего прямые затраты				**35 954 930**	**10 845 450**
	Накладные расходы				**10 845 450**	
	Непредвиденные и ненормируемые расходы	6%			2 808 023	

Итого		
Временные здания и сооружения	*1,10%*	**49 608 402**
Зимние удорожания	*2,73%*	545 692,4
Затраты на доп. отпуска	*0,40%*	1 369 206,9
Выслуга лет строителей	*1%*	200 616,4
Итого в ценах 2001 г.		501 540,9
Итого в ценах 2017 г.		**52 225 459,1**
Налоги и сборы		**152 902 666,6**
Всего:	*2%*	
НДС		3 058 053,3
Итого	*12%*	**155 960 719,9**
		18 715 286,4
		174 676 006,3

Заказчик:

Алимбаев А.С.

Подрядчик:

Акмади А.А.

Технадзор :

Сметные расчеты проверены