Договор субподряда №17

г. Шымкент "29" июня 2020 г.

ТОО «SK Best Spec Stroy KZ», именуемое в дальнейшем "Исполнитель" в лице Директора Потаренко Н.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, **и ГКП на праве хозяйственного ведения "Тұран су" управления сельского хозяйства Туркестанской области** именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Лесова Д.А, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Исполнитель обязуется выполнить Заказчику работы по объекту **«Капитальный ремонт канала Сурым в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области»,** а Заказчик обязуется оплатить работы Исполнителя в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:
1.2.1. Начало: 29.06.2020г.
1.2.2. Окончание: 20.05.2021г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Выполнить работы по объекту **«Капитальный ремонт канала Сурым в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области».**
2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.
2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.
2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Заказчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Передать Исполнителю сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.
3.1.2. Оплатить работы Исполнителя в соответствии с настоящим Договором.
3.1.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Исполнителю стоимость фактически выполненных им работ.
3.3. Заказчик рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Исполнителем. При наличии недостатков в оказанных Исполнителем услугах Заказчик указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Стоимость работ, выполненных Исполнителем по-настоящему Договор составляет 186 951,00 (сто восемьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят один) тенге 00 тиын.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик	**Исполнитель**
ГКП на праве хозяйственного ведения "Тұран су" управления сельского хозяйства Туркестанской области ЮКО г.Шымкент, ТОКАЕВА, 17 БИН 031140002354 БИК ETURKZKA ИИК KZ24[illegible]48[illegible]KZT22032111 АО "Евразийский Банк" Тел.: 87[illegible]6[illegible] Директор_____Лесов Досхан Асилбекович	**Товарищество с ограниченной ответственностью "SK Best Spec Stroy KZ"** г.Шымкент, ДОБРОЛЮБОВА, 6А БИН 050640018568 БИК KCJBKZKX ИИК KZ328562203[illegible]8198 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 8(7252)318230 Директор_____Потаренко Наталья Вячеславовна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГКП на праве хозяйственного ведения "Тұран су" управления сельского хозяйства Туркестанской области** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**031140002354**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "SK Best Spec Stroy KZ",РК, г. Шымкент, ул.Добролюбова, дом № 6А** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040640001809**
Договор.(контракт)	Договор субподряда №17 от 29.06.2020г.	

Номер документа	Дата составления
23	**20.05.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Капитальный ремонт канала Сурым в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области».			работа	1	186 951.00	186 951.00	20 030.46
				Итого	1	x	186 951.00	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Потаренко Н
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.05.2021г.

М.П.

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Тұран су" управления сельского хозяйства Туркестанской области ЮКО
Подрядчик: ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"

Обьект: Капитальный ремонт канала Сурым в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№17	29.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	сначала года без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2018 г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт канала Сурым в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области	186 951,00	166 920,54							20 030,46	186 951,0
Итого:	**186 951,00**	**166 921**							**20 030,5**	**186 951,0**

Заказчик:

ГКП на праве хозяйственного ведения "Тұран су" управления сельского хозяйства Туркестанской области ЮКО

Директор _____ **Лесов Досхан Асилбекович**

Подрядчик:

ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"

Директор _____ **Потаренко Наталья Вячеславовна**

Заказчик : **ГКП на праве хозяйственного ведения "Тұран су" управления сельского хозяйства Туркестанской области ЮКО**

Подрядчик : **ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"**

Стройка : **Капитальный ремонт канала Сурым в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области**

Договор подряда (контракт) **№17 от "29" июня 2020 г.**

АКТ

выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 /20м/. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5,5689669		51,03	51,03	284	284	--	60	372
						--	15,00	--	84		28	
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5,5689669		42,91	42,91	239	239	--	51	313
						--	12,61	--	70		23	
3	1101-0101-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.24 Кэм=0,97	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,97 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	9,4695382		116,18	111,76	1100	1058	--	247	1455
						4,42	31,83	42	301		108	
4	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	11,2559343		196,70	188,85	2214	2126	1	457	2885
						7,75	48,63	87	547		214	
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	50,8756867		16,02	16,02	815	815	--	224	1122
						--	6,11	--	311		83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0201 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый /8 проход /проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	50,8756867	122,58	122,58	6236	6236	--	1672	8541
		НР - 72%; СП - 8%			--	45,64	--	2322		633	
7	1101-0201-0204 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	50,8756867	126,34	126,34	6427	6427	--	1476	8536
		НР - 72%; СП - 8%			--	40,30	--	2050		632	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	50,8756867	77,60	66,55	3948	3386	152	798	5126
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	410	699		380	
9	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.24 Кэм=0,97	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,97	м3 грунта	30,0322137	149,99	144,28	4504	4333	--	1012	5958
		НР - 72%; СП - 8%			5,71	41,10	171	1234		441	
10	1101-0103-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м	м3 грунта	30,0322137	393,05	387,17	11804	11628	--	1714	14600
		НР - 72%; СП - 8%			5,89	73,37	177	2204		1081	
11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,5012283	1681,68	--	2525	--	--	1818	4690
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	2525	--		347	
12	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	8,0863104	51,03	51,03	413	413	--	87	540
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,00	--	121		40	
13	1101-0103-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м	м3 грунта	8,0863104	393,05	387,17	3178	3131	--	461	3931
		НР - 72%; СП - 8%			5,89	73,37	48	593		291	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				43688	40076	153	10077	58069
							3459	10537	--	4301	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				43688				
	Материалы		Тенге				154				
	Всего заработная плата		Тенге					13996			
		Накладные расходы	Тенге				10077				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				4301				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				58067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					13996			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				58067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					13996			
		РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы									
14	1137-0401-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж**	м3 конструкции	0,047528	1953,57	441,99	93	21	--	73	179
		НР - 91%; СП - 8%			1511,58	176,63	72	8		13	
15	1106-1301-0301 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Демонтаж существующих лотков**	м3	0,0201147	29915,01	5397,89	602	109	--	482	1170
		НР - 91%; СП - 8%			24517,12	1806,04	493	36		87	
		Прочие работы									
16	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	м3 грунта	0,0114723	1611,61	--	18	--	--	13	34
		НР - 72%; СП - 8%			1611,61	--	18	--		3	
17	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	0,0114723	23,18	23,18	1	--	--	--	1
					--	8,84	--	--		--	
18	1101-0207-1502 РСНБ РК 2015	**Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)**	га	0,0078121	25836,47	25836,47	202	202	--	51	273
		НР - 72%; СП - 8%			--	9051,85	--	71		20	
19	1101-0207-0503 РСНБ РК 2015	**Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м**	дерево	0,0546298	333,48	265,10	18	14	--	6	26
		НР - 72%; СП - 8%			68,39	90,38	4	5		2	
20	1101-0207-0504 РСНБ РК 2015	**Деревья диаметром свыше 32 см (45,100). Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м**	дерево	0,0273149	550,15	435,05	15	12	--	5	22
		НР - 72%; СП - 8%			115,09	148,35	3	4		2	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				949	358	--	630	1705
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				590	125	--	127	
	Всего заработная плата		Тенге				949				
		Накладные расходы	Тенге					715			
		Сметная прибыль	Тенге				631				
							126				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					715			1
		Сметная заработная плата	Тенге				1706				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					715			1
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 3. Облицовка канала монолитным бетоном железобетоном с ПК-0+07 по ПК-2+64 (Лист 30)

21	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности	2,1087122	121,52 121,52	-- --	256 256	-- --	--	184 35	476
22	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	0,2108712	135,12 71,28	63,84 29,56	28 15	13 6	--	15 4	47
23	1147-0220-0402 РСНБ РК 2015	Молодняк малоценный. Опрыскивание механизированное	га	0,0002185	970,73 138,57	832,16 180,16	1 --	-- --	--	-- --	1
24	1142-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Дно и откосы. Устройство облицовки из монолитного бетона B15 F150W6 (с устройством температурного шва). Толщина крепления до 0,2 м НР - 68%; СП - 8%	м3 бетона в конструкции	0,2649548	21049,76 1646,50	432,03 194,77	5577 436	114 52	5027	332 473	6382
25	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах НР - 91%; СП - 8%	т	0,0081071	25776,08 15764,00	9265,61 2806,98	209 128	75 23	6	137 28	374
26	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015	Зуб из монолитного бетона (Зуб из монолитного бетона Б15 F150W6 в начале) НР - 91%; СП - 8%	м3 конструкции	0,0065556	25032,07 4376,13	967,26 379,51	164 29	6 2	129	28 15	208
27	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство ГПС - 10см НР - 91%; СП - 8%	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,2108712	5431,74 924,56	275,78 109,83	1145 195	58 23	892	198 108	1451
28	1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	Устройство геомембраны НР - 68%; СП - 8%	м2 полиэтиленового экрана	2,1649482	76,54 29,58	10,27 7,24	166 64	22 16	80	54 18	237
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7547	290	6134	948	9176
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1123	122	--	681	
	Материалы		Тенге				7547				
	Всего заработная плата		Тенге				6133				
								1245			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				950				
		Сметная прибыль	Тенге				680				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1245			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1245			
		РАЗДЕЛ 4. Облицовка канала монолитным бетоном железобетоном с ПК-2+64 по ПК-15+85 (Лист 32)									
29	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности	10,1176667	121,52 121,52	-- --	1229 1229	-- --	--	885 169	2284
30	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1,0117448	135,12 71,28	63,84 29,56	137 72	65 30	--	73 17	227
31	1147-0220-0402 РСНБ РК 2015	**Молодняк малоценный. Опрыскивание механизированное**	га	0,0010161	970,73 138,57	832,16 180,16	1 --	1 --	--	-- --	1
32	1142-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Дно и откосы. Устройство облицовки из монолитного бетона Б20 F150W6 (с устройством температурного шва). Толщина крепления до 0,2 м** *НР - 68%; СП - 8%*	м3 бетона в конструкции	1,2703625	21049,76 1646,50	432,03 194,77	26741 2092	549 247	24100	1591 2267	30598
33	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0390166	25776,08 15764,00	9265,61 2806,98	1006 615	362 110	29	659 133	1798
34	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Зуб из монолитного бетона (Зуб из монолитного бетона Б15 F150W6 в начале)** *НР - 91%; СП - 8%*	м3 конструкции	0,0065556	25032,07 4376,13	967,26 379,51	164 29	6 2	129	28 15	208
35	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство ГПС - 10см** *НР - 91%; СП - 8%*	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	1,0117448	5431,74 924,56	275,78 109,83	5496 935	279 111	4282	952 516	6964
36	1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство геомембраны** *НР - 68%; СП - 8%*	м2 полиэтиленового экрана	10,4063418	76,54 29,58	10,27 7,24	796 308	107 75	381	261 85	1142
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				35570	1368	28921	4449	43222
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5280	576	--	3202	
							35570				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				950				
		Сметная прибыль	Тенге				680				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1245			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1245			1
		РАЗДЕЛ 4. Облицовка канала монолитным бетоном железобетоном с ПК-2+64 по ПК-15+85 (Лист 32)									
29	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности	10,1176667	121,52 121,52	-- --	1229 1229	-- --	--	885 169	2284
30	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1,0117448	135,12 71,28	63,84 29,56	137 72	65 30	--	73 17	227
31	1147-0220-0402 РСНБ РК 2015	**Молодняк малоценный. Опрыскивание механизированное**	га	0,0010161	970,73 138,57	832,16 180,16	1 --	1 --	--	-- --	1
32	1142-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Дно и откосы. Устройство облицовки из монолитного бетона Б20 F150W6 (с устройством температурного шва). Толщина крепления до 0,2 м** *НР - 68%; СП - 8%*	м3 бетона в конструкции	1,2703625	21049,76 1646,50	432,03 194,77	26741 2092	549 247	24100	1591 2267	30598
33	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0390166	25776,08 15764,00	9265,61 2806,98	1006 615	362 110	29	659 133	1798
34	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Зуб из монолитного бетона (Зуб из монолитного бетона Б15 F150W6 в начале)** *НР - 91%; СП - 8%*	м3 конструкции	0,0065556	25032,07 4376,13	967,26 379,51	164 29	6 2	129	28 15	208
35	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство ГПС - 10см** *НР - 91%; СП - 8%*	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	1,0117448	5431,74 924,56	275,78 109,83	5496 935	279 111	4282	952 516	6964
36	1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство геомембраны** *НР - 68%; СП - 8%*	м2 полиэтиленового экрана	10,4063418	76,54 29,58	10,27 7,24	796 308	107 75	381	261 85	1142
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				35570 5280	1368 576	28921 --	4449 3202	43222
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				35570				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				28921				
	Всего заработная плата		Тенге					5856			
		Накладные расходы	Тенге				4450				
		Сметная прибыль	Тенге				3202				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					5856			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				43222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					5856			
		РАЗДЕЛ 5. Облицовка канала монолитным бетоном железобетоном с ПК-15+85 по ПК-24+63 (Лист 34)									
37	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	м2 спланированной поверхности	5,6891526	121,52	--	691	--	--	498	1284
		НР - 72%; СП - 8%			121,52	--	691	--		95	
38	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	0,5689153	135,12	63,84	77	36	--	41	128
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	41	17		9	
39	1147-0220-0402 РСНБ РК 2015	**Молодняк малоценный. Опрыскивание механизированное**	га	0,0005682	970,73	832,16	1	--	--	--	1
					138,57	180,16	--	--		--	
40	1142-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Дно и откосы. Устройство облицовки из монолитного бетона Б20 F150W6 (с устройством температурного шва). Толщина крепления до 0,2 м**	м3 бетона в конструкции	0,7143399	21049,76	432,03	15037	309	13552	894	17206
		НР - 68%; СП - 8%			1646,50	194,77	1176	139		1274	
41	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах**	т	0,0216334	25776,08	9265,61	558	200	17	366	997
		НР - 91%; СП - 8%			15764,00	2806,98	341	61		74	
42	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Зуб из монолитного бетона (Зуб из монолитного бетона Б15 F150W6 в начале)**	м3 конструкции	0,0051789	25032,07	967,26	130	5	102	22	164
		НР - 91%; СП - 8%			4376,13	379,51	23	2		12	
43	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство ГПС - 10см**	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,569243	5431,74	275,78	3092	157	2409	536	3918
		НР - 91%; СП - 8%			924,56	109,83	526	63		290	
44	1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство геомембраны**	м2 полиэтиленового экрана	5,88051	76,54	10,27	450	60	216	147	645
		НР - 68%; СП - 8%			29,58	7,24	174	43		48	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				20035	768	16296	2504	24343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2972	324	--	1802	
		Материалы	Тенге				20035				
		Всего заработная плата	Тенге				16295				
		Накладные расходы	Тенге					3296			
		Сметная прибыль	Тенге				2505				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24343				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3296			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24343				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
								3296			
		РАЗДЕЛ 6. Облицовка канала монолитным бетоном железобетоном с ПК-28+52 по ПК-35+63 (Лист 36)									
45	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	м2 спланированной поверхности	4,4512402	121,52	--	541	--	--	389	1005
		НР - 72%; СП - 8%			121,52	--	541	--		74	
46	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	0,445124	135,12	63,84	60	28	--	32	100
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	32	13		7	
47	1147-0220-0402 РСНБ РК 2015	**Молодняк малоценный. Опрыскивание механизированное**	га	0,000448	970,73	832,16	1	--	--	--	1
					138,57	180,16	--	--		--	
48	прайс-лист ТОО "АзияАгроХим"	**Гербициды сплошного действия (Стирап 45%)**	л	0,0009396	2149,29	--	2	--	2	--	2
					--	--	--	--		--	
49	1142-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Дно и откосы. Устройство облицовки из монолитного бетона B15 F150W6 (с устройством температурного шва). Толщина крепления до 0,2 м**	м3 бетона в конструкции	0,5594097	21049,76	432,03	11775	242	10612	700	13474
		НР - 68%; СП - 8%			1646,50	194,77	921	109		998	
50	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах**	т	0,0145206	25776,08	9265,61	374	135	10	245	669
		НР - 91%; СП - 8%			15764,00	2806,98	229	41		50	
51	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Зуб из монолитного бетона (Зуб из монолитного бетона Б15 F150W6 в начале)**	м3 конструкции	0,0050041	25032,07	967,26	125	5	98	22	159
		НР - 91%; СП - 8%			4376,13	379,51	22	2		12	
52	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство ГПС - 10см**	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,444687	5431,74	275,78	2415	123	1881	419	3061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			924,56	109,83	411	49		227	
53	1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	Устройство геомембраны	м2 полиэтиленового экрана	4,6066075	76,54	10,27	353	47	170	115	505
		НР - 65%; СП - 8%			29,58	7,24	136	33		37	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				15647	580	12773	1922	18976
							2292	247	--	1405	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15647				
	Материалы		Тенге				12773				
	Всего заработная плата		Тенге					2539			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2				
		Накладные расходы	Тенге				1923				
		Сметная прибыль	Тенге				1406				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2539			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				18976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2539			
		РАЗДЕЛ 7. Облицовка канала монолитным бетоном железобетоном с ПК-35+63 по ПК-38+92 (Лист 38)									
54	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	1,987871	121,52	--	242	--	--	174	449
		НР - 72%; СП - 8%			121,52	--	242	--		33	
55	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,1987434	135,12	63,84	27	13	--	14	45
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	14	6		3	
56	1147-0220-0402 РСНБ РК 2015	Молодняк малоценный. Опрыскивание механизированное	га	0,0001967	970,73	832,16	1	--	--	--	1
					138,57	180,16	--	--		--	
57	1142-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Дно и откосы. Устройство облицовки из монолитного бетона В15 F150W6 (с устройством температурного шва). Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	0,2502047	21049,76	432,03	5267	108	4747	313	6026
		НР - 68%; СП - 8%			1646,50	194,77	412	49		446	
58	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,0065119	25776,08	9265,61	168	60	5	110	300
		НР - 69%; СП - 8%			15764,00	2806,98	103	18		22	
59	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015	Зуб из монолитного бетона (Зуб из монолитного бетона Б15 F150W6 в начале)	м3 конструкции	0,0048293	25032,07	967,26	121	5	95	21	153
		НР - 91%; СП - 8%			4376,13	379,51	21	2		11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство ГПС - 10см	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,1988527	5431,74	275,78	1080	55	841	187	1369
		НР - 91%; СП - 8%			924,56	109,83	184	22		101	
61	1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	Устройство геомембраны	м2 полиэтиленового экрана	2,0597639	76,54	10,27	158	21	76	52	226
		НР - 68%; СП - 8%			29,58	7,24	61	15		17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7063	262	5764	871	8569
							1036	112	--	633	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7063				
	Материалы		Тенге				5764				
	Всего заработная плата		Тенге					1148			
		Накладные расходы	Тенге				871				
		Сметная прибыль	Тенге				635				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1148			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				8569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1148			
		РАЗДЕЛ 8. Облицовка канала монолитным бетоном железобетоном с ПК-38+9 по ПК-51+12 (Лист 40)									
62	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	8,5443271	121,52	--	1038	--	--	748	1929
		НР - 72%; СП - 8%			121,52	--	1038	--		143	
63	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,8544109	135,12	63,84	115	55	--	62	192
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	61	25		14	
64	1147-0220-0402 РСНБ РК 2015	Молодняк малоценный. Опрыскивание механизированное	га	0,0008522	970,73	832,16	1	1	--	--	1
					138,57	180,16	--	--		--	
65	1142-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Дно и откосы. Устройство облицовки из монолитного бетона В15 F150W6 (с устройством температурного шва). Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	1,0729303	21049,76	432,03	22585	464	20354	1343	25843
		НР - 68%; СП - 8%			1646,50	194,77	1767	209		1914	
66	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,0329855	25776,08	9265,61	850	306	24	557	1520
					15764,00	2806,98	520	93		113	
67	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015	Зуб из монолитного бетона (Зуб из монолитного бетона Б15 F150W6 в начале)	м3 конструкции	0,005605	25032,07	967,26	140	5	110	24	178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			4376,13	379,51	25	2		13	
68	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство ГПС - 10см	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,8544109	5431,74	275,78	4641	236	3615	804	5881
		НР - 91%; СП - 8%			924,56	109,83	790	94		436	
69	1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	Устройство геомембраны	м2 полиэтиленового экрана	8,8109207	76,54	10,27	674	90	323	221	967
		НР - 68%; СП - 8%			29,58	7,24	261	64		72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				30046	1156	24426	3759	36511
							4461	487	--	2705	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30046				
	Материалы		Тенге				24428				
	Всего заработная плата		Тенге					4948			
		Накладные расходы	Тенге				3760				
		Сметная прибыль	Тенге				2704				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					4948			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				36510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					4948			
		РАЗДЕЛ 9. Облицовка канала монолитным бетоном железобетоном с ПК-55+06 по ПК-55+49 (Лист 42)									
70	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	0,2447417	121,52	--	30	--	--	21	55
		НР - 72%; СП - 8%			121,52	--	30	--		4	
71	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,0244742	135,12	63,84	3	2	--	2	5
		НР - 72%			71,28	29,56	2	1		--	
72	1147-0220-0402 РСНБ РК 2015	Молодняк малоценный. Опрыскивание механизированное	га	0,0000219	970,73	832,16	1	--	--	--	1
					138,57	180,16	--	--		--	
73	1142-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Дно и откосы. Устройство облицовки из монолитного бетона В15 F150W6 (с устройством температурного шва). Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	0,0305927	21049,76	432,03	644	13	581	38	737
		НР - 85%; СП - 8%			1646,50	194,77	50	6		55	
74	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,0012128	25776,08	9265,61	31	11	1	20	56
					15764,00	2806,98	19	3		4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015	Зуб из монолитного бетона (Зуб из монолитного бетона Б15 F150W6 в начале)	м3 конструкции	0,0045561	25032,07	967,26	114	4	90	20	144
		НР - 91%; СП - 8%			4376,13	379,51	20	2		11	
76	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство ГПС - 10см	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,0240371	5431,74	275,78	131	7	102	23	165
		НР - 91%; СП - 8%			924,56	109,83	22	3		12	
77	1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	Устройство геомембраны	м2 полиэтиленового экрана	0,2541381	76,54	10,27	19	3	8	6	28
		НР - 68%; СП - 8%			29,58	7,24	8	2		2	
78	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	0,0081945	4235,43	212,15	35	2	24	6	44
		НР - 68%; СП - 8%			1049,67	70,61	9	1		3	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1008	41	806	136	1235
							159	17	--	91	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1008				
	Материалы		Тенге				806				
	Всего заработная плата		Тенге					176			
		Накладные расходы	Тенге				137				
		Сметная прибыль	Тенге				92				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1237				
		Сметная заработная плата	Тенге					176			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1237				
		Сметная заработная плата	Тенге					176			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								201806
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21373				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					44899			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12545			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						95273		
		- Накладные расходы	Тенге							25296	
		- Сметная прибыль	Тенге							14947	

ИТОГО:	тенге		**201806**
Стоимость оборудования, всего	тенге		0
Итого с оборудованием поставки заказчика			201806
Временные здания и сооружения	тенге	3,44%	208748
	тенге		
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		1,61%	212109
Непредвиденные работы и затраты	тенге	2%	216351
Сметная стоймость:	тенге		
в том числе на 2020- год	тенге	100%	216351
в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,0498961	тенге		227146
Итого без НДС	тенге		227146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											172130
		НДС	тенге	**12 %**		27258					
		Итого с НДС	тенге			**254404**					
		Понижающий коэффициент, К=0,734859				**186951**					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"

Директор Потаренко Наталья Вячеславовна

Принял (Заказчик)

ГКП на праве хозяйственного ведения "Тұран су" управления сельского

Директор Исев Досхан Асилбекович