Договор субподряда №10/21

г. Шымкент "10" марта 2021 г.

ТОО «SK Best Spec Stroy KZ», именуемое в дальнейшем "Исполнитель" в лице Директора Потернко Н.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, **и ГКП на праве хозяйственного ведения "Тұран су" управления сельского хозяйства Туркестанской области** именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Лесова Д.А, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Исполнитель обязуется выполнить Заказчику работы по объекту **«Капитальный ремонт канала «Жоғарғы Ақсу» Сайрамский район, Туркестанская область»,** а Заказчик обязуется оплатить работы Исполнителя в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:
1.2.1. Начало: 10.03.2021г.
1.2.2. Окончание: 31.10.2022г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Выполнить работы по объекту **«Капитальный ремонт канала «Жоғарғы Ақсу» Сайрамский район, Туркестанская область».**
2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.
2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.
2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Заказчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Передать Исполнителю сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.
3.1.2. Оплатить работы Исполнителя в соответствии с настоящим Договором.
3.1.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Исполнителю стоимость фактически выполненных им работ.
3.3. Заказчик рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Исполнителем. При наличии недостатков в оказанных Исполнителем услугах Заказчик указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Стоимость работ, выполненных Исполнителем по-настоящему Договор составляет 178 845,00 (сто семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок пять) тенге 00 тиын.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик	Исполнитель
ГКП на праве хозяйственного ведения "Тұран су" управления сельского хозяйства Туркестанской области ЮКО г.Шымкент, ТОКАЕВА, 17 БИН 031140002354 БИК EURIKZKA ИИК KZ429485KZT22032111 АО "Евразийский Банк" Тел.: 87759636397 Директор_____Лесов Досхан Асилбекович	**Товарищество с ограниченной ответственностью "SK Best Spec Stroy KZ"** г.Шымкент, ДОБРОЛЮБОВА, 6А БИН 050640018568 БИК HSBKKZKX ИИК KZ516010291000264121 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: 8(7252)318230 Директор_____Потаренко Наталья Вячеславовна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

	ИИН/БИН
Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Тұран су" управления сельского хозяйства Туркестанской области	031140002354
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "SK Best Spec Stroy KZ",РК, г. Шымкент, ул.Добролюбова, дом № 6А	040640001809

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда №10/21 от 10.03.2021г.

Номер документа	Дата составления
110	29.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Капитальный ремонт канала «Жоғарғы Ақсу» Сайрамский район, Туркестанская область».			работа	1	178 845.00	178 845.00	19 161.96
				Итого	1	x	178 845.00	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Потаренко Н
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата сдачи (приемки) работ (услуг) 29.10.2022г.

М.П.

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Тұран су" управления сельского хозяйства Туркестанской области ЮКО
Подрядчик: ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"

Обьект: «Капитальный ремонт канала «Жоғарғы Аксу» Сайрамский район, Туркестанская область»

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№10/21	10.03.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	сначала года без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2018 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт канала «Жоғарғы Аксу» Сайрамский район, Туркестанская область»	178 845,00	159 683,04							19 161,96	178 845,0
Итого:	**178 845,00**	**159 683**							**19 162,0**	**178 845,0**

Заказчик:

ГКП на праве хозяйственного ведения "Туран су" управления сельского хозяйства Туркестанской области ЮКО

Директор Досмесов Досхан Асилбекович

Подрядчик:

ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"

Директор Потаренко Наталья Вячеславовна

Заказчик: **ГКП на праве хозяйственного ведения "Тұран су" управления сельского хозяйства Туркестанской области ЮКО**

Подрядчик : **ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"**

Стройка : **«Капитальный ремонт канала «Жоғарғы Аксу» Сайрамский район, Туркестанская область»**

Договор подряда (контракт) **№10/21 от "10" марта 2021 г.**

АКТ

выполненных работ за октябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы./Срезка/ Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 /20м/. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	6,6138825	57,99	57,99	384	384	--	81	502
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,04	--	113		37	
2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	6,6138825	48,71	48,71	322	322	--	68	422
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,32	--	95		31	
3	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.24 Кэм=0,97	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,97	м3 грунта	15,1239833	149,99	144,28	2268	2182	--	510	3000
		НР - 72%; СП - 8%			5,71	41,10	86	622		222	
4	1101-0101-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.24 Кэм=0,97	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,97	м3 грунта	34,1279519	200,46	192,83	6841	6581	--	1537	9049
		НР - 72%; СП - 8%			7,63	54,93	260	1875		670	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0103-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м	м3 грунта	34,1279519	393,05	387,17	13414	13213	--	1948	16591
		НР - 72%; СП - 8%			5,89	73,37	201	2504		1229	
6	1101-0101-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.24 Кэм=0,97	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,97	м3 грунта	31,036897	200,46	192,83	6222	5985	--	1398	8229
		НР - 72%; СП - 8%			7,63	54,93	237	1705		610	
7	1101-0103-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м	м3 грунта	31,036897	393,05	387,17	12199	12017	--	1771	15088
		НР - 72%; СП - 8%			5,89	73,37	183	2277		1118	
8	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	40,8035162	18,25	18,25	745	745	--	205	1025
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,96	--	284		76	
9	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см /за 8 проходов/	м3 уплотненного грунта	40,8035162	87,21	87,21	3559	3559	--	954	4873
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,46	--	1325		361	
10	1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Накаждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	40,8035162	18,01	18,01	735	735	--	169	976
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,74	--	234		72	
11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	40,8035162	77,60	66,55	3166	2716	121	640	4111
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	329	561		305	
12	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,14792	2544,36	--	5465	--	--	3935	10152
		НР - 72%; СП - 8%			2544,36	--	5465	--		752	
13	1101-0107-1306 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 /20м/. Группа грунтов 3	м3 грунта	22,2134127	47,14	47,14	1047	1047	--	250	1401
					--	15,66	--	348		104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1101-0107-1315 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	22,2134127	32,82	32,82	729	729	--	174	976
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,90	--	242		72	
		Прочие работы									
15	1101-0207-0504 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	0,1094355	550,15	435,05	60	48	--	21	87
		НР - 72%; СП - 8%			115,09	148,35	13	16		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				57156	50261	121	13661	76482
							6773	12200	--	5665	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				57156				
	Материалы		Тенге				122				
	Всего заработная плата		Тенге					18973			
		Накладные расходы	Тенге				13660				
		Сметная прибыль	Тенге				5665				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				76482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					18973			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				76482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					18973			
		РАЗДЕЛ 2. Облицовка канала монолитным бетоном железобетоном									
		С ПК-0+00 по ПК-60+00									
16	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	37,5343799	121,52	--	4561	--	--	3284	8473
		НР - 72%; СП - 8%			121,52	--	4561	--		628	
17	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,753637	135,12	63,84	507	240	--	273	842
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	268	111		62	
18	1142-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Дно и откосы. Устройство облицовки из монолитного бетона B15 F150W6 (с устройством температурного шва). Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	4,5127212	21131,05	432,03	95359	1950	85979	5650	109089
		НР - 68%; СП - 8%			1646,50	194,77	7430	879		8081	
19	1147-0220-0402 РСНБ РК 2015	Молодняк малоценный. Опрыскивание механизированное	га	0,0037805	970,73	832,16	4	3	--	1	5
					138,57	180,16	1	1		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1142-0101-0601 РСНБ РК 2015	Слой подстилающий из щебня (гравия, песка) толщиной 20 /10см/. Устройство насухо вручную НР - 68%; СП - 8%	м2 подстилающего слоя	37,6060104	662,93 324,35	43,24 14,39	24930 12198	1626 541	11106	8662 2687	36280
21	1142-0101-0602 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Слой подстилающий из щебня (гравия, песка). Устройство насуховручную. Добавлять или исключить с изменением толщины на 5 см к норме 1142-0101-0601 НР - 68%; СП - 8%	м2 подстилающего слоя	37,6060104	-216,20 -46,71	-21,82 -7,26	-8130 -1756	-821 -273	-5553	-1380 -761	-10271
22	1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	Устройство противофильтрационного экрана из геомембраны НР - 68%; СП - 8%	м2 полиэтиленового экрана	38,799852	76,54 29,58	10,27 7,24	2970 1148	398 281	1424	971 315	4256
23	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015	Зуб из монолитного бетона (Зуб из монолитного бетона Б20 F150W6 в конце) НР - 91%; СП - 8%	м3 конструкции	0,004457	25511,15 4376,13	967,26 379,51	114 20	4 2	90	19 11	144
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				120314 23868	3400 1541	93046 --	17480 11023	148818
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				120314				
	Материалы		Тенге				93046				
	Всего заработная плата		Тенге					25409			
		Накладные расходы	Тенге				17481				
		Сметная прибыль	Тенге				11024				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				148818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					25409			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				148818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					25409			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								225300
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				30641				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					53661			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13741			
		- Материалов. изделий и конструкций	Тенге						93167		
		- Накладные расходы	Тенге							31141	
		- Сметная прибыль	Тенге							16688	

ИТОГО:	тенге		225300
Стоимость оборудования, всего	тенге		0
Итого с оборудованием поставки заказчика			225300
Временные здания и сооружения	тенге	3,44%	233050
	тенге		
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		1,61%	236802
Непредвиденные работы и затраты	тенге	2%	241538
Сметная стоимость:	тенге		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе на 2020- год	тенге	100%			241538				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,049861	тенге				253582				
		Итого без НДС	тенге				253582				
		НДС	тенге	12 %			30430				
		Итого с НДС	тенге				**284012**				
		Понижающий коэффициент, К=0,6849719					**178845**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"

Директор **Потаренко Наталья Вячеславовна**

Принял (Заказчик)

ГКП на праве хозяйственного ведения "Туран су" управления сельского хозяйства

Директор Абисов Досхан Асилбекович

Қазақстан Республикасы Индустрия
және инфрақұрылымдық даму
министрінің 2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығына 1-қосымша
Қазақстан Республикасы Инвестициялар
және даму министрінің 2017 жылғы
24 сәуірдегі № 234 бұйрығымен
бекітілген

Нысан: **«Сайрам ауданы Жоғарғы Ақсу бөгетін күрделі жөндеу»**

Сәйкестік туралы декларация

«23» желтоқсан 2021ж.

Мердігер (бас мердігер) **«Тұран су» ШЖҚ МКК Түркістан облысы, Түркістан қ, Төле-би к, №65 үй.**
ұйымның атауы, заңды мекен жайы
Лесов Досхан Асилбекович атынан
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
«Сайрам ауданы Жоғарғы Ақсу бөгетін күрделі жөндеу» Түркістан облысы, Сайрам ауданы
нысаны бойынша
Нысанның атауы, орналасқан жері
«Түркістан облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі

тапсырыс беруші **Бадыраков Нурбек Бактыбаевич** болып табылатын
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Нысанның құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге

сәйкес орындалған:

2. Қосымша мердігер ұйым **«SK Best Spec Stroy KZ» ЖШС**
ұйымның атауы
3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы): **«ХОЛД» ЖШС №58 ГР жоба**
жобалау ұйымының атауы, жобаның номері
«Түркістан облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі 29.12.2018ж №127 бекіткен
жобаны бекітген (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні
4. Нысанның (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттігі, тасымалдау қабілеттігі,
Жұмыс орындарының саны және сол сияқты), барлық нысандар (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)

Қуаттылық өнімділік	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
және тағы басқа		Жалпы (бұрын қабылданғарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	Жалпы (бұрын қабылданғарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі - м2)	--	--

Қабаттар саны	қабат	--	--
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі – м3)	--	--
Оның ішінде жер асты бөлігі	м3	--	--
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	м2	--	--

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Жоба бойынша		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы, м2		Пәтер саны	Пәтер алаңы, м2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде бір бөлмелі	--	--	--	--	--	--
екі бөлмелі	--	--	--	--	--	--
үш бөлмелі	--	--	--	--	--	--
Төрт бөлмелі және одан көп	--	--	--	--	--	--

5. Нысан бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: Аксу өзенінің төменгі ағыс бассейніндегі еңісін монолитті темірбетонмен нығайту (укрепления откоса реки Аксу в нижнем бьефе монолитным ж/бетоном) – 760 м^2, 10ЭВ электірлік көтеру бұрандасынмен бөгет су тоспасын ауыстыру ПС 300х250 – 6 дана және ПС 250х250 – 4 дана (замена зотворов на пластине ПС 300х250 – 6 шт, и ПС 250х250 – 4 шт, с винтовыми подъемниками 10 ЭВ с электроприводом), «Левобережный» каналы ПК0+25 тен ПК2+00 арасындағы құралмалы Г15.30-2 блоктарды ауыстыру (замена сборных блоков Г 15.30-2 на канале «Левобережный» с ПК0+25 по ПК2+00) – 175 м, су тастау сифонындағы Г15.30-2 плиталарды монтаждау және қайта көму (замена блоков Г 15.30-2 на сбросном дюкере с монтажом плиты перек и обратной засыпкой) – 15 м, шұңқырлы жұптастыру құрлымының қабырғасын нығайту (укрепления стенки сопрягающего сооружения с отстойником) – 60 м^2.

6. Нысанда жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;
7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған ;
8. Құрылыс – монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
   жұмыс басталуы – **шілде 2021 ж.**
   айы, жылы
   жұмыс аяқталуы – **желтоқсан 2021 ж.**
   айы, жылы
   құрылыстың ұзақтығы, ____ ай:
   норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша, ____ай; нақты _____ ай ;
9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес;

10. Жерасты инженерлік желілердіңжәне/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.
    Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер:
    жоқ
    ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні МО (болған жағдайда)

12. Ғимараттыңшудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ

зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитарлық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды

жоқ

ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні МО (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер):

«Сайрам ауданы Жоғарға Ақсу бөгетін күрделі жөндеу» нысанның

қабылдауға дайын деп санайды,

нысанның (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс- монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер):

«Тұран су» ШЖҚ МКК басшысы Лесов Досхан Асилбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Қолы, күні М.О.