Договор субподряда №25/21

г. Шымкент "12" апреля 2021 г.

ТОО «SK Best Spec Stroy KZ», именуемое в дальнейшем "Исполнитель" в лице директора Потаренко Н,В. действующего на основании Устава, с одной стороны, **и ГКП на праве хозяйственного ведения "Тұран су" управления сельского хозяйства Туркестанской области** именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Лесова Д.А, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Исполнитель обязуется выполнить Заказчику работы по объекту **«Капитальный ремонт канала Р-1 с/о Актобе Отырарского района Туркестанской области»,** а Заказчик обязуется оплатить работы Исполнителя в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:
1.2.1. Начало: 12.04.2021г.
1.2.2. Окончание: 20.10.2022г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Выполнить работы по объекту **«Капитальный ремонт канала Р-1 с/о Актобе Отырарского района Туркестанской области».**
2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.
2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.
2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Заказчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Передать Исполнителю сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.
3.1.2. Оплатить работы Исполнителя в соответствии с настоящим Договором.
3.1.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Исполнителю стоимость фактически выполненных им работ.
3.3. Заказчик рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Исполнителем.
При наличии недостатков в оказанных Исполнителем услугах Заказчик указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Стоимость работ, выполненных Исполнителем по-настоящему Договор составляет 198 900,00 (сто сто девяносто восемь тысяч девятьсот) тенге 00 тиын.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик	Исполнитель
ГКП на праве хозяйственного ведения "Тұран су" управления сельского хозяйства Туркестанской области ЮКО г.Шымкент, ТОКАЕВА, 17 БИН 031140002354 БИК [illegible]ZKA ИИК KZ[illegible]4815KZT22032111 АО "Евразийский Банк" Тел.: 87[illegible]3639 Директор_____ Лесов Досхан Асилбекович	**Товарищество с ограниченной ответственностью "SK Best Spec Stroy KZ"** г.Шымкент, ДОБРОЛЮБОВА, 6А БИН 040640001809 БИК HSBKKZKX ИИК KZ6260172910000035[illegible] АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: 8(7252)318230 Директор_____ Потаренко Наталья Вячеславовна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП на праве хозяйственного ведения "Тұран су" управления сельского хозяйства Туркестанской области** — **031140002354**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Су Жоба Құрылыс",РК, г. Шымкент, ул.Добролюбова, дом № 6А** — **040640001809**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда №25/21 от 12.04.2021г.

Номер документа	Дата составления
85	20.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт канала Р-1 с/о Актобе Отырарского района Туркестанской области			работа	1	198 900.00	198 900.00	21 310.71
				Итого	1	x	198 900.00	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Потаренко Н
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания акта приемки работ (услуг) 20.12.2022г.

М.П.

Заказчик : ГКП на праве хозяйственного ведения "Тұран су" управления сельского хозяйства Туркестанской области ЮКО
Подрядчик: ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"

Объект:«Капитальный ремонт канала Р-1 с/о Актобе Отырарского района Туркестанской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за мая 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№25/21	12.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	сначала года без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение матери-алов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт канала Р-1 с/о Актобе Отырарского района Туркестанской области	198 900,00	177 589,29							21 310,71	198 900,0
Итого:	**198 900,00**	**177 589**							**21 310,7**	**198 900,0**

Заказчик:

ГКП на праве хозяйственного ведения "Тұран су" управления сельского хозяйства Туркестанской области ЮКО

Директор Несов Досхан Асилбекович

Подрядчик:

ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"

Директор Потаренко Наталья Вячеславовна

Заказчик : **ГКП на праве хозяйственного ведения "Тұран су" управления сельского хозяйства Туркестанской области ЮКО**

Подрядчик : **ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"**

Стройка : **«Капитальный ремонт канала Р-1 с/о Актобе Отырарского района Туркестанской области»**

Договор подряда (контракт) **№25/21 от "12" апреля 2021 г.**

АКТ

выполненных работ за мая месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 /20м/. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	10,7444483		56,49	56,49	607	607	--	129	795
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,71	--	180		59	
2	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	10,7444483		47,50	47,50	510	510	--	109	669
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,05	--	151		50	
3	Е11-010101-0401 1101-0101-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.24 Кэм=0,97	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,97	м3 грунта	6,4209177		124,28	119,36	798	766	--	187	1063
		НР - 72%; СП - 8%				4,93	35,45	32	228		79	
4	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 /20м/. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	6,4209177		56,49	56,49	363	363	--	77	475
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,71	--	107		35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	6,4209177	47,50	47,50	305	305	--	65	400
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,05	--	90		30	
6	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	59,0742876	211,64	202,90	12502	11986	6	2671	16387
		НР - 72%; СП - 8%			8,64	54,16	510	3200		1214	
7	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	91,4237057	17,79	17,79	1626	1626	--	448	2240
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,81	--	622		166	
8	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход /за 8 проходов/ по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	91,4237057	96,76	96,76	8846	8846	--	2380	12124
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,16	--	3306		898	
9	Е11-010201-0206 1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	91,4237057	19,87	19,87	1816	1816	--	421	2416
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,40	--	585		179	
10	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	91,4237057	79,82	67,95	7298	6213	265	1597	9606
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	820	1399		712	
11	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.24 Кэм=0,97	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 / Вырезка сечения/ навымет. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,97	м3 грунта	29,1870028	160,45	154,09	4683	4497	--	1095	6241
		НР - 72%; СП - 8%			6,36	45,77	186	1336		462	
12	Е11-010103-0108 1101-0103-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 /400м/	м3 грунта	29,1870028	146,84	143,62	4286	4192	--	736	5424
		НР - 72%; СП - 8%			3,22	31,81	94	928		402	
13	Е11-010103-0120 1101-0103-0120 РСНБ РК 2015 К=30	Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	29,1870028	236,86	231,07	6913	6744	--	1138	8695
		НР - 72%; СП - 8%			5,79	48,36	169	1411		644	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,536239	1872,02	--	2876	--	--	2071	5342
		НР - 75%; СП - 8%			1872,02	--	2876	--		396	
15	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 /20м/. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	м3 грунта	1,6261764	64,19	64,19	104	104	--	22	137
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,98	--	31		10	
16	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	м3 грунта	1,6261764	53,92	53,92	88	88	--	19	115
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,95	--	26		9	
17	Е11-010103-0108 1101-0103-0108 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 /400м/**	м3 грунта	1,6261764	146,84	143,62	239	234	--	41	302
		НР - 72%; СП - 8%			3,22	31,81	5	52		22	
18	Е11-010103-0120 1101-0103-0120 РСНБ РК 2015 К=30	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	1,6261764	236,86	231,07	385	376	--	63	484
		НР - 72%; СП - 8%			5,79	48,36	9	79		36	
19	Е11-010207-1501 1101-0207-1501 РСНБ РК 2015	**Кустарники и мелколесье густые. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)**	га	0,0024598	43870,20	43870,20	108	108	--	27	146
		НР - 72%; СП - 8%			--	15279,60	--	38		11	
20	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	51,3058458	6,71	6,71	344	344	--	65	443
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,77	--	91		33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				54698	49726	271	13361	73504
							4701	13858	--	5447	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				54698				
	Материалы		Тенге				271				
	Всего заработная плата		Тенге					18559			
		Накладные расходы	Тенге				13363				
		Сметная прибыль	Тенге				5445				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				73505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					18559			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,536239	1872,02	--	2876	--	--	2071	5342
		НР - 75%; СП - 8%			1872,02	--	2876	--		396	
15	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 /20м/. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	м3 грунта	1,6261764	64,19	64,19	104	104	--	22	137
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,98	--	31		10	
16	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	м3 грунта	1,6261764	53,92	53,92	88	88	--	19	115
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,95	--	26		9	
17	Е11-010103-0108 1101-0103-0108 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 /400м/**	м3 грунта	1,6261764	146,84	143,62	239	234	--	41	302
		НР - 72%; СП - 8%			3,22	31,81	5	52		22	
18	Е11-010103-0120 1101-0103-0120 РСНБ РК 2015 К=30	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	1,6261764	236,86	231,07	385	376	--	63	484
		НР - 72%; СП - 8%			5,79	48,36	9	79		36	
19	Е11-010207-1501 1101-0207-1501 РСНБ РК 2015	**Кустарники и мелколесье густые. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)**	га	0,0024598	43870,20	43870,20	108	108	--	27	146
		НР - 72%; СП - 8%			--	15279,60	--	38		11	
20	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	51,3058458	6,71	6,71	344	344	--	65	443
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,77	--	91		33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				54698	49726	271	13361	73504
							4701	13858	--	5447	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				54698				
	Материалы		Тенге				271				
	Всего заработная плата		Тенге					18559			
		Накладные расходы	Тенге				13363				
		Сметная прибыль	Тенге				5445				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				73505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					18559			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				73505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					18559			
		РАЗДЕЛ 2. Облицовка канала монолитным железобетоном с ПК-0 по ПК-29+28									
21	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	м2 спланированной поверхности	9,5468507	135,32	--	1292	--	--	930	2400
		НР - 72%; СП - 8%			135,32	--	1292	--		178	
22	Е11-470220-0402 1147-0220-0402 РСНБ РК 2015	**Молодняк малоценный. Опрыскивание механизированное**	га	0,0009609	1040,07	885,76	1	1	--	--	1
					154,31	200,64	--	--		--	
23	Е11-420102-0102 1142-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Дно и откосы. Устройство облицовки из монолитного бетона В15 F150W6 (с устройством температурного шва). Толщина крепления до 0,2 м**	м3 бетона в конструкции	1,1987045	20883,70	464,88	25033	557	22278	1671	28841
		НР - 68%; СП - 8%			1833,40	216,92	2198	260		2136	
24	Е11-370401-0301 1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах**	т	0,0372279	28266,08	9973,77	1052	371	27	701	1893
		НР - 91%; СП - 8%			17556,00	3126,28	654	116		140	
25	Е11-370401-0103 1137-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Зуб из монолитного бетона (Зуб из монолитного бетона Б15 F150W6 в конце)**	м3 конструкции	0,0012799	25341,58	1044,69	32	1	25	6	42
		НР - 91%; СП - 8%			4876,77	422,66	6	1		3	
26	Е11-370103-0103 1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство ГПС - 10см**	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,9546851	3172,29	298,15	3029	285	1761	1001	4352
		НР - 91%; СП - 8%			1030,12	122,32	983	117		322	
27	Е11-420105-0101 1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство геомембраны**	м2 полиэтиленового экрана	9,9837852	72,53	11,14	724	111	284	278	1083
		НР - 68%; СП - 8%			32,94	8,06	329	80		80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				31164	1327	24375	4587	38612
							5462	574	--	2859	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31164				
	Материалы		Тенге				24375				
	Всего заработная плата		Тенге					6036			
		Накладные расходы	Тенге				4588				
		Сметная прибыль	Тенге				2860				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				38612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6036			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				38612				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6036			

РАЗДЕЛ 3. Облицовка канала монолитным железобетоном с ПК-29+28 по ПК-44+20

28	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности	4,2834201	135,32	--	580	--	--	417	1077
					135,32	--	580	--		80	
29	Е11-470220-0402 1147-0220-0402 РСНБ РК 2015	**Молодняк малоценный. Опрыскивание механизированное**	га	0,0004612	1040,07	885,76	1	--	--	--	1
					154,31	200,64	--	--		--	
30	Е11-420102-0102 1142-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Дно и откосы. Устройство облицовки из монолитного бетона В15 F150W6 (с устройством температурного шва). Толщина крепления до 0,2 м** *НР - 68%; СП - 8%*	м3 бетона в конструкции	0,537872	20878,96	464,88	11230	250	9994	750	12939
					1833,40	216,92	986	117		958	
31	Е11-370401-0301 1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0167845	28266,08	9973,77	474	167	12	316	854
					17556,00	3126,28	295	52		63	
32	Е11-370401-0103 1137-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Зуб из монолитного бетона (Зуб из монолитного бетона Б15 F150W6 в конце)** *НР - 91%; СП - 8%*	м3 конструкции	0,0011146	25341,58	1044,69	28	1	22	5	36
					4876,77	422,66	5	--		3	
33	Е11-370103-0103 1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство ГПС - 10см** *НР - 91%; СП - 8%*	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,428342	3172,29	298,15	1359	128	790	449	1953
					1030,12	122,32	441	52		145	
34	Е11-420105-0101 1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство геомембраны** *НР - 68%; СП - 8%*	м2 полиэтиленового экрана	4,5112616	72,53	11,14	327	50	128	126	489
					32,94	8,06	149	36		36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				14000	597	10946	2063	17349
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2456	258	--	1285	
		Материалы	Тенге				14000				
		Всего заработная плата	Тенге				10946				
		Накладные расходы	Тенге					2714			
		Сметная прибыль	Тенге				2064				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				1285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17348				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2714			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17348				
											2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2714			

РАЗДЕЛ 4. Облицовка канала монолитным железобетоном с ПК-44+20 по ПК-60+30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности	4,3755714	135,32	--	592	--	--	426	1100
					135,32	--	592	--		81	
36	Е11-470220-0402 1147-0220-0402 РСНБ РК 2015	Молодняк малоценный. Опрыскивание механизированное	га	0,0004382	1040,07	885,76	1	--	--	--	1
					154,31	200,64	--	--		--	
37	прайс-лист ТОО "АзияАгроХим"	Гербициды сплошного действия (Стирап 45%)	л	0,0009224	2149,29	--	2	--	2	--	2
					--	--	--	--		--	
38	Е11-420102-0102 1142-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Дно и откосы. Устройство облицовки из монолитного бетона В15 F150W6 (с устройством температурного шва). Толщина крепления до 0,2 м НР - 68%; СП - 8%	м3 бетона в конструкции	0,549437	20878,96	464,88	11472	255	10210	766	13217
					1833,40	216,92	1007	119		979	
39	Е11-370401-0301 1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах НР - 91%; СП - 8%	т	0,0172149	28266,08	9973,77	487	172	13	324	875
					17556,00	3126,28	302	54		65	
40	Е11-370401-0103 1137-0401-0103 РСНБ РК 2015	Зуб из монолитного бетона (Зуб из монолитного бетона Б15 F150W6 в конце) НР - 91%; СП - 8%	м3 конструкции	0,0010493	25341,58	1044,69	27	1	21	5	34
					4876,77	422,66	5	--		3	
41	Е11-370103-0103 1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство ГПС - 10см НР - 91%; СП - 8%	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,4375571	3172,29	298,15	1388	130	807	459	1995
					1030,12	122,32	451	54		148	
42	Е11-420105-0101 1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	Устройство геомембраны НР - 68%; СП - 8%	м2 полиэтиленового экрана	4,6200167	72,53	11,14	335	51	132	129	501
					32,94	8,06	152	37		37	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14303	611	11185	2109	17725
							2510	264	--	1313	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14303				
		Материалы	Тенге				11180				
		Всего заработная плата	Тенге					2774			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2				
		Накладные расходы	Тенге				2109				
		Сметная прибыль	Тенге				1313				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ	Тенге				17725				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2774			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2774			
		РАЗДЕЛ 5. Облицовка канала монолитным железобетоном с ПК-60+30 по ПК-78+47									
43	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2** НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности	4,9024894	135,32 135,32	-- --	663 663	-- --	--	478 91	1232
44	Е11-470220-0402 1147-0220-0402 РСНБ РК 2015	**Молодняк малоценный. Опрыскивание механизированное**	га	0,0004997	1040,07 154,31	885,76 200,64	1 --	-- --	--	-- --	1
45	Е11-420102-0102 1142-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Дно и откосы. Устройство облицовки из монолитного бетона B15 F150W6 (с устройством температурного шва). Толщина крепления до 0,2 м** НР - 68%; СП - 8%	м3 бетона в конструкции	0,6155564	20878,96 1833,40	464,88 216,92	12852 1129	286 134	11437	858 1097	14807
46	Е11-370401-0301 1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах** НР - 91%; СП - 8%	т	0,019375	28266,08 17556,00	9973,77 3126,28	548 340	193 61	15	365 73	985
47	Е11-370401-0103 1137-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Зуб из монолитного бетона (Зуб из монолитного бетона Б15 F150W6 в конце)** НР - 91%; СП - 8%	м3 конструкции	0,0010377	25341,58 4876,77	1044,69 422,66	26 5	1 --	20	5 3	34
48	Е11-370103-0103 1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство ГПС - 10см** НР - 91%; СП - 8%	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,4902743	3172,29 1030,12	298,15 122,32	1555 505	146 60	904	514 166	2235
49	Е11-420105-0101 1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство геомембраны** НР - 68%; СП - 8%	м2 полиэтиленового экрана	5,1818335	72,53 32,94	11,14 8,06	376 171	58 42	147	144 42	562
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				16022 2813	685 296	12523 --	2364 1472	19856
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16022				
	Материалы		Тенге				12523				
	Всего заработная плата		Тенге					3109			
		Накладные расходы	Тенге				2364				
		Сметная прибыль	Тенге				1471				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3109			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				19857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3109			
		РАЗДЕЛ 6. Облицовка канала монолитным железобетоном с ПК-78+47 по ПК-99+30									
50	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	м2 спланированной поверхности	5,3063777	135,32	--	718	--	--	517	1334
		НР - 72%; СП - 8%			135,32	--	718	--		99	
51	Е11-470220-0402 1147-0220-0402 РСНБ РК 2015	**Молодняк малоценный. Опрыскивание механизированное**	га	0,0005381	1040,07	885,76	1	--	--	--	1
					154,31	200,64	--	--		--	
52	Е11-420102-0102 1142-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Дно и откосы. Устройство облицовки из монолитного бетона В15 F150W6 (с устройством температурного шва). Толщина крепления до 0,2 м**	м3 бетона в конструкции	0,6663364	20878,96	464,88	13912	310	12380	929	16029
		НР - 68%; СП - 8%			1833,40	216,92	1222	145		1187	
53	Е11-370401-0301 1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах**	т	0,0207317	28266,08	9973,77	586	207	15	390	1054
		НР - 91%; СП - 8%			17556,00	3126,28	364	65		78	
54	Е11-370401-0103 1137-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Зуб из монолитного бетона (Зуб из монолитного бетона Б15 F150W6 в конце)**	м3 конструкции	0,0009762	25341,58	1044,69	25	1	19	5	32
		НР - 91%; СП - 8%			4876,77	422,66	5	--		2	
55	Е11-370103-0103 1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство ГПС - 10см**	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,5306378	3172,29	298,15	1683	158	978	556	2419
		НР - 91%; СП - 8%			1030,12	122,32	547	65		179	
56	Е11-420105-0101 1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство геомембраны**	м2 полиэтиленового экрана	5,6250867	72,53	11,14	408	63	160	157	610
		НР - 68%; СП - 8%			32,94	8,06	185	45		45	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				17334	739	13552	2554	21479
							3040	320	--	1590	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17334				
	Материалы		Тенге				13554				
	Всего заработная плата		Тенге					3361			
		Накладные расходы	Тенге				2554				
		Сметная прибыль	Тенге				1591				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				21479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3361			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				21479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3361			
		РАЗДЕЛ 7. Облицовка канала монолитным железобетоном с ПК-99+30 по ПК-111+24									
57	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	м2 спланированной поверхности	2,8185008	135,32	--	381	--	--	275	708
		НР - 72%; СП - 8%			135,32	--	381	--		52	
58	Е11-470220-0402 1147-0220-0402 РСНБ РК 2015	**Молодняк малоценный. Опрыскивание механизированное**	га	0,0002844	1040,07	885,76	1	--	--	--	1
					154,31	200,64	--	--		--	
59	Е11-420102-0102 1142-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Дно и откосы. Устройство облицовки из монолитного бетона В15 F150W6 (с устройством температурного шва). Толщина крепления до 0,2 м**	м3 бетона в конструкции	0,3539591	20878,96	464,88	7390	165	6576	493	8514
		НР - 68%; СП - 8%			1833,40	216,92	649	77		631	
60	С121-100501-1101 2110-0501-1101 РСНБ РК 2015	**Мастика асфальтовая горячая АМ-1**	т	0,0003309	10253,00	--	3	--	3	--	4
					--	--	--	--		--	
61	Е11-370401-0301 1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах**	т	0,0109539	28266,08	9973,77	310	109	9	206	557
		НР - 91%; СП - 8%			17556,00	3126,28	192	34		41	
62	Е11-370401-0103 1137-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Зуб из монолитного бетона (Зуб из монолитного бетона Б15 F150W6 в конце)**	м3 конструкции	0,0009224	25341,58	1044,69	23	1	18	4	30
		НР - 91%; СП - 8%			4876,77	422,66	4	--		2	
63	Е11-370103-0103 1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство ГПС - 10см**	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,2818501	3172,29	298,15	894	84	520	296	1285
		НР - 91%; СП - 8%			1030,12	122,32	290	34		95	
64	Е11-420105-0101 1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство геомембраны**	м2 полиэтиленового экрана	2,9974532	72,53	11,14	217	33	85	84	325
		НР - 68%; СП - 8%			32,94	8,06	99	24		24	
65	Е11-420101-0404 1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски /на объектах речных, гидротехнических сооружений и водного хозяйства/-(в нижнем бьефе)**	м3	0,0060535	7016,43	227,38	42	1	34	5	51
					1168,77	78,65	7	--		4	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				9263	394	7245	1363	11475

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1623	171	--	849	
		Материалы	Тенге				9263				
		Всего заработная плата	Тенге				7242				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1794			
		Накладные расходы	Тенге				3				
		Сметная прибыль	Тенге				1363				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				850				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11476				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1794			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11476				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1794			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									200000
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				22605				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					54077			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15742			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						80097		
		- Накладные расходы	Тенге							28401	
		- Сметная прибыль	Тенге							14815	

ИТОГО:	тенге		**200000**
Стоимость оборудования, всего	тенге		0
Итого с оборудованием поставки заказчика			200000
Временные здания и сооружения	тенге	**3,44%**	206880
	тенге		
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		**1,61%**	210211
Непредвиденные работы и затраты	тенге	**2%**	214415
Сметная стоймость:	тенге		
в том числе на 2020- год	тенге	**100%**	214415
в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,049901	тенге		225115
Итого без НДС	тенге		225115
НДС	тенге	**12 %**	27014
Итого с НДС	тенге		**252128**
Понижающий коэффициент, К=0,788884241			**198900**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"

Директор Потаренко Наталья Вячеславовна

Принял (Заказчик)

ГКП на праве хозяйственного ведения "Тұран су" управления сельского хозяйства Туркестанской области ЮКО

Директор Досов Досхан Асилбекович