Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Корпоративный фонд"Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г.Нур-султан,ул Е10, д.17/10,тел.8(7172) 57-52-65: 76-91-23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Bazis Construcion" БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы,пр.Аль-Фараби, 5/1 здание 3"А",тел:8 (727) 2777078**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ТОО "МОДЭД" БИН 070940025268, Республика Казахстан,г. Нур-султан, район Алматы ул.Касыма Аманжолова здание 26

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Стройка : **2 "МУЗЕЙ ХОДЖА АХМЕТ ЯССАУИ" в г.Туркестан,Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 "МУЗЕЙ ХОДЖА АХМЕТ ЯССАУИ"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№5** от **13.02.2019г.**
Дополнительное соглашение **№1** от **27.05.2019г.**
Дополнительное соглашение **№2** от **13.02.2019г.**
Дополнительное соглашение **№3** от **19.07.2019г.**
Дополнительное соглашение **№4** от **22.11.2019г.**
Дополнительное соглашение **№5** от **08.01.2020г.**
Дополнительное соглашение **№6** от **27.03.2020г.**
Дополнительное соглашение **б/н** от **17.08.2020г.**

Акт выполненных работ

за **Август 2020** (месяц, год) на **2-1-2 Архитектурные решения (АР) Факт**

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ФАСАД									
		Фасад (лист 12,13)									
		Монтаж профнастила									
1	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фахверк. Монтаж**	т конструкций	43,605	61200,53	21415,45	2668649	933821	270873	1136758	4109839
		НР - 69%; СП - 8%			33573,10	4208,69	1463955	183520		304433	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5,08976	463125,00	--	2357195	--	2357195	--	2545771
		СП - 8%			--	--	--	--		188576	
3	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	40,25944	514897,00	--	20729465	--	20729465	--	22387822
		СП - 8%			--	--	--	--		1658357	
4	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	496	738,48	20,73	366288	10280	38046	295933	715199
		НР - 92%; СП - 8%			641,05	7,47	317962	3705		52978	
5	С121-100103-1005 2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	570,4	2579,00	--	1471062	--	1471062	--	1588747
		СП - 8%			--	--	--	--		117685	
6	Е11-130301-0601 1113-0301-0601 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за один раз	м2	2843,046	191,06	14,14	543206	40201	415153	63570	655319
		НР - 69%; СП - 8%			30,90	1,50	87852	4278		48542	
7	Е11-130301-1413 1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125	м2	2843,046	676,60	3,83	1923614	10883	1822991	63397	2145971
		НР - 69%; СП - 8%			31,56	0,75	89740	2139		158961	
		Фальцевая кровля и Фасадные касеты									
8	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	3880	382,71	2,60	1484900	10095	--	1182846	2881165
		НР - 80%; СП - 8%			380,10	0,97	1474805	3753		213420	
9	прайс СТПРАЙС "РИД"	Объемные фасадные кассеты из алюминиевого листа цветом RAL1015,толщиной 1,5мм с креплениями	м2	3880	23977,87	--	93034120	--	93034120	--	100476850
		СП - 8%			--	--	--	--		7442730	
10	прайс СТПРАЙС "РИД"	Желоб ендовы из нержавеющего листа 0,9-1мм	м	342	13696,43	--	4684179	--	4684179	--	5058913
		СП - 8%			--	--	--	--		374734	
11	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (нащельники из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1274	1059,96	13,82	1350393	17600	33787	1199054	2753403
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	1299006	4314		203956	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С121-060901-1601 2106-0901-1601 РСНБ РК 2015	(Нащельники)Панели фасадные алюминиевые	м2	1592,5	9583,00	--	15260928	--	15260928	--	16481802
		СП - 8%			--	--	--	--		1220874	
13	Е11-120101-0712 1112-0101-0712 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство с настенными желобами	м2 кровли	3908,46	1039,93	34,70	4064532	135611	--	3646557	8327976
		НР - 92%; СП - 8%			1005,24	8,89	3928922	34727		616887	
14	прайс СТПРАЙС "РИД"	Система фальцевого покрытия кровли и стен с полимерным покрытием типа BEMO или аналог (из листа толщиной 0,7мм с полимерным покрытием RAL1001)	м2	3908,46	13364,01	--	52232694	--	52232694	--	56411310
		СП - 8%			--	--	--	--		4178616	
15	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (нащельники из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	955	1059,96	13,82	1012265	13193	25327	898820	2063971
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	973745	3233		152887	
16	Е11-090701-0131 1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	3,944	354661,74	109040,35	1398786	430055	39856	655305	2218418
		НР - 69%; СП - 8%			235516,00	5284,50	928875	20842		164327	
17	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	(Нащельники)Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	1253,4375	2400,00	--	3008250	--	3008250	--	3248910
		СП - 8%			--	--	--	--		240660	
18	С121-100502-0104 2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	3064,516129	863,00	--	2644677	--	2644677	--	2856252
		СП - 8%			--	--	--	--		211574	
19	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2668	1422,00	--	3793896	--	3793896	--	4097408
		СП - 8%			--	--	--	--		303512	
				Утепление фасада							
20	Е11-090402-0104 1109-0402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	4023,4	5010,72	1614,44	20160144	6495549	6240295	6496701	28789393
		НР - 69%; СП - 8%			1845,28	494,91	7424300	1991209		2132548	
21	С121-060201-0303 2106-0201-0303 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 80 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	1180,0215	8515,00	--	10047883	--	10047883	--	10851714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		803831	
22	С121-060201-0301 2106-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 50 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012**	м2	1180,0215	7952,00	--	9383531	--	9383531	--	10134213
		СП - 8%			--	--	--	--		750682	
23	С121-060201-0306 2106-0201-0306 РСНБ РК 2015	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 125 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012**	м2	1864,527	9686,00	--	18059809	--	18059809	--	19504593
		СП - 8%			--	--	--	--		1444785	
24	Е11-090401-0203 1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	м2 покрытия	1387,29	1125,92	589,28	1561981	817500	105218	603101	2338288
		НР - 69%; СП - 8%			460,80	169,25	639263	234796		173207	
25	С121-060201-0405 2106-0201-0405 РСНБ РК 2015	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм ГОСТ 32603-2012**	м2	1526,019	9776,00	--	14918362	--	14918362	--	16111831
		СП - 8%			--	--	--	--		1193469	
26	Е11-080701-0103 1108-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м подвесные. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	3908,39	957,01	2,10	3740351	8223	1005479	2539430	6782164
		НР - 93%; СП - 8%			697,64	1,00	2726649	3921		502382	
27	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,55825	229371,00	1275,00	128046	712	--	116145	263726
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	127335	297		19535	
28	прайс СТПРАЙС "РИД"	**Крюки из нержавеющей стали и оцинкованного троса(3,85кг -1шт)**	шт	145	40153,57	--	5822268	--	5822268	--	6288049
		СП - 8%			--	--	--	--		465781	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**297851473**	**8923723**	**267445344**	**18897617**	**342089017**
							21482408	**2490733**	--	**25339929**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**181304741**				
	Материалы		Тенге				**3340782**				
	Всего заработная плата		Тенге					**11086382**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**166691146**				
		Накладные расходы	Тенге				**10005751**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15304839**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**206615332**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10052**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11086382**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**116546732**				
	Материалы		Тенге				**6656242**				
	Всего заработная плата		Тенге					**12886760**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				90757172				
		Накладные расходы	Тенге				8891864				
		Сметная прибыль	Тенге				10035088				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				135473684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10034
		Сметная заработная плата	Тенге					12886760			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				342089016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20086
		Сметная заработная плата	Тенге					23973141			
		РАЗДЕЛ 2.Витражи									
		Наружные витражи В2-В7(лист12)									
29	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	1243,81	6945,68	456,72	8639105	568078	6213	5749402	15539588
		НР - 69%; СП - 8%			6483,96	215,19	8064814	267652		1151081	
30	Прайс ТОО"Техновид"	**В2 Наружные витражи из алюминиевого профиля - остекление с решетчатой рамой СТК-1**	м2	455	187679,46	--	85394156	--	85394156	--	92225689
		СП - 8%			--	--	--	--		6831533	
31	Прайс ТОО"Техновид"	**В3,В4 Наружные витражи из алюминиевого профиля - кровельное остекление СТК-2**	м2	529,14	143535,71	--	75950488	--	75950488	--	82026527
		СП - 8%			--	--	--	--		6076039	
32	Прайс ТОО"Техновид"	**В5 Наружные витражи из алюминиевого профиля - Закаленное стекло,жалюзийные решетки СТК-1**	м2	260,48	85410,71	--	22247783	--	22247783	--	24027605
		СП - 8%			--	--	--	--		1779823	
		Входной навес(лист12)									
33	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**(навес)Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	39,35	6945,68	456,72	273312	17972	196	181892	491621
		НР - 69%; СП - 8%			6483,96	215,19	255144	8468		36416	
34	Прайс ТОО"Техновид"	**Входной навес стеклянный(Стекло 10+10мм триплекс закаленное,на металлокаркасе)**	м2	39,95	300401,79	--	12001051	--	12001051	--	12961135
		СП - 8%			--	--	--	--		960084	
		Витражные двери-фасад(ВД1,ВД2,ВД3)(19.1)									
35	Е11-090306-0101 1109-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Витражные двери из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж**	м2	42,24	4251,20	155,07	179571	6550	5985	116506	319763
		НР - 69%; СП - 8%			3954,46	42,91	167036	1813		23686	
36	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	11	1193,54	2,55	13129	28	--	9040	23942
		НР - 69%; СП - 8%			1190,99	--	13101	--		1773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Прайс ТОО"Техновид"	ВД-1 2400х1730,ВД-3 2200х1630 двухстворчатая,равнополая.Дверная система ADS 70HD Shuco.Остекленные полотна витражных дверей выполняются из ударнопрочного каленого стекла.Нижняя часть полотен на высоту 300мм от уровня пола защищена противоударной полосой.Ручки из стали 1000мм,врезной замок,трехпозиционные петли со скрытым креплением,доводчик.	м2	42,24	170084,82	--	7184383	--	7184383	--	7759133
		СП - 8%			--	--	--	--		574751	
38	Прайс ТОО"Профит"	Карусельная дверь ВД-2.Произволитель GEZE	шт	1	26141875,20	--	26141875	--	26141875	--	28233225
		СП - 8%			--	--	--	--		2091350	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				238024854	592628	228932130	6056840	263608228
							8500095	277932	--	19526536	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				228919736				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				228919736				
		Сметная прибыль	Тенге				18313579				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				247233315				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9105118				
	Материалы		Тенге				12394				
	Всего заработная плата		Тенге					8778027			
		Накладные расходы	Тенге				6056839				
		Сметная прибыль	Тенге				1212957				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16374913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6780
		Сметная заработная плата	Тенге					8778027			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				263608228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6780
		Сметная заработная плата	Тенге					8778027			
		РАЗДЕЛ 3.Внутренние витражные перегородки									
		Внутренние витражи (2ЭТАЖ) В-07,В-07",В-08,В-09/ лист28/									
39	Е11-090306-0101 1109-0306-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж	м2	69,06	4251,20	155,07	293588	10709	9784	190480	522794
		НР - 69%; СП - 8%			3954,46	42,91	273095	2964		38725	
40	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических (алюминиевых)с навеской полотен	м2 проемов	11,13	2187,83	129,17	24351	1438	1321	19975	47871
		НР - 90%; СП - 8%			1939,98	54,09	21592	602		3546	
41	прайс СТПРАЙС ТОО"NAYADA"	Витражи цельностеклянные В-07(28,9м2) , система ALT 115. Цвет профиля RAL 7047.Заполнение закаленное стекло толщиной 12мм.Двери цельностеклянные 900х2100-3шт	шт	1	917470,59	--	917471	--	917471	--	990868

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		73398	
42	прайс СТПРАЙС ТОО"NAYADA"	**Витражи цельностеклянные В-07"(21,15м2) , система ALT 115. Цвет профиля RAL 7047.Заполнение закаленное стекло толщиной 12мм.Двери цельностеклянные 900х2100-1шт**	**шт**	**1**	**517829,03**	**--**	**517829**	**--**	**517829**	**--**	**559255**
		СП - 8%			--	--	--	--		41426	
43	прайс СТПРАЙС ТОО"NAYADA"	**Витражи цельностеклянные В-08(11,21м2) , система ALT 115. Цвет профиля RAL 7047.Заполнение закаленное стекло толщиной 12мм.Двери цельностеклянные 900х2100-1шт**	**шт**	**1**	**334951,13**	**--**	**334951**	**--**	**334951**	**--**	**361747**
		СП - 8%			--	--	--	--		26796	
44	прайс СТПРАЙС ТОО"NAYADA"	**Витражи цельностеклянные В-09(11,10м2) , система ALT 115. Цвет профиля RAL 7047.Заполнение закаленное стекло толщиной 12мм.Двери цельностеклянные 900х2100-1шт**	**шт**	**1**	**332918,98**	**--**	**332919**	**--**	**332919**	**--**	**359553**
		СП - 8%			--	--	--	--		26634	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2421108**	**12146**	**2114275**	**210455**	**2842088**
							294687	**3566**	**--**	**210525**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2127520**				
		Материалы	Тенге				**1321**				
		Всего заработная плата	Тенге					**22194**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2103170**				
		Накладные расходы	Тенге				**19975**				
		Сметная прибыль	Тенге				**171800**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2319294**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**22194**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**293588**				
		Материалы	Тенге				**9784**				
		Всего заработная плата	Тенге					**276059**			
		Накладные расходы	Тенге				**190480**				
		Сметная прибыль	Тенге				**38725**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**522794**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**208**
		Сметная заработная плата	Тенге					**276059**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2842088**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**225**
		Сметная заработная плата	Тенге					**298253**			
		РАЗДЕЛ 4.Стены ,перегородки /лист 28/									
		1-ый этаж(лист6,28,31)									
		ДСП Кабинные перегородки(лист31)									
45	**Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство**	**м2 перегородок**	**13,97**	**1221,95**	**101,71**	**17071**	**1421**	**2101**	**12797**	**32257**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			969,90	47,90	13549	669		2389	
46	прайс СТПРАЙС ТОО"А-Алма"	Кабинные перегородки с фурнитурой	м2	13,97	50908,04	--	711185	--	711185	--	768080
		СП - 8%			--	--	--	--		56895	
		ПГ-2-Перегородка из гипсокартона С112 с ГКЛ(лист6)									
47	Е11-100402-0701 1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	116,97	4577,02	49,56	535374	5797	341642	171225	763127
		НР - 90%; СП - 8%			1606,69	19,79	187935	2315		56528	
48	С121-110103-0102 2111-0103-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	6,023955	10650,00	--	64155	--	64155	--	69288
		СП - 8%			--	--	--	--		5132	
		ПГ-3-Перегородка из гипсокартона С112 с ГКЛ(лист6)									
49	Е11-100402-0701 1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	42,16	4521,66	49,56	190633	2090	120805	61715	272536
		НР - 90%; СП - 8%			1606,69	19,79	67738	834		20188	
50	С121-110103-0102 2111-0103-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	2,17124	10650,00	--	23124	--	23124	--	24974
		СП - 8%			--	--	--	--		1850	
		Стена ПГ-4(СТ1,СТ2,СТ3)из газоблока 210м3=115,53м3+26,35м3+68,41м3(лист 6)									
		Стена СТ-1 из газоблока т.200мм-217,88м(115,53м3)(лист 6)									
51	Е11-080301-0102 1108-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	115,53	5914,58	2095,45	683312	242087	1148	456428	1230919
		НР - 93%; СП - 8%			3809,20	438,90	440077	50706		91179	
52	С121-030301-0401 2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007	м3	106,2876	18070,00	--	1920617	--	1920617	--	2074266
		СП - 8%			--	--	--	--		153649	
53	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	2888,25	43,00	--	124195	--	124195	--	134130
		СП - 8%			--	--	--	--		9936	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,3	64852,71	2192,31	19456	658	--	17671	40097
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	18798	203		2970	
55	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3	287262,00	--	86179	--	86179	--	93073
		СП - 8%			--	--	--	--		6894	
56	Е11-090606-0113 1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж	т конструкций	1,2	56676,81	9130,64	68012	10957	2431	40467	117158
		НР - 69%; СП - 8%			45520,20	3353,13	54624	4024		8678	
57	С121-050204-1001 2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	1,2	268077,00	--	321692	--	321692	--	347428
		СП - 8%			--	--	--	--		25735	
58	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	48	87,56	2,33	4203	112	2075	1400	6051
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	2016	12		448	
59	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	152	29,00	--	4408	--	4408	--	4761
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
		Стена СТ-2 из газоблока т.200мм-45,12м(26,35м3) (лист 6)									
60	Е11-080301-0102 1108-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	26,35	5914,58	2095,45	155849	55215	262	104102	280747
		НР - 93%; СП - 8%			3809,20	438,90	100372	11565		20796	
61	С121-030301-0401 2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007	м3	24,242	18070,00	--	438053	--	438053	--	473097
		СП - 8%			--	--	--	--		35044	
62	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	658,75	43,00	--	28326	--	28326	--	30592
		СП - 8%			--	--	--	--		2266	
63	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,07	64852,71	2192,31	4540	153	--	4123	9356
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	4386	47		693	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07	287262,00	--	20108	--	20108	--	21717
		СП - 8%			--	--	--	--		1609	
65	Е11-090606-0113 1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж	т конструкций	0,25	56676,81	9130,64	14169	2283	506	8431	24408
		НР - 69%; СП - 8%			45520,20	3353,13	11380	838		1808	
66	С121-050204-1001 2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,25	268077,00	--	67019	--	67019	--	72381
		СП - 8%			--	--	--	--		5362	
67	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10	87,56	2,33	876	23	433	292	1261
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	420	3		93	
68	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	30	29,00	--	870	--	870	--	940
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
					(ПГ-4)Стена СТ-3 из газоблока т.200мм-46,6м(68,41м3) (лист 6)						
69	Е11-080301-0102 1108-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	68,41	5914,58	2095,45	404617	143350	680	270270	728877
		НР - 93%; СП - 8%			3809,20	438,90	260587	30025		53991	
70	С121-030301-0401 2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007	м3	62,9372	18070,00	--	1137275	--	1137275	--	1228257
		СП - 8%			--	--	--	--		90982	
71	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1710,25	43,00	--	73541	--	73541	--	79424
		СП - 8%			--	--	--	--		5883	
72	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,06	64852,71	2192,31	3891	132	--	3534	8019
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	3760	41		594	
73	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06	287262,00	--	17236	--	17236	--	18615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1379	
74	Е11-090606-0113 1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж	т конструкций	0,6	56676,81	9130,64	34006	5478	1216	20234	58579
		НР - 69%; СП - 8%			45520,20	3353,13	27312	2012		4339	
75	С121-050204-1001 2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,6	268077,00	--	160846	--	160846	--	173714
		СП - 8%			--	--	--	--		12868	
76	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24	87,56	2,33	2102	56	1038	700	3025
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	1008	6		224	
77	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	35	29,00	--	1015	--	1015	--	1096
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
		Стена СТ-4 Усиление гипсокартонных перегородок-64,9м(лист 6)									
78	Е11-080201-0103 1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,9	23760,71	2394,80	45145	4550	30728	10063	59625
		НР - 93%; СП - 8%			5193,16	501,60	9867	953		4417	
		2-ый этаж(лист7,28,31.1)									
		ПГ-2-Перегородка из гипсокартона С112 с ГКЛ(лист7)									
79	Е11-100402-0701 1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	31,86	4577,02	49,56	145824	1579	93056	46638	207859
		НР - 90%; СП - 8%			1606,69	19,79	51189	631		15397	
80	С121-110103-0102 2111-0103-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	1,64079	10650,00	--	17474	--	17474	--	18872
		СП - 8%			--	--	--	--		1398	
		ПГ-3-Перегородка из гипсокартона С112 с ГКЛ(лист7)									
81	Е11-100402-0701 1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,28	4521,66	49,56	19353	212	12264	6265	27667
		НР - 90%; СП - 8%			1606,69	19,79	6877	85		2049	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С121-110103-0102 2111-0103-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,22042	10650,00	--	2347	--	2347	--	2535
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
		Стена ПГ-4(СТ-5,СТ-6)из газоблока 158,91м3(136,06м3+22,85м3)(лист 7)									
		СТ-5Стены из газоблока т.200мм-160,64м(лист7)									
83	Е11-080301-0102 1108-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	136,06	5914,58	2095,45	804738	285107	1351	537537	1449657
		НР - 93%; СП - 8%			3809,20	438,90	518280	59717		107382	
84	С121-030301-0401 2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007	м3	125,1752	18070,00	--	2261916	--	2261916	--	2442869
		СП - 8%			--	--	--	--		180953	
85	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	3401,5	43,00	--	146265	--	146265	--	157966
		СП - 8%			--	--	--	--		11701	
86	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,22	64852,71	2192,31	14268	482	--	12959	29405
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	13785	149		2178	
87	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,22	287262,00	--	63198	--	63198	--	68253
		СП - 8%			--	--	--	--		5056	
88	Е11-090606-0113 1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж	т конструкций	1,1	56676,81	9130,64	62344	10044	2228	37095	107395
		НР - 69%; СП - 8%			45520,20	3353,13	50072	3688		7955	
89	С121-050204-1001 2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	1,1	268077,00	--	294885	--	294885	--	318475
		СП - 8%			--	--	--	--		23591	
90	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	44	87,56	2,33	3853	103	1902	1283	5547
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	1848	11		411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	102	29,00	--	2958	--	2958	--	3195
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
		СТ-6Стены из газоблока т.200мм-44,259м									
92	Е11-080301-0102 1108-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	22,85	5914,58	2095,45	135148	47881	227	90274	243456
		НР - 93%; СП - 8%			3809,20	438,90	87040	10029		18034	
93	С121-030301-0401 2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007	м3	21,022	18070,00	--	379868	--	379868	--	410257
		СП - 8%			--	--	--	--		30389	
94	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	571,25	43,00	--	24564	--	24564	--	26529
		СП - 8%			--	--	--	--		1965	
95	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,06	64852,71	2192,31	3891	132	--	3534	8019
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	3760	41		594	
96	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06	287262,00	--	17236	--	17236	--	18615
		СП - 8%			--	--	--	--		1379	
97	Е11-090606-0113 1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж	т конструкций	0,36	56676,81	9130,64	20404	3287	730	12140	35147
		НР - 69%; СП - 8%			45520,20	3353,13	16387	1207		2604	
98	С121-050204-1001 2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,36	268077,00	--	96508	--	96508	--	104228
		СП - 8%			--	--	--	--		7721	
99	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,4	87,56	2,33	1261	34	622	420	1815
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	605	4		134	
100	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	14	29,00	--	406	--	406	--	438
		СП - 8%			--	--	--	--		32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Стена ПГ-5 из газоблока (лист 7)						
101	Е11-080301-0102 1108-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	0,64	5914,58	2095,45	3785	1341	6	2528	6819
		НР - 93%; СП - 8%			3809,20	438,90	2438	281		505	
102	С121-030301-0401 2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007	м3	0,5888	18070,00	--	10640	--	10640	--	11491
		СП - 8%			--	--	--	--		851	
103	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	16	43,00	--	688	--	688	--	743
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
104	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,011136	64852,71	2192,31	722	24	--	656	1488
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	698	8		110	
105	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,011136	287262,00	--	3199	--	3199	--	3455
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
		3-ый этаж(лист8)									
					ПГ-2-Перегородка из гипсокартона С112 с ГКЛ						
106	Е11-100402-0701 1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	39,69	4577,02	49,56	181662	1967	115925	58100	258942
		НР - 90%; СП - 8%			1606,69	19,79	63770	786		19181	
107	С121-110103-0102 2111-0103-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	4,08807	10650,00	--	43538	--	43538	--	47021
		СП - 8%			--	--	--	--		3483	
108	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	49,77	734,89	1,84	36576	92	13319	21584	62813
		НР - 93%; СП - 8%			465,45	0,88	23165	44		4653	
					ПГ-4(СТ-7-СТ-11) Стены из газоблока т.200мм 102,54м3=6,47м3+15,78м3+13,82м3+16,08м3+26,11м3						
109	Е11-080301-0102 1108-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	78,26	5914,58	2095,45	462875	163990	777	309184	833824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			3809,20	438,90	298108	34348		61765	
110	С121-030301-0401 2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007	м3	71,9992	18070,00	--	1301026	--	1301026	--	1405108
		СП - 8%			--	--	--	--		104082	
111	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1956,5	43,00	--	84130	--	84130	--	90860
		СП - 8%			--	--	--	--		6730	
112	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,2	64852,71	2192,31	12971	438	--	11781	26731
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	12532	135		1980	
113	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2	287262,00	--	57452	--	57452	--	62049
		СП - 8%			--	--	--	--		4596	
114	Е11-090606-0113 1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж	т конструкций	0,78	56676,81	9130,64	44208	7122	1580	26304	76152
		НР - 69%; СП - 8%			45520,20	3353,13	35506	2615		5641	
115	С121-050204-1001 2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,78	268077,00	--	209100	--	209100	--	225828
		СП - 8%			--	--	--	--		16728	
116	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	31,2	87,56	2,33	2732	73	1348	910	3933
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	1311	8		291	
117	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	40	29,00	--	1160	--	1160	--	1253
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
		ниже 0,000									
		СТ-1 Стены из газоблока т.200мм(лист29)									
118	Е11-080301-0102 1108-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	18,99	5914,58	2095,45	112318	39793	188	75024	202330
		НР - 93%; СП - 8%			3809,20	438,90	72337	8335		14987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	С121-030301-0401 2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007**	м3	17,4708	18070,00	--	315697	--	315697	--	340953
		СП - 8%			--	--	--	--		25256	
120	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	474,75	43,00	--	20414	--	20414	--	22047
		СП - 8%			--	--	--	--		1633	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**14806697**	**1038062**	**11305101**	**2437668**	**18623914**
							2463539	**226374**	--	**1379547**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14563554**				
	Материалы		Тенге				**741894**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2480246**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2789420**				
	Местные материалы		Тенге				**7765091**				
		Накладные расходы	Тенге				**2292997**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1348524**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18205075**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2259**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2480246**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**243144**				
	Материалы		Тенге				**8691**				
	Всего заработная плата		Тенге					**209667**			
		Накладные расходы	Тенге				**144670**				
		Сметная прибыль	Тенге				**31025**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**418839**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**165**
		Сметная заработная плата	Тенге					**209667**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**18623914**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2424**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2689913**			

РАЗДЕЛ 5.Двери

Первый этаж/лист26/

Тип Д2(ДГ21-9)(деревянные,полотно глухое с противопожарной пропиткой,без порога со стальной коробкой)

121	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	3,78	2867,23	47,75	10838	180	1825	6144	18341
		НР - 69%; СП - 8%			2336,81	18,85	8833	71		1359	
122	Прайс ТОО"Российские двери"	**Двери ДГ-505 Венге с противопожарной пропиткой,коробка стальная скрытого монтажа,замок врезной с нажимной ручкой,доводчик,без порога 21-6--21-10**	шт	2	116071,43	--	232143	--	232143	--	250714
		СП - 8%			--	--	--	--		18571	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип Д4(ДСВ ДН2300-2000 М3 Е60)									
123	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	4,6	2610,10	50,18	12006	231	1784	6958	20481
		НР - 69%; СП - 8%			2171,96	20,08	9991	92		1517	
124	С121-090402-0302 2109-0402-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой**	м2	4,6	43971,00	--	202267	--	202267	--	218448
		СП - 8%			--	--	--	--		16181	
125	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	1	1193,54	2,55	1194	3	--	822	2177
		НР - 69%; СП - 8%			1190,99	--	1191	--		161	
126	С121-090404-0103 2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	1	5542,00	--	5542	--	5542	--	5985
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
127	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	1	3439,00	--	3439	--	3439	--	3714
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
		Тип Д5(ДСВ ПН2100-900 М3 Е60)									
128	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	3,78	2867,23	47,75	10838	180	1825	6144	18341
		НР - 69%; СП - 8%			2336,81	18,85	8833	71		1359	
129	С121-090402-0301 2109-0402-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой**	м2	3,78	51991,00	--	196526	--	196526	--	212248
		СП - 8%			--	--	--	--		15722	
130	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	2	1193,54	2,55	2387	5	--	1644	4353
		НР - 69%; СП - 8%			1190,99	--	2382	--		322	
131	С121-090404-0103 2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	2	5542,00	--	11084	--	11084	--	11971
		СП - 8%			--	--	--	--		887	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3439,00	--	6878	--	6878	--	7428
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
		Тип Д5"(ДСВ ПН2100-900 М3 Е60)									
133	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	5,67	2867,23	47,75	16257	271	2736	9216	27511
		НР - 69%; СП - 8%			2336,81	18,85	13250	107		2038	
134	С121-090402-0301 2109-0402-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	5,67	51991,00	--	294789	--	294789	--	318372
		СП - 8%			--	--	--	--		23583	
135	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	3	1193,54	2,55	3581	8	--	2465	6530
		НР - 69%; СП - 8%			1190,99	--	3573	--		484	
136	С121-090404-0103 2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	3	5542,00	--	16626	--	16626	--	17956
		СП - 8%			--	--	--	--		1330	
137	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	3439,00	--	10317	--	10317	--	11142
		СП - 8%			--	--	--	--		825	
		Тип Д7(ДСВ ПВн2100-900 М3 Е60)									
138	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	3,78	2867,23	47,75	10838	180	1825	6144	18341
		НР - 69%; СП - 8%			2336,81	18,85	8833	71		1359	
139	С121-090402-0301 2109-0402-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	4,62	51991,00	--	240198	--	240198	--	259414
		СП - 8%			--	--	--	--		19216	
		Тип Д8(ДСВ ПН2100-1100 М3 Е60)									
140	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	4,62	2867,23	47,75	13247	221	2230	7509	22416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			2336,81	18,85	10796	87		1660	
141	С121-090402-0401 2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой**	м2	4,62	66139,00	--	305562	--	305562	--	330007
		СП - 8%			--	--	--	--		24445	
142	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	2	1193,54	2,55	2387	5	--	1644	4353
		НР - 69%; СП - 8%			1190,99	--	2382	--		322	
143	С121-090404-0103 2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	2	5542,00	--	11084	--	11084	--	11971
		СП - 8%			--	--	--	--		887	
144	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	2	3439,00	--	6878	--	6878	--	7428
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
				Тип Д9(ДГ21-12)(деревянные,полотно глухое с противопожарной пропиткой,без порога со стальной коробкой)							
145	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	6,6	2610,10	50,18	17227	331	2561	9983	29386
		НР - 69%; СП - 8%			2171,96	20,08	14335	133		2177	
146	Прайс ТОО"Российские двери"	**Двери ДГ-505 Венге с противопожарной пропиткой,коробка стальная скрытого монтажа,замок врезной с нажимной ручкой,доводчик,без порога 21-12,21-13**	шт	3	148928,57	--	446786	--	446786	--	482529
		СП - 8%			--	--	--	--		35743	
				Тип Д9"(ДГ21-12Л)(деревянные,полотно глухое с противопожарной пропиткой,без порога со стальной коробкой)							
147	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	8,8	2610,10	50,18	22969	442	3414	13310	39181
		НР - 69%; СП - 8%			2171,96	20,08	19113	177		2902	
148	Прайс ТОО"Российские двери"	**Двери ДГ-505 Венге с противопожарной пропиткой,коробка стальная скрытого монтажа,замок врезной с нажимной ручкой,доводчик,без порога 21-12,21-13**	шт	4	148928,57	--	595714	--	595714	--	643371
		СП - 8%			--	--	--	--		47657	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Тип Д12(ДГ21-15)(деревянные,полотно глухое с противопожарной пропиткой,без порога со стальной коробкой)						
149	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	12,6	2610,10	50,18	32887	632	4888	19058	56100
		НР - 69%; СП - 8%			2171,96	20,08	27367	253		4156	
150	Прайс ТОО"Российские двери"	Двери ДГ-505 Венге с противопожарной пропиткой,коробка стальная скрытого монтажа,замок врезной с нажимной ручкой,доводчик,без порога 21-12,21-13	шт	4	148928,57	--	595714	--	595714	--	643371
		СП - 8%			--	--	--	--		47657	
					Тип Д13(ДСВ ДН2100-1500 М3 Е60)						
151	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	18,9	2610,10	50,18	49331	948	7333	28586	84151
		НР - 69%; СП - 8%			2171,96	20,08	41050	380		6233	
152	С121-090402-0302 2109-0402-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	18,9	43971,00	--	831052	--	831052	--	897536
		СП - 8%			--	--	--	--		66484	
153	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	6	1193,54	2,55	7161	15	--	4931	13059
		НР - 69%; СП - 8%			1190,99	--	7146	--		967	
154	С121-090404-0103 2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	6	5542,00	--	33252	--	33252	--	35912
		СП - 8%			--	--	--	--		2660	
155	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	(прим.Антипаника)Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	6	3544,00	--	21264	--	21264	--	22965
		СП - 8%			--	--	--	--		1701	
					Тип Д14(ДСВ ДН2100-1300 М3 Е60)						
156	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	13,65	2610,10	50,18	35628	685	5296	20646	60776
		НР - 69%; СП - 8%			2171,96	20,08	29647	274		4502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	С121-090402-0302 2109-0402-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	13,65	43971,00	--	600204	--	600204	--	648220
		СП - 8%			--	--	--	--		48016	
158	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	5	1193,54	2,55	5968	13	--	4109	10883
		НР - 69%; СП - 8%			1190,99	--	5955	--		806	
159	С121-090404-0103 2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	5	5542,00	--	27710	--	27710	--	29927
		СП - 8%			--	--	--	--		2217	
160	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	5	3439,00	--	17195	--	17195	--	18571
		СП - 8%			--	--	--	--		1376	
		Второй этаж/лист26/									
				Тип Д2(ДГ21-9)(деревянные,полотно глухое с противопожарной пропиткой,без порога со стальной коробкой)							
161	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	1,89	2867,23	47,75	5419	90	912	3072	9170
		НР - 69%; СП - 8%			2336,81	18,85	4417	36		679	
162	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	1193,54	2,55	1194	3	--	822	2177
		НР - 69%; СП - 8%			1190,99	--	1191	--		161	
163	Прайс ТОО"Российские двери"	Двери ДГ-505 Венге с противопожарной пропиткой,коробка стальная скрытого монтажа,замок врезной с нажимной ручкой,доводчик,без порога 21-6--21-10	шт	1	116071,43	--	116071	--	116071	--	125357
		СП - 8%			--	--	--	--		9286	
				Тип Д2"(ДГ21-9Л)(деревянные,полотно глухое с противопожарной пропиткой,без порога со стальной коробкой)							
164	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	1,89	2867,23	47,75	5419	90	912	3072	9170
		НР - 69%; СП - 8%			2336,81	18,85	4417	36		679	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	1193,54	2,55	1194	3	--	822	2177
		НР - 69%; СП - 8%			1190,99	--	1191	--		161	
166	Прайс ТОО"Российские двери"	Двери ДГ-505 Венге с противопожарной пропиткой,коробка стальная скрытого монтажа,замок врезной с нажимной ручкой,доводчик,без порога 21-6--21-10	шт	1	116071,43	--	116071	--	116071	--	125357
		СП - 8%			--	--	--	--		9286	
				Тип Д4(ДСВ ДН2300-2000 М3 Е60)							
167	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	4,6	2610,10	50,18	12006	231	1784	6958	20481
		НР - 69%; СП - 8%			2171,96	20,08	9991	92		1517	
168	С121-090402-0302 2109-0402-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	4,6	43971,00	--	202267	--	202267	--	218448
		СП - 8%			--	--	--	--		16181	
169	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	1193,54	2,55	1194	3	--	822	2177
		НР - 69%; СП - 8%			1190,99	--	1191	--		161	
170	С121-090404-0103 2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	5542,00	--	5542	--	5542	--	5985
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
171	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3439,00	--	3439	--	3439	--	3714
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
				Тип Д8(ДСВ ПН2100-1100 М3 Е60)							
172	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	4,62	2867,23	47,75	13247	221	2230	7509	22416
		НР - 69%; СП - 8%			2336,81	18,85	10796	87		1660	
173	С121-090402-0401 2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	4,62	66139,00	--	305562	--	305562	--	330007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		24445	
174	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	2	1193,54	2,55	2387	5	--	1644	4353
		НР - 69%; СП - 8%			1190,99	--	2382	--		322	
175	С121-090404-0103 2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	2	5542,00	--	11084	--	11084	--	11971
		СП - 8%			--	--	--	--		887	
176	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	2	3439,00	--	6878	--	6878	--	7428
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
				Тип Д9(ДГ21-12)(деревянные,полотно глухое с противопожарной пропиткой,без порога со стальной коробкой)							
177	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	4,4	2610,10	50,18	11484	221	1706	6655	19591
		НР - 69%; СП - 8%			2171,96	20,08	9557	88		1451	
178	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	2	1193,54	2,55	2387	5	--	1644	4353
		НР - 69%; СП - 8%			1190,99	--	2382	--		322	
179	Прайс ТОО"Российские двери"	**Двери ДГ-505 Венге с противопожарной пропиткой,коробка стальные скрытого монтажа,замок врезной с нажимной ручкой,доводчик,без порога 21-12,21-13**	шт	2	148928,57	--	297857	--	297857	--	321686
		СП - 8%			--	--	--	--		23829	
				Тип Д9"(ДГ21-12Л)(деревянные,полотно глухое с противопожарной пропиткой,без порога со стальной коробкой)							
180	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	2,52	2610,10	50,18	6577	126	978	3812	11220
		НР - 69%; СП - 8%			2171,96	20,08	5473	51		831	
181	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	1	1193,54	2,55	1194	3	--	822	2177
		НР - 69%; СП - 8%			1190,99	--	1191	--		161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	Прайс ТОО"Российские двери"	Двери ДГ-505 Венге с противопожарной пропиткой,коробка стальная скрытого монтажа,замок врезной с нажимной ручкой,доводчик,без порога 21-12,21-13	шт	1	148928,57	--	148929	--	148929	--	160843
		СП - 8%			--	--	--	--		11914	
				Тип Д11(ДСВ ДН2100-1300 М3 Е60)							
183	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	5,46	2610,10	50,18	14251	274	2118	8258	24310
		НР - 69%; СП - 8%			2171,96	20,08	11859	110		1801	
184	С121-090402-0302 2109-0402-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	5,46	43971,00	--	240082	--	240082	--	259288
		СП - 8%			--	--	--	--		19207	
185	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	2	1193,54	2,55	2387	5	--	1644	4353
		НР - 69%; СП - 8%			1190,99	--	2382	--		322	
186	С121-090404-0103 2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	5542,00	--	11084	--	11084	--	11971
		СП - 8%			--	--	--	--		887	
187	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	(прим.Антиванника)Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3544,00	--	7088	--	7088	--	7655
		СП - 8%			--	--	--	--		567	
				Тип Д12(ДГ21-15)(деревянные,полотно глухое с противопожарной пропиткой,без порога со стальной коробкой)							
188	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	9,45	2610,10	50,18	24665	474	3666	14293	42075
		НР - 69%; СП - 8%			2171,96	20,08	20525	190		3117	
189	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	3	1193,54	2,55	3581	8	--	2465	6530
		НР - 69%; СП - 8%			1190,99	--	3573	--		484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	Прайс ТОО"Российские двери"	Двери ДГ-505 Венге с противопожарной пропиткой,коробка стальная скрытого монтажа,замок врезной с нажимной ручкой,доводчик,без порога 21-12,21-13	шт	3	148928,57	--	446786	--	446786	--	482529
		СП - 8%			--	--	--	--		35743	
		Третий этаж/лист26/									
		Тип Д8(ДСВ ПН2100-1100 М3 Е60)									
191	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	2,31	2867,23	47,75	6623	110	1115	3755	11208
		НР - 69%; СП - 8%			2336,81	18,85	5398	44		830	
192	С121-090402-0401 2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	2,31	66139,00	--	152781	--	152781	--	165004
		СП - 8%			--	--	--	--		12222	
193	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	1193,54	2,55	1194	3	--	822	2177
		НР - 69%; СП - 8%			1190,99	--	1191	--		161	
194	С121-090404-0103 2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	5542,00	--	5542	--	5542	--	5985
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
195	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3439,00	--	3439	--	3439	--	3714
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
		Тип Д9(ДГ21-12)(деревянные,полотно глухое с противопожарной пропиткой,без порога со стальной коробкой)									
196	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	6,6	2610,10	50,18	17227	331	2561	9983	29386
		НР - 69%; СП - 8%			2171,96	20,08	14335	133		2177	
197	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	3	1193,54	2,55	3581	8	--	2465	6530
		НР - 69%; СП - 8%			1190,99	--	3573	--		484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	Прайс ТОО"Российские двери"	Двери ДГ-505 Венге с противопожарной пропиткой,коробка стальная скрытого монтажа,замок врезной с нажимной ручкой,доводчик,без порога 21-12,21-13	шт	3	148928,57	--	446786	--	446786	--	482529
		СП - 8%			--	--	--	--		35743	
		Тип Д9"(ДГ21-12Л)(деревянные,полотно глухое с противопожарной пропиткой,без порога со стальной коробкой)									
199	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	2,52	2610,10	50,18	6577	126	978	3812	11220
		НР - 69%; СП - 8%			2171,96	20,08	5473	51		831	
200	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	1193,54	2,55	1194	3	--	822	2177
		НР - 69%; СП - 8%			1190,99	--	1191	--		161	
201	Прайс ТОО"Российские двери"	Двери ДГ-505 Венге с противопожарной пропиткой,коробка стальная скрытого монтажа,замок врезной с нажимной ручкой,доводчик,без порога 21-12,21-13	шт	1	148928,57	--	148929	--	148929	--	160843
		СП - 8%			--	--	--	--		11914	
		Тип Д11(ДСВ ДН2100-1300 М3 Е60)									
202	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	5,46	2610,10	50,18	14251	274	2118	8258	24310
		НР - 69%; СП - 8%			2171,96	20,08	11859	110		1801	
203	С121-090402-0302 2109-0402-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	5,46	43971,00	--	240082	--	240082	--	259288
		СП - 8%			--	--	--	--		19207	
204	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	2	1193,54	2,55	2387	5	--	1644	4353
		НР - 69%; СП - 8%			1190,99	--	2382	--		322	
205	С121-090404-0103 2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	5542,00	--	11084	--	11084	--	11971
		СП - 8%			--	--	--	--		887	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	(прим.Антипаника)Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3544,00	--	7088	--	7088	--	7655
		СП - 8%			--	--	--	--		567	
		Тип Д14(ДСВ ДН2100-1300 М3 Е60)									
207	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	5,46	2610,10	50,18	14251	274	2118	8258	24310
		НР - 69%; СП - 8%			2171,96	20,08	11859	110		1801	
208	С121-090402-0302 2109-0402-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	5,46	43971,00	--	240082	--	240082	--	259288
		СП - 8%			--	--	--	--		19207	
209	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	2	1193,54	2,55	2387	5	--	1644	4353
		НР - 69%; СП - 8%			1190,99	--	2382	--		322	
210	С121-090404-0103 2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	5542,00	--	11084	--	11084	--	11971
		СП - 8%			--	--	--	--		887	
211	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3439,00	--	6878	--	6878	--	7428
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8337739	7249	7963652	255090	9280249
							366838	2851	--	687421	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3591786				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3591786				
		Сметная прибыль	Тенге				287343				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3879129				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4745953				
	Материалы		Тенге				58914				
	Всего заработная плата		Тенге					369689			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4312952				
		Накладные расходы	Тенге				255085				
		Сметная прибыль	Тенге				400083				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5401121				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								338
		Сметная заработная плата	Тенге					369689			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9280250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					369689			
		РАЗДЕЛ 6.Полы /лист 25/									
		Тип Э-2(В-1)									
212	Е11-340108-0715 1134-0108-0715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 применит.	**Каркасы. Облицовка неперфорированными плитами акустическими**	м2 поверхности	157,69	1245,16	30,19	196349	4761	2663	144846	368490
		НР - 76%; СП - 8%			1198,08	10,53	188925	1661		27296	
213	Прайс ООО "ИИНТЕРСТРОЙ"	**Плита фальшпола Esco (Германия) KS30ST**	м2	157,69	36160,71	--	5702183	--	5702183	--	6158358
		СП - 8%			--	--	--	--		456175	
214	Е11-110101-3802 1111-0101-3802 РСНБ РК 2015 ПРИМЕН.	**Покрытия из ПВХ. Устройство на клее**	м2 покрытия	157,69	632,34	6,08	99714	959	331	92658	207762
		НР - 94%; СП - 8%			624,16	0,94	98424	148		15390	
215	Прайс ТОО"PROFTECHNOLOGY"	**Виниловое покрытие "GERFLOR"FIBERCOPPER SAGA 0026 500x500**	м2	160,8438	17135,23	--	2756095	--	2756095	--	2976583
		СП - 8%			--	--	--	--		220488	
216	С121-100502-1802 2110-0502-1802 РСНБ РК 2015	**Клей для виниловой плитки 150гр/м2**	кг	23,6535	2410,00	--	57005	--	57005	--	61565
		СП - 8%			--	--	--	--		4560	
217	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	60,45	358,46	0,79	21669	48	14676	6550	30476
		НР - 94%; СП - 8%			114,89	0,38	6945	23		2257	
		Тип Э-3(В-2)									
218	Е11-340108-0715 1134-0108-0715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 применит.	**Каркасы. Облицовка неперфорированными плитами акустическими**	м2 поверхности	53,28	1245,16	30,19	66342	1609	899	48940	124505
		НР - 76%; СП - 8%			1198,08	10,53	63834	561		9223	
219	Прайс ООО "ИИНТЕРСТРОЙ"	**Плита фальшпола Esco (Германия) KS30ST**	м2	53,28	36160,71	--	1926643	--	1926643	--	2080774
		СП - 8%			--	--	--	--		154131	
220	Е11-110101-3802 1111-0101-3802 РСНБ РК 2015 ПРИМЕН.	**Покрытия из ПВХ. Устройство на клее**	м2 покрытия	53,28	632,34	6,08	33691	324	112	31307	70198
		НР - 94%; СП - 8%			624,16	0,94	33255	50		5200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	Прайс ТОО"PROFTECHNOLOGY"	Виниловое покрытие "GERFLOR"FIBER SILVER SAGA 0026 500x500	м2	54,3456	17135,23	--	931224	--	931224	--	1005722
		СП - 8%			--	--	--	--		74498	
222	С121-100502-1802 2110-0502-1802 РСНБ РК 2015	Клей для виниловой плитки 150гр/м2	кг	7,992	2410,00	--	19261	--	19261	--	20802
		СП - 8%			--	--	--	--		1541	
223	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	26,95	358,46	0,79	9660	21	6543	2920	13587
		НР - 94%; СП - 8%			114,89	0,38	3096	10		1006	
		Тип Э-4(В-10)									
224	Е11-340108-0715 1134-0108-0715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 применит.	Каркасы. Облицовка неперфорированными плитами акустическими	м2 поверхности	36,22	1245,16	30,19	45100	1094	612	33270	84639
		НР - 76%; СП - 8%			1198,08	10,53	43394	382		6270	
225	Прайс ООО "ИИНТЕРСТРОЙ"	Плита фальшпола Esco (Германия) KS30ST	м2	36,22	36160,71	--	1309741	--	1309741	--	1414520
		СП - 8%			--	--	--	--		104779	
226	Е11-110101-3802 1111-0101-3802 РСНБ РК 2015 ПРИМЕН.	Покрытия из ПВХ. Устройство на клее	м2 покрытия	12,17	632,34	6,08	7696	74	26	7151	16034
		НР - 94%; СП - 8%			624,16	0,94	7596	11		1188	
227	Прайс ТОО"PROFTECHNOLOGY"	Виниловое покрытие "GERFLOR"LICHTSMOKE 2609 COSMO рулонный	м2	12,4134	6946,71	--	86232	--	86232	--	93131
		СП - 8%			--	--	--	--		6899	
228	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные(Dollken DSLDSL W201серый. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	17	358,46	0,79	6094	13	4128	1842	8571
		НР - 94%; СП - 8%			114,89	0,38	1953	6		635	
229	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	24,05	1634,35	127,62	39306	3069	12232	23837	68195
		НР - 94%; СП - 8%			998,12	56,30	24005	1354		5051	
230	Прайс ООО"Керама Центр"	Керамогранит Монте Тиберио 60x119,5	м2	24,531	5271,80	--	129323	--	129323	--	139668
		СП - 8%			--	--	--	--		10346	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	9,8	313,28	12,60	3070	123	395	2438	5948
		НР - 94%; СП - 8%			260,36	4,24	2552	42		441	
232	Прайс ООО"Керама Центр"	Керамогранит Монте Тиберио 60х119,5	м2	0,712656	5271,80	--	3757	--	3757	--	4058
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
		Тип Э-5(В-3)									
233	Е11-340108-0715 1134-0108-0715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 применит.	Каркасы. Облицовка неперфорированными плитами акустическими	м2 поверхности	47,21	1245,16	30,19	58784	1425	798	43365	110320
		НР - 76%; СП - 8%			1198,08	10,53	56561	497		8172	
234	Прайс ООО "ИИНТЕРСТРОЙ"	Плита фальшпола Esco (Германия) KS30ST	м2	47,21	36160,71	--	1707147	--	1707147	--	1843719
		СП - 8%			--	--	--	--		136572	
235	Е11-110101-3802 1111-0101-3802 РСНБ РК 2015 ПРИМЕН.	Покрытия из ПВХ. Устройство на клее	м2 покрытия	47,21	632,34	6,08	29853	287	99	27740	62201
		НР - 94%; СП - 8%			624,16	0,94	29467	44		4607	
236	Прайс ТОО"PROFTECHNOLOGY"	Виниловое покрытие "GERFLOR"STONE CLASSIC 0013 500х500	м2	48,1542	17135,23	--	825133	--	825133	--	891144
		СП - 8%			--	--	--	--		66011	
237	С121-100502-1802 2110-0502-1802 РСНБ РК 2015	Клей для виниловой плитки 150гр/м2	кг	7,0815	2410,00	--	17066	--	17066	--	18432
		СП - 8%			--	--	--	--		1365	
238	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	8,31	358,46	0,79	2979	7	2017	900	4190
		НР - 94%; СП - 8%			114,89	0,38	955	3		310	
		Тип Э-6(КТ-1)									
239	Е11-340108-0715 1134-0108-0715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 применит.	Каркасы. Облицовка неперфорированными плитами акустическими	м2 поверхности	1153,64	1245,16	30,19	1436467	34831	19483	1059672	2695829
		НР - 76%; СП - 8%			1198,08	10,53	1382153	12152		199691	
240	Прайс ООО "ИИНТЕРСТРОЙ"	Плита фальшпола Esco(Германия)KS36ST	м2	1153,64	43794,64	--	50523252	--	50523252	--	54565112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4041860	
241	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1153,64	1634,35	127,62	1885450	147228	586748	1143438	3271199
		НР - 94%; СП - 8%			998,12	56,30	1151474	64949		242311	
242	Прайс ООО"Керама Центр"	Керамогранит Монте Тиберио 60х119,5	м2	863,2158	5271,80	--	4550701	--	4550701	--	4914757
		СП - 8%			--	--	--	--		364056	
243	Прайс ООО"Керама Центр"	Керамогранит Монте Тиберио 60х119,5	м2	145,962	5271,80	--	769482	--	769482	--	831041
		СП - 8%			--	--	--	--		61559	
244	Прайс ООО"Керама Центр"	Керамогранит Риальто зеленый 60х119,5см	м2	167,535	22987,50	--	3851211	--	3851211	--	4159308
		СП - 8%			--	--	--	--		308097	
		Тип Э-7(КГ-6)									
245	Е11-340108-0715 1134-0108-0715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 применит.	Каркасы. Облицовка неперфорированными плитами акустическими	м2 поверхности	40,9	1245,16	30,19	50927	1235	691	37569	95575
		НР - 76%; СП - 8%			1198,08	10,53	49001	431		7080	
246	Прайс ООО "ИИНТЕРСТРОЙ"	Плита фальшпола Esco(Германия)FHB 30 ST	м2	40,9	34625,00	--	1416163	--	1416163	--	1529456
		СП - 8%			--	--	--	--		113293	
247	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	40,9	1634,35	127,62	66845	5220	20802	40538	115974
		НР - 94%; СП - 8%			998,12	56,30	40823	2303		8591	
248	С122-060301-0124 2206-0301-0124 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные глазурованные размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	41,718	4659,00	--	194364	--	194364	--	209913
		СП - 8%			--	--	--	--		15549	
		Тип Э-8(КП-1)									
249	Е11-340108-0715 1134-0108-0715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 применит.	Каркасы. Облицовка неперфорированными плитами акустическими	м2 поверхности	381,57	1245,16	30,19	475116	11520	6445	350490	891654
		НР - 76%; СП - 8%			1198,08	10,53	457151	4019		66048	
250	Прайс ООО "ИИНТЕРСТРОЙ"	Плита фальшпола Esco(Германия)FHB 30 ST	м2	381,57	34625,00	--	13211861	--	13211861	--	14268810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1056949	
251	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	381,57	4344,70	74,76	1657806	28527	1158202	454345	2281122
		НР - 94%; СП - 8%			1234,58	32,15	471077	12268		168972	
		Тип Э-9(КГ-6)									
252	Е11-340108-0715 1134-0108-0715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 применит.	**Каркасы. Облицовка неперфорированными плитами акустическими**	м2 поверхности	83,43	1245,16	30,19	103884	2519	1409	76634	194959
		НР - 76%; СП - 8%			1198,08	10,53	99956	879		14441	
253	Прайс ООО "ИИНТЕРСТРОЙ"	**Плита фальшпола Esco(Германия)FHB 30 ST**	м2	83,43	34625,00	--	2888764	--	2888764	--	3119865
		СП - 8%			--	--	--	--		231101	
254	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	83,43	1634,35	127,62	136354	10647	42434	82692	236570
		НР - 94%; СП - 8%			998,12	56,30	83273	4697		17524	
255	С122-060301-0124 2206-0301-0124 РСНБ РК 2015	**Плитки керамогранитные глазурованные размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010**	м2	85,0986	4659,00	--	396474	--	396474	--	428192
		СП - 8%			--	--	--	--		31718	
		Тип Э-11(КГ-1)									
256	Е11-340108-0715 1134-0108-0715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.	**Каркасы. Облицовка неперфорированными плитами акустическими**	м2 поверхности	118,48	1245,16	30,19	147527	3577	2001	108829	276864
		НР - 76%; СП - 8%			1198,08	10,53	141949	1248		20508	
257	Прайс ООО "ИИНТЕРСТРОЙ"	**Плита фальшпола Esco(Германия)FHB 30 ST**	м2	118,48	34625,00	--	4102370	--	4102370	--	4430560
		СП - 8%			--	--	--	--		328190	
258	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	118,48	1634,35	127,62	193638	15121	60259	117432	335955
		НР - 94%; СП - 8%			998,12	56,30	118258	6670		24886	
259	С122-060301-0124 2206-0301-0124 РСНБ РК 2015	**Плитки керамогранитные глазурованные размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010**	м2	120,8496	4659,00	--	563038	--	563038	--	608081
		СП - 8%			--	--	--	--		45043	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип Э-12(КП-1)									
260	Е11-340108-0715 1134-0108-0715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2прим.	Каркасы. Облицовка неперфорированными плитами акустическими	м2 поверхности	31,97	1245,16	30,19	39808	965	540	29366	74708
		НР - 76%; СП - 8%			1198,08	10,53	38303	337		5534	
261	Прайс ООО "ИИНТЕРСТРОЙ"	Плита фальшпола Esco(Германия)FHB 30 ST	м2	31,97	34625,00	--	1106961	--	1106961	--	1195518
		СП - 8%			--	--	--	--		88557	
262	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	31,97	4344,70	74,76	138900	2390	97041	38067	191125
		НР - 94%; СП - 8%			1234,58	32,15	39469	1028		14157	
		Тип Э-13(В-4)									
263	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	1,4968	12339,33	842,75	18470	1261	--	13520	34549
		НР - 76%; СП - 8%			11496,58	388,74	17208	582		2559	
264	С121-110401-0402 2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,526328	26240,00	--	40051	--	40051	--	43255
		СП - 8%			--	--	--	--		3204	
265	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные В15(М150) толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	37,41	654,94	28,05	24501	1049	11306	11886	39298
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	12146	498		2911	
266	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные (30мм). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	37,41	168,18	9,55	6292	357	5635	437	7267
		НР - 94%; СП - 8%			8,03	4,41	300	165		538	
267	Е11-110101-3802 1111-0101-3802 РСНБ РК 2015 ПРИМЕН.	Покрытия из ПВХ. Устройство на клее	м2 покрытия	37,41	632,34	6,08	23656	227	79	21982	49289
		НР - 94%; СП - 8%			624,16	0,94	23350	35		3651	
268	Е11-110101-2103 1111-0101-2103 РСНБ РК 2015	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство	м2 покрытия	37,41	2752,23	411,59	102961	15398	42842	54425	169977
		НР - 94%; СП - 8%			1195,44	352,24	44721	13177		12591	
269	Прайс ТОО"PROFTECHNOLOGY"	Виниловое покрытие Creation 55 Looselay, артикул Parker Station 0374, формат 500х500мм	м2	38,1582	17135,23	--	653849	--	653849	--	706157
		СП - 8%			--	--	--	--		52308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	С121-100502-1802 2110-0502-1802 РСНБ РК 2015	Клей для виниловой плитки 150гр/м2	кг	5,6115	2410,00	--	13524	--	13524	--	14606
		СП - 8%			--	--	--	--		1082	
271	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	20,81	358,46	0,79	7459	16	5052	2255	10491
		НР - 94%; СП - 8%			114,89	0,38	2391	8		777	
		Тип Э-14(В-6)									
272	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	3,0744	12339,33	842,75	37936	2591	--	27771	70963
		НР - 76%; СП - 8%			11496,58	388,74	35345	1195		5257	
273	С121-110401-0402 2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	3,135888	26240,00	--	82286	--	82286	--	88869
		СП - 8%			--	--	--	--		6583	
274	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные В15(М150) толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	76,86	654,94	28,05	50339	2156	23229	24420	80739
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	24954	1024		5981	
275	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные (30мм). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	76,86	168,18	9,55	12927	734	11576	898	14931
		НР - 94%; СП - 8%			8,03	4,41	617	339		1106	
276	Е11-110101-3802 1111-0101-3802 РСНБ РК 2015 ПРИМЕН.	Покрытия из ПВХ. Устройство на клее	м2 покрытия	76,86	632,34	6,08	48602	467	162	45163	101266
		НР - 94%; СП - 8%			624,16	0,94	47973	72		7501	
277	Е11-110101-2103 1111-0101-2103 РСНБ РК 2015	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство	м2 покрытия	76,86	2752,23	411,59	211537	31635	88021	111817	349222
		НР - 94%; СП - 8%			1195,44	352,24	91881	27073		25868	
278	Прайс ТОО"PROFTECHNOLOGY"	Виниловое покрытие Creation 55 Looselay, артикул Amador 0447, формат 229x1220	м2	78,3972	17135,23	--	1343354	--	1343354	--	1450822
		СП - 8%			--	--	--	--		107468	
279	С121-100502-1802 2110-0502-1802 РСНБ РК 2015	Клей для виниловой плитки 150гр/м2	кг	11,529	2410,00	--	27785	--	27785	--	30008
		СП - 8%			--	--	--	--		2223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	22,05	358,46 114,89	0,79 0,38	7904 2533	17 8	5354	2389 823	11117
		Тип Э-13(В-8)									
281	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,2436	12339,33 11496,58	842,75 388,74	3006 2801	205 95	--	2200 417	5623
282	С121-110401-0402 2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 *СП - 8%*	м3	0,248472	26240,00 --	-- --	6520 --	-- --	6520	-- 522	7041
283	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные В15(М150) толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	6,09	654,94 324,67	28,05 13,32	3989 1977	171 81	1841	1935 474	6397
284	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные (30мм). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	6,09	168,18 8,03	9,55 4,41	1024 49	58 27	917	71 88	1183
285	Е11-110101-3802 1111-0101-3802 РСНБ РК 2015 ПРИМЕН.	Покрытия из ПВХ. Устройство на клее *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	6,09	632,34 624,16	6,08 0,94	3851 3801	37 6	13	3578 594	8024
286	Е11-110101-2103 1111-0101-2103 РСНБ РК 2015	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	6,09	2752,23 1195,44	411,59 352,24	16761 7280	2507 2145	6974	8860 2050	27671
287	Прайс ТОО"PROFTECH NOLOGY"	Виниловое покрытие Saga2, Dock Grey 0085, формат 500x500мм *СП - 8%*	м2	6,2118	17135,23 --	-- --	106441 --	-- --	106441	-- 8515	114956
288	С121-100502-1802 2110-0502-1802 РСНБ РК 2015	Клей для виниловой плитки 150гр/м2 *СП - 8%*	кг	0,9135	2410,00 --	-- --	2202 --	-- --	2202	-- 176	2378
289	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	5,28	358,46 114,89	0,79 0,38	1893 607	4 2	1282	572 197	2662
		Тип Э-16(В-5)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	4,0336	12339,33 11496,58	842,75 388,74	49772 46373	3399 1568	--	36435 6897	93103
291	С121-110401-0402 2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 *СП - 8%*	м3	4,114272	26240,00 --	-- --	107958 --	-- --	107958	-- 8637	116595
292	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные В15(М150) толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	100,84	654,94 324,67	28,05 13,32	66044 32740	2828 1343	30476	32038 7847	105929
293	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные (30мм). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	100,84	168,18 8,03	9,55 4,41	16960 809	963 444	15188	1178 1451	19589
294	Е11-110101-3802 1111-0101-3802 РСНБ РК 2015 ПРИМЕН.	Покрытия из ПВХ. Устройство на клее *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	100,84	632,34 624,16	6,08 0,94	63765 62940	613 95	212	59253 9842	132860
295	Е11-110101-2103 1111-0101-2103 РСНБ РК 2015	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	100,84	2752,23 1195,44	411,59 352,24	277535 120548	41505 35520	115482	146704 33939	458178
296	Прайс ТОО"PROFTECHNOLOGY"	Виниловое покрытие "GERFLOR"LICHTSMOKE 2604 COSMO рулонный, виниловое покрытие "GERFLOR"NORTHWOOD MACHIATO 0816 SAGA 1219x184 *СП - 8%*	м2	102,8568	17135,23 --	-- --	1762475 --	-- --	1762475	-- 140998	1903473
297	С121-100502-1802 2110-0502-1802 РСНБ РК 2015	Клей для виниловой плитки 150гр/м2 *СП - 8%*	кг	15,126	2410,00 --	-- --	36454 --	-- --	36454	-- 2916	39370
298	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	53,12	358,46 114,89	0,79 0,38	19041 6103	42 20	12896	5756 1984	26781
				Тип Э-17(К-1)							
299	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	89,41	973,04 418,05	28,11 13,32	87000 37378	2513 1191	47109	36255 9860	133115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	89,41	561,33	19,11	50189	1708	47019	2115	56488
		НР - 94%; СП - 8%			16,35	8,81	1462	788		4184	
301	С121-130815-0208 2113-0815-0208 РСНБ РК 2015	прим.Фибра 0,9кг на 1м3	кг	80,469	698,00	--	56167	--	56167	--	60661
		СП - 8%			--	--	--	--		4493	
302	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные В12,5(М150) толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	89,41	654,94	28,05	58558	2508	27021	28407	93922
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	29029	1191		6957	
303	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/толщина стяжки 30мм/	м2 стяжки	89,41	168,18	9,55	15037	854	13465	1045	17369
		НР - 94%; СП - 8%			8,03	4,41	718	394		1287	
304	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	89,41	985,10	15,42	88078	1379	56108	29088	126539
		НР - 94%; СП - 8%			342,14	3,96	30591	354		9373	
305	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 (до 10мм)	м2 стяжки	89,41	686,41	13,14	61372	1175	50979	8996	75997
		НР - 94%; СП - 8%			103,10	3,93	9218	352		5629	
306	Е11-110101-3605 1111-0101-3605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из готовых ковров на комнату. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	89,41	743,43	20,45	66470	1829	18628	44087	119402
		НР - 94%; СП - 8%			514,62	9,94	46013	889		8845	
307	Прайс ТОО"Азия Флор"	Ковролин INTERFACEx40169019PATIENCE 500x500	м2	91,1982	8035,71	--	732843	--	732843	--	791470
		СП - 8%			--	--	--	--		58627	
		Тип Э-18(КП-1)									
308	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	18,5636	12339,33	842,75	229062	15644	--	167682	428484
		НР - 76%; СП - 8%			11496,58	388,74	213418	7216		31740	
309	С121-110401-0402 2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	18,934872	26240,00	--	496851	--	496851	--	536599
		СП - 8%			--	--	--	--		39748	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные В15(М150) толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	464,09	654,94 324,67	28,05 13,32	303951 150677	13016 6183	140258	147448 36112	487511
311	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные (30мм). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	464,09	168,18 8,03	9,55 4,41	78052 3725	4434 2045	69893	5423 6678	90153
312	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	464,09	4344,70 1234,58	74,76 32,15	2016330 572954	34696 14922	1408680	552603 205515	2774448
		Тип Э-19(КТ-1)									
313	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	6,6444	12339,33 11496,58	842,75 388,74	81987 76388	5600 2583	--	60018 11360	153366
314	С121-110401-0402 2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 *СП - 8%*	м3	6,777288	26240,00 --	-- --	177836 --	-- --	177836	-- 14227	192063
315	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные В15(М150) толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	166,11	654,94 324,67	28,05 13,32	108792 53931	4659 2213	50202	52776 12925	174493
316	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные (30мм). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	166,11	168,18 8,03	9,55 4,41	27937 1333	1587 732	25017	1941 2390	32268
317	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	166,11	1634,35 998,12	127,62 56,30	271482 165798	21199 9352	84485	164641 34890	471013
318	С122-060301-0124 2206-0301-0124 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные глазурованные размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010 *СП - 8%*	м2	169,4322	4659,00 --	-- --	789385 --	-- --	789385	-- 63151	852535
		Тип Э-21(В-9)									
319	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,944	12339,33 11496,58	842,75 388,74	11648 10853	796 367	--	8527 1614	21789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	С121-110401-0402 2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 *СП - 8%*	м3	0,96288	26240,00 --	-- --	25266 --	-- --	25266	-- 2021	27287
321	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные В15(М150) толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	23,6	654,94 324,67	28,05 13,32	15457 7662	662 314	7133	7498 1836	24791
322	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные (30мм). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	23,6	168,18 8,03	9,55 4,41	3969 189	225 104	3555	276 340	4584
323	Е11-110101-3802 1111-0101-3802 РСНБ РК 2015 примен.	Покрытия из ПВХ. Устройство на клее *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	23,6	632,34 624,16	6,08 0,94	14923 14730	144 22	49	13867 2303	31094
324	Е11-110101-2103 1111-0101-2103 РСНБ РК 2015	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	23,6	2752,23 1195,44	411,59 352,24	64953 28212	9714 8313	27027	34334 7943	107229
325	Прайс ТОО"PROFTECHNOLOGY"	Виниловое покрытие Creation 55 Looselay, артикул Malua Bay 0448, формат 229х1220мм *СП - 8%*	м2	24,072	6946,71 --	-- --	167221 --	-- --	167221	-- 13378	180599
326	С121-100502-1802 2110-0502-1802 РСНБ РК 2015	Клей для виниловой плитки 150гр/м2 *СП - 8%*	кг	3,54	2410,00 --	-- --	8531 --	-- --	8531	-- 683	9214
327	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	16,17	358,46 114,89	0,79 0,38	5796 1858	13 6	3925	1752 604	8152
		Тип Э-22(КГ-6)									
328	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,5788	12339,33 11496,58	842,75 388,74	7142 6654	488 225	--	5228 990	13360
329	С121-110401-0402 2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 *СП - 8%*	м3	0,590376	26240,00 --	-- --	15491 --	-- --	15491	-- 1239	16731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	14,47	383,16 72,38	1,05 0,50	5544 1047	15 7	4482	991 523	7058
331	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные В15(М150) толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	14,47	654,94 324,67	28,05 13,32	9477 4698	406 193	4373	4597 1126	15200
332	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные (30мм). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	14,47	168,18 8,03	9,55 4,41	2434 116	138 64	2180	169 208	2811
333	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	14,47	1634,35 998,12	127,62 56,30	23649 14443	1847 815	7359	14342 3039	41030
334	С122-060301-0124 2206-0301-0124 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные глазурованные размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010 *СП - 8%*	м2	14,7594	4659,00 --	-- --	68764 --	-- --	68764	-- 5501	74265
		Тип Э-24(КГ-1)									
335	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	7,7736	12339,33 11496,58	842,75 388,74	95921 89370	6551 3022	--	70218 13291	179430
336	С121-110401-0402 2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 *СП - 8%*	м3	7,929072	26240,00 --	-- --	208059 --	-- --	208059	-- 16645	224704
337	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные В15(М150) толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	194,34	654,94 324,67	28,05 13,32	127281 63097	5451 2589	58733	61745 15122	204148
338	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные (30мм). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	194,34	168,18 8,03	9,55 4,41	32685 1560	1857 856	29268	2271 2796	37752
339	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	194,34	1634,35 998,12	127,62 56,30	317619 193975	24802 10941	98842	192621 40819	551060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340	Прайс ООО"Керама Центр"	Керамогранит Монте Тиберио обрезной натуральный 60х119,5	м2	198,2268	5271,80	--	1045012	--	1045012	--	1128613
		СП - 8%			--	--	--	--		83601	
		Тип Э-24(КГ-4)									
341	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	2,332	12339,33	842,75	28775	1965	--	21065	53827
		НР - 76%; СП - 8%			11496,58	388,74	26810	907		3987	
342	С121-110401-0402 2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2,37864	26240,00	--	62416	--	62416	--	67409
		СП - 8%			--	--	--	--		4993	
343	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные В15(М150) толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	58,3	654,94	28,05	38183	1635	17620	18523	61242
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	18928	777		4536	
344	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные (30мм). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	58,3	168,18	9,55	9805	557	8780	681	11325
		НР - 94%; СП - 8%			8,03	4,41	468	257		839	
345	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	58,3	1634,35	127,62	95283	7440	29652	57784	165312
		НР - 94%; СП - 8%			998,12	56,30	58191	3282		12245	
346	Прайс ООО"Керама Центр"	Керамогранит Риальто зеленый 60х119,5см	м2	59,466	22987,50	--	1366975	--	1366975	--	1476333
		СП - 8%			--	--	--	--		109358	
		Тип (КГ-5) ЛК-1									
347	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	45	1634,35	127,62	73546	5743	22887	44602	127600
		НР - 94%; СП - 8%			998,12	56,30	44916	2533		9452	
348	Прайс ООО"Керама Центр"	Ступень клееная Монте Тиберио лаппатированная 33х1195мм	шт	114	15999,30	--	1823920	--	1823920	--	1969834
		СП - 8%			--	--	--	--		145914	
		Тип (КГ-7) ЛК-2									
349	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	28,13	1634,35	127,62	45974	3590	14307	27881	79764
		НР - 94%; СП - 8%			998,12	56,30	28077	1584		5908	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350	С122-060301-0109 2206-0301-0109 РСНБ РК 2015	**Плитки керамогранитные глазурованные размерами 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010**	м2	28,6926	3208,00	--	92046	--	92046	--	99410
		СП - 8%			--	--	--	--		7364	
		Тип (КГ-7) ЛК-3									
351	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	28,13	1634,35	127,62	45974	3590	14307	27881	79764
		НР - 94%; СП - 8%			998,12	56,30	28077	1584		5908	
352	С122-060301-0109 2206-0301-0109 РСНБ РК 2015	**Плитки керамогранитные глазурованные размерами 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010**	м2	28,6926	3208,00	--	92046	--	92046	--	99410
		СП - 8%			--	--	--	--		7364	
		Тип (ПФ-1) ЛК-4									
353	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	16,14	87,56	2,33	1413	38	697	471	2035
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	678	4		151	
354	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	16,14	173,98	3,30	2808	53	1963	552	3629
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	792	8		269	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				123110985	576357	115273305	6542780	140026069
							7261331	290477	--	10372303	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				123110985				
	Материалы		Тенге				4816118				
	Всего заработная плата		Тенге					7551808			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				110457179				
		Накладные расходы	Тенге				6542782				
		Сметная прибыль	Тенге				10372301				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				140026068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6714
		Сметная заработная плата	Тенге					7551808			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				140026068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6714
		Сметная заработная плата	Тенге					7551808			
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка:потолки									
		1-й этаж/лист9,29/									
		Тип1 подвесные из гипсокартона ГКЛ									
355	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	137,93	2238,94	13,79	308817	1902	148699	143037	488002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			1147,08	5,18	158216	714		36148	
356	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	137,93	1145,29	7,31	157969	1009	53613	82927	260168
		НР - 80%; СП - 8%			749,27	2,26	103347	311		19272	
357	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	137,93	488,30	2,84	67351	392	26363	32626	107976
		НР - 80%; СП - 8%			294,32	1,36	40596	187		7998	
		Тип2 Подвесной потолок-Алюминиевый реечный профиль									
358	Е11-340108-1001 1134-0108-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки подвесные из алюминиевых реек. Устройство	м2 поверхности	28,52	3868,67	586,56	110335	16729	267	75422	200617
		НР - 76%; СП - 8%			3272,75	206,91	93339	5901		14861	
359	Прайс ТОО"Фирма Стройторг"	Подвесной потолок-Алюминиевый реечный профиль V60	м2	28,52	28232,14	--	805181	--	805181	--	869595
		СП - 8%			--	--	--	--		64414	
360	Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	923,91	106,43	2,33	98331	2155	57364	26940	135292
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	38812	232		10022	
361	Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-120	м2	923,91	7822,81	80,22	7227574	74116	6471396	471902	8315433
		НР - 69%; СП - 8%			738,23	2,01	682062	1854		615958	
		Тип3 подвесные из гипсокартона ГВКЛ									
362	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	38,08	2372,84	13,79	90358	525	46152	39490	140236
		НР - 90%; СП - 8%			1147,08	5,18	43681	197		10388	
363	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	38,08	1145,29	7,31	43612	278	14802	22895	71828
		НР - 80%; СП - 8%			749,27	2,26	28532	86		5321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	38,08	488,30	2,84	18594	108	7278	9008	29810
		НР - 80%; СП - 8%			294,32	1,36	11208	52		2208	
		2-й этаж/лист10/									
				Тип1 подвесные из гипсокартона ГКЛ							
365	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	272,24	2238,94	13,79	609529	3754	293495	282320	963197
		НР - 90%; СП - 8%			1147,08	5,18	312280	1409		71348	
366	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	272,24	1145,29	7,31	311792	1991	105819	163678	513507
		НР - 80%; СП - 8%			749,27	2,26	203982	614		38038	
367	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	272,24	488,30	2,84	132935	773	52036	64396	213118
		НР - 80%; СП - 8%			294,32	1,36	80126	370		15787	
				Тип3 Подвесной потолок из плит 1200х600(лист 10)							
368	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	28,08	1381,47	137,12	38792	3850	--	29422	73671
		НР - 80%; СП - 8%			1244,35	65,41	34941	1837		5457	
369	Прайс ТОО"Фирма Стройторг"	Потолок DUNE SUPREME BOARD 1200х600 BP2272M48	м2	28,08	6107,14	--	171489	--	171489	--	185208
		СП - 8%			--	--	--	--		13719	
				Тип4 подвесные из гипсокартона ГВКЛ							
370	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	5,99	2372,84	13,79	14213	83	7259	6212	22059
		НР - 90%; СП - 8%			1147,08	5,18	6871	31		1634	
371	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	5,99	1145,29	7,31	6860	44	2328	3601	11299
		НР - 80%; СП - 8%			749,27	2,26	4488	14		837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
372	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	5,99	488,30	2,84	2925	17	1145	1417	4689
		НР - 80%; СП - 8%			294,32	1,36	1763	8		347	
373	Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	422,8764	106,43	2,33	45006	986	26256	12330	61924
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	17764	106		4587	
374	Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-120	м2	422,8764	7822,81	80,22	3308082	33923	2961977	215991	3805999
		НР - 69%; СП - 8%			738,23	2,01	312182	848		281926	
		Тип6 подвесные из гипсокартона ГВКЛ									
375	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	5,12	2372,84	13,79	12149	71	6205	5310	18855
		НР - 90%; СП - 8%			1147,08	5,18	5873	27		1397	
376	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	5,12	1145,29	7,31	5864	37	1991	3078	9658
		НР - 80%; СП - 8%			749,27	2,26	3836	12		715	
377	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	5,12	488,30	2,84	2500	15	978	1211	4008
		НР - 80%; СП - 8%			294,32	1,36	1507	7		297	
		Тип6 Подвесной потолок из плит 1800х600									
378	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	79,68	1381,47	137,12	110075	10926	--	83489	209050
		НР - 80%; СП - 8%			1244,35	65,41	99150	5212		15485	
379	Прайс ТОО"Фирма Стройторг"	Потолок Rockfon Sonar 1800х600х22мм с кромкой X.	м2	79,68	13571,43	--	1081371	--	1081371	--	1167881
		СП - 8%			--	--	--	--		86510	
		Тип8 потолки грильято									
380	Е11-090306-0303 1109-0306-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	прим.Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж	м2	27,06	663,38	140,45	17951	3801	--	10395	30614
		НР - 69%; СП - 8%			522,93	33,81	14150	915		2268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
381	Прайс ТОО"Фирма Стройторг"	Потолок Грильято пирамидальный 2775 200х200	м2	27,06	39642,86	--	1072736	--	1072736	--	1158555
		СП - 8%			--	--	--	--		85819	
		3-й этаж/лист11/									
					Тип4 подвесные из гипсокартона ГВКЛ						
382	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	22,59	2360,48	13,79	53323	311	27100	23426	82890
		НР - 90%; СП - 8%			1147,08	5,18	25912	117		6140	
383	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	22,59	1145,29	7,31	25872	165	8781	13582	42610
		НР - 80%; СП - 8%			749,27	2,26	16926	51		3156	
384	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	22,59	488,30	2,84	11031	64	4318	5344	17684
		НР - 80%; СП - 8%			294,32	1,36	6649	31		1310	
385	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	6,78	2372,84	13,79	16088	93	8218	7031	24968
		НР - 90%; СП - 8%			1147,08	5,18	7777	35		1850	
386	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	6,78	1145,29	7,31	7765	50	2635	4076	12789
		НР - 80%; СП - 8%			749,27	2,26	5080	15		947	
387	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	6,78	488,30	2,84	3311	19	1297	1604	5308
		НР - 80%; СП - 8%			294,32	1,36	1995	9		393	
388	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	462,64	734,89	1,84	339990	852	123802	200640	583880
		НР - 93%; СП - 8%			465,45	0,88	215336	406		43250	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				16329770	159038	13592351	2042800	19842378
							2578382	21607	--	1469807	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16311819				
	Материалы		Тенге				10461574				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					2584924			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3130776				
		Накладные расходы	Тенге				2032406				
		Сметная прибыль	Тенге				1467538				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19811763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2107
		Сметная заработная плата	Тенге					2584924			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17951				
	Всего заработная плата		Тенге					15065			
		Накладные расходы	Тенге				10395				
		Сметная прибыль	Тенге				2268				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				30614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					15065			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				19842376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2122
		Сметная заработная плата	Тенге					2599989			
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка :стены,перегородки									
		Техподполье (лист24.1)									
		1-й этаж(лист24)									
		ПАННО в помещении 106,117									
389	Прайс СТПРАЙС ARS ENGINEERING	**Панно на стене1-1,76х8,01(2шт)**	м2	28,2	84821,43	--	2391964	--	2391964	--	2583321
		СП - 8%			--	--	--	--		191357	
390	Прайс СТПРАЙС ООО"DECO LINE"	**Панно3 на стене-3м2х3шт**	м2	9	84821,43	--	763393	--	763393	--	824464
		СП - 8%			--	--	--	--		61071	
		1-й этаж(лист29,29.2)									
		тип1 КП-1(облицовка керамогранитом)									
391	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 15 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,06	1362,20	19,15	12342	174	4172	6439	20283
		НР - 80%; СП - 8%			882,58	5,85	7996	53		1502	
392	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка водно-дисперсионной акриловой грунтовкой**	м2	13,13	84,14	2,33	1105	31	504	396	1621
		НР - 69%; СП - 8%			43,44	0,25	570	3		120	
393	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	22,19	1667,66	32,89	37005	730	5626	24798	66747
		НР - 80%; СП - 8%			1381,21	15,69	30649	348		4944	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	С122-060301-0124 2206-0301-0124 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные глазурованные размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	22,6338	4659,00	--	105451	--	105451	--	113887
		СП - 8%			--	--	--	--		8436	
		тип КГ-2(облицовка керамогранитом)									
395	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 15 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	182,86	1362,20	19,15	249092	3503	84200	129966	409383
		НР - 80%; СП - 8%			882,58	5,85	161389	1069		30325	
396	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка водно-дисперсионной акриловой грунтовкой	м2	9,3	84,14	2,33	782	22	356	280	1148
		НР - 69%; СП - 8%			43,44	0,25	404	2		85	
397	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	192,16	1667,66	32,89	320458	6320	48725	214742	578017
		НР - 80%; СП - 8%			1381,21	15,69	265413	3015		42816	
398	Прайс ООО"Керама Центр"	Керамогранит Риальто зеленый лаппатированный 60х119,5х0,11см	м2	196,0032	22987,50	--	4505624	--	4505624	--	4866073
		СП - 8%			--	--	--	--		360450	
		тип КГ-7(облицовка керамогранитом)									
399	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 15 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,73	1362,20	19,15	18703	263	6322	9758	30738
		НР - 80%; СП - 8%			882,58	5,85	12118	80		2277	
400	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка водно-дисперсионной акриловой грунтовкой	м2	45,83	84,14	2,33	3856	107	1758	1382	5657
		НР - 69%; СП - 8%			43,44	0,25	1991	11		419	
401	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	59,56	1667,66	32,89	99326	1959	15102	66559	179156
		НР - 80%; СП - 8%			1381,21	15,69	82265	934		13271	
402	С122-060301-0124 2206-0301-0124 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные глазурованные размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	60,7512	4659,00	--	283040	--	283040	--	305683
		СП - 8%			--	--	--	--		22643	
		тип КГ-8(облицовка керамогранитом)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 15 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,74	1362,20	19,15	18717	263	6327	9766	30761
		НР - 80%; СП - 8%			882,58	5,85	12127	80		2279	
404	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка водно-дисперсионной акриловой грунтовкой	м2	45,82	84,14	2,33	3855	107	1757	1381	5655
		НР - 69%; СП - 8%			43,44	0,25	1991	11		419	
405	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	59,56	1667,66	32,89	99326	1959	15102	66559	179156
		НР - 80%; СП - 8%			1381,21	15,69	82265	934		13271	
406	С122-060301-0124 2206-0301-0124 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные глазурованные размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	60,7512	4659,00	--	283040	--	283040	--	305683
		СП - 8%			--	--	--	--		22643	
		тип ДШ (Декоративная штукатурка)									
407	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 15 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,88	1362,20	19,15	104726	1473	35400	54642	172117
		НР - 80%; СП - 8%			882,58	5,85	67853	449		12749	
408	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	76,88	670,38	4,69	51539	361	21617	23737	81298
		НР - 80%; СП - 8%			384,51	1,44	29561	111		6022	
409	Е11-150201-0501 1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,88	2280,34	33,26	175313	2557	29616	116060	314683
		НР - 80%; СП - 8%			1861,86	25,18	143140	1936		23310	
410	ПрайсТОО Mas Design Studto	Декоративная штукатурка шелкография FERARRA DESIGN,модель SETAORO r5d(либо аналог)	М2	76,88	5000,00	--	384400	--	384400	--	415152
		СП - 8%			--	--	--	--		30752	
		тип ОК-1									
411	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 15 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	805,43	1362,20	19,15	1097156	15427	370871	572453	1803178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			882,58	5,85	710858	4709		133569	
412	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБРК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	805,43	670,38	4,69	539943	3779	226469	248683	851715
		НР - 80%; СП - 8%			384,51	1,44	309695	1158		63090	
413	Е11-100404-0102 1110-0404-0102 РСНБРК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	89,4	2822,88	24,32	252365	2174	145112	95331	375512
		НР - 90%; СП - 8%			1175,39	9,44	105079	844		27816	
414	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБРК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	6,90615	11577,00	--	79952	--	79952	--	86349
		СП - 8%			--	--	--	--		6396	
415	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБРК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	89,4	596,75	3,13	53349	280	20120	26425	86156
		НР - 80%; СП - 8%			368,56	0,92	32949	83		6382	
416	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБРК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами(белая RAL-9003) за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	894,83	302,41	0,73	270605	657	65611	163725	469076
		НР - 80%; СП - 8%			228,35	0,36	204337	318		34746	
417	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБРК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами(белая RAL-9003). Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	894,83	147,90	0,30	132347	273	24745	85968	235780
		НР - 80%; СП - 8%			119,94	0,15	107329	131		17465	
		тип ОБ									
418	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБРК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 15 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	582,48	1362,20	19,15	793454	11157	268211	413993	1304043
		НР - 80%; СП - 8%			882,58	5,85	514086	3406		96596	
419	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБРК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	582,48	670,38	4,69	390482	2733	163780	179845	615953
		НР - 80%; СП - 8%			384,51	1,44	223969	838		45626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
420	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка водно-дисперсионной акриловой грунтовкой	м2	67,55	84,14	2,33	5683	158	2590	2036	8338
		НР - 69%; СП - 8%			43,44	0,25	2935	17		618	
421	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	67,55	670,38	4,69	45284	317	18993	20857	71432
		НР - 80%; СП - 8%			384,51	1,44	25974	97		5291	
422	Е11-150601-0103 1115-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка по монолитной штукатурке и бетону линкрустом	м2 оклеиваемой поверхности	650,03	670,82	4,09	436054	2659	69844	291875	786163
		НР - 80%; СП - 8%			559,28	1,99	363551	1292		58234	
423	С122-070101-0705 2207-0101-0705 РСНБ РК 2015	прим.Виниловые обои	м2	728,0336	2186,00	--	1591481	--	1591481	--	1718800
		СП - 8%			--	--	--	--		127319	
		2-й этаж(лист24)									
		ПАННО в помещении 201,214									
424	Прайс СТПРАЙС ООО"DECO LINE"	Панно2 на стене-2,81м2х2шт	м2	5,62	84821,43	--	476696	--	476696	--	514832
		СП - 8%			--	--	--	--		38136	
425	Прайс СТПРАЙС ООО"DECO LINE"	Панно4 на стене-барельеф 4м2	шт	1	388817,14	--	388817	--	388817	--	419923
		СП - 8%			--	--	--	--		31105	
		2-й этаж(лист29,29.2)									
		тип КГ-2(облицовка керамогранитом)									
426	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 15 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	154,6	1362,20	19,15	210596	2961	71188	109881	346115
		НР - 80%; СП - 8%			882,58	5,85	136447	904		25638	
427	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	154,6	1667,66	32,89	257821	5085	39201	172768	465036
		НР - 80%; СП - 8%			1381,21	15,69	213535	2426		34447	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
428	С122-060301-0124 2206-0301-0124 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные глазурованные размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010 *СП - 8%*	м2	157,692	4659,00 --	-- --	734687 --	-- --	734687	-- 58775	793462
		тип КГ-4(облицовка керамогранитом)									
429	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 15 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,68	1362,20 882,58	19,15 5,85	28170 18252	396 121	9522	14698 3429	46298
430	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка водно-дисперсионной акриловой грунтовкой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	20,12	84,14 43,44	2,33 0,25	1693 874	47 5	772	607 184	2483
431	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	40,8	1667,66 1381,21	32,89 15,69	68041 56353	1342 640	10346	45595 9091	122726
432	С122-060301-0124 2206-0301-0124 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные глазурованные размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010 *СП - 8%*	м2	41,616	4659,00 --	-- --	193889 --	-- --	193889	-- 15511	209400
		тип КГ-6(облицовка керамогранитом)									
433	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 15 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	90,55	1362,20 882,58	19,15 5,85	123347 79918	1734 529	41695	64358 15016	202721
434	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	90,55	1667,66 1381,21	32,89 15,69	151007 125068	2978 1421	22961	101191 20176	272374
435	С122-060301-0124 2206-0301-0124 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные глазурованные размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010 *СП - 8%*	м2	92,361	4659,00 --	-- --	430310 --	-- --	430310	-- 34425	464735
		тип ДШ (Декоративная штукатурка)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
436	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 15 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,88	1362,20	19,15	104726	1473	35400	54642	172117
		НР - 80%; СП - 8%			882,58	5,85	67853	449		12749	
437	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	76,88	670,38	4,69	51539	361	21617	23737	81298
		НР - 80%; СП - 8%			384,51	1,44	29561	111		6022	
438	Е11-150201-0501 1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,88	2280,34	33,26	175313	2557	29616	116060	314683
		НР - 80%; СП - 8%			1861,86	25,18	143140	1936		23310	
439	ПрайсТОО Mas Design Studto	Декоративная штукатурка шелкография FERARRA DESIGN,модель SETAORO r5d(либо аналог)	М2	76,88	5000,00	--	384400	--	384400	--	415152
		СП - 8%			--	--	--	--		30752	
				тип ОК-1							
440	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 15 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	612,5	1362,20	19,15	834347	11732	282034	435330	1371251
		НР - 80%; СП - 8%			882,58	5,85	540581	3581		101574	
441	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	612,5	670,38	4,69	410607	2874	172221	189114	647698
		НР - 80%; СП - 8%			384,51	1,44	235512	881		47978	
442	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами(белая RAL-9003) за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	612,5	302,41	0,73	185226	450	44910	112067	321076
		НР - 80%; СП - 8%			228,35	0,36	139866	218		23783	
443	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами(белая RAL-9003). Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	612,5	147,90	0,30	90590	187	16938	58844	161389
		НР - 80%; СП - 8%			119,94	0,15	73465	90		11955	
				тип ОБ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
444	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 15 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	321,92	1362,20	19,15	438519	6166	148232	228802	720707
		НР - 80%; СП - 8%			882,58	5,85	284121	1882		53386	
445	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	321,92	670,38	4,69	215808	1510	90517	99395	340420
		НР - 80%; СП - 8%			384,51	1,44	123781	463		25216	
446	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка водно-дисперсионной акриловой грунтовкой	м2	26,46	84,14	2,33	2226	62	1015	798	3266
		НР - 69%; СП - 8%			43,44	0,25	1149	7		242	
447	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	26,46	670,38	4,69	17738	124	7440	8170	27981
		НР - 80%; СП - 8%			384,51	1,44	10174	38		2073	
448	Е11-150601-0103 1115-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка по монолитной штукатурке и бетону линкрустом	м2 оклеиваемой поверхности	322,27	670,82	4,09	216186	1318	34628	144705	389762
		НР - 80%; СП - 8%			559,28	1,99	180240	641		28871	
449	С122-070101-0705 2207-0101-0705 РСНБ РК 2015	прим.Виниловые обои	м2	360,9424	2186,00	--	789020	--	789020	--	852142
		СП - 8%			--	--	--	--		63122	
		тип МДФ-1 (облицовка МДФ панелями)									
450	Е11-340108-0704 1134-0108-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм	м2 поверхности	14,47	1040,40	38,98	15055	564	272	10964	28100
		НР - 76%; СП - 8%			982,66	14,30	14219	207		2081	
451	Прайс ТОО «SKIN BUILDING»	Панели МДФ Древесина Шорвуд Н3090 ST22,производитель EGGER.Крепление с помощью крепежных элементов "Дуплекс Д40х40"с шагом крепления 0,5м(либо аналог)	м2	15,1935	19709,37	--	299454	--	299454	--	323411
		СП - 8%			--	--	--	--		23956	
		тип МДФ-2 (облицовка МДФ панелями)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
452	Е11-340108-0704 1134-0108-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности	28,68	1040,40 982,66	38,98 14,30	29839 28183	1118 410	538	21730 4126	55695
453	Прайс ТОО «SKIN BUILDING»	Панели МДФ,Орех Рибера H1114 ST9,производитель EGGER.Крепление с помощью крепежных элементов "Дуплекс Д40х40"с шагом крепления 0,5м(либо аналог) *СП - 8%*	м2	30,114	19709,37 --	-- --	593528 --	-- --	593528	-- 47482	641010
		тип МДФ-4 (облицовка МДФ панелями)									
454	Е11-340108-0704 1134-0108-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности	14,47	1040,40 982,66	38,98 14,30	15055 14219	564 207	272	10964 2081	28100
455	Прайс ТОО «SKIN BUILDING»	Панели МДФ резные(барельеф),цвет ольха AS-DEC OR.Крепление с помощью крепежныхэлементов "Дуплекс Д40х40"с шагом крепления 0,5м(либо аналог) *СП - 8%*	м2	15,1935	19709,37 --	-- --	299454 --	-- --	299454	-- 23956	323411
		тип МДФ-5 (облицовка МДФ панелями)									
456	Е11-340108-0704 1134-0108-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности	4,66	1040,40 982,66	38,98 14,30	4848 4579	182 67	87	3531 670	9049
457	Прайс ТОО «SKIN BUILDING»	Панели МДФ(барельеф),цвет ольха AS-DEC OR.Крепление с помощью крепежныхэлементов "Дуплекс Д40х40"с шагом крепления 0,5м(либо аналог) *СП - 8%*	м2	4,893	19709,37 --	-- --	96438 --	-- --	96438	-- 7715	104153
		тип МП (облицовка декоративными панелями)									
458	Е11-340108-0704 1134-0108-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности	15,25	1040,40 982,66	38,98 14,30	15866 14986	594 218	286	11555 2194	29614
459	Прайс ТОО «SKIN BUILDING»	Панели декоративные Мрамор Пелаго белый F166 ST9 EGGER(либо аналог) *СП - 8%*	м2	16,0125	19709,37 --	-- --	315596 --	-- --	315596	-- 25248	340844
		тип ДП (Декоративное стекло с зеркальной пленкой)(лист24)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
460	Е11-150502-0106 1115-0502-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	прим. Остекление стеклом армированным *НР - 80%; СП - 8%*	м2	4	4209,30 462,61	34,44 10,66	16837 1850	138 43	14849	1514 1468	19820
461	Прайс Arter	Декоративное стекло с зеркальной пленкой (4,0м2) *СП - 8%*	м2	4	11000,00 --	-- --	44000 --	-- --	44000	-- 3520	47520
		3-й этаж(лист24)									
		ПАННО в помещении 303									
462	Прайс СТПРАЙС ООО"DECO LINE"	Барельеф *СП - 8%*	м2	21,6	71151,79 --	-- --	1536879 --	-- --	1536879	-- 122950	1659829
		3-й этаж(лист29,29.2)									
		тип КП-1(облицовка керамогранитом)									
463	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 15 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,28	1362,20 882,58	19,15 5,85	15366 9956	216 66	5194	8017 1871	25253
464	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка водно-дисперсионной акриловой грунтовкой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	29,36	84,14 43,44	2,33 0,25	2470 1275	68 7	1127	885 268	3624
465	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	40,64	1667,66 1381,21	32,89 15,69	67774 56132	1337 638	10305	45416 9055	122245
466	С122-060301-0124 2206-0301-0124 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные глазурованные размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010 *СП - 8%*	м2	41,4528	4659,00 --	-- --	193129 --	-- --	193129	-- 15450	208579
		тип КГ-2(облицовка керамогранитом)									
467	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 15 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,04	1362,20 882,58	19,15 5,85	16401 10626	231 70	5544	8557 1997	26955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
468	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	12,04	1667,66 1381,21	32,89 15,69	20079 16630	396 189	3053	13455 2683	36216
469	Прайс ООО"Керама Центр"	Керамогранит Риальто зеленый лаппатированный 60х119,5х0,11см *СП - 8%*	м2	12,2808	22987,50 --	-- --	282305 --	-- --	282305	-- 22584	304889
		тип КГ-5(облицовка керамогранитом)									
470	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 15 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	207,22	1362,20 882,58	19,15 5,85	282275 182889	3969 1212	95417	147280 34364	463919
471	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка водно-дисперсионной акриловой грунтовкой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	45,1	84,14 43,44	2,33 0,25	3795 1959	105 11	1731	1360 412	5567
472	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	273,43	1667,66 1381,21	32,89 15,69	455989 377664	8994 4290	69331	305563 60924	822476
473	Прайс ООО"Керама Центр"	Керамогранит МонтеТиберио обрезной натуральный 60х119,5х11,5см *СП - 8%*	м2	278,8986	5271,80 --	-- --	1470298 --	-- --	1470298	-- 117624	1587921
		тип ОК-1									
474	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 15 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	412,06	1362,20 882,58	19,15 5,85	561308 363676	7893 2409	189739	292869 68334	922511
475	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	412,06	670,38 384,51	4,69 1,44	276236 158441	1933 593	115862	127227 32277	435740
476	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами(белая RAL-9003) за один раз *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	412,06	302,41 228,35	0,73 0,36	124611 94095	303 147	30213	75393 16000	216005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
477	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами(белая RAL-9003). Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	412,06	147,90 119,94	0,30 0,15	60944 49424	126 60	11394	39587 8043	108574
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				29698357 7361187	131529 49115	22205642 --	5934285 2850608	38483255
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29698357				
	Материалы		Тенге				3288396				
	Всего заработная плата		Тенге					7410302			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18917245				
		Накладные расходы	Тенге				5934288				
		Сметная прибыль	Тенге				2850612				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38483256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6198
		Сметная заработная плата	Тенге					7410302			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				38483256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6198
		Сметная заработная плата	Тенге					7410302			
		РАЗДЕЛ 9.Монтаж лифта на 3остановки /лист/									
478	Ц13-030501-0114 1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины до1,0 м/с грузоподъемность 1000(750) кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	лифт	1	976533,57 885171,71	26792,32 4682,36	976534 885172	26792 4682	64570	542811 121548	1640892
479	Ц13-030501-0115 1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=9	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемность 1000(750) кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта** *НР - 61%; СП - 8%*	остановка	1	-425282,93 -373020,20	-3832,00 -577,15	-425283 -373020	-3832 -577	-48431	-227894 -52254	-705431
480	Ц13-030501-0116 1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=34	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемность 1000(750) кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта** *НР - 61%; СП - 8%*	м	1	-341789,33 -288795,79	-3398,05 -483,18	-341789 -288796	-3398 -483	-49595	-176460 -41460	-559709
481	Прайс ТОО "Казлифт"	**Лифт KML-MRL (1000kg-1m/s-3/3/3) (Турция)**	шт	1	12137187,50 --	-- --	12137188 --	-- --	12137188	-- --	12137188
482	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	44,32	6945,68	456,72	307833	20242	222	204865	553714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			6483,96	215,19	287369	9537		41016	
483	Прайс ТОО"Техновид"	Стекло прозрачное 10мм закаленное с 6-ю отверстиями	м2	44,32	97544,45	--	4323170	--	4323170	--	4669023
		СП - 8%			--	--	--	--		345854	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				16977651	39804	4289936	343322	17735677
							510725	13159	12137188	414704	
	Стоимость оборудования		Тенге				12137188				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				12137188				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				209461				
	Материалы		Тенге				-33457				
	Всего заработная плата		Тенге					226978			
		Накладные расходы	Тенге				138456				
		Сметная прибыль	Тенге				27833				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				375751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187
		Сметная заработная плата	Тенге					226978			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4323170				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4323170				
		Сметная прибыль	Тенге				345854				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4669023				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				307833				
	Материалы		Тенге				221				
	Всего заработная плата		Тенге					296906			
		Накладные расходы	Тенге				204865				
		Сметная прибыль	Тенге				41016				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				553714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229
		Сметная заработная плата	Тенге					296906			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				17735676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								417
		Сметная заработная плата	Тенге					523884			
		РАЗДЕЛ 10.Ограждения лестниц Л1,Л2,Л3,Л4,Л5.									
		Ограждения ОГ-1-ОГ8(лестницы ЛК2)(лист 39,40)									
484	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	25,95	14270,32	77,54	370315	2012	355229	16398	417650
		НР - 118%; СП - 8%			503,81	31,70	13074	823		30937	
485	С121-060208-0703 2106-0208-0703 РСНБ РК 2015	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	25,95	11642,00	--	302110	--	302110	--	326279
		СП - 8%			--	--	--	--		24169	
		Ограждения ОГ-9-ОГ16(лестницы Л3)(лист41-42)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
486	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	25,95	14270,32	77,54	370315	2012	355229	16398	417650
		НР - 118%; СП - 8%			503,81	31,70	13074	823		30937	
487	С121-060208-0703 2106-0208-0703 РСНБ РК 2015	**Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**	м	25,95	11642,00	--	302110	--	302110	--	326279
		СП - 8%			--	--	--	--		24169	
		Ограждения ОГ-17-ОГ22(лестницы Л4,5)(лист43-44)									
488	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	28,14	14270,32	77,54	401567	2182	385208	17782	452896
		НР - 118%; СП - 8%			503,81	31,70	14177	892		33548	
489	С121-060208-0704 2106-0208-0704 РСНБ РК 2015	**Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**	м	28,14	13114,00	--	369028	--	369028	--	398550
		СП - 8%			--	--	--	--		29522	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				2115444	6206	2068914	50578	2339304
							40325	2537	--	173282	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1142197				
	Материалы		Тенге				1095665				
	Всего заработная плата		Тенге					42862			
		Накладные расходы	Тенге				50577				
		Сметная прибыль	Тенге				95422				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1288196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					42862			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				973248				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				973248				
		Сметная прибыль	Тенге				77860				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1051108				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2339303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					42862			
		РАЗДЕЛ 11.Ограждения ЛК1									
490	Е11-100404-0102 1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	52,2	2709,38	24,32	141429	1270	78804	55663	212860
		НР - 90%; СП - 8%			1175,39	9,44	61355	493		15767	
491	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	52,2	596,75	3,13	31150	164	11747	15429	50306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			368,56	0,92	19239	48		3726	
492	Е11-150201-0501 1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,2	2285,60	33,26	119309	1736	20384	78803	213960
		НР - 80%; СП - 8%			1861,86	25,18	97189	1314		15849	
		Ограждение ОГ1 ЛК1 (лист 46)									
				ОГ-1(Д1)-1шт							
493	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	0,79	651,74	77,54	515	61	56	499	1095
		НР - 118%; СП - 8%			503,81	31,70	398	25		81	
494	Е11-070512-0108 1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1	2576,46	1412,35	2576	1412	21	1694	4612
		НР - 118%; СП - 8%			1143,32	292,43	1143	292		342	
495	Прайс ТОО"Техновид"	Перила стеклянные,тримплекс закаленное стекло 20мм(10/10) ,поручень	м2	0,73	182861,61	--	133489	--	133489	--	144168
		СП - 8%			--	--	--	--		10679	
				ОГ-1(Д2)-4шт							
496	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	3,82	651,74	77,54	2490	296	269	2414	5296
		НР - 118%; СП - 8%			503,81	31,70	1925	121		392	
497	Е11-070512-0108 1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	4	2576,46	1412,35	10306	5649	84	6777	18449
		НР - 118%; СП - 8%			1143,32	292,43	4573	1170		1367	
498	Прайс ТОО"Техновид"	Перила стеклянные,тримплекс закаленное стекло 20мм(10/10) ,поручень	м2	3,52	182861,61	--	643673	--	643673	--	695167
		СП - 8%			--	--	--	--		51494	
				ОГ-1(Д3)-2шт							
499	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	2,18	651,74	77,54	1421	169	154	1378	3022
		НР - 118%; СП - 8%			503,81	31,70	1098	69		224	
500	Е11-070512-0108 1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	2	2576,46	1412,35	5153	2825	41	3388	9225
		НР - 118%; СП - 8%			1143,32	292,43	2287	585		683	
501	Прайс ТОО"Техновид"	Перила стеклянные,тримплекс закаленное стекло 20мм(10/10) ,поручень	м2	2,08	182861,61	--	380352	--	380352	--	410780
		СП - 8%			--	--	--	--		30428	
				ОГ-1(Д4)-3шт							
502	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	3	651,74	77,54	1955	233	211	1896	4159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			503,81	31,70	1511	95		308	
503	Е11-070512-0108 1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	3	2576,46	1412,35	7729	4237	62	5083	13837
		НР - 118%; СП - 8%			1143,32	292,43	3430	877		1025	
504	Прайс ТОО"Техновид"	Перила стеклянные,тримплекс закаленное стекло 20мм(10/10) ,поручень	м2	3,3	182861,61	--	603443	--	603443	--	651719
		СП - 8%			--	--	--	--		48275	
		ОГ-1(Д5)-1шт									
505	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	0,795	651,74	77,54	518	62	55	502	1102
		НР - 118%; СП - 8%			503,81	31,70	401	25		82	
506	Е11-070512-0108 1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1	2576,46	1412,35	2576	1412	21	1694	4612
		НР - 118%; СП - 8%			1143,32	292,43	1143	292		342	
507	Прайс ТОО"Техновид"	Перила стеклянные,тримплекс закаленное стекло 20мм(10/10) ,поручень	м2	0,88	182861,61	--	160918	--	160918	--	173792
		СП - 8%			--	--	--	--		12873	
		Ограждение ОГ2(лист46)									
		ОГ-2(Д1)-1шт									
508	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	0,875	651,74	77,54	570	68	61	553	1213
		НР - 118%; СП - 8%			503,81	31,70	441	28		90	
509	Е11-070512-0108 1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1	2576,46	1412,35	2576	1412	21	1694	4612
		НР - 118%; СП - 8%			1143,32	292,43	1143	292		342	
510	Прайс ТОО"Техновид"	Перила стеклянные,тримплекс закаленное стекло 20мм(10/10) ,поручень	м2	0,83	182861,61	--	151775	--	151775	--	163917
		СП - 8%			--	--	--	--		12142	
		ОГ-2(Д2)-4шт									
511	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4,18	651,74	77,54	2724	324	294	2641	5795
		НР - 118%; СП - 8%			503,81	31,70	2106	133		429	
512	Е11-070512-0108 1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	4	2576,46	1412,35	10306	5649	84	6777	18449
		НР - 118%; СП - 8%			1143,32	292,43	4573	1170		1367	
513	Прайс ТОО"Техновид"	Перила стеклянные,тримплекс закаленное стекло 20мм(10/10) ,поручень	м2	3,96	182861,61	--	724132	--	724132	--	782063
		СП - 8%			--	--	--	--		57931	
		ОГ-2(Д3)-2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
514	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	2,068	651,74 503,81	77,54 31,70	1348 1042	160 66	146	1307 212	2867
515	Е11-070512-0108 1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	2576,46 1143,32	1412,35 292,43	5153 2287	2825 585	41	3388 683	9225
516	Прайс ТОО"Техновид"	Перила стеклянные,тримплекс закаленное стекло 20мм(10/10) ,поручень *СП - 8%*	м2	1,98	182861,61 --	-- --	362066 --	-- --	362066	-- 28965	391031
				ОГ-2(Д4)-1шт							
517	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	0,715	651,74 503,81	77,54 31,70	466 360	55 23	51	452 73	991
518	Е11-070512-0108 1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1	2576,46 1143,32	1412,35 292,43	2576 1143	1412 292	21	1694 342	4612
519	Прайс ТОО"Техновид"	Перила стеклянные,тримплекс закаленное стекло 20мм(10/10) ,поручень *СП - 8%*	м2	0,79	182861,61 --	-- --	144461 --	-- --	144461	-- 11557	156018
				ОГ-2(Д5)-1шт							
520	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	0,71	651,74 503,81	77,54 31,70	463 358	55 23	50	449 73	984
521	Е11-070512-0108 1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1	2576,46 1143,32	1412,35 292,43	2576 1143	1412 292	21	1694 342	4612
522	Прайс ТОО"Техновид"	Перила стеклянные,тримплекс закаленное стекло 20мм(10/10) ,поручень *СП - 8%*	м2	0,78	182861,61 --	-- --	142632 --	-- --	142632	-- 11411	154043
				ОГ-2(Д6)-1шт							
523	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	0,87	651,74 503,81	77,54 31,70	567 438	67 28	62	550 89	1206
524	Е11-070512-0108 1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1	2576,46 1143,32	1412,35 292,43	2576 1143	1412 292	21	1694 342	4612
525	Прайс ТОО"Техновид"	Перила стеклянные,тримплекс закаленное стекло 20мм(10/10) ,поручень *СП - 8%*	м2	0,83	182861,61 --	-- --	151775 --	-- --	151775	-- 12142	163917

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ОГ-2(Д7)-7шт							
526	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	7	651,74 503,81	77,54 31,70	4562 3527	543 222	492	4423 719	9704
527	Е11-070512-0108 1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	7	2576,46 1143,32	1412,35 292,43	18035 8003	9886 2047	146	11859 2392	32286
528	Прайс ТОО"Техновид"	Перила стеклянные,тримплекс закаленное стекло 20мм(10/10) ,поручень *СП - 8%*	м2	7,7	182861,61 --	-- --	1408034 --	-- --	1408034	-- 112643	1520677
		Ограждение ОГ-3(лист47)									
				ОГ-3(Д1)-1шт							
529	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	0,93	651,74 503,81	77,54 31,70	606 469	72 29	65	588 96	1289
530	Е11-070512-0108 1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1	2576,46 1143,32	1412,35 292,43	2576 1143	1412 292	21	1694 342	4612
531	Прайс ТОО"Техновид"	Перила стеклянные,тримплекс закаленное стекло 20мм(10/10) ,поручень *СП - 8%*	м2	1,02	182861,61 --	-- --	186519 --	-- --	186519	-- 14922	201440
				ОГ-3(Д2)-3шт							
532	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	3	651,74 503,81	77,54 31,70	1955 1511	233 95	211	1896 308	4159
533	Е11-070512-0108 1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	3	2576,46 1143,32	1412,35 292,43	7729 3430	4237 877	62	5083 1025	13837
534	Прайс ТОО"Техновид"	Перила стеклянные,тримплекс закаленное стекло 20мм(10/10) ,поручень *СП - 8%*	м2	3,3	182861,61 --	-- --	603443 --	-- --	603443	-- 48275	651719
				ОГ-3(Д3)-1шт							
535	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	1,155	651,74 503,81	77,54 31,70	753 582	90 37	81	730 119	1601
536	Е11-070512-0108 1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1	2576,46 1143,32	1412,35 292,43	2576 1143	1412 292	21	1694 342	4612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
537	Прайс ТОО"Техновид"	Перила стеклянные,тримплекс закаленное стекло 20мм(10/10) ,поручень	м2	1,09	182861,61	--	199319	--	199319	--	215265
		СП - 8%			--	--	--	--		15946	
				ОГ-3(Д4)-8шт							
538	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	7,72	651,74	77,54	5031	599	543	4878	10702
		НР - 118%; СП - 8%			503,81	31,70	3889	245		793	
539	Е11-070512-0108 1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	8	2576,46	1412,35	20612	11299	166	13554	36898
		НР - 118%; СП - 8%			1143,32	292,43	9147	2339		2733	
540	Прайс ТОО"Техновид"	Перила стеклянные,тримплекс закаленное стекло 20мм(10/10) ,поручень	м2	7,28	182861,61	--	1331233	--	1331233	--	1437731
		СП - 8%			--	--	--	--		106499	
				ОГ-3(Д5)-1шт							
541	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	0,916	651,74	77,54	597	71	65	579	1270
		НР - 118%; СП - 8%			503,81	31,70	461	29		94	
542	Е11-070512-0108 1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1	2576,46	1412,35	2576	1412	21	1694	4612
		НР - 118%; СП - 8%			1143,32	292,43	1143	292		342	
543	Прайс ТОО"Техновид"	Перила стеклянные,тримплекс закаленное стекло 20мм(10/10) ,поручень	м2	0,9	182861,61	--	164575	--	164575	--	177741
		СП - 8%			--	--	--	--		13166	
				ОГ-3(Д6)-1шт							
544	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	0,855	651,74	77,54	557	66	60	540	1185
		НР - 118%; СП - 8%			503,81	31,70	431	27		88	
545	Е11-070512-0108 1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1	2576,46	1412,35	2576	1412	21	1694	4612
		НР - 118%; СП - 8%			1143,32	292,43	1143	292		342	
546	Прайс ТОО"Техновид"	Перила стеклянные,тримплекс закаленное стекло 20мм(10/10) ,поручень	м2	0,94	182861,61	--	171890	--	171890	--	185641
		СП - 8%			--	--	--	--		13751	
				ОГ-3(Д7)-7шт							
547	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	6,195	651,74	77,54	4037	480	436	3915	8588
		НР - 118%; СП - 8%			503,81	31,70	3121	196		636	
548	Е11-070512-0108 1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	7	2576,46	1412,35	18035	9886	146	11859	32286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			1143,32	292,43	8003	2047		2392	
549	Прайс ТОО"Техновид"	Перила стеклянные,тримплекс закаленное стекло 20мм(10/10) ,поручень	м2	6,09	182861,61	--	1113627	--	1113627	--	1202717
		СП - 8%			--	--	--	--		89090	
				ОГ-3(Д8)-7шт							
550	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	6,195	651,74	77,54	4037	480	436	3915	8588
		НР - 118%; СП - 8%			503,81	31,70	3121	196		636	
551	Е11-070512-0108 1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	7	2576,46	1412,35	18035	9886	146	11859	32286
		НР - 118%; СП - 8%			1143,32	292,43	8003	2047		2392	
552	Прайс ТОО"Техновид"	Перила стеклянные,тримплекс закаленное стекло 20мм(10/10) ,поручень	м2	6,09	182861,61	--	1113627	--	1113627	--	1202717
		СП - 8%			--	--	--	--		89090	
		Ограждение ОГ4(лист48)									
				ОГ-4(Д1)-1шт							
553	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	0,475	651,74	77,54	310	37	34	300	659
		НР - 118%; СП - 8%			503,81	31,70	239	15		49	
554	Е11-070512-0108 1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1	2576,46	1412,35	2576	1412	21	1694	4612
		НР - 118%; СП - 8%			1143,32	292,43	1143	292		342	
555	Прайс ТОО"Техновид"	Перила стеклянные,тримплекс закаленное стекло 20мм(10/10) ,поручень	м2	0,52	182861,61	--	95088	--	95088	--	102695
		СП - 8%			--	--	--	--		7607	
				ОГ-4(Д2)-8шт							
556	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	8,36	651,74	77,54	5449	648	589	5283	11590
		НР - 118%; СП - 8%			503,81	31,70	4212	265		858	
557	Е11-070512-0108 1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	8	2576,46	1412,35	20612	11299	166	13554	36898
		НР - 118%; СП - 8%			1143,32	292,43	9147	2339		2733	
558	Прайс ТОО"Техновид"	Перила стеклянные,тримплекс закаленное стекло 20мм(10/10) ,поручень	м2	1,98	182861,61	--	362066	--	362066	--	391031
		СП - 8%			--	--	--	--		28965	
				ОГ-4(Д3)-1шт							
559	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	1,22	651,74	77,54	795	95	85	771	1691
		НР - 118%; СП - 8%			503,81	31,70	615	39		125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
560	Е11-070512-0108 1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1	2576,46	1412,35	2576	1412	21	1694	4612
		НР - 118%; СП - 8%			1143,32	292,43	1143	292		342	
561	Прайс ТОО"Техновид"	Перила стеклянные,триплекс закаленное стекло 20мм(10/10) ,поручень	м2	1,15	182861,61	--	210291	--	210291	--	227114
		СП - 8%			--	--	--	--		16823	
				ОГ-4(Д4)-2шт							
562	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	2	651,74	77,54	1303	155	140	1264	2773
		НР - 118%; СП - 8%			503,81	31,70	1008	63		205	
563	Е11-070512-0108 1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	2	2576,46	1412,35	5153	2825	41	3388	9225
		НР - 118%; СП - 8%			1143,32	292,43	2287	585		683	
564	Прайс ТОО"Техновид"	Перила стеклянные,триплекс закаленное стекло 20мм(10/10) ,поручень	м2	2,2	182861,61	--	402296	--	402296	--	434479
		СП - 8%			--	--	--	--		32184	
				ОГ-4(Д5)-1шт							
565	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	1	651,74	77,54	652	78	70	632	1386
		НР - 118%; СП - 8%			503,81	31,70	504	32		103	
566	Е11-070512-0108 1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1	2576,46	1412,35	2576	1412	21	1694	4612
		НР - 118%; СП - 8%			1143,32	292,43	1143	292		342	
567	Прайс ТОО"Техновид"	Перила стеклянные,триплекс закаленное стекло 20мм(10/10) ,поручень	м2	0,99	182861,61	--	181033	--	181033	--	195516
		СП - 8%			--	--	--	--		14483	
				ОГ-4(Д6)-1шт							
568	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	0,937	651,74	77,54	611	73	66	592	1299
		НР - 118%; СП - 8%			503,81	31,70	472	30		96	
569	Е11-070512-0108 1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1	2576,46	1412,35	2576	1412	21	1694	4612
		НР - 118%; СП - 8%			1143,32	292,43	1143	292		342	
570	Прайс ТОО"Техновид"	Перила стеклянные,триплекс закаленное стекло 20мм(10/10) ,поручень	м2	0,93	182861,61	--	170061	--	170061	--	183666
		СП - 8%			--	--	--	--		13605	
				ОГ-4(Д7)-1шт							
571	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	1,029	651,74	77,54	671	80	73	650	1427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			503,81	31,70	518	33		106	
572	Е11-070512-0108 1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1	2576,46	1412,35	2576	1412	21	1694	4612
		НР - 118%; СП - 8%			1143,32	292,43	1143	292		342	
573	Прайс ТОО"Техновид"	Перила стеклянные,триплекс закаленное стекло 20мм(10/10) ,поручень	м2	0,99	182861,61	--	181033	--	181033	--	195516
		СП - 8%			--	--	--	--		14483	
		ОГ5 (лист 49)									
		ОГ-5(1г)-36шт									
574	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	36	651,74	77,54	23462	2791	2534	22748	49908
		НР - 118%; СП - 8%			503,81	31,70	18137	1141		3697	
575	Е11-070512-0108 1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	36	2576,46	1412,35	92753	50844	749	60991	166043
		НР - 118%; СП - 8%			1143,32	292,43	41160	10528		12299	
576	Прайс ТОО"Техновид"	Перила стеклянные,триплекс закаленное стекло 20мм(10/10) ,поручень	м2	39,6	182861,61	--	7241320	--	7241320	--	7820625
		СП - 8%			--	--	--	--		579306	
		ОГ-5(Д1)-1шт									
577	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	0,33	651,74	77,54	215	26	23	209	457
		НР - 118%; СП - 8%			503,81	31,70	166	10		34	
578	Е11-070512-0108 1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1	2576,46	1412,35	2576	1412	21	1694	4612
		НР - 118%; СП - 8%			1143,32	292,43	1143	292		342	
579	Прайс ТОО"Техновид"	Перила стеклянные,триплекс закаленное стекло 20мм(10/10) ,поручень	м2	0,36	182861,61	--	65830	--	65830	--	71097
		СП - 8%			--	--	--	--		5266	
		ОГ-5(Д2)-1шт									
580	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	0,795	651,74	77,54	518	62	55	502	1102
		НР - 118%; СП - 8%			503,81	31,70	401	25		82	
581	Е11-070512-0108 1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1	2576,46	1412,35	2576	1412	21	1694	4612
		НР - 118%; СП - 8%			1143,32	292,43	1143	292		342	
582	Прайс ТОО"Техновид"	Перила стеклянные,триплекс закаленное стекло 20мм(10/10) ,поручень	м2	0,87	182861,61	--	159090	--	159090	--	171817
		СП - 8%			--	--	--	--		12727	
		ОГ-5(Д3)-1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
583	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	0,795	651,74	77,54	518	62	55	502	1102
		НР - 118%; СП - 8%			503,81	31,70	401	25		82	
584	Е11-070512-0108 1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1	2576,46	1412,35	2576	1412	21	1694	4612
		НР - 118%; СП - 8%			1143,32	292,43	1143	292		342	
585	Прайс ТОО"Техновид"	Перила стеклянные,тримплекс закаленное стекло 20мм(10/10) ,поручень	м2	0,87	182861,61	--	159090	--	159090	--	171817
		СП - 8%			--	--	--	--		12727	
				ОГ-5(Д4)-1шт							
586	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	0,655	651,74	77,54	427	51	46	414	908
		НР - 118%; СП - 8%			503,81	31,70	330	21		67	
587	Е11-070512-0108 1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1	2576,46	1412,35	2576	1412	21	1694	4612
		НР - 118%; СП - 8%			1143,32	292,43	1143	292		342	
588	Прайс ТОО"Техновид"	Перила стеклянные,тримплекс закаленное стекло 20мм(10/10) ,поручень	м2	0,72	182861,61	--	131660	--	131660	--	142193
		СП - 8%			--	--	--	--		10533	
		Ограждение ОГ-6(лист49)									
				ОГ-6(2г)-13шт							
589	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	13	651,74	77,54	8473	1008	915	8215	18022
		НР - 118%; СП - 8%			503,81	31,70	6550	412		1335	
590	Е11-070512-0108 1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	13	2576,46	1412,35	33494	18360	271	22024	59960
		НР - 118%; СП - 8%			1143,32	292,43	14863	3802		4441	
591	Прайс ТОО"Техновид"	Перила стеклянные,тримплекс закаленное стекло 20мм(10/10) ,поручень	м2	14,3	182861,61	--	2614921	--	2614921	--	2824115
		СП - 8%			--	--	--	--		209194	
				ОГ-6(Д5)-1шт							
592	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	0,555	651,74	77,54	362	43	39	351	769
		НР - 118%; СП - 8%			503,81	31,70	280	18		57	
593	Е11-070512-0108 1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1	2576,46	1412,35	2576	1412	21	1694	4612
		НР - 118%; СП - 8%			1143,32	292,43	1143	292		342	
594	Прайс ТОО"Техновид"	Перила стеклянные,тримплекс закаленное стекло 20мм(10/10) ,поручень	м2	0,605	182861,61	--	110631	--	110631	--	119482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8851	
				ОГ-6(Д6)-2шт							
595	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	1,79	651,74	77,54	1167	139	126	1131	2482
		НР - 118%; СП - 8%			503,81	31,70	902	57		184	
596	Е11-070512-0108 1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	**Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	2	2576,46	1412,35	5153	2825	41	3388	9225
		НР - 118%; СП - 8%			1143,32	292,43	2287	585		683	
597	Прайс ТОО"Техновид"	**Перила стеклянные,триплекс закаленное стекло 20мм(10/10) ,поручень**	м2	1,96	182861,61	--	358409	--	358409	--	387081
		СП - 8%			--	--	--	--		28673	
				ОГ-6(Д7)-1шт							
598	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	0,325	651,74	77,54	212	25	23	205	451
		НР - 118%; СП - 8%			503,81	31,70	164	10		33	
599	Е11-070512-0108 1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	**Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	1	2576,46	1412,35	2576	1412	21	1694	4612
		НР - 118%; СП - 8%			1143,32	292,43	1143	292		342	
600	Прайс ТОО"Техновид"	**Перила стеклянные,триплекс закаленное стекло 20мм(10/10) ,поручень**	м2	0,36	182861,61	--	65830	--	65830	--	71097
		СП - 8%			--	--	--	--		5266	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				23104201	194917	22521925	446315	25434553
							387358	43485	--	1884049	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23104201				
	Материалы		Тенге				122293				
	Всего заработная плата		Тенге					430844			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22399633				
		Накладные расходы	Тенге				446318				
		Сметная прибыль	Тенге				1884041				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25434560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								361
		Сметная заработная плата	Тенге					430844			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				25434560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								361
		Сметная заработная плата	Тенге					430844			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								880304732
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО:	Тенге				772 778 279	11 681 659	697 712 575	43 217 750	880 304 732
			Тенге				51 246 875	3 421 836		64 308 711	
		В том числе :	Тенге								
		Стоимость оборудования, всего	Тенге						12 137 188		
		в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге						0		
		Временные здания и сооружения	**Тенге**		1,5 %		13 022 513				
		Итого с временными	**Тенге**								893 327 245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зимние удорожания	**Тенге**		**0,7 %**		**6 168 330**				
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**								**899 495 576**
		Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**		**2 %**		**17 747 168**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								**917 242 743**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к=1,04990099	**Тенге**								**963 014 064**
		НДС	**Тенге**		**12 %**		**115 561 688**				
		Итого с НДС	**Тенге**								**1 078 575 751,99**

Заказчик
Корпоративный фонд "Компания по строительству объектов", БИН 171240025503

(наименование организации, БИН или ИИН)

И.О. Генерального директора _____ Муханов К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик
ТОО "Bazis Construcion" БИН 980540001197

(наименование организации, БИН или ИИН)

Президент _____ Нугыманов Ж.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представители инжиниринговых услуг Департамента строительства АО "SAMRUK – KAZYNA CONSTRUCTION"

Нач.управления по техническому надзору _____ Мусатаев Н.Г.

Главный менеджер-эксперт технического надзора _____ Ешметов Н.И.

Начальник управления подготовки проиводства _____ Танбетов А.Ж.

Представитель авторского надзора

Директор ТОО «DOME ASTANA» _____ Йылмаз Осман

Авторский надзор _____ Тілеуберген Ә.А.

Ад. Расчеты соот-т этой смете