Договор субподряда № 68

г. Шымкент «15» «август» 2024 г.

ТОО «OIMAQ QURYLYS», именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице директора Еркебай С.О., действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО «EXCLUSIVE PROJECT COMPANY»** именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Телеуов Е.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту **«Строительство инженерно -коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Узынжал, Жарминского района области Абай»,** а Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:
1.2.1. Начало: «15» «август» «2024» г.
1.2.2. Окончание: «31» «ноябрь» «2024» г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работы по объекту **«Строительство инженерно -коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Узынжал, Жарминского района области Абай».**
2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.
2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.
2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:
3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.
3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором.
3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.
3.3. Генподрядчик рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.
При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 300154 тенге. (Триста тысяч сто пятьдесят четыре тенге,00 тиын).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик	Субподрядчик
ТОО "EXCLUSIVE PROJECT COMPANY" Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, ШАНЫРАК, 1 БИН/ИИН 121040000849 БИК KINCKZKA ИИК KZ13821MYV8G10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK" Директор Телеуов Е.А.	ТОО " OIMAQ QURYLYS" г.Шымкент, район Каратау, личный массив Боз-Арык-1, С/Т Садовод, дом 157 БИН 100140014122 БИК KCJBKZKX ИИК KZ908562203116764724 АО"Банк ЦентрКредит" Директор Еркебай С.О

Ген.подрядчик : ТОО "EXCLUSIVE PROJECT COMPANY"
Суб.подрядчик : ТОО «OIMAQ QURYLYS»
Объект: «Строительство инженерно -коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Узынжал, Жарминского района области Абай»
Договор : №68 от 15.08.2024 г

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Узынжал, Жарминского района области Абай»	300 154	267 995							32 159	300 154
Итого:	**300 154**	267 995							**32 159**	**300 154**

Ген.подрядчик:
Директор
ТОО "EXCLUSIVE PROJECT COMPANY"
Телеуов Е.А.

Суб.подрядчик:
Директор ТОО «OIMAQ QURYLYS»
Ерсбай С.О.

Форма 4

Ген.подрядчик : ТОО "EXCLUSIVE PROJECT COMPANY"

Суб.подрядчик : ТОО «OIMAQ QURYLYS»

Объект: «Строительство инженерно -коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Узынжал, Жарминского района области Абай»

Договор : №68 от 15.08.2024 г

Акт выполненных работ № 1

за ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты.Бытовая канализация К1										
		Подраздел 1.Фундаменты.1.Подраздел без наименования										
1	6122-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм**	м	12,987		515	--	6688	--	--	--	6688
						515	--	6688	--		--	
2	6122-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1 м в мокрых грунтах**	$м^3$	0,24192		153 098	--	37037	--	--	--	37037
						153 098	--	37037	--		--	
3	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,гравийных	$м^3$	0,0604656		19 172	--	1159	--	--	--	1159
						19 172	--	1159	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					44884				
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге									44884
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					44884	--	--	--	44884
								44884	--	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					44884				
		Всего заработная плата	Тенге						44884			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					44884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						44884			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					44884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						44884			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Плита Фп1 под резервуар									
		Подраздел 1.Подраздел без наименования									
4	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,704	14 549	--	10242	--	--	--	10242
					14 549	--	10242	--		--	
5	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной,вес более 20 кг	т	0,07738	118 243	--	9150	--	--	--	9150
					118 243	--	9150	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				19392				
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								19392
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19392	--	--	--	19392
							19392	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19392				
	Всего заработная плата		Тенге					19392			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					19392			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					19392			
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы и монтажные по укладке кабеля в траншею (лист 4)									
		Подраздел 1.Подраздел без наименования									
6	6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	2,96	1 054	--	3120	--	--	--	3120
					1 054	--	3120	--		--	
7	6124-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия,масса 1 м до 1 кг	м	1,68	1 126	--	1892	--	--	--	1892
					1 126	--	1892	--		--	
8	6124-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия,масса 1 м до 3 кг	м	2,24	1 371	--	3071	--	--	--	3071
					1 371	--	3071	--		--	
9	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	$м^3$	1,936	98	98	190	190	--	--	190
					--	--	--	--		--	
10	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	$м^3$	1,936	659	--	1276	--	--	--	1276
					659	--	1276	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				9359				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					190			
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								9549
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**9549**	**190**	**--**	**--**	**9549**
							9359	**--**	**--**	**--**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9549				
	Всего заработная плата		Тенге					9359			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					9359			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					9359			
		РАЗДЕЛ 4.Строительные и монтажные работы по заземлению (лист 8)									
		Подраздел 1.Подраздел без наименования									
11	**6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2**	**м**	**3,3**	**1 499**	**--**	**4947**	**--**	**--**	**--**	**4947**
					1 499	**--**	**4947**	**--**		**--**	
12	**6124-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50x50x5 мм**	**шт.**	**1**	**11 764**	**--**	**11764**	**--**	**--**	**--**	**11764**
					11 764	**--**	**11764**	**--**		**--**	
13	**6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2**	**$м^3$**	**0,756**	**98**	**98**	**74**	**74**	**--**	**--**	**74**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
14	**6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2**	**$м^3$**	**0,756**	**659**	**--**	**498**	**--**	**--**	**--**	**498**
					659	**--**	**498**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				17209				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					74			
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								17283
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**17283**	**74**	**--**	**--**	**17283**
							17209	**--**	**--**	**--**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17283				
	Всего заработная плата		Тенге					17209			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					17209			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					17209			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Кабельно-проводниковая продукция									
		Подраздел 1.Подраздел без наименования									
15	6124-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия,масса 1 м до 1 кг**	м	2,5	1 126	--	2815	--	--	--	2815
					1 126	--	2815	--		--	
16	6124-0103-1601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж шины сборной - одна полоса в фазе,медной или алюминиевой,сечение до 250 мм2	м	1	3 216	--	3216	--	--	--	3216
					3 216	--	3216	--		--	
17	6124-0203-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из провода медного изолированного,сечение 25 мм2	м	1	2 413	--	2413	--	--	--	2413
					2 413	--	2413	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				8444				
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								8444
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				8444	--	--	--	8444
							8444	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8444				
	Всего заработная плата		Тенге					8444			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					8444			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					8444			
		РАЗДЕЛ 6.Опора анкерная с разъеденителем А10-1+АР-1									
		Подраздел 1.Опора									
18	6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов,глубина до 0,7 м,группа грунта 2**	$м^3$	1,125	12 572	--	14144	--	--	--	14144
					12 572	--	14144	--		--	
19	1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные с одним подкосом.Установка**	опора	1	70 574	--	70574	--	--	--	70574
					70 574	--	70574	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				84718				
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								84718
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				84718	--	--	--	84718
							84718	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				84718				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Кабельно-проводниковая продукция									
		Подраздел 1.Подраздел без наименования									
15	6124-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия,масса 1 м до 1 кг**	м	2,5	1 126	--	2815	--	--	--	2815
					1 126	--	2815	--		--	
16	6124-0103-1601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж шины сборной - одна полоса в фазе,медной или алюминиевой,сечение до 250 мм2	м	1	3 216	--	3216	--	--	--	3216
					3 216	--	3216	--		--	
17	6124-0203-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из провода медного изолированного,сечение 25 мм2	м	1	2 413	--	2413	--	--	--	2413
					2 413	--	2413	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				8444				
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								8444
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				8444	--	--	--	8444
							8444	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8444				
	Всего заработная плата		Тенге					8444			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					8444			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					8444			
		РАЗДЕЛ 6.Опора анкерная с разъеденителем А10-1+АР-1									
		Подраздел 1.Опора									
18	6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов,глубина до 0,7 м,группа грунта 2**	$м^3$	1,125	12 572	--	14144	--	--	--	14144
					12 572	--	14144	--		--	
19	1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные с одним подкосом.Установка**	опора	1	70 574	--	70574	--	--	--	70574
					70 574	--	70574	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				84718				
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								84718
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				84718	--	--	--	84718
							84718	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				84718				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					84718			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				84718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					84718			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				84718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					84718			
		РАЗДЕЛ 7.Опора анкерно угловая УА10-1									
		Подраздел 1.Подраздел без наименования									
20	1133-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Котлованы.Бурение на глубину до 3 м.Группа грунтов 2**	котлован	1	18 052	--	18052	--	--	--	18052
					18 052	--	18052	--		--	
21	1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные с одним подкосом.Установка**	опора	1	70 574	--	70574	--	--	--	70574
					70 574	--	70574	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				88626				
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								88626
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				88626	--	--	--	88626
							88626	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				88626				
	Всего заработная плата		Тенге					88626			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				88626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					88626			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				88626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					88626			
		РАЗДЕЛ 8.Опора анкерная с кабельной муфтой А10-1+КМ-1									
		Подраздел 1.Подраздел без наименования									
22	6124-0203-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из провода медного изолированного,сечение 25 мм2**	м	1	2 413	--	2413	--	--	--	2413
					2 413	--	2413	--		--	
23	6124-0103-1301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Монтаж разрядника трехфазного,напряжение до 10 кВ**	комплект	1	23 115	--	23115	--	--	--	23115
					23 115	--	23115	--		--	
24	1133-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Котлованы.Бурение на глубину до 3 м.Группа грунтов 2**	котлован	1	18 052	--	18052	--	--	--	18052
					18 052	--	18052	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов,глубина до 0,7 м,группа грунта 2	$м^3$	2,25	12 572	--	28287	--	--	--	28287
					12 572	--	28287	--		--	
26	1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов,одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	70 574	--	70574	--	--	--	70574
					70 574	--	70574	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				142441				
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								142441
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				142441	--	--	--	142441
							142441	--	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				142441				
	Всего заработная плата		Тенге					142441			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				142441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					142441			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				142441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					142441			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								415337
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стоимость оборудования, всего									0
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке		8,8%							36 550
		Итого									451 887
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,54%)									1 447

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого										453 334
		Сметная прибыль 5%			5,00%							22 594
		Непредвиденные работы и затраты 5%			5%							22 667
		Итого в сметных ценах										498 595
		2023 г. - % (Кпер = 1,000000000)			1							498 595
		2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)			1,075							535 989
		Итого с понижающим коэффициентом, К - 0,5			0,50							267 995
		НДС			12%							32 159
		Итого с НДС										300 154

Ген.подрядчик:

Директор ТОО " EXCELUSIVE PROJECT COMPANY"

Телеуов Е.А.

Суб.подрядчик:

Директор ТОО "KOIMAQ QURYLYS"

Еркебай С.О.