Форма 2

Заказчик КГУ "Основная средняя школа № 50"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **286445,0** тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость **30690,536** тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.11.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть II. Строительство						
Глава 1. Подготовка территории строительства						
4	1-0	РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	17 126,677	--	--	17 126,677
		Всего по главе	**17 126,677**	**--**	**--**	**17 126,677**
Глава 2. Основные объекты строительства						
5	2-01	ЗДАНИЕ ШКОЛЫ	179 742,774	--	--	179 742,774
		Всего по главе	**179 742,774**	**--**	**--**	**179 742,774**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**196 869,451**	**--**	**--**	**196 869,451**
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
6	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.39	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	12 402,775	--	--	12 402,775
		Итого по главе 8	**12 402,775**	**--**	**--**	**12 402,775**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**209 272,226**	**--**	**--**	**209 272,226**

7	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	10 463,611	--	--	10 463,611
8	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	10 463,611	--	--	10 463,611
		Итого по части II в сметных ценах:	**230 199,449**	**--**	**--**	**230 199,449**
9		в том числе на 2024 год - 100 %	230 199,449	--	--	230 199,449
10	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075	247 464,408	--	--	247 464,408
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	**247 464,408**	**--**	**--**	**247 464,408**
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2023 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,23 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,23 : 1,133 = 0,203 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,230199449 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,230199449 : 1,133 = 0,203 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0 : 1,133 = 0 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,203х2,90% + 0х0,2х2,90%)/0,203х100 = 2,9 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,9 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 230199,449х0,46% = 1058,917	--	--	1 058,917	1 058,917
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 1058,917.1,075 = 1138,335775	--	--	1 138,336	1 138,336
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**1 138,336**	**1 138,336**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 230199,449х2,89% = 6652,764	--	--	6 652,764	6 652,764
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 6652,764.1,075 = 7151,7213	--	--	7 151,721	7 151,721

		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**7 151,721**	**7 151,721**
		Итого по части III в сметных ценах	**--**	**--**	**7 711,681**	**7 711,681**
По части III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		Итого по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**8 290,057**	**8 290,057**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**230 199,449**	**--**	**7 711,681**	**237 911,13**
По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		В прогнозных ценах 2024 г.	**247 464,408**	**--**	**8 290,057**	**255 754,465**
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						
15	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	30 690,536	30 690,536
		Всего по сводному сметному расчету	**247 464,408**	**--**	**38 980,593**	**286445,00**

Директор ТОО "Институт"Гражданпроект" Вишнякова С.С.

Главный инженер проекта Мороз Ю.А.

Начальник сметного отдела Пришвина А.А.

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Стройка **4742-2203-Р**
Шифр стройки **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а**

№ п/п	Страница	Уровень	Шифр	Наименование	Документ	Наименование документа
1	3	Смета	1-01	РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Q9	подробная локальная смета
2	7	Смета	1-01	РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
3	9	Смета	1-01	РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	ИД	Листинг исходных данных
4	12	Объект	0		ИЗ	Объектная смета
5	14	Смета	2-01-01-02	КОНСТРУКТИВНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ(ВХОДНАЯ ГРУППА, НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА)	Q9	подробная локальная смета
6	22	Смета	2-01-01-02	КОНСТРУКТИВНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ(ВХОДНАЯ ГРУППА, НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА)	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
7	26	Смета	2-01-01-02	КОНСТРУКТИВНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ(ВХОДНАЯ ГРУППА, НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА)	ИД	Листинг исходных данных
8	31	Смета	2-01-02-03	АРХИТЕКТУРНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ(ОКНА)	Q9	подробная локальная смета
9	33	Смета	2-01-02-03	АРХИТЕКТУРНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ(ОКНА)	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
10	34	Смета	2-01-02-03	АРХИТЕКТУРНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ(ОКНА)	ИД	Листинг исходных данных
11	35	Смета	2-01-02-03	АРХИТЕКТУРНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ (КРОВЛЯ)	Q9	подробная локальная смета
12	38	Смета	2-01-02-03	АРХИТЕКТУРНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ (КРОВЛЯ)	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
13	41	Смета	2-01-02-03	АРХИТЕКТУРНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ (КРОВЛЯ)	ИД	Листинг исходных данных

14	43	Смета	2-01-02-03	АРХИТЕКТУРНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ	Q9	подробная локальная смета
15	53	Смета	2-01-02-03	АРХИТЕКТУРНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
16	57	Смета	2-01-02-03	АРХИТЕКТУРНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ	ИД	Листинг исходных данных

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а
Шифр стройки 4742-2203-Р

Наименование объекта - РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Шифр объекта 1-0

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-01

(Локальный сметный расчет)

на РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(Наименование работ и затрат)

Основание: ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Сметная стоимость	**17126,677**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	11506,804	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,97	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17126677**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10932148
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5418795*
		машины и механизмы	тенге			2078695
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*574655*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3964999
		перевозки	тенге			150840
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 970		
Раздел 1.		**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**				**17126677**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10932148
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5418795*
		машины и механизмы	тенге			2078695
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*574655*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3964999
		перевозки	тенге			150840
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 970		

1	2	3	4	5	6	7
1	1211-0102-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м^2. Толщина слоя до 20 мм/+ремонт наружной поверхности цоколя бетоном С20/25/	м^2	1,5	8 704	13056
2	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,033	26 925	889
3	1211-0102-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей гладких. Толщина слоя до 20 мм/ремонт наружной кладки пилястр/	м^2	7,5	18 155	136162
4	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,165	23 931	3949
5	1146-0401-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Фундаменты железобетонные. Разборка/демонтаж входной группы/	м^3	15,3	127 696	1953749
6	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.+/стойки входной группы/*	т	0,16	40 125	6420
7	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.+/козырек входной группы/*	т	0,24	209 174	50202
8	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Фундаменты бетонные. Разборка+/бетонная отмостка/	м^3	13,5	69 836	942786
9	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полы дощатые. Разборка покрытия+/полы 1-го этажа/	м^2	668,6	1 410	942726
10	6107-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из досок+/демонтаж балок перекрытия техподполья/	м^3	14,08	64 132	902979
11	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена/опорные столбы техподполье/	м^2	52,8	3 570	188496
12	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6+/опорные столбики в техподполье/	м^3	0,79728	25 898	20648
13	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	1,46256	1 071	1566
14	6111-0503-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Очистка поверхности металлической щетками+/металлические балки техподполья/	м^2	38	1 563	59394
15	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021+/нанесение преобразователя/	м^2	38	377	14326

1	2	3	4	5	6	7
16	236-101-0110 *РСНБ РК 2022 прим.*	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003+/преобразователь ржавчины- расход 0,15кг/м^2/	т	0,0057	2 940 242	16759
17	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	38	262	9956
18	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	38	405	15390
19	6111-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем+/ трубы водопровода и отопления толщ.20мм;9,3мм/	м^3	0,1981265	233 772	46316
20	234-301-0120 *РСНБ РК 2022*	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м^3 диаметром 102 мм	м	31,4	1 852	58153
21	234-301-0106 *РСНБ РК 2022*	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м^3 диаметром 32 мм	м	19,7	869	17119
22	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.*	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов+/потолки 1-3 этажей/	м^2	439,8	717	315337
23	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.*	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов+/окрашенных панелей 1-го этвжа/	м^2	219,25	1 036	227143
24	6105-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородки из стеклянных блоков +/деф.вед.демонтаж на 1-2эт/	м^2	5,56	4 945	27494
25	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка/в помещении 1.2/	м^2 облицовки	9,6	3 224	30950
26	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка+/двери встроенных шкафов в классах 1-3 этажей/	м^2	30,24	4 568	138136
27	1146-0401-1102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка/в коридорах 1-3 эт./	м^2	10,12	7 255	73421
28	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка+/двери/	м^2	12,24	4 568	55912
29	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,6*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная+/демонтаж металлических дверей/	м^2	5,67	6 236	35358
30	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,6*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная+/демонтаж металлических дверей/	м^2	5,88	5 813	34180
31	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка+/в лестничных клетках/	м^2 облицовки	15,0333333	3 224	48467
32	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.*	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов+/ панели лестничных клеток/	м^2	78,1	1 036	80912
33	1213-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Стекло целое. Выемка из переплетов деревянных на замазке и штапиках. Площадь остекления до 0,5 м^2+/наружные оконные блоки/	м^2 остекления	618,7	3 799	2350441

1	2	3	4	5	6	7
34	6114-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,6*	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.+/демонтаж на лестничных клетках/	шт.	12	2 371	28452
35	6124-0303-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,3*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм+/демонтаж вводно-распределительгого устройства/	шт.	2	20 405	40810
36	6124-0303-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,3*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого в нише, высота и ширина до 700х850 мм+/демонтаж распределительных щитов/	шт.	11	7 926	87186
37	1217-0101-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	92	257	23644
38	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	93	235	21855
39	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Кабель. Демонтаж	м	1 481,6449739	389	576360
40	1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	2 335,4	423	987874
41	1208-0101-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Решетки парапетные. Разборка+/ограждение/	м	176,7	608	107434
42	1208-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей	м	155,7	471	73335
43	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом+/демонтаж/	$м^3$	194,7	31 773	6186203
44	1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий+/переходная галерея/	$м^2$ кровли	29,5	423	12478
45	6111-0503-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Очистка поверхности металлической щетками+/пожарная лестница/	$м^2$	5,8	1 563	9065
46	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	5,8	405	2349
47	412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	1 005,6	150	150840

Составил ТУТИК И.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 1-01

Составлена в текущих ценах на 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	160,4328	23 278	3 734 554,72
2	234-301-0120	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/$м^3$ диаметром 102 мм	м	31,4	1 852	58 152,8
3	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,051	1 123 774	57 312,47
4	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	3,978	5 698	22 666,64
5	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6+/опорные столбики в техподполье/	$м^3$	0,79728	25 898	20 647,96
6	234-301-0106	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/$м^3$ диаметром 32 мм	м	19,7	869	17 119,3
7	236-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003+/преобразователь ржавчины-расход 0,15кг/$м^2$/	т	0,0057	2 940 242	16 759,38
8	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	30,6	480	14 688
9	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,008013	902 233	7 229,59
10	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,165	23 931	3 948,62
11	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00342	760 526	2 601
12	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0038555	476 700	1 837,94
13	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	1,46256	1 071	1 566,4
14	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,17	1 215	1 421,55
15	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,5210727	2 450	1 276,63
16	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000597	1 510 113	901,54

1	2	3	4	5	6	7
17	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,033	26 925	888,52
18	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0012264	705 879	865,69
19	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0000931	2 358 157	219,59
20	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00057	380 806	217,06
21	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,003168	35 730	113,19
22	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,03696	826	30,53
23	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0472	183	8,64
24	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0315	29	0,91
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**3 965 029**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**3 965 028,67**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э220350100

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э220350100'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1''9.1'''''*
2	Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а'4742-2203-Р'1-0'РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ'РП'1'1-01'РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ'ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ'Мороз Ю.А.'в текущих ценах на 01.11.2023 г.*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да''Раздел объектной сметы=4'construction=КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а'construction-cipher=4742-2203'object=РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ'object-cipher=1-0'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1'Номер района=9.1*
4	Lверсия2023.11 от 18.11.2023г*
5	РДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
6	Е12-110102-101(РС102682)(РС295913)(КРЗП=1)'1,5''Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм/+ремонт наружной поверхности цоколя бетоном С20/25/'$м^2$*
7	С1212-101-0901(KLink=Е12-110102-101 LinkR=102682)'0,022.1,5''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок'$м^3$*
8	Е12-110102-901(РС102682)(РС295913)(КРЗП=1)'7,5''Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей гладких. Толщина слоя до 20 мм/ремонт наружной кладки пилястр/'$м^2$*
9	С1212-401-0106(KLink=Е12-110102-901 LinkR=102682)'0,022.7,5''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'$м^3$*
10	Е11-460401-0103'15,3''Фундаменты железобетонные. Разборка/демонтаж входной группы/'$м^3$*
11	У6106-0302-0112(П-6106061)(РС131019)(РС131534)(РС144746)(РС146649)(РС149219)(РС272105)(РС274664)(РС279117)(РС279826)(РС286164)(РМ295605)(РС329347)'0,16''Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.+/стойки входной группы/'т*
12	У6106-0302-0301(П-6106061)(РС2577)(РС128849)(РС131019)(РС131534)(РС144746)(РС146649)(РС146664)(РС149219)(РС272105)(РС274664)(РС279117)(РС279826)(РС286164)(РМ295605)(РС329347)'0,24''Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.+/козырек входной группы/'т*
13	Е11-460401-0102'13,5''Фундаменты бетонные. Разборка+/бетонная отмостка/'$м^3$*
14	Е12-70101-201(РС295913)(КРЗП=1)'668,6''Полы дощатые. Разборка покрытия+/полы 1-го этажа/'$м^2$*
15	У6107-0101-0202(РС131578)(РС131600)(РС286164)(РС314900)(РС316035)(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0,8)'14,08''Укладка прогона по фермам из досок+/демонтаж балок перекрытия техподполья/'$м^3$*
16	У6112-202-101(РМ102682)(РМ315944)(КРЗП=1)'52,8''Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена/опорные столбы техподполье/'$м^2$*
17	С1212-402-0107(KLink=У6112-202-101 LinkR=102682)'0,0151.52,8''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6+/опорные столбики в техподполье/'$м^3$*
18	С1214-402-0103(KLink=У6112-202-101 LinkR=315944)'0,0277.52,8''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм'$м^2$*
19	У6111-0503-0107'38,0''Очистка поверхности металлической щетками+/металлические балки техподполья/'$м^2$*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
20	У6111-0501-0205(РС146883)(РС149219)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'38,0''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021+/нанесение преобразователя/'м^2*
21	С1236-101-0110#прим.'38,0.0,15.0,001''Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003+/преобразователь ржавчины- расход 0,15кг/м^2/'т*
22	У6111-0501-0205'38,0''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
23	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'38,0''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
24	У6111-0101-0101(РМ295712)'2.3,14.0,05.31,4.0,02+2.3,14.0,016.0,0093''Изоляция трубопровода конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем+/ трубы водопровода и отопления толщ.20мм;9,3мм/'м^3*
25	С1234-301-0120'31,4''Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м^3 диаметром 102 мм'м*
26	С1234-301-0106'19,7''Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м^3 диаметром 32 мм'м*
27	Е12-120104-0501#прим.'1319,4:3''Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов+/потолки 1-3 этажей/'м^2*
28	Е12-120104-0504#прим.'219,25''Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов+/окрашенных панелей 1-го этвжа/'м^2*
29	У6105-0101-0901(РМ102640)(РМ146217)(РС279845)(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0,8)'11,12:2''Кладка перегородки из стеклянных блоков +/деф.вед.демонтаж на 1-2эт/'м^2*
30	Е12-130103-105(РС295913)(КРЗП=1)'9,60''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка/в помещении 1.2/'м^2 облицовки*
31	Е11-460401-1103'1,8.2,1.24:3''Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка+/двери встроенных шкафов в классах 1-3 этажей/'м^2*
32	Е11-460401-1102'0,75.1,76.23:3''Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка/в коридорах 1-3 эт./'м^2*
33	Е11-460401-1103'0,9.2,1.1+1,5.2,3.3''Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка+/двери/'м^2*
34	У6108-0204-0101(РС131551)(РС144766)(РМ295688)(РС316029)(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53=0,6)К=0,6'0,9.2,1.3''Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная+/демонтаж металлических дверей/'м^2*
35	У6108-0204-0103(РС131551)(РС144766)(РМ295688)(РС316029)(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53=0,6)К=0,6'1,4.2,1.2''Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная+/демонтаж металлических дверей/'м^2*
36	Е12-130103-105(РС295913)(КРЗП=1)'45,1:3''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка+/в лестничных клетках/'м^2 облицовки*
37	Е12-120104-0504#прим.'234,3:3''Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов+/ панели лестничных клеток/'м^2*
38	Е12-130101-102(РС295913)(КРЗП=1)'618,70''Стекло целое. Выемка из переплетов деревянных на замазке и штапиках. Площадь остекления до 0,5 м^2+/наружные оконные блоки/'м^2 остекления*
39	У6114-0601-0201(РС287729)(РМ296170)(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53=0,6)К=0,6'6+6''Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.+/демонтаж на лестничных клетках/'шт.*
40	У6124-0303-0307(Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н53=0,3)К=0,3'2''Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм+/демонтаж вводно-распределительгого устройства/'шт.*
41	У6124-0303-0308(Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н53=0,3)К=0,3'11''Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого в нише, высота и ширина до 700х850 мм+/демонтаж распределительных щитов/'шт.*
42	Е12-170101-0703'92''Светильники с лампами накаливания. Демонтаж'шт.*
43	Е12-170101-0701'93''Выключатели и розетки. Демонтаж'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
44	Е12-170101-0601'5706,0:3,851125''Кабель. Демонтаж'м*
45	Е12-80101-202(РС295913)(КРЗП=1)'2335,4''Кровли из листовой стали. Разборка покрытий'м^2 кровли*
46	Е12-80101-501(РС295913)(КРЗП=1)'176,7''Решетки парапетные. Разборка+/ограждение/'м*
47	Е12-80101-402(РС295913)(КРЗП=1)'155,7''Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей'м*
48	У6111-0402-0202(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0,8)К=0,8'194,7''Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом+/демонтаж/'м^3*
49	Е12-80101-202(РС295913)(КРЗП=1)'29,5''Кровли из листовой стали. Разборка покрытий+/переходная галерея/'м^2 кровли*
50	У6111-0503-0107'5,8''Очистка поверхности металлической щетками+/пожарная лестница/'м^2*
51	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'5,8''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
52	С3412-102-0202'502,8.2,0''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км'т·км*
53	К'ТУТИК И.В.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 3

Наименование стройки КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а

Объектная смета № 2-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство ЗДАНИЕ ШКОЛЫ

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	179147,434	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	13,929	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	64902,037	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2015 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 2. Конструктивная часть здания							
1.	2-01-01-02	КОНСТРУКТИВНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ(ВХОДНАЯ ГРУППА, НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА)	79 216,831	--	--	79 216,831	5,799	27 597,99	--
		ИТОГО по разделу 2	**79 216,831**	**--**	**--**	**79 216,831**	**5,799**	**27 597,99**	
		Раздел 3. Архитектурная часть здания							
2.	2-01-02-03	АРХИТЕКТУРНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ(ОКНА)	11 680,19	--	--	11 680,19	0,068	308,992	--
3.	2-01-02-03	АРХИТЕКТУРНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ (КРОВЛЯ)	31 993,675	--	--	31 993,675	2,472	11 469,409	--
4.	2-01-02-03	АРХИТЕКТУРНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ	56 256,738	--	--	56 256,738	5,59	25 525,646	--
		ИТОГО по разделу 3	**99 930,603**	**--**	**--**	**99 930,603**	**8,13**	**37 304,047**	
		Всего :	**179 147,434**	**--**	**--**	**179 147,434**	**13,929**	**64 902,037**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Проверил								

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а
Шифр стройки 4742-2203-Р

Наименование объекта - ЗДАНИЕ ШКОЛЫ
Шифр объекта 2-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-02

(Локальный сметный расчет)

на КОНСТРУКТИВНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ(ВХОДНАЯ ГРУППА, НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА)
(Наименование работ и затрат)

Основание: АС1-19;КМ1-4

Сметная стоимость	**79216,831**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	27597,990	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,799	тыс.чел-ч
Строительный объем	10732	М3
Расчетный измеритель конструктивного решения	7381	Тенге

Составлен(а) в текущих ценах на 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	М3	10732	7381	**79216831**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			27483023
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13798549*
		машины и механизмы	тенге			556327
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*114967*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			51165177
		перевозки	тенге			12297
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 799		
Раздел 1.		**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**221122**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			118140
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*56876*
		машины и механизмы	тенге			90683
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*21355*
		перевозки	тенге			12297

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	40		
1	**6101-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 .*** ***ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кзм=1,1***	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 4.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.***	**м^3**	**44,1004438**	**835**	**36824**
2	**6101-0201-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 .*** ***ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2***	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**1,3639313**	**14 569**	**19871**
3	**6101-0106-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3+/80%/**	**м^3**	**66,73488**	**111**	**7408**
4	**6101-0206-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2+/20%/**	**м^3**	**16,68372**	**3 933**	**65617**
5	**6101-0107-0502** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4**	**м^3**	**66,73488**	**748**	**49918**
6	**6101-0103-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3+/недостающий грунт для подвозки/**	**м^3**	**37,954225**	**769**	**29187**
7	**412-102-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	**т·км**	**75,90845**	**162**	**12297**
	Раздел 2.	**ОСНОВАНИЕ**				**65935**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12122
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6035*
		машины и механизмы	тенге			6171
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1158*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			47642
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
8	**6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**стройство бетонной подготовки+/толщ.0,1м/**	**м^3**	**2,188125**	**30 133**	**65935**
	Раздел 3.	**ФУНДАМЕНТЫ**				**2487365**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			688646
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*342809*
		машины и механизмы	тенге			161181

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*30581*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1637538
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	149		
9	**6103-0101-0212** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх+/плита входной группы/**	**м^3**	**29,8**	**30 945**	**922161**
10	**212-101-2005** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8**	**м^3**	**34,27**	**21 913**	**750959**
11	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,207**	**353 133**	**73099**
12	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,7548**	**339 665**	**256379**
13	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,3859702**	**382 772**	**147739**
14	**6103-0701-0808** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	**т**	**0,0552**	**1 410 347**	**77851**
15	**6111-0501-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021+/выступающие части/**	**м^2**	**0,088596**	**262**	**23**
16	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115+/за 2 раза/**	**м^2**	**0,088596**	**405**	**36**
17	**6111-0401-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2**	**54,2655**	**4 775**	**259118**
	Раздел 4.	**КОЗЫРЕК ВХОДА В осях 2-3 , по оси А /КМ/**				**3156542**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			882368
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*440013*
		машины и механизмы	тенге			170380
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*36573*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2103791
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	196		
18	**6106-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж каркаса многоэтажного гражданского здания, высота: до 25 м**	**т**	**1,48**	**194 401**	**287713**
19	**222-507-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м^2 до 70 кг**	**т**	**1,554592**	**1 061 802**	**1650669**
20	**6106-0401-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м/вес 1м^2 профнастила 60мм толщиной 0,8 составляет 9,31 кг. у нас 320,0кг, 320,0:9,31=34,37м^2 /**	**м^2**	**34,3716434**	**2 243**	**77096**
21	**224-102-1006** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм**	**м^2**	**34,3716434**	**4 111**	**141302**

1	2	3	4	5	6	7
22	261-107-0229 *РСНБ РК 2022*	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0036434	3 956 916	14417
23	ССЦ *РК 8.04-08-2023*	Доплата на марку стали С 245	т	0,82	7 791	6389
24	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021+/восстановление слоя грунтовки после монтажа -10%/	$м^2$	0,0062276	262	2
25	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115+/за 2 раза/	$м^2$	0,062276	405	25
26	6111-0504-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6111, подраздел 05, п.1.7*	Устройство и разборка средств подмащивания для окраски покрытий зданий и сооружений. *При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом, применяется к ЕСЦ 6111-0500-00 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1.*	т	1,48	21 358	31610
27	6106-0306-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.*	Монтаж подвесного стального комбинированного потолка с облицовкой алюминиевыми листами+/подшивка потолка металлосайдингом//КМ-3 п.4/	$м^2$	35	17 371	607985
28	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	35	3 089	108115
29	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали+/нащельники/	$м^2$	28,0701754	4 864	136533
30	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	28,0701754	3 353	94119
31	261-107-0232 *РСНБ РК 2022*	Заклепки с полукруглой головкой диаметром 24 мм, длиной от 120 до 180 мм	т	0,0029754	190 706	567
	Раздел 5.	**ВХОДНАЯ ГРУППА**				**656139**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			109955
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*54744*
		машины и механизмы	тенге			12817
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3475*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			533366
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	24		
	Подраздел 5.1.	**НАВЕСЫ /АС19/**				**162276**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			48574
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*24184*
		машины и механизмы	тенге			6429
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1572*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			107272
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	11		

1	2	3	4	5	6	7
32	**6106-0302-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**0,1849077**	**294 192**	**54398**
33	**214-206-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами от 6 мм х 6 мм до 10 мм х 10 мм**	**т**	**0,0730197**	**418 358**	**30548**
34	**214-205-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**0,111888**	**392 554**	**43922**
35	**217-206-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм**	**$м^2$**	**6,48**	**4 479**	**29024**
36	**6111-0501-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021+/10% восстановление слоя грунтовки после монтажа/**	**$м^2$**	**0,5823687**	**262**	**153**
37	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115+/за 2 раза/**	**$м^2$**	**5,8236861**	**405**	**2359**
38	**217-107-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 85-130 мм**	**шт.**	**18**	**104**	**1872**
	Подраздел 5.2.	**ОГРАЖДЕНИЕ ВХОДНОЙ ГРУППЫ ОГ1-ОГ6/КЖ4/**				**493863**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			61381
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*30560*
		машины и механизмы	тенге			6388
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1903*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			426094
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	13		
39	**6106-0304-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка ограждения металлического без поручня**	**м**	**26,075**	**2 968**	**77391**
40	**222-503-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,32714**	**1 145 627**	**374780**
41	**ССЦ** ***РК 8.04-08-2023***	**Покрытие металлического ограждения методом анодирования в заводских условиях**	**т**	**0,32714**	**127 444**	**41692**
	Раздел 6.	**НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА**				**68343080**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			25463505
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12794373*
		машины и механизмы	тенге			112605
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*21196*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			42766970
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 341		
42	**6112-0401-0115** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов**	**$м^2$**	**1 453,12**	**8 297**	**12056537**

1	2	3	4	5	6	7
43	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	138,39	35 212	4872989
44	6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	$м^2$	1 453,12	367	533295
45	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	1 496,7136	120	179606
46	217-109-0106 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	12 206,208	55	671341
47	231-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	$м^2$	1 453,12	5 430	7890442
48	222-528-0101 *РСНБ РК 2022*	Панели фасадные алюминиевые+/линеарные панели/	$м^2$	1 453,12	11 923	17325550
49	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	288	1 948	561024
50	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	302,4	443	133963
51	261-107-0815 *РСНБ РК 2022*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	302,4	865	261576
52	6112-0401-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов+/АС 8 откосы шириной 325 мм из линеарных панелей/	м	1 353,8461538	6 574	8900185
53	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	1 421,5384615	355	504646
54	222-528-0101 *РСНБ РК 2022*	Панели фасадные алюминиевые+/линеарные панели/	$м^2$	440	11 923	5246120
	Подраздел 6.1.	**ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ**				**9205806**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4506383
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2263693*
		машины и механизмы	тенге			34992
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9292*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4664431
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	929		
55	6112-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка сплиттерной плиткой поверхности по сетке	$м^2$	180,85	24 780	4481463
56	213-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	$м^2$	183,56275	3 658	671473
57	6105-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Расшивка швов при кладке из керамических и мелкоблочных камней	$м^2$	180,85	820	148297
58	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,4169247	353 133	853496

1	2	3	4	5	6	7
59	**214-209-0111** *РСНБ РК 2022*	**Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм**	**кг**	**180,19212**	**556**	**100187**
60	**214-201-0302** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	**т**	**5,8711868**	**464 485**	**2727078**
61	**6111-0501-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010**	**$м^2$**	**167,5979606**	**363**	**60838**
62	**6111-0501-0515** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-724+/опорный уголок 160х100х90 окрасить эмалью ХС 710/**	**$м^2$**	**167,5979606**	**452**	**75754**
63	**6110-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали+/отлив по цоколю/**	**$м^2$**	**10,116**	**4 864**	**49204**
64	**224-104-0306** *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм**	**$м^2$**	**10,116**	**3 758**	**38016**
	Раздел 7.	**НАРУЖНЫЕ ПРОЕМЫ**				**4286648**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			208287
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*103699*
		машины и механизмы	тенге			2490
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*629*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4075870
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	46		
	Подраздел 7.1.	**ДВЕРИ**				**418262**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			78586
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*39124*
		машины и механизмы	тенге			819
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*249*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			338856
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	17		
65	**6108-0204-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена бетонная+/входная поз.1/**	**$м^2$**	**5,67**	**12 784**	**72485**
66	**223-207-0101** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**$м^2$**	**5,67**	**55 191**	**312933**
67	**6108-0204-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка дверных доводчиков**	**шт.**	**3**	**5 569**	**16707**
68	**223-502-0104** *РСНБ РК 2022*	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг**	**комплект**	**3**	**5 379**	**16137**
	Подраздел 7.2.	**ВИТРАЖИ**				**3868386**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			129701

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*64575*
		машины и механизмы	тенге			1671
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*380*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3737014
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	28		
		ВИТРАЖИ Вн-1-Вн-3				
69	**6107-0302-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля+/Вв1-Вв4/**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**26,09205**	**3 644**	**95079**
70	**6107-0302-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка дверного блока площадью до 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	**$м^2$**	**5,4925**	**3 566**	**19586**
71	**223-301-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**$м^2$**	**26,09205**	**115 757**	**3020337**
72	**223-301-0206** ***РСНБ РК 2022***	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**$м^2$**	**5,4925**	**128 369**	**705067**
73	**6108-0204-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка дверных доводчиков**	**шт.**	**3**	**5 569**	**16707**
74	**223-502-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг**	**комплект**	**3**	**3 870**	**11610**

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01-01-02

Составлена в текущих ценах на 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	222-528-0101 *РСНБ РК 2022*	Панели фасадные алюминиевые+/линеарные панели/	$м^2$	1 893,12	11 923	22 571 669,76
2	231-102-0104	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	$м^2$	1 453,12	5 430	7 890 441,6
3	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	138,39	35 212	4 872 988,68
4	223-301-0106	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	26,09205	115 757	3 020 337,43
5	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	5,8711868	464 485	2 727 078,2
6	222-507-0101	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 $м^2$ до 70 кг	т	1,554592	1 061 802	1 650 668,89
7	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	18 076,8128	55	994 224,7
8	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,6239247	353 133	926 594,4
9	212-101-2005	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8	$м^3$	34,27	21 913	750 958,51
10	223-301-0206	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	5,4925	128 369	705 066,73
11	213-306-0101	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	$м^2$	183,56275	3 658	671 472,54
12	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	422,4	1 398	590 515,2

1	2	3	4	5	6	7
13	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	###########	355	504 646,15
14	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,32714	1 145 627	374 780,42
15	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	5,67	55 191	312 932,97
16	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	302,4	865	261 576
17	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7548	339 665	256 379,14
18	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	1 496,7136	120	179 605,63
19	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	130,2372	1 351	175 950,46
20	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3859702	382 772	147 738,59
21	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	6,65528	21 604	143 780,67
22	224-102-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	34,3716434	4 111	141 301,83
23	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	302,4	443	133 963,2
24	231-303-0101	Металлический сайдинг	$м^2$	35	3 089	108 115
25	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	80,0763077	1 253	100 335,61
26	214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	180,19212	556	100 186,82
27	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	28,0701754	3 353	94 119,3
28	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	30,0251393	2 284	68 577,42
29	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	9,4870313	7 007	66 475,63
30	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0552	1 093 929	60 384,88
31	236-201-0202	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-724	кг	25,1396941	2 254	56 664,87
32	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,111888	392 554	43 922,08
33	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,2318875	19 628	43 807,49
34	С ССЦ РК 8.04-08-2023	Покрытие металлического ограждения методом анодирования в заводских условиях	т	0,32714	127 444	41 692,03
35	224-104-0306	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	10,116	3 758	38 015,93

1	2	3	4	5	6	7
36	214-206-0401	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами от 6 мм х 6 мм до 10 мм х 10 мм	т	0,0730197	418 358	30 548,38
37	217-206-0104	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	$м^2$	6,48	4 479	29 023,92
38	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0261209	1 100 829	28 754,62
39	236-101-0109	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0237989	1 105 992	26 321,4
40	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	4,2614	5 539	23 603,89
41	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0172869	1 054 789	18 234,01
42	223-502-0104	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	3	5 379	16 137
43	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	462,976	34	15 741,18
44	261-107-0229	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0036434	3 956 916	14 416,63
45	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,1175525	115 151	13 536,29
46	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0130237	973 429	12 677,67
47	223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	3	3 870	11 610
48	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0065695	1 510 113	9 920,75
49	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	4,2952959	2 146	9 217,7
50	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	5,215	1 661	8 662,12
51	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0616617	115 151	7 100,41
52	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0028	2 358 157	6 602,84
53	ТССЦ РК 8.04-08-2023	Доплата на марку стали С 245	т	0,82	7 791	6 388,62
54	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,3608	4 204	5 720,8
55	217-701-0214	Клей резиновый	кг	1,8165	3 034	5 511,26
56	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,03874	111 219	4 308,62
57	218-103-0201	Ветошь	кг	3,794	1 103	4 184,78
58	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,385369	1 590	3 792,74
59	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	4,5823411	705	3 230,55
60	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,2761491	826	2 706,1
61	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0042508	578 219	2 457,87

1	2	3	4	5	6	7
62	217-107-0101	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 85-130 мм	шт.	18	104	1 872
63	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	3,8416199	480	1 843,98
64	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0086825	208 965	1 814,33
65	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,907488	1 995	1 810,44
66	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,1521332	10 602	1 612,92
67	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,024436	64 705	1 581,13
68	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0010754	902 233	970,28
69	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0391125	24 639	963,69
70	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	394,56	2	789,12
71	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0005751	1 352 536	777,78
72	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,527447	484	739,28
73	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00596	111 219	662,87
74	217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	2,8	227	635,6
75	261-107-0232	Заклепки с полукруглой головкой диаметром 24 мм, длиной от 120 до 180 мм	т	0,0029754	190 706	567,43
76	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0007386	760 526	561,74
77	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0024381	112 725	274,83
78	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,158486	183	212
79	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001673	705 879	118,09
80	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0001785	624 830	111,53
81	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,0053136	3 524	18,73
82	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,1694628	29	4,91
83	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000102	380 806	3,87
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**51 165 325**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**51 165 325,45**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э220323200

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э220323200'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1''9.1''''10732,0'М3*
2	Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а'4742-2203-Р'2-01'ЗДАНИЕ ШКОЛЫ'РП'2'2-01-01-02'КОНСТРУКТИВНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ(ВХОДНАЯ ГРУППА, НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА)'АС1-19;КМ1-4'Мороз Ю.А.'в текущих ценах на 01.11.2023 г.*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да''Раздел объектной сметы=2'construction=КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а'construction-cipher=4742-2203'object=ЗДАНИЕ ШКОЛЫ'object-cipher=2-01'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1'Номер района=9.1*
4	Lверсия2023.11 от 18.11.2023г*
5	РЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
6	LГРУНТ-ГЛИНА ТВЕРДАЯ,НАСЫЩЕННАЯ ВЛАГОЙ,ВОДА НА ОТМ.5,3М,Y=2,0КГ/М3;УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ:ЭКСКАВАТОР-4,БУЛЬДОЗЕР-3,ВРУЧНУЮ-4*
7	LРАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЕ/ГЛУБИНА*
8	X1,45+0,1-0,45*
9	LПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ*
10	X(4,8.6+1,0+5,9+5,675+6,3-0,25+1,2).(0,25+0,1.2).0,1=Ф2*
11	LОБЪЕМ РАЗРАБАТЫВАЕМОГО ГРУНТА В ТРАНШЕЕ*
12	X(4,8.6+1,0+5,9+5,675+6,3-0,25+1,2).1,1.(0,25+0,1.2+0,2.2)=Ф3*
13	LОБЪЕМ ВЫТЕСНЕННОГО ГРУНТА В ТРАНШЕЕ*
14	XФ2+(4,8.6+1,0+5,9+5,675+6,3-0,25+1,2).1,0.0,25=Ф4*
15	LОБЪЕМ ПОДСЫПАЕМОГО ГРУНТА*
16	X(1,3+3,25).1,0.1,0+1,3.5,65.1,0+5,65.(1,24-1,0)+(2,95.3,35+2,7.3,35+3,75.3,35).1,24=Ф5*
17	LОБЪЕМ ГРУНТА,НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ЗАСЫПКИ И ПОДСЫПКИ*
18	XФ3-Ф4+Ф5=Ф6*
19	LОБЪЕМ ГРУНТА НЕДОСТАЮЩЕГО НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ЗАСЫПКИ И ПОДСЫПКИ+/ПОДВЕЗТИ/*
20	XФ6-Ф3=Ф7*
21	У6101-0102-0110(П-6101005)'Ф3.0,97''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 4.# Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.'$м^3$*
22	У6101-0201-0203(П-6101031)'Ф3.0,03''Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3.# Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.'$м^3$*
23	У6101-0106-0103'Ф6.0,8''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3+/80%/'$м^3$*
24	У6101-0206-0102'Ф6.0,2''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2+/20%/'$м^3$*
25	У6101-0107-0502'Ф6.0,8''Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4'$м^3$*
26	У6101-0103-0211'Ф7''Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 3+/недостающий грунт для подвозки/*
27	С3412-102-0102'Ф7.2,0''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км'т·км*
28	РОСНОВАНИЕ*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	У6103-0701-0101(РМ100463РС100489)'Ф2''стройство бетонной подготовки+/толщ.0,1м/'м^3*
30	РФУНДАМЕНТЫ*
31	У6103-0101-0212(РМ100533)(РМ295570)'29,8''Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх+/плита входной группы/'м^3*
32	С1212-101-2005'29,8.1,15''Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8'м^3*
33	С1214-210-0101'0,46.450,0.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
34	С1214-210-0201'0,888.850,0.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
35	С1214-403-0101'0,154.2506,3.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
36	У6103-0701-0808(РМ304013РС130005)'6,9.8.0,001''Установка детали закладной, вес до 20 кг'т*
37	У6111-0501-0205'3,21.6,9.8.0,001.0,5''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021+/выступающие части/'м^2*
38	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'3,21.6,9.8.0,001.0,5''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115+/за 2 раза/'м^2*
39	Х(4,8.6+1,0+5,9+5,675+6,3-0,25+1,2).(0,25+0,1.2).2.1,24=Ф5*
40	У6111-0401-0107'Ф5''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2*
41	РКОЗЫРЕК ВХОДА В осях 2-3 , по оси А /КМ/*
42	LКМ*
43	У6106-0101-0101(РМ295605)'0,44+0,76+0,28=Ф1''Монтаж каркаса многоэтажного гражданского здания, высота: до 25 м'т*
44	С1222-507-0101'Ф1.1,01.1,04''Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м^2 до 70 кг'т*
45	У6106-401-201(РМ295697)(РМ295837)(КРЗП=1)'320,0:9,31=Ф2''Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м/вес 1м^2 профнастила 60мм толщиной 0,8 составляет 9,31 кг. у нас 320,0кг, 320,0:9,31=34,37м^2 /'м^2*
46	С1224-102-1006'Ф2''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм'м^2*
47	С1261-107-0229'Ф2.0,106.0,001''Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей'т*
48	ТССЦ РК 8.04-08-2023(=20)'0,82'7791,0'Доплата на марку стали С 245'т*
49	LПЛОЩАДЬ ОКРАСКИ М/КОНСТРУКЦИЙ*
50	Х38,3.0,24+40,5.0,50+25,7.0,02+32,1.0,06+0,28.63,9+0,38.32,9=Ф3*
51	У6111-0501-0205'Ф3.0,001.0,1''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021+/восстановление слоя грунтовки после монтажа - 10%/'м^2*
52	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф3.0,001''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115+/за 2 раза/'м^2*
53	У6111-0504-0201(П-6111007)'0,44+0,76+0,28''Устройство и разборка средств подмащивания для окраски покрытий зданий и сооружений.# При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом, применяется к ЕСЦ 6111-0500-00 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1.'т*
54	У6106-306-301прим.#(РС147674)(РМ295595)(КРЗП=1)'35,0''Монтаж подвесного стального комбинированного потолка с облицовкой алюминиевыми листами+/подшивка потолка металлосайдингом//КМ-3 п.4/'м^2*
55	С1231-303-0101'35,0''Металлический сайдинг'м^2*
56	У6110-0203-0201(РС279796)прим.#'160,0:5,7''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали+/нащельники/'м^2*
57	С1224-104-0308'160,0:5,7''Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
58	С1261-107-0232'160,0:5,7.0,106.0,001''Заклепки с полукруглой головкой диаметром 24 мм, длиной от 120 до 180 мм'т*
59	РВХОДНАЯ ГРУППА*
60	Н43=3*
61	ПР НАВЕСЫ /АС19/*
62	У6106-302-201(РС131019)(РМ295605)(КРЗП=1)'(3,36.11,1+0,79.30,81).0,001''Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м'т*
63	С1214-206-0401'0,79.30,81.0,001''Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами от 6 мм х 6 мм до 10 мм х 10 мм'т*
64	С1214-205-0102'3,36.11,1.0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм'т*
65	С1217-206-0104'2,16''Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм'м^2*
66	У6111-0501-0205'(43,5.11,1.3,36+13,1.30,81.0,79).0,001.0,1''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021+/10% восстановление слоя грунтовки после монтажа/'м^2*
67	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'(43,5.11,1.3,36+13,1.30,81.0,79).0,001''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115+/за 2 раза/'м^2*
68	С1217-107-0101'6''Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 85-130 мм'шт.*
69	Н43=1*
70	ПРОГРАЖДЕНИЕ ВХОДНОЙ ГРУППЫ ОГ1-ОГ6/КЖ4/*
71	Х(0,35+0,3+1,2.2).1+(1,05+1,2.4+0,3).1+(0,4+0,3+1,0+1,2.2+0,35).1+(1,275+1,05+1,2.4+0,3).1+(0,1.2+0,4.3+0,6.2).1+(0,1.2+0,5.2+0,4.3).1=Ф33*
72	У6106-0304-0204(РМ129692)'Ф33''Установка ограждения металлического без поручня'м*
73	С1222-503-0201'(32,71+64,2+47,82+76,87+49,14+56,4).0,001=Ф60''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
74	СТ ССЦ РК 8.04-08-2023(=20)'Ф60'127444'Покрытие металлического ограждения методом анодирования в заводских условиях'т*
75	РНАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА*
76	У6112-0401-0115(РС131450)(РМ131489)(РС145787)(РС146059)(РМ272056)(РМ272060)(РС280187)(РС290060)(РС290061)(РМ295730)(РМ295950)'1453,12''Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов'м^2*
77	С1234-101-0204'138,39''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м^3*
78	У6112-401-114(РМ295795)(КРЗП=1)'1453,12''Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны'м^2*
79	С1261-105-0703(KLink=У6112-401-114 LinkR=295795)'1,03.1453,12''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2'м^2*
80	С1217-109-0106(KLink=У6112-401-115 LinkR=272060)'8,4.1453,12''Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм'шт.*
81	С1231-102-0104'1453,12''Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета'м^2*
82	С1222-528-0101'1453,12''Панели фасадные алюминиевые+/линеарные панели/'м^2*
83	У6112-401-202(РМ131308)(РМ147770)(КРЗП=1)'288,0''Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив'м*
84	С1222-529-0501(KLink=У6112-401-202 LinkR=131308)'1,05.288,0''Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
85	С1261-107-0815(KLink=У6112-401-202 LinkR=147770)'1,05.288,0''Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием'м*
86	У6112-401-117(РМ147464)(РМ147470)(РМ131489)(КРЗП=1)'440,0:0,325''Облицовка фасада металлосайдингом, обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов+/АС 8 откосы шириной 325 мм из линеарных панелей/ 'м*
87	С1261-102-0380(KLink=У6112-401-117 LinkR=131489)'1,05.440,0:0,325''Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П'м*
88	С1222-528-0101'440,0''Панели фасадные алюминиевые+/линеарные панели/'м^2*
89	ПР ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ*
90	У6112-102-110(РС127913)(РС127950)(РС279860)(РМ271796)(КРЗП=1)'180,85''Облицовка сплиттерной плиткой поверхности по сетке'м^2*
91	С1213-306-0101(KLink=У6112-102-110 LinkR=271796)'1,015.180,85''Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая'м^2*
92	У6105-0401-0102'180,85''Расшивка швов при кладке из керамических и мелкоблочных камней'м^2*
93	С1214-210-0101'0,617.3917,22.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
94	С1214-209-0111'0,092.1958,61''Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм'кг*
95	С1214-201-0302'(0,3.633+17,96.316,33).0,001''Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
96	У6111-0501-0201'29,5.17,96.316,33.0,001''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010'м^2*
97	У6111-0501-0515'29,5.17,96.316,33.0,001''Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-724+/опорный уголок 160х100х90 окрасить эмалью ХС 710/'м^2*
98	У6110-0203-0201(РС279796)'202,32:1,0.0,05''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали+/отлив по цоколю/'м^2*
99	С1224-104-0306'202,32:1,0.0,05''Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм'м^2*
100	РНАРУЖНЫЕ ПРОЕМЫ*
101	ПР ДВЕРИ*
102	У6108-0204-0102(РМ295688)'2,1.0,9.3''Установка блока дверного металлического однопольного, стена бетонная+/входная поз.1/'м^2*
103	С1223-207-0101'2,1.0,9.3''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный'м^2*
104	У6108-0204-0301(РМ293076)'3''Установка дверных доводчиков'шт.*
105	С1223-502-0104'3''Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг'комплект*
106	ПР ВИТРАЖИ*
107	П2ВИТРАЖИ Вн-1-Вн-3*
108	LПРОЕМЫ В ВИТРАЖЕ*
109	Х1,3.2,1.1+1,3.(0,925+1,2).1=Ф5*
110	У6107-0302-0101(РМ312788)'6,3.2,89.1+2,3.2,65.2+(2,3+0,31).0,5.0,455.2=Ф6 Ф6-Ф5''Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля+/Вв1-Вв4/'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
111	У6107-0302-0102(РМ312789)'Ф5''Установка дверного блока площадью до 2 м^2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)'м^2*
112	С1223-301-0106'Ф6-Ф5''Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м^2*
113	С1223-301-0206'Ф5''Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
114	У6108-0204-0301(РМ293076)'3''Установка дверных доводчиков'шт.*
115	С1223-502-0101'3''Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг'комплект*
116	К'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а
Шифр стройки 4742-2203-Р

Наименование объекта - ЗДАНИЕ ШКОЛЫ
Шифр объекта 2-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02-03

(Локальный сметный расчет)

на АРХИТЕКТУРНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ(ОКНА)

(Наименование работ и затрат)

Основание: АС1-19

Сметная стоимость	**11680,190**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	308,992	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,068	тыс.чел-ч
Строительный объем	10732	М3
Расчетный измеритель конструктивного решения	1088	Тенге

Составлен(а) в текущих ценах на 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	М3	10732	1088	**11680190**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			308448
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*153544*
		машины и механизмы	тенге			1768
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*544*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11369974
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	68		
Раздел 1.		**НАРУЖНЫЕ ПРОЕМЫ**				**11680190**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			308448
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*153544*
		машины и механизмы	тенге			1768
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*544*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11369974
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	68		

1	2	3	4	5	6	7
	Подраздел 1.1.	**ОКНА**				**11680190**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			308448
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*153544*
		машины и механизмы	тенге			1768
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*544*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11369974
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	68		
1	**217-402-0312** ***РСНБ РК 2022***	**Стеклопакет солнцезащитный ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 30+/окна ОК1-ОК3/**	**$м^2$**	**592,964**	**18 645**	**11055814**
2	**6108-0107-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка прибора, оконный+/замок безопасности оконный ОК1-ОК3/**	**комплект**	**136**	**2 281**	**310216**
3	**223-502-0307** ***РСНБ РК 2022*** ***прим.***	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1+/замок безопасности оконный/**	**шт.**	**136**	**2 310**	**314160**

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-02-03

Составлена в текущих ценах на 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-402-0312 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет солнцезащитный ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 30+/окна ОК1-ОК3/	$м^2$	592,964	18 645	11 055 813,78
2	223-502-0307 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1+/замок безопасности оконный/	шт.	136	2 310	314 160
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**11 369 974**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**11 369 973,78**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э220323300

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э220323300'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1''9.1''''10732,0'М3*
2	Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а'4742-2203-Р'2-01'ЗДАНИЕ ШКОЛЫ'РП'2'2-01-02-03'АРХИТЕКТУРНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ(ОКНА)'АС1-19'Мороз Ю.А.'в текущих ценах на 01.11.2023 г.*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да''Раздел объектной сметы=3'construction=КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а'construction-cipher=4742-2203'object=ЗДАНИЕ ШКОЛЫ'object-cipher=2-01'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1'Номер района=9.1*
4	Lверсия2023.11 от 18.11.2023г*
5	РНАРУЖНЫЕ ПРОЕМЫ*
6	ПР ОКНА*
7	LВ оконных блоках ОК1-ОК3 меняется только остекление см.прим.п.3 АС 14*
8	С1217-402-0312'2,1.2,26.12+2,1.2,06.120+2,05.2,06.4''Стеклопакет солнцезащитный ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 30+/окна ОК1-ОК3/'м^2*
9	У6108-0107-0101(РМ295884)'12+120+4''Установка прибора, оконный+/замок безопасности оконный ОК1-ОК3/'комплект*
10	С1223-502-0307#прим.'12+120+4''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1+/замок безопасности оконный/'шт.*
11	К'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а
Шифр стройки 4742-2203-Р

Наименование объекта - ЗДАНИЕ ШКОЛЫ
Шифр объекта 2-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02-03

(Локальный сметный расчет)

на АРХИТЕКТУРНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ (КРОВЛЯ)
(Наименование работ и затрат)

Основание: АС1-19

Сметная стоимость	**31993,675**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	11469,409	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,472	тыс.чел-ч
Строительный объем	10732	М3
Расчетный измеритель конструктивного решения	2981	Тенге

Составлен(а) в текущих ценах на 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	М3	10732	2981	**31993675**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11398857
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5728306*
		машины и механизмы	тенге			292272
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*70552*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			20302544
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 472		
Раздел 1.		**КРОВЛЯ/АС-6/**				**31993675**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11398857
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5728306*
		машины и механизмы	тенге			292272
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*70552*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			20302544
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 472		

1	2	3	4	5	6	7
1	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	2 304	161	370944
2	235-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм+/мембрана гидро-ветро-защитная паропроницаемая BIGBAND M/	$м^2$	2 534,4	1 298	3289651
3	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	2 335,38	5 586	13045433
4	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	2 685,687	2 966	7965748
5	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного+/по слуховым окнам/	$м^2$	84,4	5 586	471458
6	214-204-0104 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм	$м^2$	97,06	1 806	175290
7	261-107-0999 *РСНБ РК 2022*	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	18 360	3	55080
8	6112-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 600 мм из П-образного профиля+/облицовка карниза металлосайдингом/	$м^2$	2,4	6 509	15622
9	261-107-0234 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	6	174	1044
10	222-529-0201 *РСНБ РК 2022*	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	6	218	1308
11	6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	$м^2$	2,4	2 128	5107
12	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	2,4	3 089	7414
13	6110-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство конька для кровель из металлочерепицы	м	150	7 895	1184250
14	6110-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство планок кровельных из профилированного листа торцевых (ветровых)	м	20	5 969	119380
15	6110-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа	м	22	2 921	64262
16	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	150	1 485	222750
17	224-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20	1 357	27140
18	224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22	2 919	64218
19	224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22	1 516	33352
20	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	177	1 099	194523

1	2	3	4	5	6	7
21	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	176,7	3 847	679765
22	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,998355	1 145 627	1143742
		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА/АС-8/				
23	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.*	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	м	147	6 085	894495
24	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	147	2 689	395283
25	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	213	2 371	505023
26	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	15	2 666	39990
27	224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	421	877	369217
28	224-106-0109 *РСНБ РК 2022*	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	9	949	8541
29	224-106-0110 *РСНБ РК 2022*	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	69	1 401	96669
30	224-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	7	4 790	33530
31	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм+/плюс сливное/	шт.	27	2 666	71982
32	224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	135	1 310	176850
33	224-106-0109 *РСНБ РК 2022 прим.*	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм+/паук/	шт.	12	949	11388
34	224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80+/планка карнизного свеса/	м	202	893	180386
		ЛОТОК ДЛЯ СТОКА ВОДЫ/АС-8 П.9//14 ШТ/				
35	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4725	31 365	14820
36	6103-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены и перегородки бетонной, высота до 3 м, толщина до 500 мм	$м^3$	0,7875	37 408	29459
37	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,2852	20 836	26778
38	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Железнение покрытий цементных	$м^2$	3,15	566	1783

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-02-03

Составлена в текущих ценах на 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	2 685,687	2 966	7 965 747,64
2	235-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм+/мембрана гидро-ветро-защитная паропроницаемая BIGBAND M/	$м^2$	2 534,4	1 298	3 289 651,2
3	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	18,14835	115 151	2 089 800,65
4	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	12,0989	114 248	1 382 275,13
5	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,998355	1 145 627	1 143 742,44
6	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	309	2 466	761 994
7	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,5301	1 154 739	612 127,14
8	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	213	2 371	505 023
9	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	147	2 689	395 283
10	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	421	877	369 217
11	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	150	1 485	222 750
12	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	177	1 099	194 523
13	224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80+/планка карнизного свеса/	м	202	893	180 386

1	2	3	4	5	6	7
14	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	135	1 310	176 850
15	214-204-0104	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм	$м^2$	97,06	1 806	175 290,36
16	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	119,0032018	1 398	166 366,48
17	224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	69	1 401	96 669
18	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	106,871945	826	88 276,23
19	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм+/плюс сливное/	шт.	27	2 666	71 982
20	224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22	2 919	64 218
21	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	49,4456	1 267	62 647,58
22	261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	18 360	3	55 080
23	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	15	2 666	39 990
24	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,76715	20 836	36 820,34
25	224-106-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	7	4 790	33 530
26	224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22	1 516	33 352
27	224-105-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20	1 357	27 140
28	224-106-0109 *РСНБ РК 2022*	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм+/паук/	шт.	12	949	11 388
29	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,016464	624 830	10 287,2
30	224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	9	949	8 541
31	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	22,66	339	7 681,74
32	231-303-0101	Металлический сайдинг	$м^2$	2,4	3 089	7 413,6
33	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	5,733	705	4 041,76
34	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,58275	3 059	1 782,63
35	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,8835	1 661	1 467,49
36	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,91884	1 505	1 382,85
37	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0121275	111 219	1 348,81

1	2	3	4	5	6	7
38	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	6	218	1 308
39	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0007088	1 510 113	1 070,29
40	261-107-0234	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	6	174	1 044
41	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,118125	7 007	827,7
42	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,6336	998	632,33
43	261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	6,096	101	615,7
44	261-107-0861	Салазка	шт.	3,36	180	604,8
45	261-107-0233	Крепитель кассеты (икля)	шт.	6,24	79	492,96
46	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0011025	112 725	124,28
47	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00189	24 639	46,57
48	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0003229	64 705	20,89
49	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0082215	29	0,24
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**20 302 855**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**20 302 855,04**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э220324300

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э220324300'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1''9.1''''10732,0'М3*
2	Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а'4742-2203-Р'2-01'ЗДАНИЕ ШКОЛЫ'РП'2'2-01-02-03'АРХИТЕКТУРНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ (КРОВЛЯ)'АС1-19'Мороз Ю.А.'в текущих ценах на 01.11.2023 г.*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да''Раздел объектной сметы=3'construction=КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а'construction-cipher=4742-2203'object=ЗДАНИЕ ШКОЛЫ'object-cipher=2-01'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1'Номер района=9.1*
4	Lверсия2023.11 от 18.11.2023г*
5	РКРОВЛЯ/АС-6/*
6	У6111-0403-0203(РС314909)'1,6.45,0.32''Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой'м^2*
7	С1235-104-0101'1,6.45,0.32.1,1''Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм+/мембрана гидро-ветро-защитная паропроницаемая BIGBAND M/'м^2*
8	У6110-0101-0512(РМ295697)(РС290062)'2335,38''Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного'м^2*
9	С1224-102-0508'2335,38.1,15''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм'м^2*
10	У6110-0101-0512(РМ295697)(РС290062)'84,4''Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного+/по слуховым окнам/'м^2*
11	С1214-204-0104'84,4.1,15''Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм'м^2*
12	С1261-107-0999'18360''Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм'шт.*
13	У6112-401-105(РМ146058)(РМ288033)(КРЗП=1)'2,4''Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 600 мм из П-образного профиля+/облицовка карниза металлосайдингом/'м^2*
14	С1261-107-0234(KLink=У6112-401-105 LinkR=146058)'2,5.2,4''Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/'шт.*
15	С1222-529-0201(KLink=У6112-401-105 LinkR=288033)'2,5.2,4''Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм'м*
16	У6112-0401-0110(РМ269575)'2,4''Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями'м^2*
17	С1231-303-0101'2,4''Металлический сайдинг'м^2*
18	У6110-0202-0104(РМ304014)'2,0.75''Устройство конька для кровель из металлочерепицы'м*
19	У6110-0202-0201(РМ295696)'2,0.10''Устройство планок кровельных из профилированного листа торцевых (ветровых)'м*
20	У6110-0201-0201(РМ295696)'2,0.11''Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа'м*
21	С1224-105-0112'2,0.75''Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
22	С1224-105-0104'2,0.10''Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
23	С1224-105-0101'2,0.11''Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
24	С1224-105-0102'2,0.11''Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
25	С1224-105-0114'3,0.59''Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
26	У6110-0402-0301'1,86.95''Устройство ограждение кровель перилами перилами'м*
27	С1222-503-0201'1,86.95.5,65.0,001''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
28	П2 ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА/АС-8/*
29	У6110-0401-0301(РМ279796)#прим.'3,0.49''Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
30	С1224-106-0102'3,0.49''Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'м*
31	С1224-106-0101'3,0.71''Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'м*
32	С1224-106-0104'15''Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
33	С1224-106-0107'421''Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм'шт.*
34	С1224-106-0109'9''Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм'шт.*
35	С1224-106-0110'69''Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'шт.*
36	С1224-106-0105'7''Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'шт.*
37	С1224-106-0103'13+14''Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм+/плюс сливное/'шт.*
38	С1224-106-0108'135''Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм'шт.*
39	С1224-106-0109#прим.'12''Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм+/паук/'шт.*
40	С1224-105-0103'2,0.101''Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80+/планка карнизного свеса/'м*
41	П2ЛОТОК ДЛЯ СТОКА ВОДЫ/АС-8 П.9//14 ШТ/*
42	Х(1,0.2+0,25).0,1.0,25=Ф55*
43	У6103-0701-0101(РМ100463РС100533)'(0,09-Ф55).14''Устройство бетонной подготовки'$м^3$*
44	У6103-301-101(РМ100533)(КРЗП=1)'Ф55.14''Устройство стены и перегородки бетонной, высота до 3 м, толщина до 500 мм'$м^3$*
45	С1212-101-0601(KLink=У6103-301-101 LinkR=100533)'1,02.0,09.14''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'$м^3$*
46	У6109-0302-0501'0,9.0,25.14''Железнение покрытий цементных'$м^2$*
47	К'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а
Шифр стройки 4742-2203-Р

Наименование объекта - ЗДАНИЕ ШКОЛЫ
Шифр объекта 2-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02-03

(Локальный сметный расчет)

на АРХИТЕКТУРНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ
(Наименование работ и затрат)

Основание: АС1-19

Сметная стоимость	**56852,078**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	25476,490	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,573	тыс.чел-ч
Строительный объем	10732	М3
Расчетный измеритель конструктивного решения	5297	Тенге

Составлен(а) в текущих ценах на 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	М3	10732	5297	**56852078**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			25122304
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12616599*
		машины и механизмы	тенге			1184645
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*354186*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			30545133
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 573		
Раздел 1.		**КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000**				**3144150**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1126921
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*561045*
		машины и механизмы	тенге			59248
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*18205*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1957980
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	226		

1	2	3	4	5	6	7
	Подраздел 1.1.	**ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ТЕХПОДПОЛЬЕМ/ АС-3 п.4/**				**3144150**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1126921
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*561045*
		машины и механизмы	тенге			59248
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*18205*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1957980
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	226		
1	**6107-0101-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка прогона по фермам из досок+/деревянные балки над техподпольем/**	**$м^3$**	**14,08**	**89 021**	**1253416**
2	**215-202-0102** *РСНБ РК 2022*	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**14,784**	**115 151**	**1702392**
3	**6107-0115-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата+/прим.АС3 п.6/**	**$м^3$**	**14,08**	**4 080**	**57446**
4	**236-106-0301** *РСНБ РК 2022*	**Состав реагентный для комплексной защиты древесины в жестких атмосферных условиях, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 обработка при Т от -3°С до +40°С,+/огнезащитная карбамидная краска ФАМ/**	**кг**	**132,352**	**989**	**130896**
	Надземная часть					**53707928**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			23995383
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12055554*
		машины и механизмы	тенге			1125397
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*335981*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			28587153
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 347		
	Раздел 2.	**СТЕНЫ**				**44665**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6963
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3467*
		машины и механизмы	тенге			415
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*107*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			37285
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
	Подраздел 2.1.	**ПЕРЕМЫЧКИ**				**44665**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6963
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3467*

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			415
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*107*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			37285
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
5	**6105-0401-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Крепление сводов стальными затяжками**	**т**	**0,03312**	**217 663**	**7209**
6	**222-525-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,03312**	**1 109 851**	**36758**
7	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**1,72224**	**405**	**698**
	Раздел 3.	**ПЕРЕГОРОДКИ/АС-3 п.16, АС-4 п.6/**				**124811**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			73895
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*36784*
		машины и механизмы	тенге			6293
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1319*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			44623
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	17		
8	**6105-0201-0503** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича**	**$м^2$**	**9,24**	**12 324**	**113874**
9	**212-401-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**$м^3$**	**0,16422**	**24 241**	**3981**
10	**6105-0401-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Армирование при кладке стен и других конструкций/АС18/**	**т**	**0,0101994**	**299 227**	**3052**
11	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0101994**	**382 772**	**3904**
	Раздел 4.	**ВНУТРЕННИЕ ПРОЕМЫ**				**2183546**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			407162
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*202693*
		машины и механизмы	тенге			70816
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*17012*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1705568
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	92		
	Подраздел 4.1.	**ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ**				**100229**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			16461
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8194*

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			515
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*73*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			83253
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
12	**6108-0204-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного+/поз.2/**	**м^2**	**1,26**	**15 236**	**19197**
13	**223-207-0201** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**	**м^2**	**1,26**	**64 311**	**81032**
	Подраздел 4.2.	**ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ**				**779750**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			176845
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*88057*
		машины и механизмы	тенге			54150
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11535*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			548755
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	40		
14	**6108-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м^2+/поз2 тамбур/**	**м^2**	**1,89**	**8 757**	**16551**
15	**223-201-0103** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П+/поз.2 наружная ДН21-9/**	**м^2**	**1,89**	**11 629**	**21979**
16	**223-502-0201** *РСНБ РК 2022*	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**2**	**508**	**1016**
17	**6108-0204-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка дверных доводчиков**	**шт.**	**1**	**5 569**	**5569**
18	**223-502-0102** *РСНБ РК 2022*	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг**	**комплект**	**1**	**3 707**	**3707**
19	**6108-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м^2+/поз.5,5",7/**	**м^2**	**18,9**	**8 757**	**165507**
20	**223-201-0103** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м^2**	**18,9**	**11 629**	**219788**
21	**6108-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема более 3 м^2+/поз.6,6"/**	**м^2**	**10,35**	**7 348**	**76052**
22	**223-201-0115** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П+/ДН23-15 лестничная клетка/**	**м^2**	**10,35**	**16 979**	**175733**
23	**223-502-0201** *РСНБ РК 2022*	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**32**	**508**	**16256**
24	**6108-0204-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка дверных доводчиков**	**шт.**	**4**	**5 569**	**22276**

1	2	3	4	5	6	7
25	**223-502-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг+/в лестничных клетках/**	**комплект**	**4**	**3 707**	**14828**
26	**223-502-0403** ***РСНБ РК 2022***	**Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная регулируемая ЗЩр+/в санузлах/**	**шт.**	**14**	**2 892**	**40488**
	Подраздел 4.3.	**ОКНА**				**1303567**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			213856
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*106442*
		машины и механизмы	тенге			16151
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5404*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1073560
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	49		
27	**6108-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой+/ОК-4/**	**м^2**	**30,36**	**11 845**	**359614**
28	**223-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	**м^2**	**30,36**	**31 092**	**943953**
	Раздел 5.	**ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН**				**10481729**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8459537
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4250645*
		машины и механизмы	тенге			280019
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*113617*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1742173
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 820		
	Подраздел 5.1.	**1-ЫЙ ЭТАЖ**				**10481729**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8459537
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4250645*
		машины и механизмы	тенге			280019
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*113617*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1742173
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 820		
29	**6112-0202-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**м^2**	**705,8**	**4 237**	**2990475**
30	**212-402-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м^3**	**12,702536**	**25 898**	**328970**
31	**214-402-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм**	**м^2**	**37,632112**	**1 071**	**40304**

1	2	3	4	5	6	7
32	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	91,9	3 570	328083
33	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	1,38769	25 898	35938
34	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	2,54563	1 071	2726
35	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	1 411,57	1 338	1888681
36	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3 880,40593	112	434605
37	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	1 411,57	2 044	2885249
38	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	889,2891	439	390398
39	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	91,9	8 086	743103
40	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	93,738	2 523	236501
		ОТКОСЫ				
41	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	$м^2$	13,675	9 515	130118
42	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,588025	25 244	14844
43	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена+/откосы/	$м^2$	13,675	2 044	27952
44	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	8,61525	439	3782
	Раздел 6.	**ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ**				**5394653**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3198732
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1606516*
		машины и механизмы	тенге			22906
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6857*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2173014
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	672		
	Подраздел 6.1.	**1-ЫЙ ЭТАЖ**				**5394653**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3198732
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1606516*
		машины и механизмы	тенге			22906
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6857*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2173014
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	672		
45	**6112-0301-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами**	**$м^2$**	**25,6**	**2 203**	**56397**
46	**232-501-0301** *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**35,1744**	**112**	**3940**
47	**6112-0301-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, потолок из сборных плит**	**$м^2$**	**451,8**	**1 517**	**685381**
48	**212-402-0107** *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**$м^3$**	**0,27108**	**25 898**	**7020**
49	**6112-0302-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок**	**$м^2$**	**451,8**	**2 546**	**1150283**
50	**236-202-0301** *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,311742**	**250 310**	**78032**
51	**6112-0501-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм**	**$м^2$**	**206,54**	**5 349**	**1104782**
52	**232-401-0102** *РСНБ РК 2022*	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм+/Армстронг/**	**$м^2$**	**309,81**	**6 277**	**1944677**
53	**6107-0203-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах**	**$м^2$**	**25,6**	**6 659**	**170470**
54	**232-101-0102** *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**$м^2$**	**26,368**	**741**	**19539**
55	**6111-0201-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу+/шумоизоляция потолка тамбура АС3 прим.п.3/**	**$м^3$**	**0,9**	**153 304**	**137974**
56	**234-101-0203** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80+/толщ.0,05м/**	**$м^3$**	**0,891**	**31 248**	**27842**
57	**217-109-0106** *РСНБ РК 2022*	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм**	**шт.**	**151,2**	**55**	**8316**
Раздел 7.		**ПОЛЫ**				**35478524**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11849094
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5955449*
		машины и механизмы	тенге			744948
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*197069*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			22884490
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 744		
Подраздел 7.1.		**1-ЫЙ ЭТАЖ**				**35478524**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11849094

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5955449*
		машины и механизмы	тенге			744948
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*197069*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			22884490
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 744		
		ТИП ТД 446				
58	**6109-0307-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий дощатых, толщина 28 мм**	**м^2**	**12,7**	**5 541**	**70371**
59	**6111-0403-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**м^2**	**12,7**	**161**	**2045**
60	**261-105-0703** ***РСНБ РК 2022***	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2+/изоспан С/**	**м^2**	**13,97**	**120**	**1676**
61	**6111-0402-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Утепление покрытия (монолитное и засыпка) легким (ячеистым) бетоном+/толщ.30мм/**	**м^3**	**0,381**	**19 638**	**7482**
62	**212-202-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D400**	**м^3**	**0,39624**	**32 985**	**13070**
63	**6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м^2**	**12,7**	**1 506**	**19126**
64	**212-401-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**0,25908**	**23 931**	**6200**
65	**6109-0306-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 .*** ***ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей+/нескользящая/.**	**м^2**	**12,7**	**11 167**	**141821**
		ТИП ТД 452				
66	**6109-0307-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий дощатых, толщина 28 мм**	**м^2**	**26,7**	**5 541**	**147945**
67	**6111-0402-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Утепление покрытия (монолитное и засыпка) легким (ячеистым) бетоном+/толщ.30мм/**	**м^3**	**0,801**	**19 638**	**15730**
68	**212-202-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D400**	**м^3**	**0,83304**	**32 985**	**27478**
69	**6110-0101-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***прим.***	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой+/устройство гидроизоляции/**	**м^2**	**26,7**	**477**	**12736**
70	**235-103-0112** ***РСНБ РК 2022***	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка-бикрост/**	**м^2**	**30,705**	**1 069**	**32824**
71	**6111-0402-0304** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство пароизоляции обмазочной в один слой**	**м^2**	**26,7**	**492**	**13136**
72	**235-201-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**37,38**	**593**	**22166**
73	**6111-0403-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Затирка песком поверхности гидроизоляции**	**м^2**	**26,7**	**599**	**15993**

1	2	3	4	5	6	7
74	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	26,7	1 506	40210
75	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,54468	23 931	13035
76	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.	$м^2$	26,7	9 485	253250
		ТИП ТД 651				
77	6109-0307-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий дощатых, толщина 28 мм	$м^2$	668,57	5 541	3704546
78	6111-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) легким (ячеистым) бетоном+/толщ.30мм/	$м^3$	20,0571	19 638	393881
79	212-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D400	$м^3$	20,859384	32 985	688047
80	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	668,57	1 506	1006866
81	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	13,638828	23 931	326391
82	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	668,57	2 542	1699505
83	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	668,57	1 434	958729
84	233-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Линолеум натуральный на джутовой основе коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 2,5 мм, класс 33, 34+линолеум "Armstrong Marmorette PUR/	$м^2$	695,3128	10 338	7188144
		ЧЕРДАК				
85	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	973,66	161	156759
86	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$+/изоспан С/	$м^2$	1 071,026	120	128523
87	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	973,66	3 556	3462335
88	6111-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	$м^2$	973,66	2 403	2339705
89	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110+/ Техно Руф В 110 толщ.120мм/	$м^3$	120,344376	35 212	4237566
90	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180+/Техно Руф Н 180 толщ.50мм/	$м^3$	50,14349	63 122	3165157
91	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	973,66	161	156759
92	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$+/изоспан С/	$м^2$	1 071,026	120	128523

1	2	3	4	5	6	7
93	**6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм+/толщ.30мм/**	**м^2**	**973,66**	**1 506**	**1466332**
94	**212-401-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**19,862664**	**23 931**	**475333**
95	**6109-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м^2**	**973,66**	**64**	**62314**
96	**212-401-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**9,931332**	**23 931**	**237667**
		КРЫЛЬЦО И ПАНДУС				
97	**6109-0306-0502** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м^2 до 4 штук**	**м^2**	**68,3**	**20 702**	**1413947**
98	**231-201-0307** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 15 мм**	**м^2**	**70,0075**	**17 501**	**1225201**

Составил ТУТИК И.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01-02-03

Составлена в текущих ценах на 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	233-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Линолеум натуральный на джутовой основе коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 2,5 мм, класс 33, 34+линолеум "Armstrong Marmorette PUR/	$м^2$	695,3128	10 338	7 188 143,73
2	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110+/ Техно Руф В 110 толщ.120мм/	$м^3$	120,344376	35 212	4 237 566,17
3	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180+/Техно Руф Н 180 толщ.50мм/	$м^3$	50,14349	63 122	3 165 157,38
4	233-203-0101	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	$м^3$	20,389536	97 713	1 992 322,73
5	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм+/Армстронг/	$м^2$	309,81	6 277	1 944 677,37
6	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	14,784	115 151	1 702 392,38
7	231-201-0307	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 15 мм	$м^2$	70,0075	17 501	1 225 201,26
8	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	44,236584	23 931	1 058 625,69
9	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	3 914,1132	245	958 957,73
10	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	30,36	31 092	943 953,12
11	212-202-0108	Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D400	$м^3$	22,088664	32 985	728 594,58
12	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,5647228	973 429	549 717,55
13	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3 915,58033	112	438 545

1	2	3	4	5	6	7
14	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	3 743,992	110	411 839,12
15	236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	897,90435	439	394 180,01
16	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	14,374981	25 898	372 283,26
17	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	2 779,81	132	366 934,92
18	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	2 139,424	122	261 009,73
19	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$+/изоспан С/	$м^2$	2 156,022	120	258 722,64
20	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	93,738	2 523	236 500,97
21	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	18,9	11 629	219 788,1
22	223-201-0115 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П+/ДН23-15 лестничная клетка/	$м^2$	10,35	16 979	175 732,65
23	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	40,27848	4 204	169 330,73
24	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	194,624107	826	160 759,51
25	236-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Состав реагентный для комплексной защиты древесины в жестких атмосферных условиях, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 обработка при Т от -3°С до +40°С,+/огнезащитная карбамидная краска ФАМ/	кг	132,352	989	130 896,13
26	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	130,37115	1 003	130 762,26
27	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	975,36495	116	113 142,33
28	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	304,65194	326	99 316,53
29	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	$м^2$	1,26	64 311	81 031,86
30	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,311742	250 310	78 032,14
31	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	15,895178	4 057	64 486,74
32	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,243415	262 193	63 821,71
33	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	40,177742	1 071	43 030,36
34	223-502-0403 *РСНБ РК 2022*	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная регулируемая ЗЩр+/в санузлах/	шт.	14	2 892	40 488
35	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	12,954	3 065	39 704,01

1	2	3	4	5	6	7
36	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	27,234	1 416	38 563,34
37	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	525,2	72	37 814,4
38	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03312	1 109 851	36 758,27
39	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,465696	78 885	36 736,43
40	235-103-0112 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка-бикрост/	$м^2$	30,705	1 069	32 823,64
41	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80+/толщ.0,05м/	$м^3$	0,891	31 248	27 841,97
42	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	37,38	593	22 166,34
43	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П+/поз.2 наружная ДН21-9/	$м^2$	1,89	11 629	21 978,81
44	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,016896	1 174 643	19 846,77
45	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	26,368	741	19 538,69
46	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	6,654075	2 733	18 185,59
47	218-103-0201	Ветошь	кг	16,2002515	1 103	17 868,88
48	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,02816	624 830	17 595,21
49	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	34	508	17 272
50	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	73,30304	218	15 980,06
51	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,588025	25 244	14 844,1
52	223-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг+/в лестничных клетках/	комплект	4	3 707	14 828
53	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	35,92925	398	14 299,84
54	223-503-0504	Лента бутиловая	м	105,3492	89	9 376,08
55	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	36,76	253	9 300,28
56	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	151,2	55	8 316
57	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	30,471	177	5 393,37
58	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	4,3694	1 136	4 963,64
59	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	45,568	97	4 420,1
60	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,16422	24 241	3 980,86

1	2	3	4	5	6	7
61	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0101994	382 772	3 904,04
62	223-502-0102	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	1	3 707	3 707
63	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,023877	111 219	2 655,58
64	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	21,5556	121	2 608,23
65	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	17,40288	144	2 506,01
66	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	3,34332	726	2 427,25
67	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	75,9951495	29	2 203,86
68	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,047862	35 730	1 710,11
69	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	17,09312	69	1 179,43
70	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,772096	1 515	1 169,73
71	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	17,92768	64	1 147,37
72	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	9,3952	108	1 014,68
73	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,530082	1 590	842,83
74	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,0296955	27 664	821,5
75	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	16,64	47	782,08
76	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	33,76128	17	573,94
77	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,147176	326	373,98
78	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00031	902 233	279,69
79	222-531-0103	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	4,096	60	245,76
80	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1656	1 293	214,12
81	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,649704	259	168,27
82	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,9078	183	166,13
83	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,0882	1 215	107,16
84	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,0512	1 674	85,71
85	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000482	705 879	34,04
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**30 547 270**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**30 547 269,57**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э220353300

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э220353300'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1''9.1''''10732,0'М3*
2	Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а'4742-2203-Р'2-01'ЗДАНИЕ ШКОЛЫ'РП'2'2-01-02-03'АРХИТЕКТУРНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ'АС1-19'Мороз Ю.А.'в текущих ценах на 01.11.2023 г.*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да''Раздел объектной сметы=3'construction=КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а'construction-cipher=4742-2203'object=ЗДАНИЕ ШКОЛЫ'object-cipher=2-01'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1'Номер района=9.1*
4	Lверсия2023.11 от 18.11.2023г*
5	РКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000*
6	ПР ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ТЕХПОДПОЛЬЕМ/ АС-3 п.4/*
7	У6107-0101-0202(РС131578)(РС131600)'14,08''Укладка прогона по фермам из досок+/деревянные балки над техподпольем/'м^3*
8	С1215-202-0102(KLink=У6107-101-103 LinkR=131548)'1,05.14,08''Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м^3*
9	У6107-0115-0104(РМ315973)(РМ315974)(РМ315989)'14,08''Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата+/прим.АС3 п.6/'м^3*
10	С1236-106-0301'14,08.(1,7+6,7+1,0)''Состав реагентный для комплексной защиты древесины в жестких атмосферных условиях, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 обработка при Т от -3°С до +40°С,+/огнезащитная карбамидная краска ФАМ/ 'кг*
11	Б*
12	РСТЕНЫ*
13	ПР ПЕРЕМЫЧКИ*
14	У6105-401-104(РМ131018)(КРЗП=1)'16,56.2.0,001''Крепление сводов стальными затяжками'т*
15	С1222-525-0101(KLink=У6105-401-104 LinkR=131018)'16,56.2.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
16	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'52,0.16,56.2.0,001''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
17	РПЕРЕГОРОДКИ/АС-3 п.16, АС-4 п.6/*
18	У6105-201-503(РМ295491РС102867)(РМ102641)(КРЗП=1)'1,94+2,1+2,68+2,52''Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича'м^2*
19	С1212-401-0203(KLink=У6105-201-503 LinkR=102641)'0,023.(1,94+2,68+2,52)''Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50'м^3*
20	У6105-401-103(РМ279860)(КРЗП=1)'(0,348.22,58+0,741.3,16).0,001''Армирование при кладке стен и других конструкций/АС18/'т*
21	С1214-403-0101(KLink=У6105-401-103 LinkR=279860)'(0,348.22,58+0,741.3,16).0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
22	РВНУТРЕННИЕ ПРОЕМЫ*
23	ПР ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ*
24	У6108-0204-0201(РМ309273)'2,1.0,6.1''Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного+/поз.2/'м^2*
25	С1223-207-0201'2,1.0,6.1''Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный'м^2*
26	ПР ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
27	У6108-0201-0101(РМ295688)(РМ295884)'2,1.0,9.1''Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$+/поз2 тамбур/'$м^2$*
28	С1223-201-0103'2,1.0,9.1''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П+/поз.2 наружная ДН21-9/'$м^2$*
29	С1223-502-0201'2.1''Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
30	У6108-0204-0301(РМ293076)'1''Установка дверных доводчиков'шт.*
31	С1223-502-0102'1''Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг'комплект*
32	У6108-0201-0101(РМ295688)(РМ295884)'2,1.0,9.(1+2+7)''Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$+/поз.5,5",7/'$м^2$*
33	С1223-201-0103'2,1.0,9.(1+2+7)''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'$м^2$*
34	У6108-0201-0102(РМ295688)(РМ295884)'2,3.1,5.3''Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема более 3 $м^2$+/поз.6,6"/'$м^2$*
35	С1223-201-0115'2,3.1,5.3''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П+/ДН23-15 лестничная клетка/'$м^2$*
36	С1223-502-0201'2.(2+1+7)+4.3''Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
37	У6108-0204-0301(РМ293076)'4''Установка дверных доводчиков'шт.*
38	С1223-502-0102'4''Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг+/в лестничных клетках/'комплект*
39	С1223-502-0403'14''Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная регулируемая ЗЩр+/в санузлах/'шт.*
40	ПР ОКНА*
41	У6108-0102-0101(РМ295687)'0,75.1,76.23''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой+/ОК-4/'$м^2$*
42	С1223-102-0101'0,75.1,76.23''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой'$м^2$*
43	РВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН*
44	ПР 1-ЫЙ ЭТАЖ*
45	У6112-202-103(РМ102682)(РМ315944)(КРЗП=1)'60,76+10,75+198,73+409,04+26,52''Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена'$м^2$*
46	С1212-402-0107(KLink=У6112-202-103 LinkR=102682)'0,0187.(60,76+10,75+198,73+409,04)''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6'$м^3$*
47	С1214-402-0103(KLink=У6112-202-103 LinkR=315944)'0,0554.(60,76+10,75+198,73+409,04)''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм'$м^2$*
48	У6112-202-101(РМ102682)(РМ315944)(КРЗП=1)'37,23+54,67''Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена'$м^2$*
49	С1212-402-0107(KLink=У6112-202-101 LinkR=102682)'0,0151.(37,23+54,67)''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6'$м^3$*
50	С1214-402-0103(KLink=У6112-202-101 LinkR=315944)'0,0277.(37,23+54,67)''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм'$м^2$*
51	У6112-301-201(РМ149732)(КРЗП=1)'121,51+21,49+397,46+818,07+53,04''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей'$м^2$*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
52	С1232-501-0301(KLink=У6112-301-201 LinkR=149732)'2,749.(121,51+21,49+397,46+818,07+53,04)''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006'кг*
53	У6112-302-103(РМ149589)(КРЗП=1)'121,51+21,49+397,46+818,07+53,04''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена'м^2*
54	С1236-202-0401'0,63.(121,51+21,49+397,46+818,07+53,04)''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК'кг*
55	У6112-102-203(РМ287772)(КРЗП=1)'37,23+54,67''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2*
56	С1232-201-0101(KLink=У6112-102-203 LinkR=287772)'1,02.(37,23+54,67)''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
57	П2 ОТКОСЫ*
58	Х(2,1.2+1,4).2+(2,1.2+0,6).1+(2,3.2+1,5).3+(2,1.2+0,9).(3+1)=Ф45*
59	У6112-202-201(РМ102685)(КРЗП=1)'Ф45.0,25''Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного'м^2*
60	С1212-402-0105(KLink=У6112-202-201 LinkR=102685)'0,043.Ф45.0,25''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5'м^3*
61	У6112-302-103(РМ149589)(КРЗП=1)'Ф45.0,25''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена+/откосы/'м^2*
62	С1236-202-0401'0,63.Ф45.0,25''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК'кг*
63	Р ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ*
64	ПР 1-ЫЙ ЭТАЖ*
65	У6112-301-303(РМ149732)(КРЗП=1)'25,6''Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами'м^2*
66	С1232-501-0301(KLink=У6112-301-303 LinkR=149732)'1,374.25,6''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006'кг*
67	У6112-301-104(РМ102682)(КРЗП=1)'2,5+26,7+373,1+49,5''Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, потолок из сборных плит'м^2*
68	С1212-402-0107(KLink=У6112-301-104 LinkR=102682)'0,0006.(2,5+26,7+373,1+49,5)''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6'м^3*
69	У6112-302-104(РМ149589)(КРЗП=1)'(2,5+26,7+373,1+49,5)''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок'м^2*
70	С1236-202-0301(KLink=У6112-302-104 LinkR=149589)'0,00069.(2,5+26,7+373,1+49,5)''Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'т*
71	У6112-501-103(РМ295952)(КРЗП=1)'206,54''Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм'м^2*
72	С1232-401-0102'206,54.1,5''Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм+/Армстронг/'м^2*
73	У6107-0203-0101(РС149134)'25,6''Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах'м^2*
74	С1232-101-0102'25,6.1,03''Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм'м^2*
75	У6111-0201-0103(РС131548)(РС144677)(РС144766)(РС286164)(РМ295721)'0,90''Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу+/шумоизоляция потолка тамбура АС3 прим.п.3/'м^3*
76	С1234-101-0203'0,9.0,99''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80+/толщ.0,05м/'м^3*
77	С1217-109-0106(KLink=У6112-401-115 LinkR=272060)'8,4.0,9:0,05''Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
78	РПОЛЫ*
79	LПОЛЫ ПО СЕРИИ 1.2.244-1*
80	ПР 1-ЫЙ ЭТАЖ*
81	П2 ТИП ТД 446*
82	Х12,7=Ф1*
83	У6109-0307-0201'Ф1''Устройство покрытий дощатых, толщина 28 мм'м^2*
84	У6111-0403-0203(РС314909)'Ф1''Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой'м^2*
85	С1261-105-0703'Ф1.1,1''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2+/изоспан С/'м^2*
86	У6111-0402-0201(РС101840)'Ф1.0,03''Утепление покрытия (монолитное и засыпка) легким (ячеистым) бетоном+/толщ.30мм/'м^3*
87	С1212-202-0108'Ф1.0,03.1,04''Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D400'м^3*
88	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
89	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.Ф1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
90	У6109-0306-0104(РМ295970РС287796)(П-Р-К)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей+/нескользящая/'м^2*
91	П2 ТИП ТД 452*
92	Х26,7=Ф1*
93	У6109-0307-0201'Ф1''Устройство покрытий дощатых, толщина 28 мм'м^2*
94	У6111-0402-0201(РС101840)'Ф1.0,03''Утепление покрытия (монолитное и засыпка) легким (ячеистым) бетоном+/толщ.30мм/'м^3*
95	С1212-202-0108'Ф1.0,03.1,04''Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D400'м^3*
96	У6110-0101-0106#прим.(РС135525)'Ф1''Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой+/устройство гидроизоляции/'м^2*
97	С1235-103-0112'Ф1.1,15''Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка-бикрост/'м^2*
98	У6111-0402-0304(РС135836)(РС144669)(РС315956)'Ф1''Устройство пароизоляции обмазочной в один слой'м^2*
99	С1235-201-0901'Ф1.1,4''Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000'кг*
100	У6111-0403-0401'Ф1''Затирка песком поверхности гидроизоляции'м^2*
101	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
102	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.Ф1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
103	У6109-0306-0104(РМ295970РС287794)(П-Р-К)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей'м^2*
104	П2 ТИП ТД 651*
105	Х668,57=Ф1*
106	У6109-0307-0201'Ф1''Устройство покрытий дощатых, толщина 28 мм'м^2*
107	У6111-0402-0201(РС101840)'Ф1.0,03''Утепление покрытия (монолитное и засыпка) легким (ячеистым) бетоном+/толщ.30мм/'м^3*
108	С1212-202-0108'Ф1.0,03.1,04''Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D400'м^3*
109	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
110	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.Ф1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
111	У6109-0201-0502'Ф1''Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм'м^2 стяжки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
112	У6109-0308-0101(РМ149999)'Ф1''Устройство покрытий из линолеума на клее'м^2*
113	С1233-101-0302'Ф1.1,04''Линолеум натуральный на джутовой основе коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 2,5 мм, класс 33, 34+линолеум "Armstrong Marmorette PUR/'м^2*
114	П2ЧЕРДАК*
115	Х973,66=Ф1*
116	У6111-0403-0203(РС314909)'Ф1''Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой'м^2*
117	С1261-105-0703'Ф1.1,1''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2+/изоспан С/'м^2*
118	У6111-0402-0103(РМ295715)'Ф1''Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м^2*
119	У6111-0402-0104(РМ295715)'Ф1''Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой'м^2*
120	С1234-101-0204'Ф1.0,12.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110+/ Техно Руф В 110 толщ.120мм/'м^3*
121	С1234-101-0207'Ф1.0,05.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180+/Техно Руф Н 180 толщ.50мм/'м^3*
122	У6111-0403-0203(РС314909)'Ф1''Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой'м^2*
123	С1261-105-0703'Ф1.1,1''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2+/изоспан С/'м^2*
124	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм+/толщ.30мм/'м^2*
125	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.Ф1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
126	У6109-201-102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2(РМ102637)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м^2*
127	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-102 LinkR=102637)'0,0051.2.Ф1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
128	П2КРЫЛЬЦО И ПАНДУС*
129	У6109-0306-0502(РМ148663)'68,3''Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м^2 до 4 штук'м^2*
130	С1231-201-0307'68,3.1,025''Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 15 мм'м^2*
131	К'ТУТИК И.В.*