Республика Казахстан
Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі
Товарищество с Ограниченной Ответственностью
«Институт «Гражданпроект»
государственная лицензия ГСЛ № 13003998

Заказчик: КГУ "Основная средняя школа №50

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а»

Шифр: 4742-2203

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Том 3

Книга 1

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Директор **Вишнякова С.С.**

Главный инженер проекта **Мороз Ю.А.**

г. Караганда 2023г.

СОСТАВ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а

№ п/п	Шифр объекта или локального сметного документа	Наименование объектов и локальной сметной документации	Регистрационный номер	Примечание
1	2	3	4	5
	F9	КАЗАХСТАНСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ		
	F8	СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ОБОРУДОВАНИЯ		
		СВОДКА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)		
	Книга 1			
		ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА		
		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА		
	Книга 2			
1.2	1-01	РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	220 310 100	
2	2-01	ЗДАНИЕ ШКОЛЫ		
2.1	2-01-01-01	ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ	220 321 100	
2.2	2-01-01-02	КОНСТРУКТИВНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ	220 321 200	
2.3	2-01-02-03	АРХИТЕКТУРНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ	220 321 300	
2.4	2-01-04-04	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭМ, ЭО, ЭМ.С, ЭО.С)	220 321 800	
2.5	2-01-04-05	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ	220 321 900	
2.6	2-01-04-06	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. СИСТЕМУ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	220 321 910	
	Книга 3			
		ПРАЙС-ЛИСТЫ		

Пояснительная записка

Объект строительства **«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а»** находится в регионе – Карагандинская обл., г.Караганда территориальный район № 9.01.
Сметная стоимость строительства объекта определена ресурсным методом с использованием программного обеспечения "ABC-KZ". Версия (2023.11) от 18.11.2023г. в текущих ценах нам 01.11.23г. на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных приказом № 223 Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан с 1 января 2023 года:

1) НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;
2) НДЦС РК 8.04-09-2022 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством»;
3) НДЦС РК 8.04-03-2022 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы»;
4) НДЦС РК 8.04-03-2022 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 1. Здания. Выпуск 1. Здания жилищно-гражданского назначения»;
5) НДЦС РК 8.04-03-2022 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 2. Линейные сооружения. Выпуск 1. Автомобильные дороги».

Приняты затраты:
- Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (НДЦС РК 8.04-09-2022)-по табл. 1, п. 1.40) -**6,3%**
- Сметная прибыль (НДЦС РК 8.01-08-2022) п.8.2.65.2-**5%**
- Непредвиденные работы и затраты (НДЦС РК 8.01-08-2022) п.8.2.66.4 а)-**5%**
- Налог на добавленную стоимость - **12 %.**

Продолжительность строительства –4 месяца
начало: июнь 2024г.
окончание: сентябрь 2024г.

Коэффициент перехода от текущих цен 2023г. в цены 2024г составляет 1,075

Форма 2

Заказчик КГУ "Основная средняя школа № 50"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **532345,844** тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость **57037,055** тыс.тнг.

И.о директора

Руди Л.В.

14 мая 2024г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.11.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	9 597,015	9 597,015
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	1 302,613	1 302,613
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**10 899,628**	**10 899,628**
		Часть II. Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
4	1-0	РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	25 242,152	--	--	25 242,152
		Всего по главе	**25 242,152**	**--**	**--**	**25 242,152**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
5	2-01	ЗДАНИЕ ШКОЛЫ	329 891,348	2 616,897	--	332 508,245
		Всего по главе	**329 891,348**	**2 616,897**	**--**	**332 508,245**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**355 133,5**	**2 616,897**	**--**	**357 750,397**

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
6	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.39	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	22 373,411	--	--	22 373,41
		Итого по главе 8	**22 373,411**	**--**	**--**	**22 373,41**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**377 506,91**	**2 616,897**	**--**	**380 123,807**
7	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	18 875,346	--	--	18 875,346
8	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	18 875,346	130,845	--	19 006,19
		Итого по части II в сметных ценах:	**415 257,602**	**2 747,742**	**--**	**418 005,343**
9		в том числе на 2024 год - 100 %	415 257,602	2 747,742	--	418 005,343
10	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075	446 401,922	2 953,822	--	449 355,744
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	**446 401,922**	**2 953,822**	**--**	**449 355,744**
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2023 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,418 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,418 : 1,133 = 0,369 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,415257602 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,415257602 : 1,133 = 0,367 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,002747742 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,002747742 : 1,133 = 0,002 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,367х2,90% + 0,002х0,2х2,90%)/0,369х100 = 2,89 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,89 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 418005,343х0,46% = 1922,825	--	--	1 922,825	1 922,825
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 1922,825.1,075 = 2067,036875	--	--	2 067,037	2 067,037
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**2 067,037**	**2 067,037**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						

13	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 418005,343х2,89% = 12080,354	--	--	12 080,354	12 080,354
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 12080,354.1,075 = 12986,38055	--	--	12 986,381	12 986,381
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**12 986,381**	**12 986,381**
		Итого по части III в сметных ценах	**--**	**--**	**14 003,179**	**14 003,179**
По части III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		Итого по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**15 053,417**	**15 053,417**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**415 257,602**	**2 747,742**	**24 902,807**	**442 908,15**
По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		В прогнозных ценах 2024 г.	**446 401,922**	**2 953,822**	**25 953,045**	**475 308,79**
		в том числе на 2023 год			10 899,628	10 899,628
		в том числе на 2024 год	446 401,922	2 953,822	15 053,418	464 409,162
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						
15	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%**	**--**	**--**	**57 037,055**	**57 037,055**
		в том числе на 2023 год			1 307,955	1 307,955
		в том числе на 2024 год	--	--	55 729,099	55 729,099
		Всего по сводному сметному расчету	**446 401,922**	**2 953,822**	**82 990,1**	**532 345,844**
		в том числе на 2023 год			12 207,583	12 207,583
		в том числе на 2024 год	446 401,922	2 953,822	70 782,517	520 138,261

Директор ТОО "Институт "Гражданпроект" Вишнякова С.С.

Главный инженер проекта Мороз Ю.А.

Начальник сметного отдела Пришвина А.А.

Республика Казахстан
Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі
Товарищество с Ограниченной Ответственностью
«Институт «Гражданпроект»

государственная лицензия ГСЛ № 13003998

Заказчик: КГУ "Основная средняя школа №50

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а»

Шифр: 4742-2203

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Том 3

Книга 2

Директор **Вишнякова С.С.**

Главный инженер проекта **Мороз Ю.А.**

г. Караганда 2023г.

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Стройка **4742-2203**
Шифр стройки **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а**

№ п/п	Страница	Уровень	Шифр	Наименование	Документ	Наименование документа
1	3	Смета	1-01	РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Q9	подробная локальная смета
2	8	Смета	1-01	РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
3	10	Смета	1-01	РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	ИД	Листинг исходных данных
4	13	Объект	0		ИЗ	Объектная смета
5	15	Смета	2-01-01-01	ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ	Q9	подробная локальная смета
6	18	Смета	2-01-01-01	ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
7	20	Смета	2-01-01-01	ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ	ИД	Листинг исходных данных
8	22	Смета	2-01-01-02	КОНСТРУКТИВНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ	Q9	подробная локальная смета
9	28	Смета	2-01-01-02	КОНСТРУКТИВНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
10	32	Смета	2-01-01-02	КОНСТРУКТИВНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ	ИД	Листинг исходных данных
11	35	Смета	2-01-02-03	АРХИТЕКТУРНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ	Q9	подробная локальная смета
12	57	Смета	2-01-02-03	АРХИТЕКТУРНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
13	67	Смета	2-01-02-03	АРХИТЕКТУРНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ	ИД	Листинг исходных данных
14	79	Смета	2-01-04-04	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭМ, ЭО, ЭМ.С, ЭО.С)	Q9	подробная локальная смета

15	88	Смета	2-01-04-04	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭМ, ЭО, ЭМ.С, ЭО.С)	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
16	95	Смета	2-01-04-04	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭМ, ЭО, ЭМ.С, ЭО.С)	ИД	Листинг исходных данных
17	101	Смета	2-01-04-05	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ	Q9	подробная локальная смета
18	105	Смета	2-01-04-05	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
19	110	Смета	2-01-04-05	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ	ИД	Листинг исходных данных
20	112	Смета	2-01-04-06	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. СИСТЕМУ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	Q9	подробная локальная смета
21	115	Смета	2-01-04-06	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. СИСТЕМУ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
22	119	Смета	2-01-04-06	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. СИСТЕМУ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	ИД	Листинг исходных данных

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а
Шифр стройки 4742-2203

Наименование объекта - РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Шифр объекта 1-0

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-01

(Локальный сметный расчет)

на РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(Наименование работ и затрат)

Основание: ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Сметная стоимость	**25242,152**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	19254,501	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,038	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**25242152**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			18585468
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9200831*
		машины и механизмы	тенге			2361893
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*669031*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4143952
		перевозки	тенге			150840
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 038		
Раздел 1.		**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**				**25242152**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			18585468
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9200831*
		машины и механизмы	тенге			2361893
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*669031*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4143952
		перевозки	тенге			150840
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 038		

1	2	3	4	5	6	7
1	1211-0102-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м^2. Толщина слоя до 20 мм/+ремонт наружной поверхности цоколя бетоном С20/25/	м^2	1,5	8 704	13056
2	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,033	26 925	889
3	1211-0102-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей гладких. Толщина слоя до 20 мм/ремонт наружной кладки пилястр/	м^2	7,5	18 155	136162
4	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,165	23 931	3949
5	1146-0401-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Фундаменты железобетонные. Разборка/демонтаж входной группы/	м^3	15,3	127 696	1953749
6	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.+/стойки входной группы/*	т	0,16	40 125	6420
7	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.+/козырек входной группы/*	т	0,24	209 174	50202
8	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Фундаменты бетонные. Разборка+/бетонная отмостка/	м^3	13,5	69 836	942786
9	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полы дощатые. Разборка покрытия+/полы 1-го этажа/	м^2	668,6	1 410	942726
10	6107-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из досок+/демонтаж балок перекрытия техподполья/	м^3	14,08	64 132	902979
11	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена/опорные столбы техподполье/	м^2	52,8	3 570	188496
12	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6+/опорные столбики в техподполье/	м^3	0,79728	25 898	20648
13	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	1,46256	1 071	1566
14	6111-0503-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Очистка поверхности металлической щетками+/металлические балки техподполья/	м^2	38	1 563	59394
15	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021+/нанесение преобразователя/	м^2	38	377	14326

1	2	3	4	5	6	7
16	236-101-0110 *РСНБ РК 2022 прим.*	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003+/преобразователь ржавчины- расход 0,15кг/м^2/	т	0,0057	2 940 242	16759
17	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	38	262	9956
18	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	38	405	15390
19	6111-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем+/ трубы водопровода и отопления толщ.20мм;9,3мм/	м^3	0,1981265	233 772	46316
20	234-301-0120 *РСНБ РК 2022*	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м^3 диаметром 102 мм	м	31,4	1 852	58153
21	234-301-0106 *РСНБ РК 2022*	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м^3 диаметром 32 мм	м	19,7	869	17119
22	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.*	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов+/потолки 1-3 этажей/	м^2	1 319,4	717	946010
23	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.*	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов+/окрашенных панелей 1-го этвжа/	м^2	219,25	1 036	227143
24	6105-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородки из стеклянных блоков +/деф.вед.демонтаж на 1-2эт/	м^2	11,12	4 945	54988
25	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка+прим./гипсовая плитка АС 4.п.4, АС 5 п.4/	м^2 облицовки	745,5	3 224	2403492
26	1146-0401-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка +/деревянные панели в помещениях 2.2,2.9/	м^2	22,4	2 007	44957
27	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка/в помещении 1.2/	м^2 облицовки	9,6	3 224	30950
28	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка+/двери встроенных шкафов в классах 1-3 этажей/	м^2	90,72	4 568	414409
29	1146-0401-1102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка/в коридорах 1-3 эт./	м^2	30,36	7 255	220262
30	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка+/двери/	м^2	12,24	4 568	55912
31	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,6*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная+/демонтаж металлических дверей/	м^2	5,67	6 236	35358
32	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,6*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная+/демонтаж металлических дверей/	м^2	20,58	5 813	119632
33	1146-0401-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка +/деревянные панели/	м^2	18,585	2 007	37300

1	2	3	4	5	6	7
34	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полы дощатые. Разборка покрытия+/полы 2 и 3 этажуй/	$м^2$	1 321,9	1 410	1863879
35	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка+/в лестничных клетках/	$м^2$ облицовки	45,1	3 224	145402
36	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.*	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов+/ панели лестничных клеток/	$м^2$	234,3	1 036	242735
37	1213-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Стекло целое. Выемка из переплетов деревянных на замазке и штапиках. Площадь остекления до 0,5 $м^2$+/наружные оконные блоки/	$м^2$ остекления	618,7	3 799	2350441
38	6114-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,6*	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.+/демонтаж на лестничных клетках/	шт.	12	2 371	28452
39	6124-0303-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,3*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм+/демонтаж вводно-распределительгого устройства/	шт.	2	20 405	40810
40	6124-0303-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,3*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого в нише, высота и ширина до 700х850 мм+/демонтаж распределительных щитов/	шт.	11	7 926	87186
41	1217-0101-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	277	257	71189
42	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	280	235	65800
43	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Кабель. Демонтаж	м	5 706	389	2219634
44	1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	2 335,4	423	987874
45	1208-0101-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Решетки парапетные. Разборка+/ограждение/	м	176,7	608	107434
46	1208-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей	м	155,7	471	73335
47	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом+/демонтаж/	$м^3$	194,7	31 773	6186203
48	1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий+/переходная галерея/	$м^2$ кровли	29,5	423	12478
49	6111-0503-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Очистка поверхности металлической щетками+/пожарная лестница/	$м^2$	5,8	1 563	9065
50	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	5,8	405	2349

1	2	3	4	5	6	7
51	**7101-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***	**м**	**25**	**4 727**	**118175**
52	**255-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**$м^3$**	**1,075**	**55 189**	**59328**
		ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ				
53	**6111-0503-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Очистка поверхности металлической щетками**	**$м^2$**	**147**	**1 563**	**229761**
54	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**489,7**	**405**	**198328**
55	**412-102-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	**т·км**	**1 005,6**	**150**	**150840**

Составил ТУТИК И.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 1-01

Составлена в текущих ценах на 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	160,4328	23 278	3 734 554,72
2	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,096159	902 233	86 757,82
3	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	1,075	55 189	59 328,18
4	234-301-0120	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/$м^3$ диаметром 102 мм	м	31,4	1 852	58 152,8
5	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,051	1 123 774	57 312,47
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,2685	20 836	26 430,47
7	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	3,978	5 698	22 666,64
8	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6+/опорные столбики в техподполье/	$м^3$	0,79728	25 898	20 647,96
9	234-301-0106	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/$м^3$ диаметром 32 мм	м	19,7	869	17 119,3
10	236-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003+/преобразователь ржавчины-расход 0,15кг/$м^2$/	т	0,0057	2 940 242	16 759,38
11	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	30,6	480	14 688
12	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,014938	705 879	10 544,42
13	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,165	23 931	3 948,62

1	2	3	4	5	6	7
14	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0425	88 801	3 774,04
15	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00342	760 526	2 601
16	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0038555	476 700	1 837,94
17	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	1,46256	1 071	1 566,4
18	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,17	1 215	1 421,55
19	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,5210727	2 450	1 276,63
20	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000597	1 510 113	901,54
21	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,033	26 925	888,52
22	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,28696	826	237,03
23	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0000931	2 358 157	219,59
24	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00057	380 806	217,06
25	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,003168	35 730	113,19
26	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,00495	21 604	106,94
27	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0472	183	8,64
28	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0315	29	0,91
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**4 144 082**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**4 144 081,76**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э220310100

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э220310100'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1''9.1'''''*
2	Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а'4742-2203'1-0'РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ'РП'1'1-01'РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ'ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ'Мороз Ю.А.'в текущих ценах на 01.11.2023 г.*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да''Раздел объектной сметы=4'construction=КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а'construction-cipher=4742-2203'object=РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ'object-cipher=1-0'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1'Номер района=9.1*
4	Lверсия2023.11 от 18.11.2023г*
5	РДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
6	Е12-110102-101(РС102682)(РС295913)(КРЗП=1)'1,5''Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м^2. Толщина слоя до 20 мм/+ремонт наружной поверхности цоколя бетоном С20/25/'м^2*
7	С1212-101-0901(KLink=Е12-110102-101 LinkR=102682)'0,022.1,5''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
8	Е12-110102-901(РС102682)(РС295913)(КРЗП=1)'7,5''Штукатурка наружных столбов, колонн и пилястр. Ремонт с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей гладких. Толщина слоя до 20 мм/ремонт наружной кладки пилястр/'м^2*
9	С1212-401-0106(KLink=Е12-110102-901 LinkR=102682)'0,022.7,5''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
10	Е11-460401-0103'15,3''Фундаменты железобетонные. Разборка/демонтаж входной группы/'м^3*
11	У6106-0302-0112(П-6106061)(РС131019)(РС131534)(РС144746)(РС146649)(РС149219)(РС272105)(РС274664)(РС279117)(РС279826)(РС286164)(РМ295605)(РС329347)'0,16''Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.+/стойки входной группы/'т*
12	У6106-0302-0301(П-6106061)(РС2577)(РС128849)(РС131019)(РС131534)(РС144746)(РС146649)(РС146664)(РС149219)(РС272105)(РС274664)(РС279117)(РС279826)(РС286164)(РМ295605)(РС329347)'0,24''Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м.# Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.+/козырек входной группы/'т*
13	Е11-460401-0102'13,5''Фундаменты бетонные. Разборка+/бетонная отмостка/'м^3*
14	Е12-70101-201(РС295913)(КРЗП=1)'668,6''Полы дощатые. Разборка покрытия+/полы 1-го этажа/'м^2*
15	У6107-0101-0202(РС131578)(РС131600)(РС286164)(РС314900)(РС316035)(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0,8)'14,08''Укладка прогона по фермам из досок+/демонтаж балок перекрытия техподполья/'м^3*
16	У6112-202-101(РМ102682)(РМ315944)(КРЗП=1)'52,8''Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена/опорные столбы техподполье/'м^2*
17	С1212-402-0107(KLink=У6112-202-101 LinkR=102682)'0,0151.52,8''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6+/опорные столбики в техподполье/'м^3*
18	С1214-402-0103(KLink=У6112-202-101 LinkR=315944)'0,0277.52,8''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм'м^2*
19	У6111-0503-0107'38,0''Очистка поверхности металлической щетками+/металлические балки техподполья/'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
20	У6111-0501-0205(РС146883)(РС149219)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'38,0''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021+/нанесение преобразователя/'м^2*
21	С1236-101-0110#прим.'38,0.0,15.0,001''Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003+/преобразователь ржавчины- расход 0,15кг/м^2/'т*
22	У6111-0501-0205'38,0''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
23	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'38,0''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
24	У6111-0101-0101(РМ295712)'2.3,14.0,05.31,4.0,02+2.3,14.0,016.0,0093''Изоляция трубопровода конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем+/ трубы водопровода и отопления толщ.20мм;9,3мм/'м^3*
25	С1234-301-0120'31,4''Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м^3 диаметром 102 мм'м*
26	С1234-301-0106'19,7''Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м^3 диаметром 32 мм'м*
27	Е12-120104-0501#прим.'1319,4''Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов+/потолки 1-3 этажей/'м^2*
28	Е12-120104-0504#прим.'219,25''Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов+/окрашенных панелей 1-го этвжа/'м^2*
29	У6105-0101-0901(РМ102640)(РМ146217)(РС279845)(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0,8)'11,12''Кладка перегородки из стеклянных блоков +/деф.вед.демонтаж на 1-2эт/'м^2*
30	Е12-130103-105(РС295913)(КРЗП=1)'745,5''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка+прим./гипсовая плитка АС 4.п.4, АС 5 п.4/'м^2 облицовки*
31	Е11-460401-0501'22,4''Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка +/деревянные панели в помещениях 2.2,2.9/'м^2*
32	Е12-130103-105(РС295913)(КРЗП=1)'9,60''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка/в помещении 1.2/'м^2 облицовки*
33	Е11-460401-1103'1,8.2,1.24''Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка+/двери встроенных шкафов в классах 1-3 этажей/'м^2*
34	Е11-460401-1102'0,75.1,76.23''Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка/в коридорах 1-3 эт./'м^2*
35	Е11-460401-1103'0,9.2,1.1+1,5.2,3.3''Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка+/двери/'м^2*
36	У6108-0204-0101(РС131551)(РС144766)(РМ295688)(РС316029)(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53=0,6)К=0,6'0,9.2,1.3''Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная+/демонтаж металлических дверей/'м^2*
37	У6108-0204-0103(РС131551)(РС144766)(РМ295688)(РС316029)(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53=0,6)К=0,6'1,4.2,1.7''Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная+/демонтаж металлических дверей/'м^2*
38	Е11-460401-0501'5,9.3,15.1''Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка +/деревянные панели/'м^2*
39	Е12-70101-201(РС295913)(КРЗП=1)'1321,9''Полы дощатые. Разборка покрытия+/полы 2 и 3 этажуй/'м^2*
40	Е12-130103-105(РС295913)(КРЗП=1)'45,1''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка+/в лестничных клетках/'м^2 облицовки*
41	Е12-120104-0504#прим.'234,3''Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов+/ панели лестничных клеток/'м^2*
42	Е12-130101-102(РС295913)(КРЗП=1)'618,70''Стекло целое. Выемка из переплетов деревянных на замазке и штапиках. Площадь остекления до 0,5 м^2+/наружные оконные блоки/'м^2 остекления*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
43	У6114-0601-0201(РС287729)(РМ296170)(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53=0,6)К=0,6'6+6''Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.+/демонтаж на лестничных клетках/''шт.*
44	У6124-0303-0307(Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н53=0,3)К=0,3'2''Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм+/демонтаж вводно-распределительгого устройства/''шт.*
45	У6124-0303-0308(Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н53=0,3)К=0,3'11''Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого в нише, высота и ширина до 700х850 мм+/демонтаж распределительных щитов/''шт.*
46	Е12-170101-0703'277''Светильники с лампами накаливания. Демонтаж'шт.*
47	Е12-170101-0701'138+142''Выключатели и розетки. Демонтаж'шт.*
48	Е12-170101-0601'5706,0''Кабель. Демонтаж'м*
49	Е12-80101-202(РС295913)(КРЗП=1)'2335,4''Кровли из листовой стали. Разборка покрытий'м^2 кровли*
50	Е12-80101-501(РС295913)(КРЗП=1)'176,7''Решетки парапетные. Разборка+/ограждение/'м*
51	Е12-80101-402(РС295913)(КРЗП=1)'155,7''Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей'м*
52	У6111-0402-0202(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0,8)К=0,8'194,7''Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом+/демонтаж/'м^3*
53	Е12-80101-202(РС295913)(КРЗП=1)'29,5''Кровли из листовой стали. Разборка покрытий+/переходная галерея/'м^2 кровли*
54	У6111-0503-0107'5,8''Очистка поверхности металлической щетками+/пожарная лестница/'м^2*
55	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'5,8''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
56	У7101-0301-0602(П-7101008)(П-7101009)(РМ295527)'25,0''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.# Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..# Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.'м*
57	С1255-101-0101'0,043.25,0''Камень бортовой ГОСТ 6665-91'м^3*
58	П2ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ*
59	У6111-0503-0107'147,0''Очистка поверхности металлической щетками'м^2*
60	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'489,7''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
61	С3412-102-0202'502,8.2,0''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км'т·км*
62	К'ТУТИК И.В.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 3

Наименование стройки КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а

Объектная смета № 2-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство ЗДАНИЕ ШКОЛЫ

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	332508,245	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	26,936	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	125596,129	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.11.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 1. Основания и фундаменты							
1.	2-01-01-01	ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ	2 774,422	--	--	2 774,422	0,193	872,002	--
		ИТОГО по разделу 1	**2 774,422**	**--**	**--**	**2 774,422**	**0,193**	**872,002**	
		Раздел 2. Конструктивная часть здания							
2.	2-01-01-02	КОНСТРУКТИВНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ	9 644,145	--	--	9 644,145	0,723	3 303,445	--
		ИТОГО по разделу 2	**9 644,145**	**--**	**--**	**9 644,145**	**0,723**	**3 303,445**	
		Раздел 3. Архитектурная часть здания							
3.	2-01-02-03	АРХИТЕКТУРНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ	241 051,586	--	--	241 051,586	20,224	93 819,753	--
		ИТОГО по разделу 3	**241 051,586**	**--**	**--**	**241 051,586**	**20,224**	**93 819,753**	
		Раздел 4. Внутренние инженерные системы							
4.	2-01-04-04	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭМ, ЭО, ЭМ.С, ЭО.С)	58 968,78	2 451,552	--	61 420,332	3,75	17 825,33	--
5.	2-01-04-05	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ	10 818,878	--	--	10 818,878	1,354	6 473,313	--
6.	2-01-04-06	ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. СИСТЕМУ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	6 633,537	165,345	--	6 798,882	0,692	3 302,286	--
		ИТОГО по разделу 4	**76 421,195**	**2 616,897**	**--**	**79 038,092**	**5,796**	**27 600,929**	
		Всего :	**329 891,348**	**2 616,897**	**--**	**332 508,245**	**26,936**	**125 596,129**	

Главный инженер проекта Мороз Ю.А.

Начальник сметного отдела Пришвина А.А.

Составил Пришвина А.А.

Проверил

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а
Шифр стройки 4742-2203

Наименование объекта - ЗДАНИЕ ШКОЛЫ
Шифр объекта 2-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ

(Наименование работ и затрат)

Основание: КЖ1-4

Сметная стоимость	**2774,422**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	872,002	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,193	тыс.чел-ч
Строительный объем	10732	М3
Расчетный измеритель конструктивного решения	259	Тенге

Составлен(а) в текущих ценах на 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	М3	10732	259	**2774422**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			818908
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*405720*
		машины и механизмы	тенге			258035
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*53094*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1685180
		перевозки	тенге			12297
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	193		
Раздел 1.		**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**221122**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			118140
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*56876*
		машины и механизмы	тенге			90683
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*21355*
		перевозки	тенге			12297

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	40		
1	**6101-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 .*** ***ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1***	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 4.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.***	**м^3**	**44,1004438**	**835**	**36824**
2	**6101-0201-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 .*** ***ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2***	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**1,3639313**	**14 569**	**19871**
3	**6101-0106-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3+/80%/**	**м^3**	**66,73488**	**111**	**7408**
4	**6101-0206-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2+/20%/**	**м^3**	**16,68372**	**3 933**	**65617**
5	**6101-0107-0502** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4**	**м^3**	**66,73488**	**748**	**49918**
6	**6101-0103-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3+/недостающий грунт для подвозки/**	**м^3**	**37,954225**	**769**	**29187**
7	**412-102-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	**т·км**	**75,90845**	**162**	**12297**
	Раздел 2.	**ОСНОВАНИЕ**				**65935**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12122
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6035*
		машины и механизмы	тенге			6171
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1158*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			47642
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
8	**6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**стройство бетонной подготовки+/толщ.0,1м/**	**м^3**	**2,188125**	**30 133**	**65935**
	Раздел 3.	**ФУНДАМЕНТЫ /ВХОДНАЯ ГРУППА//КЖ-2/**				**2487365**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			688646
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*342809*
		машины и механизмы	тенге			161181

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*30581*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1637538
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	149		
9	**6103-0101-0212** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх+/плита входной группы/**	**м^3**	**29,8**	**30 945**	**922161**
10	**212-101-2005** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8**	**м^3**	**34,27**	**21 913**	**750959**
11	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,207**	**353 133**	**73099**
12	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,7548**	**339 665**	**256379**
13	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,3859702**	**382 772**	**147739**
14	**6103-0701-0808** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	**т**	**0,0552**	**1 410 347**	**77851**
15	**6111-0501-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021+/выступающие части/**	**м^2**	**0,088596**	**262**	**23**
16	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115+/за 2 раза/**	**м^2**	**0,088596**	**405**	**36**
17	**6111-0401-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2**	**54,2655**	**4 775**	**259118**

Составил ТУТИК И.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-01-01

Составлена в текущих ценах на 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	212-101-2005	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8	$м^3$	34,27	21 913	750 958,51
2	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7548	339 665	256 379,14
3	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	130,2372	1 351	175 950,46
4	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3859702	382 772	147 738,59
5	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,207	353 133	73 098,53
6	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	9,4870313	7 007	66 475,63
7	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0552	1 093 929	60 384,88
8	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	23,84	2 284	54 450,56
9	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,2318875	19 628	43 807,49
10	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	4,2614	5 539	23 603,89
11	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0130237	973 429	12 677,67
12	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	4,2316	2 146	9 081,01
13	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,03874	111 219	4 308,62
14	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,682	826	2 215,33
15	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0086825	208 965	1 814,33

1	2	3	4	5	6	7
16	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,024436	64 705	1 581,13
17	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00596	111 219	662,87
18	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,0053136	3 524	18,73
19	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000016	902 233	14,39
20	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000008	760 526	6,06
21	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,1307283	29	3,79
22	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000025	705 879	1,75
23	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000013	380 806	0,51
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**1 685 234**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**1 685 233,87**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э220321100

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э220321100'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1''9.1''''10732,0'М3*
2	Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а'4742-2203'2-01'ЗДАНИЕ ШКОЛЫ'РП'2'2-01-01-01'ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ'КЖ1-4'Мороз Ю.А.'в текущих ценах на 01.11.2023 г.*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да''Раздел объектной сметы=1'construction=КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а'construction-cipher=4742-2203'object=ЗДАНИЕ ШКОЛЫ'object-cipher=2-01*
4	Lверсия2023.11 от 18.11.2023г*
5	РЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
6	LГРУНТ-ГЛИНА ТВЕРДАЯ,НАСЫЩЕННАЯ ВЛАГОЙ,ВОДА НА ОТМ.5,3М,Y=2,0КГ/М3;УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ:ЭКСКАВАТОР-4,БУЛЬДОЗЕР-3,ВРУЧНУЮ-4*
7	LРАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЕ/ГЛУБИНА*
8	Х1,45+0,1-0,45*
9	LПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ*
10	Х(4,8.6+1,0+5,9+5,675+6,3-0,25+1,2).(0,25+0,1.2).0,1=Ф2*
11	LОБЪЕМ РАЗРАБАТЫВАЕМОГО ГРУНТА В ТРАНШЕЕ*
12	Х(4,8.6+1,0+5,9+5,675+6,3-0,25+1,2).1,1.(0,25+0,1.2+0,2.2)=Ф3*
13	LОБЪЕМ ВЫТЕСНЕННОГО ГРУНТА В ТРАНШЕЕ*
14	ХФ2+(4,8.6+1,0+5,9+5,675+6,3-0,25+1,2).1,0.0,25=Ф4*
15	LОБЪЕМ ПОДСЫПАЕМОГО ГРУНТА*
16	Х(1,3+3,25).1,0.1,0+1,3.5,65.1,0+5,65.(1,24-1,0)+(2,95.3,35+2,7.3,35+3,75.3,35).1,24=Ф5*
17	LОБЪЕМ ГРУНТА,НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ЗАСЫПКИ И ПОДСЫПКИ*
18	ХФ3-Ф4+Ф5=Ф6*
19	LОБЪЕМ ГРУНТА НЕДОСТАЮЩЕГО НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ЗАСЫПКИ И ПОДСЫПКИ+/ПОДВЕЗТИ/*
20	ХФ6-Ф3=Ф7*
21	У6101-0102-0110(П-6101005)'Ф3.0,97''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 4.# Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.'м^3*
22	У6101-0201-0203(П-6101031)'Ф3.0,03''Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3.# Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.'м^3*
23	У6101-0106-0103'Ф6.0,8''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3+/80%/'м^3*
24	У6101-0206-0102'Ф6.0,2''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2+/20%/'м^3*
25	У6101-0107-0502'Ф6.0,8''Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4'м^3*
26	У6101-0103-0211'Ф7''Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3+/недостающий грунт для подвозки/*
27	С3412-102-0102'Ф7.2,0''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км'т·км*
28	РОСНОВАНИЕ*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	У6103-0701-0101(РМ100463РС100489)'Ф2''стройство бетонной подготовки+/толщ.0,1м/'м^3*
30	РФУНДАМЕНТЫ /ВХОДНАЯ ГРУППА//КЖ-2/*
31	У6103-0101-0212(РМ100533)(РМ295570)'29,8''Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх+/плита входной группы/'м^3*
32	С1212-101-2005'29,8.1,15''Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8'м^3*
33	С1214-210-0101'0,46.450,0.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
34	С1214-210-0201'0,888.850,0.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
35	С1214-403-0101'0,154.2506,3.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
36	У6103-0701-0808(РМ304013РС130005)'6,9.8.0,001''Установка детали закладной, вес до 20 кг'т*
37	У6111-0501-0205'3,21.6,9.8.0,001.0,5''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021+/выступающие части/'м^2*
38	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'3,21.6,9.8.0,001.0,5''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115+/за 2 раза/'м^2*
39	Х(4,8.6+1,0+5,9+5,675+6,3-0,25+1,2).(0,25+0,1.2).2.1,24=Ф5*
40	У6111-0401-0107'Ф5''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2*
41	К'ТУТИК И.В.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а
Шифр стройки 4742-2203

Наименование объекта - ЗДАНИЕ ШКОЛЫ
Шифр объекта 2-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-02

(Локальный сметный расчет)

на КОНСТРУКТИВНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ

(Наименование работ и затрат)

Основание: АС1-19;КМ1-4

Сметная стоимость	**9644,145**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	3303,445	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,723	тыс.чел-ч
Строительный объем	10732	М3
Расчетный измеритель конструктивного решения	899	Тенге

Составлен(а) в текущих ценах на 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	М3	10732	899	**9644145**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3198187
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1593184*
		машины и механизмы	тенге			411246
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*105258*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6034704
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	723		
Раздел 1.		**КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000**				**3144150**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1126921
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*561045*
		машины и механизмы	тенге			59248
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*18205*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1957980
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	226		

1	2	3	4	5	6	7
	Подраздел 1.1.	**ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ТЕХПОДПОЛЬЕМ/ АС-3 п.4/**				**3144150**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1126921
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*561045*
		машины и механизмы	тенге			59248
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*18205*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1957980
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	226		
1	**6107-0101-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Укладка прогона по фермам из досок+/деревянные балки над техподпольем/**	**м^3**	**14,08**	**89 021**	**1253416**
2	**215-202-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м^3**	**14,784**	**115 151**	**1702392**
3	**6107-0115-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата+/прим.АС3 п.6/**	**м^3**	**14,08**	**4 080**	**57446**
4	**236-106-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Состав реагентный для комплексной защиты древесины в жестких атмосферных условиях, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 обработка при Т от -3°С до +40°С,+/огнезащитная карбамидная краска ФАМ/**	**кг**	**132,352**	**989**	**130896**
	Раздел 2.	**ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ**				**1972011**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			603461
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*302202*
		машины и механизмы	тенге			106254
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*33108*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1262295
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	163		
	Подраздел 2.1.	**ОТМОСТКА/УЗЕЛ 3 АС13/**				**1972011**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			603461
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*302202*
		машины и механизмы	тенге			106254
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*33108*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1262295
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	163		
5	**6109-0302-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм+/толщ.125мм//АС 3 п.11/**	**м^2**	**202,32**	**1 798**	**363771**
6	**212-101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**6,190992**	**26 925**	**166692**

1	2	3	4	5	6	7
7	**6109-0302-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=19***	**Устройство покрытий бетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101**	**м^2**	**202,32**	**1 030**	**208390**
8	**212-101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**19,604808**	**26 925**	**527859**
9	**6103-0701-0810** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,8740224**	**64 646**	**56502**
10	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,8740224**	**382 772**	**334551**
11	**1106-1401-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 прим.***	**Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением резиновых прокладок+/с шагом досок 20м /АС3 прим.п.12,13/**	**м шва**	**16,6590909**	**9 461**	**157612**
12	**1106-1401-0203** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12***	**Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика**	**м шва**	**16,6590909**	**1 273**	**21207**
13	**235-202-0115** ***РСНБ РК 2022***	**Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый двухкомпонентный тиксотропный для герметизиции швов**	**кг**	**7,33**	**3 001**	**21997**
14	**215-203-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м^3**	**1,38**	**82 196**	**113430**
Надземная часть						**4527984**
	из них:					
	затраты на труд рабочих		тенге			1467805
	в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*729937*
	машины и механизмы		тенге			245744
	в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*53945*
	материалы, изделия и конструкции		тенге			2814429
	нормативная трудоемкость		чел.-ч	333		
Раздел 3.	**СТЕНЫ**					**71763**
	из них:					
	затраты на труд рабочих		тенге			17432
	в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*8634*
	машины и механизмы		тенге			2347
	в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*550*
	материалы, изделия и конструкции		тенге			51982
	нормативная трудоемкость		чел.-ч	4		
Подраздел 3.1.	**ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ/АС5прим.п.7/**					**27098**
	из них:					
	затраты на труд рабочих		тенге			10469
	в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*5167*
	машины и механизмы		тенге			1932
	в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*443*
	материалы, изделия и конструкции		тенге			14697

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
15	**1203-0101-1901** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом/+АС5прим.п.7/**	**$м^3$ кладки**	**0,4**	**67 745**	**27098**
	Подраздел 3.2.	**ПЕРЕМЫЧКИ**				**44665**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6963
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3467*
		машины и механизмы	тенге			415
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*107*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			37285
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
16	**6105-0401-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Крепление сводов стальными затяжками**	**т**	**0,03312**	**217 663**	**7209**
17	**222-525-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,03312**	**1 109 851**	**36758**
18	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**1,72224**	**405**	**698**
	Раздел 4.	**ПЕРЕГОРОДКИ/АС-3 п.16, АС-4 п.6/**				**1299679**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			568005
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*281290*
		машины и механизмы	тенге			73017
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*16822*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			658656
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	133		
19	**6105-0201-0503** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича**	**$м^2$**	**9,24**	**12 324**	**113874**
20	**212-401-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**$м^3$**	**0,16422**	**24 241**	**3981**
21	**6105-0401-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Армирование при кладке стен и других конструкций/АС18/**	**т**	**0,0101994**	**299 227**	**3052**
22	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0101994**	**382 772**	**3904**
23	**1203-0101-1901** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом/+АС5прим.п.6,8/**	**$м^3$ кладки**	**13,13**	**67 745**	**889492**
24	**6104-0802-0403** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг+/ерш для крепления перегородки/**	**т**	**0,0078624**	**1 470 357**	**11561**

1	2	3	4	5	6	7
25	**6107-0201-0405** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, с одним дверным проемом/АС-18 СПЕЦИФ./**	**м^2**	**19,27**	**8 531**	**164392**
26	**222-529-0103** *РСНБ РК 2022*	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	**м**	**14,539215**	**291**	**4231**
27	**222-529-0302** *РСНБ РК 2022*	**Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	**м**	**48,978559**	**328**	**16065**
28	**232-101-0102** *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**м^2**	**77,08**	**741**	**57116**
29	**234-101-0202** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50+/изотерм П50/**	**м^3**	**1,44525**	**22 149**	**32011**
	Раздел 5.	**КОЗЫРЕК ВХОДА В осях 2-3 , по оси А /КМ/**				**3156542**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			882368
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*440013*
		машины и механизмы	тенге			170380
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*36573*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2103791
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	196		
30	**6106-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж каркаса многоэтажного гражданского здания, высота: до 25 м**	**т**	**1,48**	**194 401**	**287713**
31	**222-507-0101** *РСНБ РК 2022*	**Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м^2 до 70 кг**	**т**	**1,554592**	**1 061 802**	**1650669**
32	**6106-0401-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м/вес 1м^2 профнастила 60мм толщиной 0,8 составляет 9,31 кг. у нас 320,0кг, 320,0:9,31=34,37м^2 /**	**м^2**	**34,3716434**	**2 243**	**77096**
33	**224-102-1006** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм**	**м^2**	**34,3716434**	**4 111**	**141302**
34	**261-107-0229** *РСНБ РК 2022*	**Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей**	**т**	**0,0036434**	**3 956 916**	**14417**
35	**ССЦ** *РК 8.04-08-2023*	**Доплата на марку стали С 245**	**т**	**0,82**	**7 791**	**6389**
36	**6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021+/восстановление слоя грунтовки после монтажа -10%/**	**м^2**	**0,0062276**	**262**	**2**
37	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115+/за 2 раза/**	**м^2**	**0,062276**	**405**	**25**

1	2	3	4	5	6	7
38	**6111-0504-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 .*** ***ТЧ 6111, подраздел 05, п.1.7***	**Устройство и разборка средств подмащивания для окраски покрытий зданий и сооружений.** ***При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом, применяется к ЕСЦ 6111-0500-00 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1.***	**т**	**1,48**	**21 358**	**31610**
39	**6106-0306-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.***	**Монтаж подвесного стального комбинированного потолка с облицовкой алюминиевыми листами+/подшивка потолка металлосайдингом//КМ-3 п.4/**	**$м^2$**	**35**	**17 371**	**607985**
40	**231-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Металлический сайдинг**	**$м^2$**	**35**	**3 089**	**108115**
41	**6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали+/нащельники/**	**$м^2$**	**28,0701754**	**4 864**	**136533**
42	**224-104-0308** ***РСНБ РК 2022***	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	**$м^2$**	**28,0701754**	**3 353**	**94119**
43	**261-107-0232** ***РСНБ РК 2022***	**Заклепки с полукруглой головкой диаметром 24 мм, длиной от 120 до 180 мм**	**т**	**0,0029754**	**190 706**	**567**

Составил ТУТИК И.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01-01-02

Составлена в текущих ценах на 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	14,784	115 151	1 702 392,38
2	222-507-0101	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 $м^2$ до 70 кг	т	1,554592	1 061 802	1 650 668,89
3	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	25,7958	26 925	694 551,92
4	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,769456	78 885	455 123,54
5	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,8842218	382 772	338 455,35
6	224-102-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	34,3716434	4 111	141 301,83
7	236-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Состав реагентный для комплексной защиты древесины в жестких атмосферных условиях, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 обработка при Т от -3°С до +40°С,+/огнезащитная карбамидная краска ФАМ/	кг	132,352	989	130 896,13
8	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,38	82 196	113 430,48
9	231-303-0101	Металлический сайдинг	$м^2$	35	3 089	108 115
10	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	28,0701754	3 353	94 119,3
11	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	106,1923	826	87 714,84
12	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	3,41142	24 241	82 696,23
13	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	77,08	741	57 116,28

1	2	3	4	5	6	7
14	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	59,9727272	951	57 034,06
15	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03312	1 109 851	36 758,27
16	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50+/изотерм П50/	$м^3$	1,44525	22 149	32 010,84
17	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0261209	1 100 829	28 754,62
18	235-202-0115	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый двухкомпонентный тиксотропный для герметизиции швов	кг	7,33	3 001	21 997,33
19	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,016896	1 174 643	19 846,77
20	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0283385	624 830	17 706,74
21	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	6,190992	2 733	16 919,98
22	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	48,978559	328	16 064,97
23	261-107-0229	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0036434	3 956 916	14 416,63
24	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	6,129667	2 284	14 000,16
25	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,0533091	262 193	13 977,27
26	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0064882	1 510 113	9 797,88
27	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0078624	1 173 745	9 228,45
28	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0683023	111 219	7 596,51
29	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0614712	115 151	7 078,47
30	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0028	2 358 157	6 602,84
31	ТССЦ РК 8.04-08-2023	Доплата на марку стали С 245	т	0,82	7 791	6 388,62
32	217-701-0214	Клей резиновый	кг	1,8165	3 034	5 511,26
33	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	14,539215	291	4 230,91

1	2	3	4	5	6	7
34	218-103-0201	Ветошь	кг	3,794	1 103	4 184,78
35	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	30,238484	108	3 265,76
36	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0242802	115 151	2 795,89
37	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	3,3684211	705	2 374,74
38	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	1,524257	1 515	2 309,25
39	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,003892	578 219	2 250,45
40	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	2,4988636	726	1 814,17
41	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	3,675203	480	1 764,1
42	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	25,486502	69	1 758,57
43	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,1486755	10 602	1 576,26
44	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	20,458959	64	1 309,37
45	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0009189	1 054 789	969,28
46	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0005566	1 352 536	752,77
47	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	40,887086	17	695,08
48	217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	2,8	227	635,6
49	261-107-0232	Заклепки с полукруглой головкой диаметром 24 мм, длиной от 120 до 180 мм	т	0,0029754	190 706	567,43
50	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,122807	484	543,44
51	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0006209	760 526	472,22
52	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,09635	4 057	390,89
53	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0003212	902 233	289,81
54	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	8,02808	29	232,81

1	2	3	4	5	6	7
55	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1927	1 136	218,91
56	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1656	1 293	214,12
57	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,1085609	183	202,87
58	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,48175	326	157,05
59	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,2447263	566	138,52
60	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0581487	2 146	124,79
61	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003145	274 757	86,41
62	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00005	705 879	35,27
63	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,011562	326	3,77
64	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000001	380 806	0,03
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**6 034 639**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**6 034 639,14**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э220321200

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э220321200'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1''9.1''''10732,0'М3*
2	Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а'4742-2203'2-01'ЗДАНИЕ ШКОЛЫ'РП'2'2-01-01-02'КОНСТРУКТИВНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ'АС1-19;КМ1-4'Мороз Ю.А.'в текущих ценах на 01.11.2023 г.*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да''Раздел объектной сметы=2'construction=КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а'construction-cipher=4742-2203'object=ЗДАНИЕ ШКОЛЫ'object-cipher=2-01'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1'Номер района=9.1*
4	Lверсия2023.11 от 18.11.2023г*
5	РКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000*
6	ПР ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ТЕХПОДПОЛЬЕМ/ АС-3 п.4/*
7	У6107-0101-0202(РС131578)(РС131600)'14,08''Укладка прогона по фермам из досок+/деревянные балки над техподпольем/'м^3*
8	С1215-202-0102(KLink=У6107-101-103 LinkR=131548)'1,05.14,08''Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м^3*
9	У6107-0115-0104(РМ315973)(РМ315974)(РМ315989)'14,08''Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата+/прим.АС3 п.6/'м^3*
10	С1236-106-0301'14,08.(1,7+6,7+1,0)''Состав реагентный для комплексной защиты древесины в жестких атмосферных условиях, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 обработка при Т от -3°С до +40°С,+/огнезащитная карбамидная краска ФАМ/ 'кг*
11	РПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ*
12	ПР ОТМОСТКА/УЗЕЛ 3 АС13/*
13	У6109-302-101(РС100533)(КРЗП=1)'202,32''Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм+/толщ.125мм//АС 3 п.11/'м^2*
14	С1212-101-0901(KLink=У6109-302-101 LinkR=100533)'0,0306.202,32''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
15	У6109-302-102(Н5.19)(Н52.19)(Н53.19) #К=19(РС100533)(КРЗП=1)'202,32''Устройство покрытий бетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101'м^2*
16	С1212-101-0901(KLink=У6109-302-102 LinkR=100533)'0,0051.19.202,32''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
17	У6103-0701-0810(РМ295570)'2,88.303,48.0,001''Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
18	С1214-403-0101'2,88.303,48.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
19	Е11-061401-0201#прим.'7,33:0,44''Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением резиновых прокладок+/с шагом досок 20м /АС3 прим.п.12,13/'м шва*
20	Е11-061401-0203(РС295753)(РС295756)'7,33:0,44''Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика'м шва*
21	С1235-202-0115'7,33''Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый двухкомпонентный тиксотропный для герметизиции швов'кг*
22	С1215-203-0402'1,38''Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м^3*
23	Б*
24	РСТЕНЫ*
25	ПР ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ/АС5прим.п.7/*
26	Е12-030101-1901'0,4''Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом/+АС5прим.п.7/'м^3 кладки*
27	ПР ПЕРЕМЫЧКИ*
28	У6105-401-104(РМ131018)(КРЗП=1)'16,56.2.0,001''Крепление сводов стальными затяжками'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	С1222-525-0101(KLink=У6105-401-104 LinkR=131018)'16,56.2.0,001''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
30	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'52,0.16,56.2.0,001''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
31	РПЕРЕГОРОДКИ/АС-3 п.16, АС-4 п.6/*
32	У6105-201-503(РМ295491РС102867)(РМ102641)(КРЗП=1)'1,94+2,1+2,68+2,52''Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича'м^2*
33	С1212-401-0203(KLink=У6105-201-503 LinkR=102641)'0,023.(1,94+2,68+2,52)''Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50'м^3*
34	У6105-401-103(РМ279860)(КРЗП=1)'(0,348.22,58+0,741.3,16).0,001''Армирование при кладке стен и других конструкций/АС18/'т*
35	С1214-403-0101(KLink=У6105-401-103 LinkR=279860)'(0,348.22,58+0,741.3,16).0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
36	Е12-030101-1901'0,13+13,0''Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом/+АС5прим.п.6,8/'м^3 кладки*
37	У6104-0802-0403'1,26.0,16.39.0,001''Установка монтажных изделий масса, до 20 кг+/ерш для крепления перегородки/'т*
38	У6107-201-405(РС149136)(РМ295715)(РМ288014)(РМ288025)(КРЗП=1)'19,27''Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, с одним дверным проемом/АС-18 СПЕЦИФ./'м^2*
39	С1222-529-0103(KLink=У6107-201-405 LinkR=288014)'0,7545.19,27''Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм'м*
40	С1222-529-0302(KLink=У6107-201-405 LinkR=288025)'2,5417.19,27''Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм'м*
41	С1232-101-0102'77,08''Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм'м^2*
42	С1234-101-0202'19,27.0,075''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50+/изотерм П50/'м^3*
43	РКОЗЫРЕК ВХОДА В осях 2-3 , по оси А /КМ/*
44	LКМ*
45	У6106-0101-0101(РМ295605)'0,44+0,76+0,28=Ф1''Монтаж каркаса многоэтажного гражданского здания, высота: до 25 м'т*
46	С1222-507-0101'Ф1.1,01.1,04''Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м^2 до 70 кг'т*
47	У6106-401-201(РМ295697)(РМ295837)(КРЗП=1)'320,0:9,31=Ф2''Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м/вес 1м^2 профнастила 60мм толщиной 0,8 составляет 9,31 кг. у нас 320,0кг, 320,0:9,31=34,37м^2 /'м^2*
48	С1224-102-1006'Ф2''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм'м^2*
49	С1261-107-0229'Ф2.0,106.0,001''Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей'т*
50	ТССЦ РК 8.04-08-2023(=20)'0,82'7791,0'Доплата на марку стали С 245'т*
51	LПЛОЩАДЬ ОКРАСКИ М/КОНСТРУКЦИЙ*
52	Х38,3.0,24+40,5.0,50+25,7.0,02+32,1.0,06+0,28.63,9+0,38.32,9=Ф3*
53	У6111-0501-0205'Ф3.0,001.0,1''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021+/восстановление слоя грунтовки после монтажа - 10%/'м^2*
54	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф3.0,001''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115+/за 2 раза/'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
55	У6111-0504-0201(П-6111007)'0,44+0,76+0,28''Устройство и разборка средств подмащивания для окраски покрытий зданий и сооружений.# При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом, применяется к ЕСЦ 6111-0500-00 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1.'т*
56	У6106-306-301прим.#(РС147674)(РМ295595)(КРЗП=1)'35,0''Монтаж подвесного стального комбинированного потолка с облицовкой алюминиевыми листами+/подшивка потолка металлосайдингом//КМ-3 п.4/'м^2*
57	С1231-303-0101'35,0''Металлический сайдинг'м^2*
58	У6110-0203-0201(РС279796)прим.#'160,0:5,7''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали+/нащельники/'м^2*
59	С1224-104-0308'160,0:5,7''Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм'м^2*
60	С1261-107-0232'160,0:5,7.0,106.0,001''Заклепки с полукруглой головкой диаметром 24 мм, длиной от 120 до 180 мм'т*
61	К'ТУТИК И.В.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а
Шифр стройки 4742-2203

Наименование объекта - ЗДАНИЕ ШКОЛЫ
Шифр объекта 2-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02-03

(Локальный сметный расчет)

на АРХИТЕКТУРНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ

(Наименование работ и затрат)

Основание: АС1-19

Сметная стоимость	**241051,586**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	93819,753	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	20,224	тыс.чел-ч
Строительный объем	10732	М3
Расчетный измеритель конструктивного решения	22461	Тенге

Составлен(а) в текущих ценах на 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	М3	10732	22461	**241051586**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			92972604
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*46939986*
		машины и механизмы	тенге			2784124
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*847149*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			145294856
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	20 224		
Раздел 1.		**КРОВЛЯ/АС-6/**				**31993675**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11398857
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5728306*
		машины и механизмы	тенге			292272
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*70552*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			20302544
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 472		

1	2	3	4	5	6	7
1	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	2 304	161	370944
2	235-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм+/мембрана гидро-ветро-защитная паропроницаемая BIGBAND M/	$м^2$	2 534,4	1 298	3289651
3	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	2 335,38	5 586	13045433
4	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	2 685,687	2 966	7965748
5	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного+/по слуховым окнам/	$м^2$	84,4	5 586	471458
6	214-204-0104 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм	$м^2$	97,06	1 806	175290
7	261-107-0999 *РСНБ РК 2022*	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	18 360	3	55080
8	6112-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 600 мм из П-образного профиля+/облицовка карниза металлосайдингом/	$м^2$	2,4	6 509	15622
9	261-107-0234 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	6	174	1044
10	222-529-0201 *РСНБ РК 2022*	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	6	218	1308
11	6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	$м^2$	2,4	2 128	5107
12	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	2,4	3 089	7414
13	6110-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство конька для кровель из металлочерепицы	м	150	7 895	1184250
14	6110-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство планок кровельных из профилированного листа торцевых (ветровых)	м	20	5 969	119380
15	6110-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа	м	22	2 921	64262
16	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	150	1 485	222750
17	224-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20	1 357	27140
18	224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22	2 919	64218
19	224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22	1 516	33352
20	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	177	1 099	194523

1	2	3	4	5	6	7
21	**6110-0402-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство ограждение кровель перилами перилами**	**м**	**176,7**	**3 847**	**679765**
22	**222-503-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,998355**	**1 145 627**	**1143742**
		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА/АС-8/				
23	**6110-0401-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.***	**Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного**	**м**	**147**	**6 085**	**894495**
24	**224-106-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**м**	**147**	**2 689**	**395283**
25	**224-106-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**м**	**213**	**2 371**	**505023**
26	**224-106-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**15**	**2 666**	**39990**
27	**224-106-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**421**	**877**	**369217**
28	**224-106-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**9**	**949**	**8541**
29	**224-106-0110** ***РСНБ РК 2022***	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**шт.**	**69**	**1 401**	**96669**
30	**224-106-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**шт.**	**7**	**4 790**	**33530**
31	**224-106-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм+/плюс сливное/**	**шт.**	**27**	**2 666**	**71982**
32	**224-106-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	**шт.**	**135**	**1 310**	**176850**
33	**224-106-0109** ***РСНБ РК 2022 прим.***	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм+/паук/**	**шт.**	**12**	**949**	**11388**
34	**224-105-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80+/планка карнизного свеса/**	**м**	**202**	**893**	**180386**
		ЛОТОК ДЛЯ СТОКА ВОДЫ/АС-8 П.9//14 ШТ/				
35	**6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**0,4725**	**31 365**	**14820**
36	**6103-0301-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стены и перегородки бетонной, высота до 3 м, толщина до 500 мм**	**$м^3$**	**0,7875**	**37 408**	**29459**
37	**212-101-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**1,2852**	**20 836**	**26778**
38	**6109-0302-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Железнение покрытий цементных**	**$м^2$**	**3,15**	**566**	**1783**
	Раздел 2.	**ПРОЧИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ**				**5402922**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			357926

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*178161*
		машины и механизмы	тенге			52790
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*17742*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4992206
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	86		
	Раздел 3.	**ПЕРЕГОРОДКИ/ ПМ1,ПМ2//АС-14/**				**5402922**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			357926
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*178161*
		машины и механизмы	тенге			52790
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*17742*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4992206
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	86		
39	**6108-0202-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема более 3 м^2+/Пм 1/**	**м^2**	**90,72**	**5 522**	**500956**
40	**6108-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м^2+/Пм 2/**	**м^2**	**3,276**	**6 519**	**21356**
41	**223-203-0209** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный+/Пм 1/**	**м^2**	**90,72**	**51 748**	**4694579**
42	**223-203-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный+/Пм 2/**	**м^2**	**3,276**	**56 786**	**186031**
	Раздел 4.	**ВХОДНАЯ ГРУППА**				**656139**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			109955
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*54744*
		машины и механизмы	тенге			12817
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3475*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			533366
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	24		
	Подраздел 4.1.	**НАВЕСЫ /АС19/**				**162276**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			48574
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*24184*
		машины и механизмы	тенге			6429
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1572*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			107272
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	11		

1	2	3	4	5	6	7
43	**6106-0302-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**0,1849077**	**294 192**	**54398**
44	**214-206-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами от 6 мм х 6 мм до 10 мм х 10 мм**	**т**	**0,0730197**	**418 358**	**30548**
45	**214-205-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**0,111888**	**392 554**	**43922**
46	**217-206-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм**	**$м^2$**	**6,48**	**4 479**	**29024**
47	**6111-0501-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021+/10% восстановление слоя грунтовки после монтажа/**	**$м^2$**	**0,5823687**	**262**	**153**
48	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115+/за 2 раза/**	**$м^2$**	**5,8236861**	**405**	**2359**
49	**217-107-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 85-130 мм**	**шт.**	**18**	**104**	**1872**
	Подраздел 4.2.	**ОГРАЖДЕНИЕ ВХОДНОЙ ГРУППЫ ОГ1-ОГ6/КЖ4/**				**493863**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			61381
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*30560*
		машины и механизмы	тенге			6388
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1903*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			426094
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	13		
50	**6106-0304-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка ограждения металлического без поручня**	**м**	**26,075**	**2 968**	**77391**
51	**222-503-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,32714**	**1 145 627**	**374780**
52	**ССЦ** ***РК 8.04-08-2023***	**Покрытие металлического ограждения методом анодирования в заводских условиях**	**т**	**0,32714**	**127 444**	**41692**
	Раздел 5.	**НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА**				**68343080**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			25463505
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12794373*
		машины и механизмы	тенге			112605
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*21196*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			42766970
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 341		
53	**6112-0401-0115** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов**	**$м^2$**	**1 453,12**	**8 297**	**12056537**

1	2	3	4	5	6	7
54	**234-101-0204** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м^3**	**138,39**	**35 212**	**4872989**
55	**6112-0401-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны**	**м^2**	**1 453,12**	**367**	**533295**
56	**261-105-0703** *РСНБ РК 2022*	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2**	**м^2**	**1 496,7136**	**120**	**179606**
57	**217-109-0106** *РСНБ РК 2022*	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм**	**шт.**	**12 206,208**	**55**	**671341**
58	**231-102-0104** *РСНБ РК 2022*	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета**	**м^2**	**1 453,12**	**5 430**	**7890442**
59	**222-528-0101** *РСНБ РК 2022*	**Панели фасадные алюминиевые+/линеарные панели/**	**м^2**	**1 453,12**	**11 923**	**17325550**
60	**6112-0401-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив**	**м**	**288**	**1 948**	**561024**
61	**222-529-0501** *РСНБ РК 2022*	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	**м**	**302,4**	**443**	**133963**
62	**261-107-0815** *РСНБ РК 2022*	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м**	**302,4**	**865**	**261576**
63	**6112-0401-0117** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка фасада металлосайдингом, обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов+/АС 8 откосы шириной 325 мм из линеарных панелей/**	**м**	**1 353,8461538**	**6 574**	**8900185**
64	**261-102-0380** *РСНБ РК 2022*	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П**	**м**	**1 421,5384615**	**355**	**504646**
65	**222-528-0101** *РСНБ РК 2022*	**Панели фасадные алюминиевые+/линеарные панели/**	**м^2**	**440**	**11 923**	**5246120**
	Подраздел 5.1.	**ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ**				**9205806**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4506383
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2263693*
		машины и механизмы	тенге			34992
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9292*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4664431
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	929		
66	**6112-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка сплиттерной плиткой поверхности по сетке**	**м^2**	**180,85**	**24 780**	**4481463**
67	**213-306-0101** *РСНБ РК 2022*	**Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая**	**м^2**	**183,56275**	**3 658**	**671473**
68	**6105-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Расшивка швов при кладке из керамических и мелкоблочных камней**	**м^2**	**180,85**	**820**	**148297**
69	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**2,4169247**	**353 133**	**853496**

1	2	3	4	5	6	7
70	**214-209-0111** *РСНБ РК 2022*	**Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм**	**кг**	**180,19212**	**556**	**100187**
71	**214-201-0302** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	**т**	**5,8711868**	**464 485**	**2727078**
72	**6111-0501-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010**	**м^2**	**167,5979606**	**363**	**60838**
73	**6111-0501-0515** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-724+/опорный уголок 160х100х90 окрасить эмалью ХС 710/**	**м^2**	**167,5979606**	**452**	**75754**
74	**6110-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали+/отлив по цоколю/**	**м^2**	**10,116**	**4 864**	**49204**
75	**224-104-0306** *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм**	**м^2**	**10,116**	**3 758**	**38016**
	Раздел 6.	**НАРУЖНЫЕ ПРОЕМЫ**				**15966838**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			516735
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*257243*
		машины и механизмы	тенге			4258
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1173*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			15445844
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	113		
	Подраздел 6.1.	**ДВЕРИ**				**418262**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			78586
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*39124*
		машины и механизмы	тенге			819
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*249*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			338856
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	17		
76	**6108-0204-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена бетонная+/входная поз.1/**	**м^2**	**5,67**	**12 784**	**72485**
77	**223-207-0101** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м^2**	**5,67**	**55 191**	**312933**
78	**6108-0204-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка дверных доводчиков**	**шт.**	**3**	**5 569**	**16707**
79	**223-502-0104** *РСНБ РК 2022*	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг**	**комплект**	**3**	**5 379**	**16137**
	Подраздел 6.2.	**ОКНА**				**11680190**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			308448

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*153544*
		машины и механизмы	тенге			1768
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*544*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11369974
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	68		
80	**217-402-0312** *РСНБ РК 2022*	**Стеклопакет солнцезащитный ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 30+/окна ОК1-ОК3/**	**$м^2$**	**592,964**	**18 645**	**11055814**
81	**6108-0107-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора, оконный+/замок безопасности оконный ОК1-ОК3/**	**комплект**	**136**	**2 281**	**310216**
82	**223-502-0307** *РСНБ РК 2022 прим.*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1+/замок безопасности оконный/**	**шт.**	**136**	**2 310**	**314160**
	Подраздел 6.3.	**ВИТРАЖИ**				**3868386**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			129701
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*64575*
		машины и механизмы	тенге			1671
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*380*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3737014
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	28		
		ВИТРАЖИ Вн-1-Вн-3				
83	**6107-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля+/Вв1-Вв4/**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**26,09205**	**3 644**	**95079**
84	**6107-0302-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка дверного блока площадью до 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	**$м^2$**	**5,4925**	**3 566**	**19586**
85	**223-301-0106** *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**$м^2$**	**26,09205**	**115 757**	**3020337**
86	**223-301-0206** *РСНБ РК 2022*	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**$м^2$**	**5,4925**	**128 369**	**705067**
87	**6108-0204-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка дверных доводчиков**	**шт.**	**3**	**5 569**	**16707**
88	**223-502-0101** *РСНБ РК 2022*	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг**	**комплект**	**3**	**3 870**	**11610**
	Раздел 7.	**ВНУТРЕННИЕ ПРОЕМЫ**				**4377912**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			481400
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*239656*
		машины и механизмы	тенге			71870
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*17251*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3824641
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	109		
	Подраздел 7.1.	**ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ**				**100229**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			16461
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8194*
		машины и механизмы	тенге			515
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*73*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			83253
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
89	**6108-0204-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного+/поз.2/**	**м^2**	**1,26**	**15 236**	**19197**
90	**223-207-0201** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**	**м^2**	**1,26**	**64 311**	**81032**
	Подраздел 7.2.	**ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ**				**779750**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			176845
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*88057*
		машины и механизмы	тенге			54150
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11535*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			548755
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	40		
91	**6108-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м^2+/поз2 тамбур/**	**м^2**	**1,89**	**8 757**	**16551**
92	**223-201-0103** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П+/поз.2 наружная ДН21-9/**	**м^2**	**1,89**	**11 629**	**21979**
93	**223-502-0201** *РСНБ РК 2022*	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**2**	**508**	**1016**
94	**6108-0204-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка дверных доводчиков**	**шт.**	**1**	**5 569**	**5569**
95	**223-502-0102** *РСНБ РК 2022*	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг**	**комплект**	**1**	**3 707**	**3707**
96	**6108-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м^2+/поз.5,5",7/**	**м^2**	**18,9**	**8 757**	**165507**

1	2	3	4	5	6	7
97	**223-201-0103** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м^2**	**18,9**	**11 629**	**219788**
98	**6108-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема более 3 м^2+/поз.6,6"/**	**м^2**	**10,35**	**7 348**	**76052**
99	**223-201-0115** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П+/ДН23-15 лестничная клетка/**	**м^2**	**10,35**	**16 979**	**175733**
100	**223-502-0201** *РСНБ РК 2022*	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**32**	**508**	**16256**
101	**6108-0204-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка дверных доводчиков**	**шт.**	**4**	**5 569**	**22276**
102	**223-502-0102** *РСНБ РК 2022*	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг+/в лестничных клетках/**	**комплект**	**4**	**3 707**	**14828**
103	**223-502-0403** *РСНБ РК 2022*	**Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная регулируемая ЗЩр+/в санузлах/**	**шт.**	**14**	**2 892**	**40488**
	Подраздел 7.3.	**ОКНА**				**1303567**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			213856
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*106442*
		машины и механизмы	тенге			16151
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5404*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1073560
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	49		
104	**6108-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой+/ОК-4/**	**м^2**	**30,36**	**11 845**	**359614**
105	**223-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	**м^2**	**30,36**	**31 092**	**943953**
	Подраздел 7.4.	**ВИТРАЖИ**				**2194366**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			74238
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*36963*
		машины и механизмы	тенге			1054
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*239*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2119073
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	16		
		ВИТРАЖИ Вв-1				

1	2	3	4	5	6	7
106	**6107-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля+/Вв1-Вв4/**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**18,8125**	**3 644**	**68553**
107	**6107-0302-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка дверного блока площадью до 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	**$м^2$**	**1,89**	**3 566**	**6740**
108	**223-301-0102** *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**$м^2$**	**18,8125**	**101 289**	**1905499**
109	**223-301-0202** *РСНБ РК 2022*	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**$м^2$**	**1,89**	**113 002**	**213574**
	Раздел 8.	**ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН**				**30645629**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			24889094
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12505866*
		машины и механизмы	тенге			836714
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*338833*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4919821
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 345		
	Подраздел 8.1.	**1-ЫЙ ЭТАЖ**				**10305033**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8305092
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4173026*
		машины и механизмы	тенге			278063
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*112906*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1721878
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 788		
110	**6112-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**$м^2$**	**705,8**	**4 237**	**2990475**
111	**212-402-0107** *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**$м^3$**	**12,702536**	**25 898**	**328970**
112	**214-402-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм**	**$м^2$**	**37,632112**	**1 071**	**40304**
113	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**$м^2$**	**91,9**	**3 570**	**328083**
114	**212-402-0107** *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**$м^3$**	**1,38769**	**25 898**	**35938**

1	2	3	4	5	6	7
115	**214-402-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм**	**м^2**	**2,54563**	**1 071**	**2726**
116	**6112-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м^2**	**1 411,57**	**1 338**	**1888681**
117	**232-501-0301** *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**3 880,40593**	**112**	**434605**
118	**6112-0302-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**м^2**	**1 411,57**	**2 044**	**2885249**
119	**236-202-0401** *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК**	**кг**	**889,2891**	**439**	**390398**
120	**6112-0102-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м^2**	**91,9**	**8 086**	**743103**
121	**232-201-0101** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**м^2**	**93,738**	**2 523**	**236501**
	Подраздел 8.2.	**2-ОЙ ЭТАЖ**				**9638438**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7853405
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3946034*
		машины и механизмы	тенге			266103
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*107655*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1518930
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 685		
122	**6112-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**м^2**	**758,13**	**4 237**	**3212197**
123	**212-402-0107** *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м^3**	**14,177031**	**25 898**	**367157**
124	**214-402-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм**	**м^2**	**42,000402**	**1 071**	**44982**
125	**6112-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м^2**	**1 516,24**	**1 338**	**2028729**
126	**232-501-0301** *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**4 168,14376**	**112**	**466832**
127	**6112-0302-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**м^2**	**1 516,24**	**2 044**	**3099195**
128	**236-202-0401** *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК**	**кг**	**955,2312**	**439**	**419346**
	Подраздел 8.3.	**3-ИЙ ЭТАЖ**				**10702158**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8730597
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4386806*

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			292548
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*118272*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1679013
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 872		
129	**6112-0202-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**$м^2$**	**827,9**	**4 237**	**3507812**
130	**212-402-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**$м^3$**	**15,48173**	**25 898**	**400946**
131	**214-402-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм**	**$м^2$**	**45,865937**	**1 071**	**49122**
132	**6112-0301-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**$м^2$**	**1 655,78**	**1 338**	**2215434**
133	**232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**4 551,73922**	**112**	**509795**
134	**6112-0302-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**$м^2$**	**1 655,78**	**2 044**	**3384414**
135	**236-202-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК**	**кг**	**1 043,1414**	**439**	**457939**
		ОТКОСЫ				
136	**6112-0202-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного**	**$м^2$**	**13,675**	**9 515**	**130118**
137	**212-402-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	**$м^3$**	**0,588025**	**25 244**	**14844**
138	**6112-0302-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена+/откосы/**	**$м^2$**	**13,675**	**2 044**	**27952**
139	**236-202-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК**	**кг**	**8,61525**	**439**	**3782**
	Раздел 9.	**ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ**				**15764662**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9410693
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4727831*
		машины и механизмы	тенге			50478
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*14363*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6303490
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 971		
	Подраздел 9.1.	**1-ЫЙ ЭТАЖ**				**5394653**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3198732
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1606516*
		машины и механизмы	тенге			22906

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6857*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2173014
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	672		
140	**6112-0301-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами**	**м^2**	**25,6**	**2 203**	**56397**
141	**232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**35,1744**	**112**	**3940**
142	**6112-0301-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, потолок из сборных плит**	**м^2**	**451,8**	**1 517**	**685381**
143	**212-402-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м^3**	**0,27108**	**25 898**	**7020**
144	**6112-0302-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок**	**м^2**	**451,8**	**2 546**	**1150283**
145	**236-202-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,311742**	**250 310**	**78032**
146	**6112-0501-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм**	**м^2**	**206,54**	**5 349**	**1104782**
147	**232-401-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм+/Армстронг/**	**м^2**	**309,81**	**6 277**	**1944677**
148	**6107-0203-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах**	**м^2**	**25,6**	**6 659**	**170470**
149	**232-101-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**м^2**	**26,368**	**741**	**19539**
150	**6111-0201-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу+/шумоизоляция потолка тамбура АС3 прим.п.3/**	**м^3**	**0,9**	**153 304**	**137974**
151	**234-101-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80+/толщ.0,05м/**	**м^3**	**0,891**	**31 248**	**27842**
152	**217-109-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм**	**шт.**	**151,2**	**55**	**8316**
	Подраздел 9.2.	**2-ОЙ ЭТАЖ**				**4285646**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2316843
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1164047*
		машины и механизмы	тенге			11426
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3635*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1957377
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	488		
153	**6112-0301-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, потолок из сборных плит**	**м^2**	**321,83**	**1 517**	**488216**

1	2	3	4	5	6	7
154	**212-402-0107** *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м^3**	**0,193098**	**25 898**	**5001**
155	**6112-0302-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок**	**м^2**	**321,83**	**2 546**	**819379**
156	**236-202-0301** *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,2220627**	**250 310**	**55585**
157	**6112-0501-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм**	**м^2**	**197,6**	**5 349**	**1056962**
158	**232-401-0102** *РСНБ РК 2022*	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм+/Армстронг/**	**м^2**	**296,4**	**6 277**	**1860503**
	Подраздел 9.3.	**3-ИЙ ЭТАЖ**				**6084363**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3895118
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1957268*
		машины и механизмы	тенге			16146
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3871*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2173099
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	812		
159	**6112-0301-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами**	**м^2**	**619**	**2 203**	**1363657**
160	**232-501-0301** *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**850,506**	**112**	**95257**
161	**6112-0302-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок**	**м^2**	**619**	**2 546**	**1575974**
162	**236-202-0301** *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,42711**	**250 310**	**106910**
163	**6112-0501-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм**	**м^2**	**199,3**	**5 349**	**1066056**
164	**232-401-0102** *РСНБ РК 2022*	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм+/Армстронг/**	**м^2**	**298,95**	**6 277**	**1876509**
	Раздел 10.	**ПОЛЫ**				**62312811**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			19191614
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9886722*
		машины и механизмы	тенге			1228389
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*330951*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			41892812
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 543		
	Подраздел 10.1.	**1-ЫЙ ЭТАЖ**				**16822403**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5155929

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2591734*
		машины и механизмы	тенге			330614
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*95180*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11335864
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 268		
		ТИП ТД 446				
165	**6109-0307-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий дощатых, толщина 28 мм**	**м^2**	**12,7**	**5 541**	**70371**
166	**6111-0403-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**м^2**	**12,7**	**161**	**2045**
167	**261-105-0703** *РСНБ РК 2022*	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2+/изоспан С/**	**м^2**	**13,97**	**120**	**1676**
168	**6111-0402-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия (монолитное и засыпка) легким (ячеистым) бетоном+/толщ.30мм/**	**м^3**	**0,381**	**19 638**	**7482**
169	**212-202-0108** *РСНБ РК 2022*	**Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D400**	**м^3**	**0,39624**	**32 985**	**13070**
170	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м^2**	**12,7**	**1 506**	**19126**
171	**212-401-0106** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**0,25908**	**23 931**	**6200**
172	**6109-0306-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей+/нескользящая/.**	**м^2**	**12,7**	**11 167**	**141821**
		ТИП ТД 452				
173	**6109-0307-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий дощатых, толщина 28 мм**	**м^2**	**26,7**	**5 541**	**147945**
174	**6111-0402-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия (монолитное и засыпка) легким (ячеистым) бетоном+/толщ.30мм/**	**м^3**	**0,801**	**19 638**	**15730**
175	**212-202-0108** *РСНБ РК 2022*	**Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D400**	**м^3**	**0,83304**	**32 985**	**27478**
176	**6110-0101-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.*	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой+/устройство гидроизоляции/**	**м^2**	**26,7**	**477**	**12736**
177	**235-103-0112** *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка-бикрост/**	**м^2**	**30,705**	**1 069**	**32824**
178	**6111-0402-0304** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции обмазочной в один слой**	**м^2**	**26,7**	**492**	**13136**
179	**235-201-0901** *РСНБ РК 2022*	**Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**37,38**	**593**	**22166**
180	**6111-0403-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Затирка песком поверхности гидроизоляции**	**м^2**	**26,7**	**599**	**15993**

1	2	3	4	5	6	7
181	**6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м^2**	**26,7**	**1 506**	**40210**
182	**212-401-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**0,54468**	**23 931**	**13035**
183	**6109-0306-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 .*** ***ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.**	**м^2**	**26,7**	**9 485**	**253250**
		ТИП ТД 651				
184	**6109-0307-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий дощатых, толщина 28 мм**	**м^2**	**668,57**	**5 541**	**3704546**
185	**6111-0402-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Утепление покрытия (монолитное и засыпка) легким (ячеистым) бетоном+/толщ.30мм/**	**м^3**	**20,0571**	**19 638**	**393881**
186	**212-202-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D400**	**м^3**	**20,859384**	**32 985**	**688047**
187	**6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м^2**	**668,57**	**1 506**	**1006866**
188	**212-401-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**13,638828**	**23 931**	**326391**
189	**6109-0201-0502** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм**	**м^2 стяжки**	**668,57**	**2 542**	**1699505**
190	**6109-0308-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из линолеума на клее**	**м^2**	**668,57**	**1 434**	**958729**
191	**233-101-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Линолеум натуральный на джутовой основе коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 2,5 мм, класс 33, 34+линолеум "Armstrong Marmorette PUR/**	**м^2**	**695,3128**	**10 338**	**7188144**
Подраздел 10.2.		**2-ОЙ ЭТАЖ**				**12651685**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3168617
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1718492*
		машины и механизмы	тенге			247495
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*68301*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9235570
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	804		
		ТИП ТД 346				
192	**6111-0402-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Утепление покрытия (монолитное и засыпка) легким (ячеистым) бетоном+/толщ.30мм/**	**м^3**	**0,513**	**19 638**	**10074**
193	**212-202-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D400**	**м^3**	**0,53352**	**32 985**	**17598**
194	**6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м^2**	**17,1**	**1 506**	**25753**
195	**212-401-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**0,34884**	**23 931**	**8348**

1	2	3	4	5	6	7
196	**6110-0101-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***прим.***	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой+/устройство гидроизоляции/**	**м^2**	**17,1**	**477**	**8157**
197	**235-103-0112** ***РСНБ РК 2022***	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка-бикрост/**	**м^2**	**19,665**	**1 069**	**21022**
198	**6111-0402-0304** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство пароизоляции обмазочной в один слой**	**м^2**	**17,1**	**492**	**8413**
199	**235-201-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**23,94**	**593**	**14196**
200	**6111-0403-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Затирка песком поверхности гидроизоляции**	**м^2**	**17,1**	**599**	**10243**
201	**6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м^2**	**17,1**	**1 506**	**25753**
202	**212-401-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**0,34884**	**23 931**	**8348**
203	**6109-0306-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 .*** ***ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.**	**м^2**	**17,1**	**9 485**	**162194**
		ТИП ТД 651				
204	**6111-0402-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Утепление покрытия (монолитное и засыпка) легким (ячеистым) бетоном+/толщ.30мм/**	**м^3**	**20,868**	**19 638**	**409806**
205	**212-202-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D400**	**м^3**	**21,70272**	**32 985**	**715864**
206	**6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м^2**	**695,6**	**1 506**	**1047574**
207	**212-401-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**14,19024**	**23 931**	**339587**
208	**6109-0201-0502** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм+/толщ.2,5мм/**	**м^2 стяжки**	**695,6**	**2 542**	**1768215**
209	**6109-0201-0503** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502**	**м^2 стяжки**	**-695,6**	**612**	**-425707**
210	**6109-0308-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из линолеума на клее**	**м^2**	**695,6**	**1 434**	**997490**
211	**233-101-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Линолеум натуральный на джутовой основе коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 2,5 мм, класс 33, 34+линолеум "Armstrong Marmorette PUR/**	**м^2**	**723,424**	**10 338**	**7478757**
	Подраздел 10.3.	**3-ИЙ ЭТАЖ**				**32838723**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10867068
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5576496*
		машины и механизмы	тенге			650280

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*167470*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			21321378
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 472		
		ТИП ТД 346				
212	**6111-0402-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Утепление покрытия (монолитное и засыпка) легким (ячеистым) бетоном+/толщ.30мм/**	**м^3**	**0,579**	**19 638**	**11370**
213	**212-202-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D400**	**м^3**	**0,60216**	**32 985**	**19862**
214	**6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м^2**	**19,3**	**1 506**	**29066**
215	**212-401-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**0,39372**	**23 931**	**9422**
216	**6110-0101-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.***	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой+/устройство гидроизоляции/**	**м^2**	**19,3**	**477**	**9206**
217	**235-103-0112** ***РСНБ РК 2022***	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка-бикрост/**	**м^2**	**22,195**	**1 069**	**23726**
218	**6111-0402-0304** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство пароизоляции обмазочной в один слой**	**м^2**	**19,3**	**492**	**9496**
219	**235-201-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**27,02**	**593**	**16023**
220	**6111-0403-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Затирка песком поверхности гидроизоляции**	**м^2**	**19,3**	**599**	**11561**
221	**6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м^2**	**19,3**	**1 506**	**29066**
222	**212-401-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**0,39372**	**23 931**	**9422**
223	**6109-0306-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.**	**м^2**	**19,3**	**9 485**	**183060**
		ТИП ТД 651				
224	**6111-0402-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Утепление покрытия (монолитное и засыпка) легким (ячеистым) бетоном+/толщ.30мм/**	**м^3**	**18,789**	**19 638**	**368978**
225	**212-202-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D400**	**м^3**	**19,54056**	**32 985**	**644545**
226	**6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м^2**	**626,3**	**1 506**	**943208**
227	**212-401-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**12,77652**	**23 931**	**305755**
228	**6109-0201-0502** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм+/толщ.2,5мм/**	**м^2 стяжки**	**626,3**	**2 542**	**1592055**

1	2	3	4	5	6	7
229	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м^2 стяжки	-626,3	612	-383296
230	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	м^2	626,3	1 434	898114
231	233-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Линолеум натуральный на джутовой основе коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 2,5 мм, класс 33, 34+линолеум "Armstrong Marmorette PUR/	м^2	651,352	10 338	6733677
		ЧЕРДАК				
232	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м^2	973,66	161	156759
233	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2+/изоспан С/	м^2	1 071,026	120	128523
234	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м^2	973,66	3 556	3462335
235	6111-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	м^2	973,66	2 403	2339705
236	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110+/ Техно Руф В 110 толщ.120мм/	м^3	120,344376	35 212	4237566
237	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180+/Техно Руф Н 180 толщ.50мм/	м^3	50,14349	63 122	3165157
238	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м^2	973,66	161	156759
239	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2+/изоспан С/	м^2	1 071,026	120	128523
240	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм+/толщ.30мм/	м^2	973,66	1 506	1466332
241	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	19,862664	23 931	475333
242	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	973,66	64	62314
243	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	9,931332	23 931	237667
		ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ				
244	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм+/толщ.12мм/	м^2	45,11	1 506	67936
245	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,920244	23 931	22022
246	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=1,6*	Вычитается позиция: Устройство стяжки цементной исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	-45,11	51	-2301
247	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,3680976	-23 931	-8809

1	2	3	4	5	6	7
248	**6109-0306-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 .*** ***ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей+/нескользящая/.**	**м^2**	**45,11**	**11 167**	**503743**
		КРЫЛЬЦО И ПАНДУС				
249	**6109-0306-0502** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м^2 до 4 штук**	**м^2**	**68,3**	**20 702**	**1413947**
250	**231-201-0307** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 15 мм**	**м^2**	**70,0075**	**17 501**	**1225201**
251	**6109-0401-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	**м**	**83,91**	**1 316**	**110426**
252	**233-202-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**	**8,47491**	**1 416**	**12000**
253	**6109-0401-0801** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике**	**м**	**1 337,28**	**547**	**731492**
254	**233-204-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001**	**м**	**1 350,6528**	**214**	**289040**
255	**6109-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство профиля накладного (порога)**	**м порога**	**79,5**	**1 556**	**123702**
256	**6111-0403-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой+/ пароизоляцию завести на стену на 300мм- прим.п.5 АС13/**	**м^2**	**25,17**	**161**	**4052**
257	**261-105-0703** ***РСНБ РК 2022***	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2+/изоспан С/**	**м^2**	**27,687**	**120**	**3322**
258	**6110-0101-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***прим.***	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой+/АС 13 прим.п.9-чердак на стяжку вдоль наружных стен на ширину не менее 1м/**	**м^2**	**53,1**	**477**	**25329**
259	**235-103-0112** ***РСНБ РК 2022***	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка-бикрост/**	**м^2**	**53,1**	**1 069**	**56764**
260	**214-208-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм+/деталь 1,сеч.а-а/**	**т**	**1,9690326**	**395 914**	**779568**
	Раздел 11.	**ТАКТИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**				**5587918**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1152825
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*567084*
		машины и механизмы	тенге			121931
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*31613*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4313162
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	219		

1	2	3	4	5	6	7
261	**7101-0803-0603** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.***	**Устройство искусственных дорожных неровностей 3 ИДН-900+/тактильный индикатор/**	**$м^2$**	**97,725**	**17 116**	**1672661**
262	**251-104-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из резины**	**$м^2$**	**97,725**	**26 004**	**2541241**
263	**Сводка** ***материалов и оборудования П.44***	**Лента сигнальная для маркировки дверных проемов прочих поверхностей=100м**	**рулон**	**2**	**6 696,43**	**13393**
264	**Сводка** ***материалов и оборудования П.45***	**Кнопка вызова персонала**	**шт**	**1**	**7 589,29**	**7589**
265	**248-304-0137** ***СпрСЦ 11.2023***	**Оповещатель световой Янтарь С "Шыгу-выход", двухсторонний+/световые маяки для обозначения входной двери или проема/**	**шт.**	**38**	**2 640**	**100320**
266	**Сводка** ***материалов и оборудования П.43***	**Тактильная мнемосхема санузла**	**шт**	**6**	**22 321,43**	**133929**
267	**1311-0401-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене/+бегущая строка/**	**шт.**	**1**	**55 341**	**55341**
268	**Сводка** ***материалов и оборудования П.46***	**Бегущая строка- улица,помещение**	**шт**	**1**	**66 071,43**	**66071**
269	**248-304-0308** ***СпрСЦ 11.2023***	**Оповещатель звуковой Модели WSO-PR-N33+/звуковой информатор/**	**шт.**	**6**	**59 830**	**358980**
270	**Сводка** ***материалов и оборудования П.42***	**Тактильная табличка с названием кабинета**	**шт**	**59**	**4 464,29**	**263393**
271	**Сводка** ***материалов и оборудования П.41***	**Тактильная табличка с с планом эвакуации этажа**	**шт**	**12**	**31 250**	**375000**

Составил ТУТИК И.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-02-03

Составлена в текущих ценах на 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	222-528-0101 *РСНБ РК 2022*	Панели фасадные алюминиевые+/линеарные панели/	$м^2$	1 893,12	11 923	22 571 669,76
2	233-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Линолеум натуральный на джутовой основе коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 2,5 мм, класс 33, 34+линолеум "Armstrong Marmorette PUR/	$м^2$	2 070,0888	10 338	21 400 578,01
3	217-402-0312 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет солнцезащитный ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 30+/окна ОК1-ОК3/	$м^2$	592,964	18 645	11 055 813,78
4	224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	2 685,687	2 966	7 965 747,64
5	231-102-0104	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	$м^2$	1 453,12	5 430	7 890 441,6
6	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм+/Армстронг/	$м^2$	905,16	6 277	5 681 689,32
7	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	138,39	35 212	4 872 988,68
8	223-203-0209 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный+/Пм 1/	$м^2$	90,72	51 748	4 694 578,56
9	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110+/ Техно Руф В 110 толщ.120мм/	$м^3$	120,344376	35 212	4 237 566,17
10	235-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм+/мембрана гидро-ветро-защитная паропроницаемая BIGBAND M/	$м^2$	2 534,4	1 298	3 289 651,2
11	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180+/Техно Руф Н 180 толщ.50мм/	$м^3$	50,14349	63 122	3 165 157,38

1	2	3	4	5	6	7
12	223-301-0106	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	26,09205	115 757	3 020 337,43
13	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	5,8711868	464 485	2 727 078,2
14	251-104-0106	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из резины	$м^2$	97,725	26 004	2 541 240,9
15	212-202-0108	Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D400	$м^3$	64,467624	32 985	2 126 464,58
16	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	18,14835	115 151	2 089 800,65
17	233-203-0101	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	$м^3$	20,389536	97 713	1 992 322,73
18	223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	18,8125	101 289	1 905 499,31
19	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	73,2406104	23 931	1 752 721,05
20	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,325495	1 145 627	1 518 522,86
21	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	13 485,96931	112	1 510 428,56
22	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	12,0989	114 248	1 382 275,13
23	236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	2 896,27695	439	1 271 465,58
24	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	11 146,632	110	1 226 129,52
25	231-201-0307	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 15 мм	$м^2$	70,0075	17 501	1 225 201,26
26	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	44,22684	25 898	1 145 386,7
27	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	18 228,0128	55	1 002 540,7
28	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	3 914,1132	245	958 957,73
29	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	30,36	31 092	943 953,12
30	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,4169247	353 133	853 495,87

1	2	3	4	5	6	7
31	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм+/деталь 1,сеч.а-а/	т	1,9690326	395 914	779 567,57
32	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	6 369,504	122	777 079,49
33	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	309	2 466	761 994
34	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	541,4032018	1 398	756 881,68
35	223-301-0206	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	5,4925	128 369	705 066,73
36	213-306-0101	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	$м^2$	183,56275	3 658	671 472,54
37	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,5301	1 154 739	612 127,14
38	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,5647228	973 429	549 717,55
39	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	213	2 371	505 023
40	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	##########	355	504 646,15
41	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	287,490651	1 590	457 110,14
42	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	147	2 689	395 283
43	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	388,14165	1 003	389 306,07
44	ТСводка материалов и оборудования П.41	Тактильная табличка с с планом эвакуации этажа	шт	12	31 250	375 000
45	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	421	877	369 217
46	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	2 779,81	132	366 934,92
47	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	3 110,55165	116	360 823,99
48	248-304-0308 *СпрСЦ 11.2023*	Оповещатель звуковой Модели WSO-PR-N33+/звуковой информатор/	шт.	6	59 830	358 980
49	223-502-0307 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1+/замок безопасности оконный/	шт.	136	2 310	314 160
50	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	5,67	55 191	312 932,97

1	2	3	4	5	6	7
51	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	920,59728	326	300 114,71
52	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1 350,6528	214	289 039,7
53	ТСводка материалов и оборудования П.42	Тактильная табличка с названием кабинета	шт	59	4 464,29	263 393,11
54	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	62,54772	4 204	262 950,61
55	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2+/изоспан С/	м^2	2 183,709	120	262 045,08
56	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	302,4	865	261 576
57	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,9609147	250 310	240 526,56
58	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м^2	93,738	2 523	236 500,97
59	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	150	1 485	222 750
60	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	18,9	11 629	219 788,1
61	223-301-0202	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м^2	1,89	113 002	213 573,78
62	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м^2	50,443118	4 057	204 647,73
63	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	177	1 099	194 523
64	223-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный+/Пм 2/	м^2	3,276	56 786	186 030,94
65	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	58,9662	3 065	180 731,4
66	224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80+/планка карнизного свеса/	м	202	893	180 386
67	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2	м^2	1 496,7136	120	179 605,63

1	2	3	4	5	6	7
68	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	135	1 310	176 850
69	223-201-0115 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П+/ДН23-15 лестничная клетка/	$м^2$	10,35	16 979	175 732,65
70	214-204-0104	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм	$м^2$	97,06	1 806	175 290,36
71	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	197,8011371	826	163 383,74
72	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	6,789536	21 604	146 681,14
73	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	128,044081	1 071	137 135,21
74	235-103-0112 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка-бикрост/	$м^2$	125,665	1 069	134 335,89
75	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	302,4	443	133 963,2
76	ТСводка материалов и оборудования П.43	Тактильная мнемосхема санузла	шт	6	22 321,43	133 928,58
77	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	72,83691	1 416	103 137,06
78	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	80,0763077	1 253	100 335,61
79	248-304-0137 *СпрСЦ 11.2023*	Оповещатель световой Янтарь С "Шыгу-выход", двухсторонний+/световые маяки для обозначения входной двери или проема/	шт.	38	2 640	100 320
80	214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	180,19212	556	100 186,82
81	224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	69	1 401	96 669
82	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	$м^2$	1,26	64 311	81 031,86
83	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм+/плюс сливное/	шт.	27	2 666	71 982
84	ТСводка материалов и оборудования П.46	Бегущая строка- улица,помещение	шт	1	66 071,43	66 071,43

1	2	3	4	5	6	7
85	224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22	2 919	64 218
86	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,243415	262 193	63 821,71
87	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	49,4456	1 267	62 647,58
88	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	851,24	72	61 289,28
89	233-204-0202	Порог стыкоперекрывающий из поливинилхлорида ГОСТ 19111-2001	м	83,475	703	58 682,92
90	236-201-0202	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-724	кг	25,1396941	2 254	56 664,87
91	261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	18 360	3	55 080
92	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	68,86992	799	55 027,07
93	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	19,381633	2 733	52 970
94	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	88,34	593	52 385,62
95	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	130,70475	398	52 020,49
96	218-103-0201	Ветошь	кг	45,9143265	1 103	50 643,5
97	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,111888	392 554	43 922,08
98	С ССЦ РК 8.04-08-2023	Покрытие металлического ограждения методом анодирования в заводских условиях	т	0,32714	127 444	41 692,03
99	223-502-0403 *РСНБ РК 2022*	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная регулируемая ЗЩр+/в санузлах/	шт.	14	2 892	40 488
100	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	15	2 666	39 990
101	224-104-0306	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	10,116	3 758	38 015,93
102	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,76715	20 836	36 820,34
103	224-106-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	7	4 790	33 530
104	224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22	1 516	33 352
105	214-206-0401	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами от 6 мм х 6 мм до 10 мм х 10 мм	т	0,0730197	418 358	30 548,38

1	2	3	4	5	6	7
106	217-206-0104	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	$м^2$	6,48	4 479	29 023,92
107	223-503-0504	Лента бутиловая	м	316,28832	89	28 149,66
108	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80+/толщ.0,05м/	$м^3$	0,891	31 248	27 841,97
109	224-105-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20	1 357	27 140
110	236-101-0109	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0237989	1 105 992	26 321,4
111	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П+/поз.2 наружная ДН21-9/	$м^2$	1,89	11 629	21 978,81
112	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	26,368	741	19 538,69
113	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	79,30304	218	17 288,06
114	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	34	508	17 272
115	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,016368	1 054 789	17 264,73
116	223-502-0104	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	3	5 379	16 137
117	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	462,976	34	15 741,18
118	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,588025	25 244	14 844,1
119	223-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг+/в лестничных клетках/	комплект	4	3 707	14 828
120	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,1175525	115 151	13 536,29
121	ТСводка материалов и оборудования П.44	Лента сигнальная для маркировки дверных проемов прочих поверхностей=100м	рулон	2	6 696,43	13 392,86
122	223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	3	3 870	11 610
123	224-106-0109 *РСНБ РК 2022*	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм+/паук/	шт.	12	949	11 388
124	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	9,8489	1 136	11 188,35

1	2	3	4	5	6	7
125	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	58,1844	177	10 298,64
126	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,016464	624 830	10 287,2
127	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	6,0985	1 661	10 129,61
128	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	36,76	253	9 300,28
129	224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	9	949	8 541
130	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	22,66	339	7 681,74
131	ТСводка материалов и оборудования П.45	Кнопка вызова персонала	шт	1	7 589,29	7 589,29
132	231-303-0101	Металлический сайдинг	$м^2$	2,4	3 089	7 413,6
133	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	59,25228	121	7 169,53
134	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,1435238	35 730	5 128,11
135	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	6,94692	705	4 897,58
136	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	45,568	97	4 420,1
137	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	147,7027345	29	4 283,38
138	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	5,724862	726	4 156,25
139	223-502-0102	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	1	3 707	3 707
140	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,023877	111 219	2 655,58
141	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	17,40288	144	2 506,01
142	217-107-0101	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 85-130 мм	шт.	18	104	1 872
143	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,907488	1 995	1 810,44
144	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,58275	3 059	1 782,63
145	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,91884	1 505	1 382,85
146	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0121275	111 219	1 348,81
147	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	4,056192	326	1 322,32

1	2	3	4	5	6	7
148	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0007901	1 510 113	1 193,16
149	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	17,09312	69	1 179,43
150	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,772096	1 515	1 169,73
151	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	17,92768	64	1 147,37
152	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,0673	998	1 065,17
153	261-107-0234	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	6	174	1 044
154	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	9,3952	108	1 014,68
155	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0410025	24 639	1 010,26
156	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0010483	902 233	945,77
157	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,118125	7 007	827,7
158	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,0296955	27 664	821,5
159	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	394,56	2	789,12
160	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	16,64	47	782,08
161	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	4,0007251	183	732,13
162	261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	6,096	101	615,7
163	261-107-0861	Салазка	шт.	3,36	180	604,8
164	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	33,76128	17	573,94
165	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	2,1155628	259	547,93
166	261-107-0233	Крепитель кассеты (икля)	шт.	6,24	79	492,96
167	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0024381	112 725	274,83
168	222-531-0103	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	4,096	60	245,76
169	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0003587	578 219	207,42
170	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,40464	484	195,85

1	2	3	4	5	6	7
171	261-201-0328	Белила литопонные густотертые, марка МА-021 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	538	134,5
172	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,0554723	2 284	126,7
173	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0011025	112 725	124,28
174	261-404-0478	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	62	124
175	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001631	705 879	115,1
176	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,0882	1 215	107,16
177	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,0512	1 674	85,71
178	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001097	760 526	83,45
179	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,1664169	480	79,88
180	261-107-0968	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,005	10 935	54,68
181	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0034578	10 602	36,66
182	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000185	1 352 536	25,01
183	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0001905	115 151	21,93
184	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0003229	64 705	20,89
185	236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,00001	1 380 719	13,81
186	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0055472	2 146	11,9
187	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000087	380 806	3,33
188	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	-5 023,22	110	-552 554,2
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**145 302 321**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**145 302 320,65**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э220321300

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э220321300'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1''9.1''''10732,0'М3*
2	Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а'4742-2203'2-01'ЗДАНИЕ ШКОЛЫ'РП'2'2-01-02-03'АРХИТЕКТУРНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ'АС1-19'Мороз Ю.А.'в текущих ценах на 01.11.2023 г.*
3	F(49)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да''Раздел объектной сметы=3'construction=КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а'construction-cipher=4742-2203'object=ЗДАНИЕ ШКОЛЫ'object-cipher=2-01'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1'Номер района=9.1*
4	Lверсия2023.11 от 18.11.2023г*
5	РКРОВЛЯ/АС-6/*
6	У6111-0403-0203(РС314909)'1,6.45,0.32''Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой'м^2*
7	С1235-104-0101'1,6.45,0.32.1,1''Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм+/мембрана гидро-ветро-защитная паропроницаемая BIGBAND М/'м^2*
8	У6110-0101-0512(РМ295697)(РС290062)'2335,38''Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного'м^2*
9	С1224-102-0508'2335,38.1,15''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм'м^2*
10	У6110-0101-0512(РМ295697)(РС290062)'84,4''Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного+/по слуховым окнам/'м^2*
11	С1214-204-0104'84,4.1,15''Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм'м^2*
12	С1261-107-0999'18360''Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм'шт.*
13	У6112-401-105(РМ146058)(РМ288033)(КРЗП=1)'2,4''Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 600 мм из П-образного профиля+/облицовка карниза металлосайдингом/'м^2*
14	С1261-107-0234(KLink=У6112-401-105 LinkR=146058)'2,5.2,4''Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/'шт.*
15	С1222-529-0201(KLink=У6112-401-105 LinkR=288033)'2,5.2,4''Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм'м*
16	У6112-0401-0110(РМ269575)'2,4''Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями'м^2*
17	С1231-303-0101'2,4''Металлический сайдинг'м^2*
18	У6110-0202-0104(РМ304014)'2,0.75''Устройство конька для кровель из металлочерепицы'м*
19	У6110-0202-0201(РМ295696)'2,0.10''Устройство планок кровельных из профилированного листа торцевых (ветровых)'м*
20	У6110-0201-0201(РМ295696)'2,0.11''Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа'м*
21	С1224-105-0112'2,0.75''Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
22	С1224-105-0104'2,0.10''Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
23	С1224-105-0101'2,0.11''Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
24	С1224-105-0102'2,0.11''Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
25	С1224-105-0114'3,0.59''Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
26	У6110-0402-0301'1,86.95''Устройство ограждение кровель перилами перилами'м*
27	С1222-503-0201'1,86.95.5,65.0,001''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
28	П2 ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА/АС-8/*
29	У6110-0401-0301(РМ279796)#прим.'3,0.49''Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
30	С1224-106-0102'3,0.49''Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'м*
31	С1224-106-0101'3,0.71''Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'м*
32	С1224-106-0104'15''Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
33	С1224-106-0107'421''Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм'шт.*
34	С1224-106-0109'9''Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм'шт.*
35	С1224-106-0110'69''Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'шт.*
36	С1224-106-0105'7''Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'шт.*
37	С1224-106-0103'13+14''Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм+/плюс сливное/''шт.*
38	С1224-106-0108'135''Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм'шт.*
39	С1224-106-0109#прим.'12''Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм+/паук/''шт.*
40	С1224-105-0103'2,0.101''Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80+/планка карнизного свеса/''м*
41	П2ЛОТОК ДЛЯ СТОКА ВОДЫ/АС-8 П.9//14 ШТ/*
42	Х(1,0.2+0,25).0,1.0,25=Ф55*
43	У6103-0701-0101(РМ100463РС100533)'(0,09-Ф55).14''Устройство бетонной подготовки'м^3*
44	У6103-301-101(РМ100533)(КРЗП=1)'Ф55.14''Устройство стены и перегородки бетонной, высота до 3 м, толщина до 500 мм'м^3*
45	С1212-101-0601(KLink=У6103-301-101 LinkR=100533)'1,02.0,09.14''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
46	У6109-0302-0501'0,9.0,25.14''Железнение покрытий цементных'м^2*
47	РПРОЧИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ*
48	РПЕРЕГОРОДКИ/ ПМ1,ПМ2//АС-14/*
49	У6108-0202-0102(РМ295688)'1,8.2,1.24''Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема более 3 м^2+/Пм 1/'м^2*
50	У6108-0202-0101(РМ295688)'0,78.2,1.2''Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м^2+/Пм 2/'м^2*
51	С1223-203-0209'1,8.2,1.24''Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный+/Пм 1/'м^2*
52	С1223-203-0202'0,78.2,1.2''Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный+/Пм 2/'м^2*
53	РВХОДНАЯ ГРУППА*
54	Н43=3*
55	ПР НАВЕСЫ /АС19/*
56	У6106-302-201(РС131019)(РМ295605)(КРЗП=1)'(3,36.11,1+0,79.30,81).0,001''Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м'т*
57	С1214-206-0401'0,79.30,81.0,001''Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами от 6 мм х 6 мм до 10 мм х 10 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
58	С1214-205-0102'3,36.11,1.0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм'т*
59	С1217-206-0104'2,16''Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм'м^2*
60	У6111-0501-0205'(43,5.11,1.3,36+13,1.30,81.0,79).0,001.0,1''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021+/10% восстановление слоя грунтовки после монтажа/'м^2*
61	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'(43,5.11,1.3,36+13,1.30,81.0,79).0,001''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115+/за 2 раза/'м^2*
62	С1217-107-0101'6''Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 85-130 мм'шт.*
63	Н43=1*
64	ПРОГРАЖДЕНИЕ ВХОДНОЙ ГРУППЫ ОГ1-ОГ6/КЖ4/*
65	Х(0,35+0,3+1,2.2).1+(1,05+1,2.4+0,3).1+(0,4+0,3+1,0+1,2.2+0,35).1+(1,275+1,05+1,2.4+0,3).1+(0,1.2+0,4.3+0,6.2).1+(0,1.2+0,5.2+0,4.3).1=Ф33*
66	У6106-0304-0204(РМ129692)'Ф33''Установка ограждения металлического без поручня'м*
67	С1222-503-0201'(32,71+64,2+47,82+76,87+49,14+56,4).0,001=Ф60''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
68	СТ ССЦ РК 8.04-08-2023(=20)'Ф60'127444'Покрытие металлического ограждения методом анодирования в заводских условиях'т*
69	РНАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА*
70	У6112-0401-0115(РС131450)(РМ131489)(РС145787)(РС146059)(РМ272056)(РМ272060)(РС280187)(РС290060)(РС290061)(РМ295730)(РМ295950)'1453,12''Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов'м^2*
71	С1234-101-0204'138,39''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м^3*
72	У6112-401-114(РМ295795)(КРЗП=1)'1453,12''Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны'м^2*
73	С1261-105-0703(KLink=У6112-401-114 LinkR=295795)'1,03.1453,12''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2'м^2*
74	С1217-109-0106(KLink=У6112-401-115 LinkR=272060)'8,4.1453,12''Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм'шт.*
75	С1231-102-0104'1453,12''Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета'м^2*
76	С1222-528-0101'1453,12''Панели фасадные алюминиевые+/линеарные панели/'м^2*
77	У6112-401-202(РМ131308)(РМ147770)(КРЗП=1)'288,0''Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив'м*
78	С1222-529-0501(KLink=У6112-401-202 LinkR=131308)'1,05.288,0''Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм'м*
79	С1261-107-0815(KLink=У6112-401-202 LinkR=147770)'1,05.288,0''Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием'м*
80	У6112-401-117(РМ147464)(РМ147470)(РМ131489)(КРЗП=1)'440,0:0,325''Облицовка фасада металлосайдингом, обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов+/АС 8 откосы шириной 325 мм из линеарных панелей/ 'м*
81	С1261-102-0380(KLink=У6112-401-117 LinkR=131489)'1,05.440,0:0,325''Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П'м*
82	С1222-528-0101'440,0''Панели фасадные алюминиевые+/линеарные панели/'м^2*
83	ПР ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ*
84	У6112-102-110(РС127913)(РС127950)(РС279860)(РМ271796)(КРЗП=1)'180,85''Облицовка сплиттерной плиткой поверхности по сетке'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
85	С1213-306-0101(KLink=У6112-102-110 LinkR=271796)'1,015.180,85''Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая'м^2*
86	У6105-0401-0102'180,85''Расшивка швов при кладке из керамических и мелкоблочных камней'м^2*
87	С1214-210-0101'0,617.3917,22.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
88	С1214-209-0111'0,092.1958,61''Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм'кг*
89	С1214-201-0302'(0,3.633+17,96.316,33).0,001''Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм'т*
90	У6111-0501-0201'29,5.17,96.316,33.0,001''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010'м^2*
91	У6111-0501-0515'29,5.17,96.316,33.0,001''Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-724+/опорный уголок 160х100х90 окрасить эмалью ХС 710/'м^2*
92	У6110-0203-0201(РС279796)'202,32:1,0.0,05''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали+/отлив по цоколю/'м^2*
93	С1224-104-0306'202,32:1,0.0,05''Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм'м^2*
94	РНАРУЖНЫЕ ПРОЕМЫ*
95	ПР ДВЕРИ*
96	У6108-0204-0102(РМ295688)'2,1.0,9.3''Установка блока дверного металлического однопольного, стена бетонная+/входная поз.1/'м^2*
97	С1223-207-0101'2,1.0,9.3''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный'м^2*
98	У6108-0204-0301(РМ293076)'3''Установка дверных доводчиков'шт.*
99	С1223-502-0104'3''Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг'комплект*
100	ПР ОКНА*
101	LВ оконных блоках ОК1-ОК3 меняется только остекление см.прим.п.3 АС 14*
102	С1217-402-0312'2,1.2,26.12+2,1.2,06.120+2,05.2,06.4''Стеклопакет солнцезащитный ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 30+/окна ОК1-ОК3/'м^2*
103	У6108-0107-0101(РМ295884)'12+120+4''Установка прибора, оконный+/замок безопасности оконный ОК1-ОК3/'комплект*
104	С1223-502-0307#прим.'12+120+4''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1+/замок безопасности оконный/'шт.*
105	ПР ВИТРАЖИ*
106	П2ВИТРАЖИ Вн-1-Вн-3*
107	LПРОЕМЫ В ВИТРАЖЕ*
108	Х1,3.2,1.1+1,3.(0,925+1,2).1=Ф5*
109	У6107-0302-0101(РМ312788)'6,3.2,89.1+2,3.2,65.2+(2,3+0,31).0,5.0,455.2=Ф6 Ф6-Ф5''Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля+/Вв1-Вв4/'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
110	У6107-0302-0102(РМ312789)'Ф5''Установка дверного блока площадью до 2 м^2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)'м^2*
111	С1223-301-0106'Ф6-Ф5''Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м^2*
112	С1223-301-0206'Ф5''Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м^2*
113	У6108-0204-0301(РМ293076)'3''Установка дверных доводчиков'шт.*
114	С1223-502-0101'3''Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг'комплект*
115	РВНУТРЕННИЕ ПРОЕМЫ*
116	ПР ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
117	У6108-0204-0201(РМ309273)'2,1.0,6.1''Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного+/поз.2/'м^2*
118	С1223-207-0201'2,1.0,6.1''Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный'м^2*
119	ПР ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ*
120	У6108-0201-0101(РМ295688)(РМ295884)'2,1.0,9.1''Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м^2+/поз2 тамбур/'м^2*
121	С1223-201-0103'2,1.0,9.1''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П+/поз.2 наружная ДН21-9/'м^2*
122	С1223-502-0201'2.1''Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
123	У6108-0204-0301(РМ293076)'1''Установка дверных доводчиков'шт.*
124	С1223-502-0102'1''Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг'комплект*
125	У6108-0201-0101(РМ295688)(РМ295884)'2,1.0,9.(1+2+7)''Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м^2+/поз.5,5",7/'м^2*
126	С1223-201-0103'2,1.0,9.(1+2+7)''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м^2*
127	У6108-0201-0102(РМ295688)(РМ295884)'2,3.1,5.3''Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема более 3 м^2+/поз.6,6"/'м^2*
128	С1223-201-0115'2,3.1,5.3''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П+/ДН23-15 лестничная клетка/'м^2*
129	С1223-502-0201'2.(2+1+7)+4.3''Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
130	У6108-0204-0301(РМ293076)'4''Установка дверных доводчиков'шт.*
131	С1223-502-0102'4''Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг+/в лестничных клетках/'комплект*
132	С1223-502-0403'14''Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная регулируемая ЗЩр+/в санузлах/'шт.*
133	ПР ОКНА*
134	У6108-0102-0101(РМ295687)'0,75.1,76.23''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой+/ОК-4/'м^2*
135	С1223-102-0101'0,75.1,76.23''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой'м^2*
136	ПР ВИТРАЖИ*
137	П2ВИТРАЖИ Вв-1*
138	У6107-0302-0101(РМ312788)'6,37.3,25-0,9.2,1''Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля+/Вв1-Вв4/'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
139	У6107-0302-0102(РМ312789)'0,9.2,1''Установка дверного блока площадью до 2 м^2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)'м^2*
140	С1223-301-0102'6,37.3,25-0,9.2,1''Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м^2*
141	С1223-301-0202'0,9.2,1''Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м^2*
142	РВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН*
143	ПР 1-ЫЙ ЭТАЖ*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
144	У6112-202-103(РМ102682)(РМ315944)(КРЗП=1)'60,76+10,75+198,73+409,04+26,52''Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена'м^2*
145	С1212-402-0107(KLink=У6112-202-103 LinkR=102682)'0,0187.(60,76+10,75+198,73+409,04)''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6'м^3*
146	С1214-402-0103(KLink=У6112-202-103 LinkR=315944)'0,0554.(60,76+10,75+198,73+409,04)''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм'м^2*
147	У6112-202-101(РМ102682)(РМ315944)(КРЗП=1)'37,23+54,67''Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена'м^2*
148	С1212-402-0107(KLink=У6112-202-101 LinkR=102682)'0,0151.(37,23+54,67)''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6'м^3*
149	С1214-402-0103(KLink=У6112-202-101 LinkR=315944)'0,0277.(37,23+54,67)''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм'м^2*
150	У6112-301-201(РМ149732)(КРЗП=1)'121,51+21,49+397,46+818,07+53,04''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей'м^2*
151	С1232-501-0301(KLink=У6112-301-201 LinkR=149732)'2,749.(121,51+21,49+397,46+818,07+53,04)''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006'кг*
152	У6112-302-103(РМ149589)(КРЗП=1)'121,51+21,49+397,46+818,07+53,04''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена'м^2*
153	С1236-202-0401'0,63.(121,51+21,49+397,46+818,07+53,04)''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК'кг*
154	У6112-102-203(РМ287772)(КРЗП=1)'37,23+54,67''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2*
155	С1232-201-0101(KLink=У6112-102-203 LinkR=287772)'1,02.(37,23+54,67)''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
156	ПР 2-ОЙ ЭТАЖ*
157	У6112-202-103(РМ102682)(РМ315944)(КРЗП=1)'184,15+573,98''Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена'м^2*
158	С1212-402-0107(KLink=У6112-202-103 LinkR=102682)'0,0187.(184,15+573,98)''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6'м^3*
159	С1214-402-0103(KLink=У6112-202-103 LinkR=315944)'0,0554.(184,15+573,98)''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм'м^2*
160	У6112-301-201(РМ149732)(КРЗП=1)'368,29+1147,95''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей'м^2*
161	С1232-501-0301(KLink=У6112-301-201 LinkR=149732)'2,749.(368,29+1147,95)''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006'кг*
162	У6112-302-103(РМ149589)(КРЗП=1)'368,29+1147,95''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена'м^2*
163	С1236-202-0401'0,63.(368,29+1147,95)''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК'кг*
164	ПР 3-ИЙ ЭТАЖ*
165	У6112-202-103(РМ102682)(РМ315944)(КРЗП=1)'188,59+482,29+157,02''Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
166	С1212-402-0107(KLink=У6112-202-103 LinkR=102682)'0,0187.(188,59+482,29+157,02)''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6'м^3*
167	С1214-402-0103(KLink=У6112-202-103 LinkR=315944)'0,0554.(188,59+482,295+157,02)''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм'м^2*
168	У6112-301-201(РМ149732)(КРЗП=1)'377,18+964,57+314,03''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей'м^2*
169	С1232-501-0301(KLink=У6112-301-201 LinkR=149732)'2,749.(377,18+964,57+314,03)''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006'кг*
170	У6112-302-103(РМ149589)(КРЗП=1)'377,18+964,57+314,03''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена'м^2*
171	С1236-202-0401'0,63.(377,18+964,57+314,03)''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК'кг*
172	П2 ОТКОСЫ*
173	Х(2,1.2+1,4).2+(2,1.2+0,6).1+(2,3.2+1,5).3+(2,1.2+0,9).(3+1)=Ф45*
174	У6112-202-201(РМ102685)(КРЗП=1)'Ф45.0,25''Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного'м^2*
175	С1212-402-0105(KLink=У6112-202-201 LinkR=102685)'0,043.Ф45.0,25''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5'м^3*
176	У6112-302-103(РМ149589)(КРЗП=1)'Ф45.0,25''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена+/откосы/'м^2*
177	С1236-202-0401'0,63.Ф45.0,25''Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК'кг*
178	Р ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ*
179	ПР 1-ЫЙ ЭТАЖ*
180	У6112-301-303(РМ149732)(КРЗП=1)'25,6''Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами'м^2*
181	С1232-501-0301(KLink=У6112-301-303 LinkR=149732)'1,374.25,6''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006'кг*
182	У6112-301-104(РМ102682)(КРЗП=1)'2,5+26,7+373,1+49,5''Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, потолок из сборных плит'м^2*
183	С1212-402-0107(KLink=У6112-301-104 LinkR=102682)'0,0006.(2,5+26,7+373,1+49,5)''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6'м^3*
184	У6112-302-104(РМ149589)(КРЗП=1)'(2,5+26,7+373,1+49,5)''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок'м^2*
185	С1236-202-0301(KLink=У6112-302-104 LinkR=149589)'0,00069.(2,5+26,7+373,1+49,5)''Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'т*
186	У6112-501-103(РМ295952)(КРЗП=1)'206,54''Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм'м^2*
187	С1232-401-0102'206,54.1,5''Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм+/Армстронг/'м^2*
188	У6107-0203-0101(РС149134)'25,6''Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах'м^2*
189	С1232-101-0102'25,6.1,03''Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм'м^2*
190	У6111-0201-0103(РС131548)(РС144677)(РС144766)(РС286164)(РМ295721)'0,90''Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу+/шумоизоляция потолка тамбура АС3 прим.п.3/'м^3*
191	С1234-101-0203'0,9.0,99''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80+/толщ.0,05м/'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
192	С1217-109-0106(KLink=У6112-401-115 LinkR=272060)'8,4.0,9:0,05''Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм'шт.*
193	ПР 2-ОЙ ЭТАЖ*
194	У6112-301-104(РМ102682)(КРЗП=1)'17,1+304,73''Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, потолок из сборных плит'м^2*
195	С1212-402-0107(KLink=У6112-301-104 LinkR=102682)'0,0006.(17,1+304,73)''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6'м^3*
196	У6112-302-104(РМ149589)(КРЗП=1)'(17,1+304,73)''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок'м^2*
197	С1236-202-0301(KLink=У6112-302-104 LinkR=149589)'0,00069.(17,1+304,73)''Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'т*
198	У6112-501-103(РМ295952)(КРЗП=1)'197,6''Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм'м^2*
199	С1232-401-0102'197,6.1,5''Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм+/Армстронг/'м^2*
200	ПР 3-ИЙ ЭТАЖ*
201	У6112-301-303(РМ149732)(КРЗП=1)'19,3+500,9+98,8''Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами'м^2*
202	С1232-501-0301(KLink=У6112-301-303 LinkR=149732)'1,374.(19,3+500,9+98,8)''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006'кг*
203	У6112-302-104(РМ149589)(КРЗП=1)'(19,3+500,9+98,8)''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок'м^2*
204	С1236-202-0301(KLink=У6112-302-104 LinkR=149589)'0,00069.(19,3+500,9+98,8)''Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'т*
205	У6112-501-103(РМ295952)(КРЗП=1)'199,3''Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм'м^2*
206	С1232-401-0102'199,3.1,5''Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм+/Армстронг/'м^2*
207	РПОЛЫ*
208	LПОЛЫ ПО СЕРИИ 1.2.244-1*
209	ПР 1-ЫЙ ЭТАЖ*
210	П2 ТИП ТД 446*
211	Х12,7=Ф1*
212	У6109-0307-0201'Ф1''Устройство покрытий дощатых, толщина 28 мм'м^2*
213	У6111-0403-0203(РС314909)'Ф1''Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой'м^2*
214	С1261-105-0703'Ф1.1,1''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2+/изоспан С/'м^2*
215	У6111-0402-0201(РС101840)'Ф1.0,03''Утепление покрытия (монолитное и засыпка) легким (ячеистым) бетоном+/толщ.30мм/'м^3*
216	С1212-202-0108'Ф1.0,03.1,04''Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D400'м^3*
217	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
218	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.Ф1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
219	У6109-0306-0104(РМ295970РС287796)(П-Р-К)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей+/нескользящая/'м^2*
220	П2 ТИП ТД 452*
221	Х26,7=Ф1*
222	У6109-0307-0201'Ф1''Устройство покрытий дощатых, толщина 28 мм'м^2*
223	У6111-0402-0201(РС101840)'Ф1.0,03''Утепление покрытия (монолитное и засыпка) легким (ячеистым) бетоном+/толщ.30мм/'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
224	С1212-202-0108'Ф1.0,03.1,04''Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D400'м^3*
225	У6110-0101-0106#прим.(РС135525)'Ф1''Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой+/устройство гидроизоляции/'м^2*
226	С1235-103-0112'Ф1.1,15''Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка-бикрост/'м^2*
227	У6111-0402-0304(РС135836)(РС144669)(РС315956)'Ф1''Устройство пароизоляции обмазочной в один слой'м^2*
228	С1235-201-0901'Ф1.1,4''Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000'кг*
229	У6111-0403-0401'Ф1''Затирка песком поверхности гидроизоляции'м^2*
230	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
231	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.Ф1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
232	У6109-0306-0104(РМ295970РС287794)(П-Р-К)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей'м^2*
233	П2 ТИП ТД 651*
234	Х668,57=Ф1*
235	У6109-0307-0201'Ф1''Устройство покрытий дощатых, толщина 28 мм'м^2*
236	У6111-0402-0201(РС101840)'Ф1.0,03''Утепление покрытия (монолитное и засыпка) легким (ячеистым) бетоном+/толщ.30мм/'м^3*
237	С1212-202-0108'Ф1.0,03.1,04''Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D400'м^3*
238	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
239	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.Ф1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
240	У6109-0201-0502'Ф1''Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм'м^2 стяжки*
241	У6109-0308-0101(РМ149999)'Ф1''Устройство покрытий из линолеума на клее'м^2*
242	С1233-101-0302'Ф1.1,04''Линолеум натуральный на джутовой основе коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 2,5 мм, класс 33, 34+линолеум "Armstrong Marmorette PUR/'м^2*
243	ПР 2-ОЙ ЭТАЖ*
244	П2 ТИП ТД 346*
245	Х17,10=Ф1*
246	У6111-0402-0201(РС101840)'Ф1.0,03''Утепление покрытия (монолитное и засыпка) легким (ячеистым) бетоном+/толщ.30мм/'м^3*
247	С1212-202-0108'Ф1.0,03.1,04''Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D400'м^3*
248	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
249	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.Ф1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
250	У6110-0101-0106(РС135525)#прим.'Ф1''Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой+/устройство гидроизоляции/'м^2*
251	С1235-103-0112'Ф1.1,15''Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка-бикрост/'м^2*
252	У6111-0402-0304(РС135836)(РС144669)(РС315956)'Ф1''Устройство пароизоляции обмазочной в один слой'м^2*
253	С1235-201-0901'Ф1.1,4''Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000'кг*
254	У6111-0403-0401'Ф1''Затирка песком поверхности гидроизоляции'м^2*
255	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
256	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.Ф1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
257	У6109-0306-0104(РМ295970РС287794)(П-Р-К)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей'м^2*
258	П2 ТИП ТД 651*
259	Х695,6=Ф1*
260	У6111-0402-0201(РС101840)'Ф1.0,03''Утепление покрытия (монолитное и засыпка) легким (ячеистым) бетоном+/толщ.30мм/'м^3*
261	С1212-202-0108'Ф1.0,03.1,04''Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D400'м^3*
262	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
263	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.Ф1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
264	У6109-0201-0502'Ф1''Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм+/толщ.2,5мм/'м^2 стяжки*
265	У6109-201-503(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2(КРЗП=1)'Ф1''Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502'м^2 стяжки*
266	У6109-0308-0101(РМ149999)'Ф1''Устройство покрытий из линолеума на клее'м^2*
267	С1233-101-0302'Ф1.1,04''Линолеум натуральный на джутовой основе коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 2,5 мм, класс 33, 34+линолеум "Armstrong Marmorette PUR/'м^2*
268	ПР 3-ИЙ ЭТАЖ*
269	П2 ТИП ТД 346*
270	Х19,30=Ф1*
271	У6111-0402-0201(РС101840)'Ф1.0,03''Утепление покрытия (монолитное и засыпка) легким (ячеистым) бетоном+/толщ.30мм/'м^3*
272	С1212-202-0108'Ф1.0,03.1,04''Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D400'м^3*
273	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
274	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.Ф1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
275	У6110-0101-0106(РС135525)#прим.'Ф1''Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой+/устройство гидроизоляции/'м^2*
276	С1235-103-0112'Ф1.1,15''Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка-бикрост/'м^2*
277	У6111-0402-0304(РС135836)(РС144669)(РС315956)'Ф1''Устройство пароизоляции обмазочной в один слой'м^2*
278	С1235-201-0901'Ф1.1,4''Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000'кг*
279	У6111-0403-0401'Ф1''Затирка песком поверхности гидроизоляции'м^2*
280	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
281	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.Ф1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
282	У6109-0306-0104(РМ295970РС287794)(П-Р-К)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей'м^2*
283	П2 ТИП ТД 651*
284	Х626,3=Ф1*
285	У6111-0402-0201(РС101840)'Ф1.0,03''Утепление покрытия (монолитное и засыпка) легким (ячеистым) бетоном+/толщ.30мм/'м^3*
286	С1212-202-0108'Ф1.0,03.1,04''Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D400'м^3*
287	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м^2*
288	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.Ф1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
289	У6109-0201-0502'Ф1''Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм+/толщ.2,5мм/'м^2 стяжки*
290	У6109-201-503(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2(КРЗП=1)'Ф1''Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502'м^2 стяжки*
291	У6109-0308-0101(РМ149999)'Ф1''Устройство покрытий из линолеума на клее'м^2*
292	С1233-101-0302'Ф1.1,04''Линолеум натуральный на джутовой основе коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 2,5 мм, класс 33, 34+линолеум "Armstrong Marmorette PUR/'м^2*
293	П2ЧЕРДАК*
294	Х973,66=Ф1*
295	У6111-0403-0203(РС314909)'Ф1''Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой'м^2*
296	С1261-105-0703'Ф1.1,1''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2+/изоспан С/'м^2*
297	У6111-0402-0103(РМ295715)'Ф1''Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м^2*
298	У6111-0402-0104(РМ295715)'Ф1''Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой'м^2*
299	С1234-101-0204'Ф1.0,12.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110+/ Техно Руф В 110 толщ.120мм/'м^3*
300	С1234-101-0207'Ф1.0,05.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180+/Техно Руф Н 180 толщ.50мм/'м^3*
301	У6111-0403-0203(РС314909)'Ф1''Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой'м^2*
302	С1261-105-0703'Ф1.1,1''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2+/изоспан С/'м^2*
303	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм+/толщ.30мм/'м^2*
304	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.Ф1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
305	У6109-201-102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2(РМ102637)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м^2*
306	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-102 LinkR=102637)'0,0051.2.Ф1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
307	П2ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ*
308	Х45,11=Ф1*
309	У6109-201-101(РМ102637)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм+/толщ.12мм/'м^2*
310	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.Ф1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
311	У6109-201-102(ВП)(Н5.1,6)(Н52.1,6)(Н53.1,6) #К=1,6(РМ102637)(КРЗП=1)'Ф1''Вычитается позиция: Устройство стяжки цементной исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м^2*
312	С1212-401-0106(KLink=У6109-201-102 LinkR=102637)(ВП)'0,0051.1,6.Ф1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
313	У6109-0306-0104(РМ295970РС287796)(П-Р-К)(КРЗП=1)'Ф1''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей+/нескользящая/'м^2*
314	П2КРЫЛЬЦО И ПАНДУС*
315	У6109-0306-0502(РМ148663)'68,3''Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м^2 до 4 штук'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
316	С1231-201-0307'68,3.1,025''Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 15 мм'м^2*
317	У6109-0401-0401(РМ295946)'83,91''Устройство плинтуса из плиток керамических'м*
318	С1233-202-0101'83,91.0,1.1,01''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
319	У6109-401-801(РМ249765)(КРЗП=1)'1337,28''Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике'м*
320	С1233-204-0102(KLink=У6109-401-801 LinkR=249765)'1,01.1337,28''Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001'м*
321	У6109-0402-0101'1,5.(22+16+15)''Устройство профиля накладного (порога)'м порога*
322	L*
323	У6111-0403-0203(РС314909)'25,17''Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой+/ пароизоляцию завести на стену на 300мм-прим.п.5 АС13/'м^2*
324	С1261-105-0703'25,17.1,1''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2+/изоспан С/'м^2*
325	У6110-0101-0106(РС135525)#прим.'53,1''Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой+/АС 13 прим.п.9-чердак на стяжку вдоль наружных стен на ширину не менее 1м/'м^2*
326	С1235-103-0112'53,1''Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка-бикрост/'м^2*
327	С1214-208-0102'(973,66).1,07.0,3.6,3.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм+/деталь 1,сеч.а-а/'т*
328	РТАКТИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
329	У7101-0803-0603(РС311814)(РС311815)#прим.'0,3.0,3.(108+74+71)+0,3.(91,05+78,8+80,0)=Ф55''Устройство искусственных дорожных неровностей 3 ИДН-900+/тактильный индикатор/'м^2*
330	С1251-104-0106'Ф55''Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из резины'м^2*
331	ТСводка материалов и оборудования П.44(=19)'1+1'7500,0:1,12'Лента сигнальная для маркировки дверных проемов прочих поверхностей=100м'рулон*
332	ТСводка материалов и оборудования П.45(=19)'1'8500,0:1,12'Кнопка вызова персонала'шт*
333	С1248-304-0137'18+10+10''Оповещатель световой Янтарь С "Шыгу-выход", двухсторонний+/световые маяки для обозначения входной двери или проема/'шт.*
334	ТСводка материалов и оборудования П.43(=19)'2+2+2'25000,0:1,12'Тактильная мнемосхема санузла'шт*
335	Ц13-110401-0401'1''Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене/+бегущая строка/'шт.*
336	ТСводка материалов и оборудования П.46(=19)'1'74000,0:1,12'Бегущая строка- улица,помещение'шт*
337	С1248-304-0308'2+2+2''Оповещатель звуковой Модели WSO-PR-N33+/звуковой информатор/'шт.*
338	ТСводка материалов и оборудования П.42(=19)'24+20+15'5000,0:1,12'Тактильная табличка с названием кабинета'шт*
339	ТСводка материалов и оборудования П.41(=19)'4+4+4'35000,0:1,12'Тактильная табличка с с планом эвакуации этажа'шт*
340	К'ТУТИК И.В.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а
Шифр стройки 4742-2203

Наименование объекта - ЗДАНИЕ ШКОЛЫ
Шифр объекта 2-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-04

(Локальный сметный расчет)

на ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭМ, ЭО, ЭМ.С, ЭО.С)
(Наименование работ и затрат)

Основание: 4742-2204- ЭОМ.СО 1-811л.

Сметная стоимость	**61420,332**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	17825,330	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,75	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**61420332**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			17127490
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8341457*
		машины и механизмы	тенге			2632556
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*697840*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			39208734
		оборудование	тенге			2451552
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 750		
		КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО				
		ВШ				
1	**6124-0303-0307** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм**	**шт.**	**1**	**68 015**	**68015**
2	**Сводка** *оборуд. и материалов п.43*	**Вводно-распределительное устройство ВРУ-1Д-400-102 IP31 (опросной лист 4742-2204-ЭОМ.ОЛ)**	**шт.**	**1**	**330 730,31**	**330730**
		ВРУ1				

1	2	3	4	5	6	7
3	**6124-0303-0307** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм**	**шт.**	**1**	**68 015**	**68015**
4	**Сводка** ***оборуд. и материалов п.42***	**Вводно-распределительное устройство ВРУ-1Д-400-231 IP31 (опросной лист 4742-2204-ЭОМ.ОЛ)**	**шт.**	**1**	**1 011 012,97**	**1011013**
		АВР				
5	**6124-0303-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	**шт.**	**1**	**31 930**	**31930**
6	**Сводка** ***оборуд. и материалов п.41***	**Шкаф автоматического ввода резерва, 380В, 25А ЩАП-23 (395х310х220мм) (опросной лист 4742-2204-ЭОМ.ОЛ)**	**шт.**	**1**	**431 562,72**	**431563**
		ШС1				
7	**6124-0303-0404** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	**шт.**	**1**	**16 197**	**16197**
8	**247-201-0212** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**7 384**	**7384**
9	**6124-0302-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А**	**шт.**	**3**	**16 353**	**49059**
10	**6124-0302-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А**	**шт.**	**6**	**8 628**	**51768**
11	**247-204-2522** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А**	**шт.**	**1**	**2 509**	**2509**
12	**247-204-0170** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	**шт.**	**5**	**3 982**	**19910**
13	**247-204-0230** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С32 30 мА**	**шт.**	**3**	**6 078**	**18234**
14	**247-215-0110** ***РСНБ РК 2022***	**Шина анулевая "PE" ШНИ-6х9-10-У2, нулевая "N" ШНИ-6х9-10-У2 в комплекте с угловыми изоляторами**	**шт.**	**2**	**1 403**	**2806**
		ШС2, ШС4				
15	**6124-0303-0304** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм**	**шт.**	**2**	**53 752**	**107504**
16	**515-301-0529** ***РСНБ РК 2022***	**Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3046**	**шт.**	**2**	**339 123**	**678246**
		ШС3				
17	**6124-0303-0308** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого в нише, высота и ширина до 700х850 мм**	**шт.**	**1**	**26 426**	**26426**
18	**247-201-0210** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**6 287**	**6287**
19	**6124-0302-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А**	**шт.**	**4**	**8 628**	**34512**

1	2	3	4	5	6	7
20	**247-204-2522** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А**	**шт.**	**1**	**2 509**	**2509**
21	**247-204-0170** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	**шт.**	**3**	**3 982**	**11946**
22	**247-215-0110** *РСНБ РК 2022*	**Шина анулевая "PE" ШНИ-6х9-10-У2, нулевая "N" ШНИ-6х9-10-У2 в комплекте с угловыми изоляторами**	**шт.**	**2**	**1 403**	**2806**
		ШС5				
23	**6124-0303-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого в нише, высота и ширина до 700х850 мм**	**шт.**	**1**	**26 426**	**26426**
24	**247-201-0212** *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**7 384**	**7384**
25	**6124-0302-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А**	**шт.**	**9**	**8 628**	**77652**
26	**247-204-2522** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А**	**шт.**	**1**	**2 509**	**2509**
27	**247-204-0170** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	**шт.**	**8**	**3 982**	**31856**
28	**247-215-0110** *РСНБ РК 2022*	**Шина анулевая "PE" ШНИ-6х9-10-У2, нулевая "N" ШНИ-6х9-10-У2 в комплекте с угловыми изоляторами**	**шт.**	**2**	**1 403**	**2806**
		ША				
29	**6124-0303-0404** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	**шт.**	**1**	**16 197**	**16197**
30	**247-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**6 763**	**6763**
31	**6124-0302-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А**	**шт.**	**5**	**8 628**	**43140**
32	**247-204-2522** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А**	**шт.**	**1**	**2 509**	**2509**
33	**247-204-0759** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**2 117**	**2117**
34	**247-204-0711** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**700**	**1400**
35	**247-204-0713** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**617**	**617**
36	**247-215-0110** *РСНБ РК 2022*	**Шина анулевая "PE" ШНИ-6х9-10-У2, нулевая "N" ШНИ-6х9-10-У2 в комплекте с угловыми изоляторами**	**шт.**	**2**	**1 403**	**2806**
		ЩО1				
37	**6124-0303-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого в нише, высота и ширина до 700х850 мм**	**шт.**	**1**	**26 426**	**26426**
38	**247-201-0212** *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**7 384**	**7384**

1	2	3	4	5	6	7
39	**6124-0302-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А**	**шт.**	**17**	**8 628**	**146676**
40	**247-204-2523** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А**	**шт.**	**1**	**2 509**	**2509**
41	**247-204-0611** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**13**	**845**	**10985**
42	**247-204-0170** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	**шт.**	**3**	**3 982**	**11946**
43	**247-215-0110** *РСНБ РК 2022*	**Шина анулевая "РЕ" ШНИ-6х9-10-У2, нулевая "N" ШНИ-6х9-10-У2 в комплекте с угловыми изоляторами**	**шт.**	**2**	**1 403**	**2806**
		ЩО2				
44	**6124-0303-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого в нише, высота и ширина до 700х850 мм**	**шт.**	**1**	**26 426**	**26426**
45	**247-201-0212** *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**7 384**	**7384**
46	**6124-0302-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А**	**шт.**	**18**	**8 628**	**155304**
47	**247-204-2523** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А**	**шт.**	**1**	**2 509**	**2509**
48	**247-204-0611** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**13**	**845**	**10985**
49	**247-204-0170** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	**шт.**	**4**	**3 982**	**15928**
50	**247-215-0110** *РСНБ РК 2022*	**Шина анулевая "РЕ" ШНИ-6х9-10-У2, нулевая "N" ШНИ-6х9-10-У2 в комплекте с угловыми изоляторами**	**шт.**	**2**	**1 403**	**2806**
		ЩО3				
51	**6124-0303-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого в нише, высота и ширина до 700х850 мм**	**шт.**	**1**	**26 426**	**26426**
52	**247-201-0212** *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**7 384**	**7384**
53	**6124-0302-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А**	**шт.**	**18**	**8 628**	**155304**
54	**247-204-2523** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А**	**шт.**	**1**	**2 509**	**2509**
55	**247-204-0611** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**12**	**845**	**10140**
56	**247-204-0170** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	**шт.**	**5**	**3 982**	**19910**
57	**247-215-0110** *РСНБ РК 2022*	**Шина анулевая "РЕ" ШНИ-6х9-10-У2, нулевая "N" ШНИ-6х9-10-У2 в комплекте с угловыми изоляторами**	**шт.**	**2**	**1 403**	**2806**
		ЩОА1				

1	2	3	4	5	6	7
58	**6124-0303-0308** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого в нише, высота и ширина до 700х850 мм**	**шт.**	**1**	**26 426**	**26426**
59	**247-201-0210** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**6 287**	**6287**
60	**6124-0302-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А**	**шт.**	**6**	**8 628**	**51768**
61	**247-204-2522** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А**	**шт.**	**1**	**2 509**	**2509**
62	**247-204-0611** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**5**	**845**	**4225**
63	**247-215-0110** ***РСНБ РК 2022***	**Шина анулевая "PE" ШНИ-6х9-10-У2, нулевая "N" ШНИ-6х9-10-У2 в комплекте с угловыми изоляторами**	**шт.**	**2**	**1 403**	**2806**
		ЩОА2, ЩОА3				
64	**6124-0303-0308** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого в нише, высота и ширина до 700х850 мм**	**шт.**	**2**	**26 426**	**52852**
65	**247-201-0210** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**2**	**6 287**	**12574**
66	**6124-0302-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А**	**шт.**	**8**	**8 628**	**69024**
67	**247-204-2522** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А**	**шт.**	**2**	**2 509**	**5018**
68	**247-204-0611** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**6**	**845**	**5070**
69	**247-215-0110** ***РСНБ РК 2022***	**Шина анулевая "PE" ШНИ-6х9-10-У2, нулевая "N" ШНИ-6х9-10-У2 в комплекте с угловыми изоляторами**	**шт.**	**4**	**1 403**	**5612**
		ЯУО				
70	**6124-0303-0308** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого в нише, высота и ширина до 700х850 мм**	**шт.**	**1**	**26 426**	**26426**
71	**Сводка** ***оборуд. и материалов п.44***	**Ящик управления освещением ЯУО 9602-3274-У3**	**шт.**	**1**	**120 224,7**	**120225**
		СВЕТОТЕХНИЧЕКИЕ ИЗДЕЛИЯ				
72	**6119-0401-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 2 шт.**	**шт.**	**47**	**6 514**	**306158**
73	**6119-0401-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 4 шт.**	**шт.**	**411**	**8 385**	**3446235**
74	**1308-0305-0317** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26***	**Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам**	**шт.**	**46**	**8 111**	**373106**

1	2	3	4	5	6	7
75	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6124, п.1.3*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные. *Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применяется к ЕСЦ к разделу 6124 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,05.*	шт.	6	15 756	94536
76	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	8	3 068	24544
77	Сводка *оборуд. и материалов п.12*	Светильник потолочный с линейными люминесцентными лампами с ЭПРА 4х18Вт, 220В, IP20, типа OPL/S 418	шт	305	39 451,74	12032780
78	Сводка *оборуд. и материалов п.9*	Светильник потолочный с линейными люминесцентными лампами с ЭПРА, со встроенным блоком аварийного питания, 4х18Вт, 220В, IP20, типа OPL/S-ES1 418	шт	55	90 360,76	4969842
79	Сводка *оборуд. и материалов п.11*	Светильник потолочный с линейными люминесцентными лампами с ЭПРА 4х18Вт, 220В, IP54, типа OWP/S 418	шт	11	77 747,8	855226
80	Сводка *оборуд. и материалов п.8*	Светильник потолочный с линейными люминесцентными лампами с ЭПРА, со встроенным блоком аварийного питания, 4х18Вт, 220В, IP54, типа OWP/S-ES1 418	шт	1	114 718,34	114718
81	Сводка *оборуд. и материалов п.13*	Светильник потолочный с линейными люминесцентными лампами с ЭПРА 3х36Вт, 220В, IP54, типа OWP HF 336	шт	39	91 967,31	3586725
82	Сводка *оборуд. и материалов п.14*	Светильник потолочный с линейными люминесцентными лампами с ЭПРА 2х18Вт, 220В, IP40, типа AOT.OPL 218	шт	6	34 281,5	205689
83	Сводка *оборуд. и материалов п.10*	Светильник потолочный с линейными люминесцентными лампами с ЭПРА, со встроенным блоком аварийного питания, 2х18Вт, 220В, IP40, типа AOT.OPL 218-ES1	шт	6	83 652,64	501916
84	Сводка *оборуд. и материалов п.17*	Светильник настенный с линейными люминесцентными лампами с ЭПРА 1х36Вт, 220В, IP20, типа ASM/S 136	шт	46	37 073,54	1705383
85	Сводка *оборуд. и материалов п.23*	Настенный кронштейн к ссветильнику ASM Wall bracket BAT/ASM	шт	46	4 923,56	226484
86	Сводка *оборуд. и материалов п.15*	Светильник потолочный с компактными люминесцентными лампами с ЭПРА 2х15Вт, 220В, IP65, типа CD 218	шт	35	49 172,36	1721033
87	Сводка *оборуд. и материалов п.19*	Прожектор для установки на фасад здания светодиодный 106Вт, 220В, IP66, типа FREGAT FL000D LED/B 110	шт	6	271 432,86	1628597
88	247-102-2505 *СпрСЦ 11.2023*	Светильник светодиодный для аварийного освещения MARS 2223-4 LED, мощность 4 Вт, степень защиты IP22	шт.	8	60 090	480720
89	Сводка *оборуд. и материалов п.20*	Пиктограмма "ВЫХОД" 210х105, типа ПЭУ 010	шт	8	2 354,71	18838
90	Сводка *оборуд. и материалов п.16*	Светильник переносной со светодиодной платой 4Вт, IP44, со шнуром длиной 5м, класс защиты II, типа ДРО 2060	шт	1	7 329,77	7330
91	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	7 592	7592
92	247-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	19 972	19972

1	2	3	4	5	6	7
93	**Сводка** ***оборуд. и материалов п.27***	**Лампа люминесцентная 18Вт/840**	**шт**	**1 512**	**948,75**	**1434510**
94	**Сводка** ***оборуд. и материалов п.26***	**Лампа люминесцентная 36Вт/840**	**шт**	**192**	**1 177,35**	**226051**
95	**Сводка** ***оборуд. и материалов п.28***	**Лампа компактная энергосберегающая с цоколем 2G11, 220В, 18Вт**	**шт**	**70**	**2 792,04**	**195443**
96	**Сводка** ***оборуд. и материалов п.5***	**Стартер для люминесцентных ламп, 220В, ВОС-220-3УХЛ4.2**	**шт**	**1 704**	**167,16**	**284844**
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
97	**6119-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**258**	**1 190**	**307020**
98	**247-214-0116** ***РСНБ РК 2022***	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20, типа РС16-317**	**шт.**	**106**	**490**	**51940**
99	**247-214-0606** ***РСНБ РК 2022***	**Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) РЩ-102 415 3Р+РЕ+N 16А 440В IP44, типа РА32-002**	**шт.**	**3**	**1 928**	**5784**
100	**247-212-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20, типа С1 10-801**	**шт.**	**84**	**478**	**40152**
101	**247-212-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20, типа С5 10-803**	**шт.**	**53**	**537**	**28461**
102	**247-212-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный на два направления, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20, типа С6 10-807**	**шт.**	**12**	**820**	**9840**
103	**6119-0604-1109** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж лючка для штепсельной коробки, тип ЛП-6**	**шт.**	**8**	**17 978**	**143824**
104	**6119-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**24**	**1 190**	**28560**
105	**Сводка** ***оборуд. и материалов п.36***	**Опалубка для лючка металлическая**	**шт**	**8**	**71 403,83**	**571231**
106	**Сводка** ***оборуд. и материалов п.38***	**Крышка для нап. коробки на 12 модулей**	**шт**	**8**	**35 226,64**	**281813**
107	**Сводка** ***оборуд. и материалов п.39***	**Розетка силовая 2Р+Е, со шторками, "VIVA", 2 мод.**	**шт**	**24**	**3 000,76**	**72018**
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
108	**247-202-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Коробка монтажная пластмассовая для крепления розеток и выключателей типа К-201, размерами 85 мм х 75 мм х 40 мм**	**шт.**	**255**	**172**	**43860**
109	**243-905-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20**	**шт.**	**171**	**142**	**24282**
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ				
110	**6124-0201-0801** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**6 242**	**1 025**	**6398050**
111	**6124-0201-0802** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг**	**м**	**36**	**1 474**	**53064**
112	**6124-0201-0803** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг**	**м**	**5**	**1 947**	**9735**

1	2	3	4	5	6	7
113	**243-108-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,0918**	**554 723**	**50924**
114	**243-108-0903** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66**	**км**	**0,04692**	**1 968 325**	**92354**
115	**Свобка** ***оборуд. и материалов п.32***	**Кабель силовой многопроволочный медный с ПВХ изоляцией, экранированный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ, марки ВВГЭнг-LS 3х1,5**	**м**	**310,08**	**626,17**	**194164**
116	**243-107-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,09384**	**257 126**	**24129**
117	**243-107-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**4,28604**	**419 775**	**1799172**
118	**243-107-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**1,04346**	**609 368**	**635851**
119	**243-107-0503** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66**	**км**	**0,10404**	**953 276**	**99179**
120	**243-107-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,20196**	**672 135**	**135744**
121	**243-107-0903** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66**	**км**	**0,1683**	**1 597 805**	**268911**
122	**243-107-0904** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66**	**км**	**0,0204**	**2 302 613**	**46973**
123	**243-107-0906** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66**	**км**	**0,03162**	**6 375 391**	**201590**
124	**243-107-0907** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66**	**км**	**0,0051**	**9 854 570**	**50258**
125	**243-107-0913** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66**	**км**	**0,0051**	**19 416 879**	**99026**
		ТРУБЫ				

1	2	3	4	5	6	7
126	6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	510	861	439110
127	6119-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	282	931	262542
128	6119-0301-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	51	989	50439
129	241-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	515,1	224	115382
130	241-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	284,82	343	97693
131	241-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	20,2	447	9029
132	241-207-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	31,31	614	19224
133	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	5 399	1 405	7585595
134	6119-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	31	1 656	51336
135	241-207-1703 *СпрСЦ 11.2023*	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	5 316,64	204	1084595
136	241-207-1704 *СпрСЦ 11.2023*	Труба гофрированная с зондом диаметром 32 мм	м	31,62	303	9581
137	Сводка *ооруд. и материалов п.4*	Труба индустриальная гофрированная из не распространяющего горения полиамида серии F0 диам.23мм	м	137,7	1 489,99	205171
		ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ				
138	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	125	1 321	165125
139	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	215	1 423	305945
140	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм, L=3,0м	шт.	7	11 236	78652
141	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	10	1 184	11840
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЛЬНЫЙ				
142	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	38,7	7 539	291759
143	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	38,7	3 933	152207

Составил Михайлова Т.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-04-04

Составлена в текущих ценах на 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	Т Сводка оборуд. и материалов п.12	Светильник потолочный с линейными люминесцентными лампами с ЭПРА 4х18Вт, 220В, IP20, типа OPL/S 418	шт	305	39 451,74	12 032 779,85
2	Т Сводка оборуд. и материалов п.9	Светильник потолочный с линейными люминесцентными лампами с ЭПРА, со встроенным блоком аварийного питания, 4х18Вт, 220В, IP20, типа OPL/S-ES1 418	шт	55	90 360,76	4 969 841,88
3	Т Сводка оборуд. и материалов п.13	Светильник потолочный с линейными люминесцентными лампами с ЭПРА 3х36Вт, 220В, IP54, типа OWP HF 336	шт	39	91 967,31	3 586 725,15
4	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	4,28604	419 775	1 799 172,44
5	Т Сводка оборуд. и материалов п.15	Светильник потолочный с компактными люминесцентными лампами с ЭПРА 2х15Вт, 220В, IP65, типа CD 218	шт	35	49 172,36	1 721 032,65
6	Т Сводка оборуд. и материалов п.17	Светильник настенный с линейными люминесцентными лампами с ЭПРА 1х36Вт, 220В, IP20, типа ASM/S 136	шт	46	37 073,54	1 705 382,71
7	Т Сводка оборуд. и материалов п.19	Прожектор для установки на фасад здания светодиодный 106Вт, 220В, IP66, типа FREGAT FL000D LED/B 110	шт	6	271 432,86	1 628 597,17
8	Т Сводка оборуд. и материалов п.27	Лампа люминесцентная 18Вт/840	шт	1 512	948,75	1 434 510

1	2	3	4	5	6	7
9	241-207-1703	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	5 316,64	204	1 084 594,56
10	Т Сводка оборуд. и материалов п.11	Светильник потолочный с линейными люминесцентными лампами с ЭПРА 4х18Вт, 220В, IP54, типа OWP/S 418	шт	11	77 747,8	855 225,81
11	261-107-0646	Шпильки	комплект	934,32	854	797 909,28
12	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,04346	609 368	635 851,13
13	Т Сводка оборуд. и материалов п.36	Опалубка для лючка металлическая	шт	8	71 403,83	571 230,61
14	Т Сводка оборуд. и материалов п.10	Светильник потолочный с линейными люминесцентными лампами с ЭПРА, со встроенным блоком аварийного питания, 2х18Вт, 220В, IP40, типа AOT.OPL 218-ES1	шт	6	83 652,64	501 915,83
15	247-102-2505	Светильник светодиодный для аварийного освещения MARS 2223-4 LED, мощность 4 Вт, степень защиты IP22	шт.	8	60 090	480 720
16	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,312	1 123 774	350 617,49
17	Т Сводка оборуд. и материалов п.5	Стартер для люминесцентных ламп, 220В, ВОС-220-3УХЛ4.2	шт	1 704	167,16	284 844,39
18	Т Сводка оборуд. и материалов п.38	Крышка для нап. коробки на 12 модулей	шт	8	35 226,64	281 813,1
19	243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,1683	1 597 805	268 910,58
20	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,031415	7 763 690	243 896,32
21	Т Сводка оборуд. и материалов п.23	Настенный кронштейн к ссветильнику ASM Wall bracket BAT/ASM	шт	46	4 923,56	226 483,86
22	Т Сводка оборуд. и материалов п.26	Лампа люминесцентная 36Вт/840	шт	192	1 177,35	226 051,33
23	Т Сводка оборуд. и материалов п.14	Светильник потолочный с линейными люминесцентными лампами с ЭПРА 2х18Вт, 220В, IP40, типа AOT.OPL 218	шт	6	34 281,5	205 689

1	2	3	4	5	6	7
24	Т Сводка ооруд. и материалов п.4	Труба индустриальная гофрированная из не распространяющего горения полиамида серии F0 диам.23мм	м	137,7	1 489,99	205 171,32
25	243-107-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	км	0,03162	6 375 391	201 589,86
26	Т Сводка оборуд. и материалов п.28	Лампа компактная энергосберегающая с цоколем 2G11, 220В, 18Вт	шт	70	2 792,04	195 442,6
27	Т Свобка оборуд. и материалов п.32	Кабель силовой многопроволочный медный с ПВХ изоляцией, экранированный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ, марки ВВГЭнг-LS 3х1,5	м	310,08	626,18	194 164,34
28	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,050264	3 382 574	170 021,7
29	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,38075	395 914	150 744,26
30	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	94	1 446	135 924
31	243-107-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,20196	672 135	135 744,38
32	Т Сводка оборуд. и материалов п.44	Ящик управления освещением ЯУО 9602-3274-У3	шт.	1	120 224,7	120 224,7
33	241-207-0103	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	515,1	224	115 382,4
34	Т Сводка оборуд. и материалов п.8	Светильник потолочный с линейными люминесцентными лампами с ЭПРА, со встроенным блоком аварийного питания, 4х18Вт, 220В, IP54, типа OWP/S-ES1 418	шт	1	114 718,34	114 718,34
35	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	28	3 982	111 496
36	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2412	459 889	110 925,23
37	243-107-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,10404	953 276	99 178,84
38	243-107-0913	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66	км	0,0051	19 416 879	99 026,08

1	2	3	4	5	6	7
39	241-207-0104	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	284,82	343	97 693,26
40	243-108-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	км	0,04692	1 968 325	92 353,81
41	Т Сводка оборуд. и материалов п.39	Розетка силовая 2Р+Е, со шторками, "VIVA", 2 мод.	шт	24	3 000,76	72 018,29
42	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	5 425,73	12	65 108,76
43	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20, типа РС16-317	шт.	106	490	51 940
44	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0918	554 723	50 923,57
45	243-107-0907	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66	км	0,0051	9 854 570	50 258,31
46	243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,0204	2 302 613	46 973,31
47	247-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Коробка монтажная пластмассовая для крепления розеток и выключателей типа К-201, размерами 85 мм х 75 мм х 40 мм	шт.	255	172	43 860
48	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	49	845	41 405
49	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20, типа С1 10-801	шт.	84	478	40 152
50	247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	7 384	36 920
51	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,020759	1 510 113	31 348,44
52	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20, типа С5 10-803	шт.	53	537	28 461
53	247-215-0110 *РСНБ РК 2022*	Шина анулевая "PE" ШНИ-6х9-10-У2, нулевая "N" ШНИ-6х9-10-У2 в комплекте с угловыми изоляторами	шт.	20	1 403	28 060
54	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	23,284422	1 136	26 451,1
55	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	6 287	25 148
56	243-905-0201	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	171	142	24 282

1	2	3	4	5	6	7
57	243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,09384	257 126	24 128,7
58	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,08574	278 385	23 868,73
59	247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	19 972	19 972
60	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	16,4355	1 215	19 969,13
61	241-207-0106	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	31,31	614	19 224,34
62	Т Сводка оборуд. и материалов п.20	Пиктограмма "ВЫХОД" 210х105, типа ПЭУ 010	шт	8	2 354,71	18 837,69
63	247-204-0230	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С32 30 мА	шт.	3	6 078	18 234
64	247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	7	2 509	17 563
65	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	13,1248	1 293	16 970,37
66	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	287,64	42	12 080,88
67	247-212-0107 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный на два направления, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20, типа С6 10-807	шт.	12	820	9 840
68	241-207-1704	Труба гофрированная с зондом диаметром 32 мм	м	31,62	303	9 580,86
69	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	2,658	3 436	9 132,89
70	241-207-0105	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	20,2	447	9 029,4
71	247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	3	2 509	7 527
72	Т Сводка оборуд. и материалов п.16	Светильник переносной со светодиодной платой 4Вт, IP44, со шнуром длиной 5м, класс защиты II, типа ДРО 2060	шт	1	7 329,77	7 329,77
73	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 763	6 763
74	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	12,884	492	6 338,93

1	2	3	4	5	6	7
75	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,006617	902 233	5 970,08
76	247-214-0606 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) РЩ-102 415 3Р+РЕ+N 16А 440В IP44, типа РА32-002	шт.	3	1 928	5 784
77	261-404-0453	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,4692	10 753	5 045,31
78	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,009	354 405	3 189,64
79	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	2,137603	1 438	3 073,87
80	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	4,692	607	2 848,04
81	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 117	2 117
82	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	104,41	17	1 774,97
83	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	2,5132	705	1 771,81
84	261-107-0986	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	1,6	1 088	1 740,8
85	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	700	1 400
86	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,603168	2 313	1 395,13
87	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,9998	594	1 187,88
88	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	13,77	69	950,13
89	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,3262	2 740	893,79
90	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,022887	35 730	817,75
91	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,692	160	750,72
92	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	617	617
93	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,025	300	607,5
94	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,573	939	538,05
95	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,5227456	501	261,9
96	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,588	246	144,65

1	2	3	4	5	6	7
97	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0004	353 133	141,25
98	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,097	1 416	137,35
99	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	120,96
100	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,103	401	41,3
101	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	0,072	421	30,31
102	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00048	24 639	11,83
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**39 206 660**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	Т Сводка оборуд. и материалов п.42	Вводно-распределительное устройство ВРУ-1Д-400-231 IP31 (опросной лист 4742-2204-ЭОМ.ОЛ)	шт.	1	1 011 012,97	1 011 012,97
2	515-301-0529 *РСНБ РК 2022*	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3046	шт.	2	339 123	678 246
3	Т Сводка оборуд. и материалов п.41	Шкаф автоматического ввода резерва, 380В, 25А ЩАП-23 (395х310х220мм) (опросной лист 4742-2204-ЭОМ.ОЛ)	шт.	1	431 562,72	431 562,72
4	Т Сводка оборуд. и материалов п.43	Вводно-распределительное устройство ВРУ-1Д-400-102 IP31 (опросной лист 4742-2204-ЭОМ.ОЛ)	шт.	1	330 730,31	330 730,31
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**2 451 552**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**41 658 211,74**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э220321800

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э220321800'Ж5Q9'Ц8Н2ХМШ1В1''9.1'''''*
2	Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а'4742-2203'2-01'ЗДАНИЕ ШКОЛЫ'РП'2'2-01-04-04'ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭМ, ЭО, ЭМ.С, ЭО.С)'4742-2204- ЭОМ.СО 1-811л.''в текущих ценах на 01.11.2023 г.*
3	F(49)'construction=КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а'construction-cipher=4742-2203'object-cipher=2-01'object=ЗДАНИЕ ШКОЛЫ'estimate-cipher=2-01-04-08'estimate=ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭМ, ЭО, ЭМ.С, ЭО.С)'Использовать минимальную сметную цену=Да'Назначение объекта=Непроизводственное'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=4'Учет климатических условий=Да'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1'Номер района=9.1*
4	П2 КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000В*
5	П2 ВШ*
6	У6124-0303-0307'1''Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм'шт.*
7	Т Сводка оборуд. и материалов п.43(Н27=0,72)(=14)'1'367770,0:1,12'Вводно-распределительное устройство ВРУ-1Д-400-102 IP31 (опросной лист 4742-2204-ЭОМ.ОЛ)'шт.*
8	П2 ВРУ1*
9	У6124-0303-0307'1''Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм'шт.*
10	Т Сводка оборуд. и материалов п.42(Н27=0,72)(=14)'1'1124240,0:1,12'Вводно-распределительное устройство ВРУ-1Д-400-231 IP31 (опросной лист 4742-2204-ЭОМ.ОЛ)'шт.*
11	П2 АВР*
12	У6124-0303-0303'1''Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм'шт.*
13	Т Сводка оборуд. и материалов п.41(Н27=0,72)(=14)'1'479895,0:1,12'Шкаф автоматического ввода резерва, 380В, 25А ЩАП-23 (395х310х220мм) (опросной лист 4742-2204-ЭОМ.ОЛ)'шт.*
14	П2 ШС1*
15	У6124-0303-0404'1''Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм'шт.*
16	С1247-201-0212'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
17	У6124-0302-0302'3''Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А'шт.*
18	У6124-0302-0301'1+5''Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А'шт.*
19	С1247-204-2522'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А'шт.*
20	С1247-204-0170'5''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА'шт.*
21	С1247-204-0230'3''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С32 30 мА'шт.*
22	С1247-215-0110'1+1''Шина анулевая "PE" ШНИ-6х9-10-У2, нулевая "N" ШНИ-6х9-10-У2 в комплекте с угловыми изоляторами'шт.*
23	П2 ШС2, ШС4*
24	У6124-0303-0304'2''Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм'шт.*
25	515-301-0529'2''Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3046'шт.*
26	П2 ШС3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
27	У6124-0303-0308'1''Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого в нише, высота и ширина до 700х850 мм'шт.*
28	С1247-201-0210'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
29	У6124-0302-0301'1+3''Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А'шт.*
30	С1247-204-2522'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А'шт.*
31	С1247-204-0170'3''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА'шт.*
32	С1247-215-0110'1+1''Шина анулевая "РЕ" ШНИ-6х9-10-У2, нулевая "N" ШНИ-6х9-10-У2 в комплекте с угловыми изоляторами'шт.*
33	П2 ШС5*
34	У6124-0303-0308'1''Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого в нише, высота и ширина до 700х850 мм'шт.*
35	С1247-201-0212'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
36	У6124-0302-0301'1+8''Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А'шт.*
37	С1247-204-2522'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А'шт.*
38	С1247-204-0170'8''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА'шт.*
39	С1247-215-0110'1+1''Шина анулевая "РЕ" ШНИ-6х9-10-У2, нулевая "N" ШНИ-6х9-10-У2 в комплекте с угловыми изоляторами'шт.*
40	П2 ША*
41	У6124-0303-0404'1''Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм'шт.*
42	С1247-201-0102'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
43	У6124-0302-0301'1+1+2+1''Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А'шт.*
44	С1247-204-2522'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А'шт.*
45	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
46	С1247-204-0711'2''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"'шт.*
47	С1247-204-0713'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
48	С1247-215-0110'1+1''Шина анулевая "РЕ" ШНИ-6х9-10-У2, нулевая "N" ШНИ-6х9-10-У2 в комплекте с угловыми изоляторами'шт.*
49	П2 ЩО1*
50	У6124-0303-0308'1''Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого в нише, высота и ширина до 700х850 мм'шт.*
51	С1247-201-0212'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
52	У6124-0302-0301'1+13+3''Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А'шт.*
53	С1247-204-2523'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А'шт.*
54	С1247-204-0611'13''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"'шт.*
55	С1247-204-0170'3''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА'шт.*
56	С1247-215-0110'1+1''Шина анулевая "РЕ" ШНИ-6х9-10-У2, нулевая "N" ШНИ-6х9-10-У2 в комплекте с угловыми изоляторами'шт.*
57	П2 ЩО2*
58	У6124-0303-0308'1''Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого в нише, высота и ширина до 700х850 мм'шт.*
59	С1247-201-0212'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
60	У6124-0302-0301'1+13+4''Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
61	С1247-204-2523'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А'шт.*
62	С1247-204-0611'13''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"'шт.*
63	С1247-204-0170'4''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА'шт.*
64	С1247-215-0110'1+1''Шина анулевая "РЕ" ШНИ-6х9-10-У2, нулевая "N" ШНИ-6х9-10-У2 в комплекте с угловыми изоляторами'шт.*
65	П2 ЩО3*
66	У6124-0303-0308'1''Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого в нише, высота и ширина до 700х850 мм'шт.*
67	С1247-201-0212'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
68	У6124-0302-0301'1+12+5''Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А'шт.*
69	С1247-204-2523'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А'шт.*
70	С1247-204-0611'12''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"'шт.*
71	С1247-204-0170'5''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА'шт.*
72	С1247-215-0110'1+1''Шина анулевая "РЕ" ШНИ-6х9-10-У2, нулевая "N" ШНИ-6х9-10-У2 в комплекте с угловыми изоляторами'шт.*
73	П2 ЩОА1*
74	У6124-0303-0308'1''Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого в нише, высота и ширина до 700х850 мм'шт.*
75	С1247-201-0210'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
76	У6124-0302-0301'1+5''Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А'шт.*
77	С1247-204-2522'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А'шт.*
78	С1247-204-0611'5''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"'шт.*
79	С1247-215-0110'1+1''Шина анулевая "РЕ" ШНИ-6х9-10-У2, нулевая "N" ШНИ-6х9-10-У2 в комплекте с угловыми изоляторами'шт.*
80	П2 ЩОА2, ЩОА3*
81	Н43=2*
82	У6124-0303-0308'1''Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого в нише, высота и ширина до 700х850 мм'шт.*
83	С1247-201-0210'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
84	У6124-0302-0301'1+3''Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А'шт.*
85	С1247-204-2522'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А'шт.*
86	С1247-204-0611'3''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"'шт.*
87	С1247-215-0110'1+1''Шина анулевая "РЕ" ШНИ-6х9-10-У2, нулевая "N" ШНИ-6х9-10-У2 в комплекте с угловыми изоляторами'шт.*
88	Н43=1*
89	П2 ЯУО*
90	У6124-0303-0308'1''Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого в нише, высота и ширина до 700х850 мм'шт.*
91	Т Сводка оборуд. и материалов п.44(Н9=1,012)(=19)'1'133055,0:1,12'Ящик управления освещением ЯУО 9602-3274-У3'шт.*
92	П2 СВЕТОТЕХНИЧЕКИЕ ИЗДЕЛИЯ*
93	У6119-0401-0201(РМ296155)(РМ296156)'6+6+35''Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 2 шт.'шт.*
94	У6119-0401-0202(РМ296155)(РМ296156)'305+55+11+1+39''Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 4 шт.'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
95	Ц13-080305-0317'46''Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам'шт.*
96	У6124-0202-0401(П-6124001)'6''Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные.# Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применяется к ЕСЦ к разделу 6124 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,05.'шт.*
97	У6119-0401-0501(РМ296169)'8''Установка указателя светового настенного'шт.*
98	Т Сводка оборуд. и материалов п.12(Н9=1,012)(=19)'305'43662,0:1,12'Светильник потолочный с линейными люминесцентными лампами с ЭПРА 4х18Вт, 220В, IP20, типа OPL/S 418'шт*
99	Т Сводка оборуд. и материалов п.9(Н9=1,012)(=19)'55'100004,0:1,12'Светильник потолочный с линейными люминесцентными лампами с ЭПРА, со встроенным блоком аварийного питания, 4х18Вт, 220В, IP20, типа OPL/S-ES1 418'шт*
100	Т Сводка оборуд. и материалов п.11(Н9=1,012)(=19)'11'86045,0:1,12'Светильник потолочный с линейными люминесцентными лампами с ЭПРА 4х18Вт, 220В, IP54, типа OWP/S 418'шт*
101	Т Сводка оборуд. и материалов п.8(Н9=1,012)(=19)'1'126961,0:1,12'Светильник потолочный с линейными люминесцентными лампами с ЭПРА, со встроенным блоком аварийного питания, 4х18Вт, 220В, IP54, типа OWP/S-ES1 418'шт*
102	Т Сводка оборуд. и материалов п.13(Н9=1,012)(=19)'39'101782,0:1,12'Светильник потолочный с линейными люминесцентными лампами с ЭПРА 3х36Вт, 220В, IP54, типа OWP HF 336'шт*
103	Т Сводка оборуд. и материалов п.14(Н9=1,012)(=19)'6'37940,0:1,12'Светильник потолочный с линейными люминесцентными лампами с ЭПРА 2х18Вт, 220В, IP40, типа AOT.OPL 218'шт*
104	Т Сводка оборуд. и материалов п.10(Н9=1,012)(=19)'6'92580,0:1,12'Светильник потолочный с линейными люминесцентными лампами с ЭПРА, со встроенным блоком аварийного питания, 2х18Вт, 220В, IP40, типа AOT.OPL 218-ES1'шт*
105	Т Сводка оборуд. и материалов п.17(Н9=1,012)(=19)'46'41030,0:1,12'Светильник настенный с линейными люминесцентными лампами с ЭПРА 1х36Вт, 220В, IP20, типа ASM/S 136'шт*
106	Т Сводка оборуд. и материалов п.23(Н9=1,012)(=19)'46'5449,0:1,12'Настенный кронштейн к ссветильнику ASM Wall bracket BAT/ASM'шт*
107	Т Сводка оборуд. и материалов п.15(Н9=1,012)(=19)'35'54420,0:1,12'Светильник потолочный с компактными люминесцентными лампами с ЭПРА 2х15Вт, 220В, IP65, типа CD 218'шт*
108	Т Сводка оборуд. и материалов п.19(Н9=1,012)(=19)'6'300400,0:1,12'Прожектор для установки на фасад здания светодиодный 106Вт, 220В, IP66, типа FREGAT FL000D LED/B 110'шт*
109	С1247-102-2505'8''Светильник светодиодный для аварийного освещения MARS 2223-4 LED, мощность 4 Вт, степень защиты IP22'шт.*
110	Т Сводка оборуд. и материалов п.20(Н9=1,012)(=19)'8'2606,0:1,12'Пиктограмма "ВЫХОД" 210х105, типа ПЭУ 010'шт*
111	Т Сводка оборуд. и материалов п.16(Н9=1,012)(=19)'1'8112,0:1,12'Светильник переносной со светодиодной платой 4Вт, IP44, со шнуром длиной 5м, класс защиты II, типа ДРО 2060'шт*
112	П2*
113	У6119-0601-0101(РМ296164)'1''Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А'шт.*
114	С1247-203-0107'1''Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30'шт.*
115	Т Сводка оборуд. и материалов п.27(Н9=1,012)(=19)'1512'1050,0:1,12'Лампа люминесцентная 18Вт/840'шт*
116	Т Сводка оборуд. и материалов п.26(Н9=1,012)(=19)'192'1303,0:1,12'Лампа люминесцентная 36Вт/840'шт*
117	Т Сводка оборуд. и материалов п.28(Н9=1,012)(=19)'70'3090,0:1,12'Лампа компактная энергосберегающая с цоколем 2G11, 220В, 18Вт 'шт*
118	Т Сводка оборуд. и материалов п.5(Н9=1,012)(=19)'1704'185,0:1,12'Стартер для люминесцентных ламп, 220В, ВОС-220-3УХЛ4.2'шт*
119	П2 ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
120	У6119-0402-0101(РМ296168)'106+3+84+53+12''Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке'шт.*
121	С1247-214-0116'106''Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20, типа РС16-317'шт.*
122	С1247-214-0606'3''Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) РЩ-102 415 3P+PE+N 16А 440В IP44, типа РА32-002'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
123	С1247-212-0101'84''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20, типа С1 10-801'шт.*
124	С1247-212-0104'53''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20, типа С5 10-803'шт.*
125	С1247-212-0107'12''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный на два направления, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20, типа С6 10-807'шт.*
126	У6119-0604-1109'8''Монтаж лючка для штепсельной коробки, тип ЛП-6'шт.*
127	У6119-0402-0101(РМ296168)'3.8''Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке'шт.*
128	Т Сводка оборуд. и материалов п.36(Н9=1,012)(=19)'8'79024,0:1,12'Опалубка для лючка металлическая'шт*
129	Т Сводка оборуд. и материалов п.38(Н9=1,012)(=19)'8'38986,0:1,12'Крышка для нап. коробки на 12 модулей'шт*
130	Т Сводка оборуд. и материалов п.39(Н9=1,012)(=19)'3.8'3321,0:1,12'Розетка силовая 2Р+Е, со шторками, "VIVA", 2 мод.'шт*
131	П2 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
132	С1247-202-0501'255''Коробка монтажная пластмассовая для крепления розеток и выключателей типа К-201, размерами 85 мм х 75 мм х 40 мм'шт.*
133	С1243-905-0201'171''Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20'шт.*
134	П2 КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ*
135	У6124-0201-0801'90,0+46,0+304,0+92,0+4202,0+1023,0+102,0+198,0+165,0+20,0''Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг'м*
136	У6124-0201-0802'31,0+5,0''Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг'м*
137	У6124-0201-0803'5,0''Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг'м*
138	С1243-108-0501'90,0.1,02.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66'км*
139	С1243-108-0903'46,0.1,02.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66'км*
140	Т Свобка оборуд. и материалов п.32(Н9=1,012)(=13)'304,0.1,02'693,0:1,12'Кабель силовой многопроволочный медный с ПВХ изоляцией, экранированный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ, марки ВВГЭнг-LS 3х1,5'м*
141	С1243-107-0301'92,0.1,02.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66'км*
142	С1243-107-0501'4202,0.1,02.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66'км*
143	С1243-107-0502'1023,0.1,02.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66'км*
144	С1243-107-0503'102,0.1,02.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66'км*
145	С1243-107-0901'198,0.1,02.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66'км*
146	С1243-107-0903'165,0.1,02.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66'км*
147	С1243-107-0904'20,0.1,02.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66'км*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
148	С1243-107-0906'31,0.1,02.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66'км*
149	С1243-107-0907'5,0.1,02.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66'км*
150	С1243-107-0913'5,0.1,02.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66'км*
151	П2 ТРУБЫ*
152	У6119-0301-0205(РМ296009)(РМ296048)(РМ296163)'510,0''Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм'м*
153	У6119-0301-0206(РМ296009)(РМ296048)(РМ296163)'282,0''Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 32 мм'м*
154	У6119-0301-0207(РМ296009)(РМ296048)(РМ296163)'20,0+31,0''Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 50 мм'м*
155	С1241-207-0103'510,0.1,01''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм'м*
156	С1241-207-0104'282,0.1,01''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм'м*
157	С1241-207-0105'20,0.1,01''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм'м*
158	С1241-207-0106'31,0.1,01''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм'м*
159	У6119-0301-0201(РМ296009)(РМ296048)(РМ296163)'5264,0+135,0''Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм'м*
160	У6119-0301-0202(РМ296009)(РМ296048)(РМ296163)(РМ296009)'31,0''Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм'м*
161	С1241-207-1703'5264,0.1,01''Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм'м*
162	С1241-207-1704'31,0.1,02''Труба гофрированная с зондом диаметром 32 мм'м*
163	Т Сводка ооруд. и материалов п.4(Н9=1,012)(=19)'135,0.1,02'1649,0:1,12'Труба индустриальная гофрированная из не распространяющего горения полиамида серии F0 диам.23мм'м*
164	П2 ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ*
165	У6124-0203-0304'125''Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2'м*
166	У6124-0203-0202'215''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2'м*
167	У6124-0203-0101'7''Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм, L=3,0м'шт.*
168	У6124-0203-0306'10''Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм'м*
169	П2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЛЬНЫЙ*
170	Х215,0.0,18=Ф1*
171	У6101-0201-0202'Ф1''Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2'м^3*
172	У6101-0206-0102'Ф1''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2'м^3*
173	К'Михайлова Т.В.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а
Шифр стройки 4742-2203

Наименование объекта - ЗДАНИЕ ШКОЛЫ
Шифр объекта 2-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-05

(Локальный сметный расчет)

на ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ
(Наименование работ и затрат)

Основание: 4742-2203-пс.СО 1-2л.

Сметная стоимость	**10818,878**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	6473,313	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,354	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10818878**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6305879
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3322567*
		машины и механизмы	тенге			659417
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*167434*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3853582
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 354		
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				
1	**6125-0601-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 20 лучей**	**шт.**	**2**	**208 303**	**416606**
2	**248-303-0233** *РСНБ РК 2022*	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20П исполнение 01**	**шт.**	**1**	**36 659**	**36659**
3	**Сводка** *оборуд. и материалов п.29*	**Пульт контроля и управления 24В, IP30, типа С2000М**	**шт**	**1**	**76 472,86**	**76473**
4	**6125-0601-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 20 лучей**	**шт.**	**1**	**208 303**	**208303**

1	2	3	4	5	6	7
5	Сводка *оборуд. и материалов п.18*	Контрольно-пусковой блок 24В, IP40, типа С2000-КПБ	шт	1	26 761,98	26762
6	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	141	10 420	1469220
7	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	9	5 215	46935
8	248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	141	4 087	576267
9	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	9	2 277	20493
10	261-404-0590 *РСНБ РК 2022*	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	141	63	8883
11	6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	1	63 660	63660
12	248-306-0335 *РСНБ РК 2022*	Источник электропитания РИП-24, исполнение 12 (РИП-24-1/7М4-Р)	шт.	1	46 646	46646
13	6124-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1	шт.	2	12 054	24108
14	Сводка *оборуд. и материалов п.40*	Аккумулятор 12В, емкость 7а/час, типа SF7-12	шт	2	4 698,57	9397
15	6125-1501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Присоединение к приборам под винт проводок электрических под винт с изготовлением колец	шт.	24	496	11904
16	Сводка *оборуд. и материалов п.25*	Модуль подключения нагрузки МПН	шт	6	580,09	3481
17	6125-0702-1212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки оконечной	шт.	33	1 090	35970
18	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	33	281	9273
19	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	985	1 025	1009625
20	6125-0105-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля 1 м массой до 1 кг, стена бетонная	м	142	2 163	307146
21	243-305-0404 *СпрСЦ 11.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5	км	1,14954	140 997	162082
22	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	979	963	942777
23	243-907-0103 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	983,28	101	99311
24	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	15,3	245	3749
25	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	6	1 346	8076

1	2	3	4	5	6	7
26	**241-207-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**6,12**	**172**	**1053**
		СИСТЕМА ПОЖАРНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ				
27	**6125-1101-0701** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг**	**шт.**	**4**	**4 493**	**17972**
28	**6125-0705-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Конфигурация и настройка компонентов сетевых (мост, маршрутизатор, модем и т п)**	**шт.**	**1**	**226 999**	**226999**
29	**6125-0408-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж громкоговорителя настольный**	**шт.**	**1**	**13 106**	**13106**
30	**Сводка** ***оборуд. и материалов п.3***	**Контроллер системы звукового оповещения ITC Audio VA-6200MA в составе: программное обеспечение EVAC, встроенный усилитель Class D 500Вт 100В, селектор 8 зон, контроль линий**	**шт**	**1**	**456 348,75**	**456349**
31	**Сводка** ***оборуд. и материалов п.22***	**Аварийная микрофонная консоль ITC Audio VA-6200RM**	**шт**	**1**	**142 289,91**	**142290**
32	**6125-0411-0207** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки**	**шт.**	**80**	**9 798**	**783840**
33	**248-202-0206** ***СпрСЦ 11.2023***	**Динамик настенный ITC T-611, мощность 6W**	**шт.**	**80**	**12 760**	**1020800**
34	**6125-0202-0206** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания**	**шт.**	**1**	**63 660**	**63660**
35	**Сводка** ***оборуд. и материалов п.34***	**Источник бесперебойного питания UPS SVC PT-10K-LCD**	**шт**	**1**	**447 258,82**	**447259**
36	**6125-1301-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж оборудования (щит, пульт) масса до 50 кг**	**шт.**	**1**	**27 167**	**27167**
37	**Сводка** ***оборуд. и материалов п.2***	**Шкаф настенный SHIP EW серия 5412.100, 19", 12U**	**шт**	**1**	**59 364,64**	**59365**
38	**6125-0702-1212** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж коробки оконечной**	**шт.**	**112**	**1 090**	**122080**
39	**248-306-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Разветвительная коробка типа УК-2П**	**шт.**	**112**	**281**	**31472**
40	**6124-0201-0801** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**554**	**1 025**	**567850**
41	**6125-0105-0503** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка кабеля 1 м массой до 1 кг, стена бетонная**	**м**	**137**	**2 163**	**296331**
42	**243-305-0404** ***СпрСЦ 11.2023***	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5**	**км**	**0,0306**	**140 997**	**4315**
43	**243-305-0403** ***СпрСЦ 11.2023***	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 1х2х1,13**	**км**	**0,67422**	**471 794**	**318093**
44	**1308-0206-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26***	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**548**	**963**	**527724**
45	**243-907-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм**	**м**	**546,72**	**101**	**55219**
46	**243-907-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм**	**м**	**12,24**	**245**	**2999**

1	2	3	4	5	6	7
47	**1308-0206-1901** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26***	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**6**	**1 346**	**8076**
48	**241-207-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**6,12**	**172**	**1053**

Составил Михайлова Т.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-04-05

Составлена в текущих ценах на 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	248-202-0206	Динамик настенный ITC T-611, мощность 6W	шт.	80	12 760	1 020 800
2	248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	141	4 087	576 267
3	Т Сводка оборуд. и материалов п.3	Контроллер системы звукового оповещения ITC Audio VA-6200MA в составе: программное обеспечение EVAC, встроенный усилитель Class D 500Вт 100В, селектор 8 зон, контроль линий	шт	1	456 348,75	456 348,75
4	Т Сводка оборуд. и материалов п.34	Источник бесперебойного питания UPS SVC PT-10K-LCD	шт	1	447 258,82	447 258,82
5	243-305-0403	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 1х2х1,13	км	0,67422	471 794	318 092,95
6	243-305-0404	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5	км	1,18014	140 997	166 396,2
7	243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	1 530	101	154 530
8	Т Сводка оборуд. и материалов п.22	Аварийная микрофонная консоль ITC Audio VA-6200RM	шт	1	142 289,91	142 289,91
9	Т Сводка оборуд. и материалов п.29	Пульт контроля и управления 24В, IP30, типа С2000М	шт	1	76 472,86	76 472,86
10	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,007705	7 763 690	59 819,23

1	2	3	4	5	6	7
11	Т Сводка оборуд. и материалов п.2	Шкаф настенный SHIP EW серия 5412.100, 19", 12U	шт	1	59 364,64	59 364,64
12	248-306-0335	Источник электропитания РИП-24, исполнение 12 (РИП-24-1/7М4-Р)	шт.	1	46 646	46 646
13	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,012312	3 382 574	41 646,25
14	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	145	281	40 745
15	248-303-0233	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20П исполнение 01	шт.	1	36 659	36 659
16	261-404-0534	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	8,7048	3 831	33 348,09
17	Т Сводка оборуд. и материалов п.18	Контрольно-пусковой блок 24В, IP40, типа С2000-КПБ	шт	1	26 761,98	26 761,98
18	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	22,7558	1 136	25 850,59
19	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	19,1481	1 251	23 954,27
20	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	9	2 277	20 493
21	261-302-0417	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,4	38 449	15 379,6
22	Т Сводка оборуд. и материалов п.40	Аккумулятор 12В, емкость 7а/час, типа SF7-12	шт	2	4 698,57	9 397,15
23	261-404-0590	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	141	63	8 883
24	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,001143	6 325 216	7 229,72
25	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	27,54	245	6 747,3
26	261-107-0227	Глухари	100 шт.	0,88	5 631	4 955,28
27	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	1,25	3 436	4 295

1	2	3	4	5	6	7
28	Т Сводка оборуд. и материалов п.25	Модуль подключения нагрузки МПН	шт	6	580,09	3 480,53
29	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0087	395 891	3 444,25
30	214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,007	407 147	2 850,03
31	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	12,24	172	2 105,28
32	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,2	7 952	1 590,4
33	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,9234	1 293	1 193,96
34	252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	20	50	1 000
35	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0006	1 510 113	906,07
36	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,0044	566	568,49
37	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,303099	1 438	435,86
38	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,216	2 011	434,38
39	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,6156	705	434
40	217-603-0102	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	5,6	77	431,2
41	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,011307	35 730	404
42	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,147744	2 313	341,73
43	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00029	1 084 348	314,46
44	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,804	300	241,2
45	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,2378	998	237,32
46	261-107-0374	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,002	114 283	228,57
47	261-107-0968	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,01848	10 935	202,08
48	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0001269	1 576 025	199,93

1	2	3	4	5	6	7
49	261-107-0664	Рамка для надписей 55х15 мм	шт.	10	17	170
50	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,1152	1 215	139,97
51	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,045	3 088	138,96
52	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,16	809	129,44
53	217-701-0106	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00022	499 919	109,98
54	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,1280448	501	64,15
55	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	278 998	33,48
56	236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,00002	1 380 719	27,61
57	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,12	208	24,96
58	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,016	1 425	22,8
59	261-102-0131	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00006	328 457	19,71
60	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,08	246	19,68
61	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00001	1 054 789	10,55
62	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00004	250 310	10,01
63	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,04	211	8,44
64	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00001	760 526	7,61
65	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	0,024	310	7,44
66	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00001	705 879	7,06
67	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0096	492	4,72
68	261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000007	414 094	2,88

1	2	3	4	5	6	7
69	261-107-0367	Дихлорэтан технический ГОСТ 1942-86 1 сорта	т	0,0000048	143 127	0,69
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**3 852 635**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**3 852 635,47**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э220321900

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э220321900'Ж5Q9'Ц8Н2ХМШ1В1''9.1'''''*
2	Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а'4742-2203'2-01'ЗДАНИЕ ШКОЛЫ'РП'2'2-01-04-05'ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ'4742-2203-пс.СО 1-2л.''в текущих ценах на 01.11.2023 г.*
3	F(49)'construction=КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а'construction-cipher=4742-2203'object-cipher=2-01'object=ЗДАНИЕ ШКОЛЫ'estimate-cipher=2-01-04-09'estimate=ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ'Использовать минимальную сметную цену=Да'Назначение объекта=Непроизводственное'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=4'Учет климатических условий=Да'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1'Номер района=9.1*
4	П2 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ*
5	У6125-0601-0102'1+1''Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 20 лучей'шт.*
6	С1248-303-0233'1''Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20П исполнение 01'шт.*
7	Т Сводка оборуд. и материалов п.29(Н9=1,012)(=19)'1'84634,0:1,12'Пульт контроля и управления 24В, IP30, типа С2000М'шт*
8	У6125-0601-0102'1''Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 20 лучей'шт.*
9	Т Сводка оборуд. и материалов п.18(Н9=1,012)(=19)'1'29618,0:1,12'Контрольно-пусковой блок 24В, IP40, типа С2000-КПБ'шт*
10	У6125-0601-0202'141''Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении'шт.*
11	У6125-0601-0201'9''Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении'шт.*
12	С1248-302-0203'141''Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45'шт.*
13	С1248-302-0501'9''Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10'шт.*
14	С1261-404-0590'141''Резисторы ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
15	У6125-0202-0206(РМ20)'1''Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания'шт.*
16	С1248-306-0335'1''Источник электропитания РИП-24, исполнение 12 (РИП-24-1/7М4-Р)'шт.*
17	У6124-0105-0101'2''Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1'шт.*
18	Т Сводка оборуд. и материалов п.40(Н9=1,012)(=19)'2'5200,0:1,12'Аккумулятор 12В, емкость 7а/час, типа SF7-12'шт*
19	У6125-1501-0102'4.6''Присоединение к приборам под винт проводок электрических под винт с изготовлением колец'шт.*
20	Т Сводка оборуд. и материалов п.25(Н9=1,012)(=19)'6'642,0:1,12'Модуль подключения нагрузки МПН'шт*
21	У6125-0702-1212(РМ20)'33''Монтаж коробки оконечной'шт.*
22	С1248-306-0101'33''Разветвительная коробка типа УК-2П'шт.*
23	У6124-0201-0801'964,0+15,0+6,0''Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг'м*
24	У6125-0105-0503'142,0''Прокладка кабеля 1 м массой до 1 кг, стена бетонная'м*
25	С1243-305-0404'1127,0.1,02.0,001''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5'км*
26	Ц13-080206-0101'964,0+15,0''Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования'м*
27	С1243-907-0103'964,0.1,02''Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм'м*
28	С1243-907-0108'15,0.1,02''Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм'м*
29	Ц13-080206-1901'6,0''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
30	С1241-207-0204'6,0.1,02''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм'м*
31	П2 СИСТЕМА ПОЖАРНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ*
32	У6125-1101-0701'1+1+1+1''Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг'шт.*
33	У6125-0705-0501(РТ21959)'1''Конфигурация и настройка компонентов сетевых (мост, маршрутизатор, модем и т п)'шт.*
34	У6125-0408-0301(РМ20)'1''Монтаж громкоговорителя настольный'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
35	Т Сводка оборуд. и материалов п.3(Н9=1,012)(=19)'1'505050,0:1,12'Контроллер системы звукового оповещения ITC Audio VA-6200MA в составе: программное обеспечение EVAC, встроенный усилитель Class D 500Вт 100В, селектор 8 зон, контроль линий'шт*
36	Т Сводка оборуд. и материалов п.22(Н9=1,012)(=19)'1'157475,0:1,12'Аварийная микрофонная консоль ITC Audio VA-6200RM'шт*
37	У6125-0411-0207'80''Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки'шт.*
38	С1248-202-0206'80''Динамик настенный ITC T-611, мощность 6W'шт.*
39	У6125-0202-0206(РМ20)'1''Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания'шт.*
40	Т Сводка оборуд. и материалов п.34(Н9=1,012)(=19)'1'494990,0:1,12'Источник бесперебойного питания UPS SVC PT-10K-LCD'шт*
41	У6125-1301-0101(РМ295614)'1''Монтаж оборудования (щит, пульт) масса до 50 кг'шт.*
42	Т Сводка оборуд. и материалов п.2(Н9=1,012)(=19)'1'65700,0:1,12'Шкаф настенный SHIP EW серия 5412.100, 19", 12U'шт*
43	У6125-0702-1212(РМ20)'112''Монтаж коробки оконечной'шт.*
44	С1248-306-0101'112''Разветвительная коробка типа УК-2П'шт.*
45	У6124-0201-0801'536,0+12,0+6,0''Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг'м*
46	У6125-0105-0503'137,0''Прокладка кабеля 1 м массой до 1 кг, стена бетонная'м*
47	С1243-305-0404'30,0.1,02.0,001''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5'км*
48	С1243-305-0403'661,0.1,02.0,001''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 1х2х1,13'км*
49	Ц13-080206-0101'536,0+12,0''Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования'м*
50	С1243-907-0103'536,0.1,02''Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм'м*
51	С1243-907-0108'12,0.1,02''Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм'м*
52	Ц13-080206-1901'6,0''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
53	С1241-207-0204'6,0.1,02''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм'м*
54	К'Михайлова Т.В.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а
Шифр стройки 4742-2203

Наименование объекта - ЗДАНИЕ ШКОЛЫ
Шифр объекта 2-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-06

(Локальный сметный расчет)

на ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. СИСТЕМУ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
(Наименование работ и затрат)

Основание: 4742-2203-пс.СО 1-2л.

Сметная стоимость	**6798,882**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	3302,286	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,692	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6798882**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3225641
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1749127*
		машины и механизмы	тенге			322846
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*76645*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3085050
		оборудование	тенге			165345
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	692		
		Курс валют нац.банка РК на 06.12.2023г.: рубль России - 5,03 тенге				
		СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ				
1	**6125-0410-0114** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж оборудования: устройство цифровой регистрации**	**шт.**	**1**	**38 184**	**38184**
2	**248-403-0404** ***СпрСЦ 11.2023***	**Видеорегистратор модели Hikvision DS-7732NI-K4, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)**	**шт.**	**1**	**214 700**	**214700**
3	**6125-1101-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т**	**шт.**	**2**	**5 736**	**11472**

1	2	3	4	5	6	7
4	6125-0705-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конфигурация и настройка компонентов сетевых (мост, маршрутизатор, модем и т п)	шт.	2	226 999	453998
5	Сводка *оборуд. и материалов п.21*	Неуправляемый PoE-коммутатор на 16 портов DS-3E0318P-E/M(B)	шт	2	77 133,38	154267
6	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	26	16 191	420966
7	248-402-0606 *СпрСЦ 11.2023*	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 40 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2043G2-I, объектив 2,8~6 мм, 4 Мп	шт.	10	73 191	731910
8	Сводка *оборуд. и материалов п.7*	Сетевая IP видеокамера, 4 Мп, модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 10 м, DS-2CD2443G2-I	шт	16	37 949,1	607186
9	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4 493	4493
10	Сводка *оборуд. и материалов п.37*	Блок защиты 16 портов Enternet с технологией PoE "БЗЛ-ЕП16	шт	1	133 621,95	133622
11	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	5 736	5736
12	521-101-0411007 *СпрСЦ 11.2023*	Монитор 27" SAMSUNG F27T850QWI, Black, IPS, 2560x1440x75Hz, 350кд/м^2, H/V:178, 4ms, DP, HDMI, 3xUSB	шт.	1	165 345	165345
13	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	2	4 493	8986
14	248-404-0304 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб	шт.	2	46 265	92530
15	6125-1301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования (щит, пульт) масса до 50 кг	шт.	1	27 167	27167
16	Сводка *оборуд. и материалов п.1*	Шкаф настенный SHIP SE серия 5415.01.100, 19", 15U	шт	1	74 906,07	74906
17	6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	1	63 660	63660
18	Сводка *оборуд. и материалов п.33*	Источник бесперебойного питания UPS SVC RTL-3K-LCD	шт	1	203 294,54	203295
19	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4 493	4493
20	Сводка *оборуд. и материалов п.6*	Сетевой фильтр SHIP 700508102	шт	1	10 752,5	10752
21	6125-1102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт	шт.	152	1 050	159600
22	Сводка *оборуд. и материалов п.30*	Коннектор RJ-45 Cat.6	шт	76	108,43	8240
23	Сводка *оборуд. и материалов п.31*	Колпачок изолирующий SHIP S902, Blue	шт	76	40,66	3090
24	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	320	1 025	328000
25	6125-0105-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля 1 м массой до 1 кг, стена бетонная	м	859	2 163	1858017

1	2	3	4	5	6	7
26	**243-304-0140** ***СпрСЦ 11.2023***	**Кабель для структурированных кабельных систем U/UTP кат.6А 4х2х23AWG LSZH**	**км**	**1,20258**	**538 149**	**647167**
27	**1308-0206-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26***	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**288**	**963**	**277344**
28	**243-907-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм**	**м**	**275,4**	**129**	**35527**
29	**243-907-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм**	**м**	**18,36**	**245**	**4498**
30	**1308-0206-1901** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26***	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**32**	**1 346**	**43072**
31	**241-207-1703** ***СпрСЦ 11.2023***	**Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм**	**м**	**32,64**	**204**	**6659**

Составил Михайлова Т.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01-04-06

Составлена в текущих ценах на 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	248-402-0606	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 40 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2043G2-I, объектив 2,8~6 мм, 4 Мп	шт.	10	73 191	731 910
2	243-304-0140	Кабель для структурированных кабельных систем U/UTP кат.6A 4x2x23AWG LSZH	км	1,20258	538 149	647 167,22
3	Т Сводка оборуд. и материалов п.7	Сетевая IP видеокамера, 4 Мп, модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 10 м, DS-2CD2443G2-I	шт	16	37 949,1	607 185,59
4	248-403-0404	Видеорегистратор модели Hikvision DS-7732NI-K4, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	1	214 700	214 700
5	Т Сводка оборуд. и материалов п.33	Источник бесперебойного питания UPS SVC RTL-3K-LCD	шт	1	203 294,54	203 294,54
6	Т Сводка оборуд. и материалов п.21	Неуправляемый PoE-коммутатор на 16 портов DS-3E0318P-E/M(B)	шт	2	77 133,38	154 266,75
7	Т Сводка оборуд. и материалов п.37	Блок защиты 16 портов Enternet с технологией PoE "БЗЛ-ЕП16	шт	1	133 621,95	133 621,95
8	261-404-0534	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	26,8008	3 831	102 673,86
9	248-404-0304	Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб	шт.	2	46 265	92 530
10	Т Сводка оборуд. и материалов п.1	Шкаф настенный SHIP SE серия 5415.01.100, 19", 15U	шт	1	74 906,07	74 906,07

1	2	3	4	5	6	7
11	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	275,4	129	35 526,6
12	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	14,8201	1 251	18 539,95
13	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,001606	7 763 690	12 468,49
14	Т Сводка оборуд. и материалов п.6	Сетевой фильтр SHIP 700508102	шт	1	10 752,5	10 752,5
15	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00256	3 382 574	8 659,39
16	Т Сводка оборуд. и материалов п.30	Коннектор RJ-45 Cat.6	шт	76	108,43	8 240,35
17	241-207-1703	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	32,64	204	6 658,56
18	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	18,36	245	4 498,2
19	Т Сводка оборуд. и материалов п.31	Колпачок изолирующий SHIP S902, Blue	шт	76	40,66	3 090,33
20	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,6292	1 136	2 986,77
21	214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,007	407 147	2 850,03
22	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	3,0924	566	1 750,3
23	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,576	2 011	1 158,34
24	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,028647	35 730	1 023,56
25	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,1	7 952	795,2
26	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,144	300	643,2
27	252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	10	50	500
28	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	1 510 113	453,03
29	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	6 325 216	379,51

1	2	3	4	5	6	7
30	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,3072	1 215	373,25
31	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,192	1 293	248,26
32	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,2378	998	237,32
33	261-107-0664	Рамка для надписей 55х15 мм	шт.	10	17	170
34	252-207-0442	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	2	70	140
35	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,128	705	90,24
36	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,03072	2 313	71,06
37	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,02	3 436	68,72
38	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,32	208	66,56
39	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	809	64,72
40	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,03312	1 438	47,63
41	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	278 998	33,48
42	236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,00002	1 380 719	27,61
43	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	0,064	310	19,84
44	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	1 576 025	15,76
45	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,026624	501	13,34
46	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00001	1 054 789	10,55
47	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00001	760 526	7,61
48	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	246	7,38
49	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00001	705 879	7,06

1	2	3	4	5	6	7
50	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	250 310	5,01
51	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02	211	4,22
52	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,0005	1 425	0,71
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**3 084 961**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	521-101-0411007 *СпрСЦ 11.2023*	Монитор 27" SAMSUNG F27T850QWI, Black, IPS, 2560x1440x75Hz, 350кд/м^2, H/V:178, 4ms, DP, HDMI, 3xUSB	шт.	1	165 345	165 345
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**165 345**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**3 250 305,6**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э220321910

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э220321910'Ж5Q9'Ц8Н2ХМШ1В1''9.1'''''*
2	Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а'4742-2203'2-01'ЗДАНИЕ ШКОЛЫ'РП'2'2-01-04-06'ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. СИСТЕМУ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ'4742-2203-пс.СО 1-2л.''в текущих ценах на 01.11.2023 г.*
3	F(49)'construction=КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №50" Г.КАРАГАНДА,УЛ.САНАТОРНАЯ,22а'construction-cipher=4742-2203'object-cipher=2-01'object=ЗДАНИЕ ШКОЛЫ'estimate-cipher=2-01-04-10'estimate=ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. СИСТЕМУ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ'Использовать минимальную сметную цену=Да'Назначение объекта=Непроизводственное'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=4'Учет климатических условий=Да'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1'Номер района=9.1*
4	П2 Курс валют нац.банка РК на 06.12.2023г.: рубль России - 5,03 тенге*
5	Х5,03=Ф200*
6	П2 СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ*
7	У6125-0410-0114(РМ20)'1''Монтаж оборудования: устройство цифровой регистрации'шт.*
8	С1248-403-0404'1''Видеорегистратор модели Hikvision DS-7732NI-K4, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)'шт.*
9	У6125-1101-0201'2''Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т'шт.*
10	У6125-0705-0501(РТ21959)'2''Конфигурация и настройка компонентов сетевых (мост, маршрутизатор, модем и т п)'шт.*
11	Т Сводка оборуд. и материалов п.21(Н9=1,012)(=13)'2'85365,0:1,12'Неуправляемый PoE-коммутатор на 16 портов DS-3E0318P-E/M(B)'шт*
12	У6125-0801-0101'10+16''Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной'шт.*
13	С1248-402-0606'10''Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 40 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2043G2-I, объектив 2,8~6 мм, 4 Мп'шт.*
14	Т Сводка оборуд. и материалов п.7(Н9=1,012)(=13)'16'41999,0:1,12'Сетевая IP видеокамера, 4 Мп, модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 10 м, DS-2CD2443G2-I'шт*
15	У6125-1101-0701'1''Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг'шт.*
16	Т Сводка оборуд. и материалов п.37(Н9=1,012)(=13)'1'31500,0.Ф200:1,2'Блок защиты 16 портов Enternet с технологией PoE "БЗЛ-ЕП16'шт*
17	У6125-1101-0201'1''Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т'шт.*
18	521-101-0411007'1''Монитор 27" SAMSUNG F27T850QWI, Black, IPS, 2560x1440x75Hz, 350кд/м^2, H/V:178, 4ms, DP, HDMI, 3xUSB'шт.*
19	У6125-1101-0701'2''Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг'шт.*
20	С1248-404-0304'2''Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб'шт.*
21	У6125-1301-0101(РМ295614)'1''Монтаж оборудования (щит, пульт) масса до 50 кг'шт.*
22	Т Сводка оборуд. и материалов п.1(Н9=1,012)(=13)'1'82900,0:1,12'Шкаф настенный SHIP SE серия 5415.01.100, 19", 15U'шт*
23	У6125-0202-0206(РМ20)'1''Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания'шт.*
24	Т Сводка оборуд. и материалов п.33(Н9=1,012)(=13)'1'224990,0:1,12'Источник бесперебойного питания UPS SVC RTL-3K-LCD'шт*
25	У6125-1101-0701'1''Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг'шт.*
26	Т Сводка оборуд. и материалов п.6(Н9=1,012)(=13)'1'11900,0:1,12'Сетевой фильтр SHIP 700508102'шт*
27	У6125-1102-0201'76.2''Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт'шт.*
28	Т Сводка оборуд. и материалов п.30(Н9=1,012)(=13)'76'120,0:1,12'Коннектор RJ-45 Cat.6'шт*
29	Т Сводка оборуд. и материалов п.31(Н9=1,012)(=13)'76'45,0:1,12'Колпачок изолирующий SHIP S902, Blue'шт*
30	У6124-0201-0801'270,0+18,0+32,0''Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг'м*
31	У6125-0105-0503'859,0''Прокладка кабеля 1 м массой до 1 кг, стена бетонная'м*
32	С1243-304-0140'1179,0.1,02.0,001''Кабель для структурированных кабельных систем U/UTP кат.6А 4х2х23AWG LSZH'км*
33	Ц13-080206-0101'270,0+18,0''Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования'м*
34	С1243-907-0105'270,0.1,02''Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
35	С1243-907-0108'18,0.1,02''Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм'м*
36	Ц13-080206-1901'32,0''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
37	С1241-207-1703'32,0.1,02''Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм'м*
38	К'Михайлова Т.В.*