Утверждаю:
И.о. директора КГУ ОСШ № 50
_____Руди Л.В.
6 ноября 2023г.

Дефектная ведомость
на ремонтно-строительные работы

Капитальный ремонт здания КГУ «Основная средняя школа №50»
г Караганда, ул. Санаторная 22а

Наименование работ	Един. изм	Кол-во
Ремонт наружной поверхности цоколя бетоном марки С20/25	$м^2$	1,5
Ремонт наружной кладки пилястр цементно-песчаным раствором марки 150	$м^2$	7,5
Демонтаж входной группы из ж/бетона	$м^3$	15,3
Демонтаж металлических стоек входной группы	тн	0,16
Демонтаж металлического козырька входной группы	тн	0,24
Демонтаж бетонной отмостки	$м^3$	13,5
Демонтаж деревянных полов 1-го этажа	$м^2$	668,6
Демонтаж деревянных балок сеч. 100х100мм	$м^3$	14,08
Штукатурка опорных столбов в тех.подполье цементо-песчаным раствором марки М150	$м^2$	52,8
Зачистка металлических балок тех.подполья скребками и метал щетками от старого покрытия и ржавчины	$м^2$	38,0
Нанесение преобразователя ржавчины по ТУ2149-005-16715043-2004 ЗАО «КАЗ» Вика» (2 раза)	$м^2$	38,0
Нанесение грунтовки ГФ -021	$м^2$	38,0
Окраска эмалью за 2 раза	$м^2$	38,0
Очистка тех. подполья от мусора	$м^3$/т	66,8/120,2
Теплоизоляция труб водопровода диам.100мм трубной теплоизоляцией толщ. 20мм	м	31,4
Теплоизоляция труб отопления диам. 32мм трубной теплоизоляцией толщ. 9,3мм	м	19,7
Очистка вручную известковой покраски поверхности потолков 1-3 эажей	$м^2$	1319,4
Очистка вручную окрашенных панелей 1-го этажа	$м^2$	219,25
Демонтаж перегородок из стеклоблоков на 1-м и 2-м этажах	$м^2$	11,12
Демонтаж гипсовой плитки в коридорах 2-го и 3-го этажей	$м^2$	745,5
Демонтаж деревянных панелей в помещ. 2.2; 2,9	$м^2$	22,4
Демонтаж кафеля в помещ. 1.20	$м^2$	9,6
Демонтаж деревянных дверей встроенных шкафов в классах на 1-3 этажах (1800х2100)	шт	24
Демонтаж деревянных световых окон (0,75х1,76) в коридорах 1-3этажей	шт	23
Демонтаж деревянных дверей: 0,9х2,1(h) 1,5х2,3(h)	 шт шт	 1 3
Демонтаж металлических дверей:		

0,9x2,1(h) 1.4x2,1(h)	шт шт	3 7
Демонтаж деревянной перегородки 5,9x3,15(h)	шт	1
Демонтаж деревянных полов 2 и 3 этажей	$м^2$	1321,9
Демонтаж кафеля площадок лестничных клеток	$м^2$	45,1
Очистка вручную от масляной краски панелей лестничных клеток	$м^2$	234,3
Демонтаж остекления наружных оконных блоков	$м^2$	618,7
Демонтаж дер. пожарных шкафов на лестничных клетках (0,84x0,8)	щт	6
Монтаж пожарного шкафа ШПК-310 НОБ	шт	6
Демонтаж вводно-распределительного устройства	шт	2
Демонтаж распределительных щитов	шт	11
Демонтаж светильников	шт	277
Демонтаж выключателей	шт	142
Демонтаж штепсельных розеток	шт	138
Демонтаж кабеля	м	5706
Демонтаж профлиста кровли	$м^2$	2335,4
Демонтаж кровельного ограждения	м	176,7
Демонтаж водосточной системы	п.м.	155,7
Демонтаж утепления кровли из керамзита	$м^3$	194,7
Демонтаж кровельного покрытия переходной галереи	$м^2$	29,5
Очистка от коррозии поверхности пож. лестницы	$м^2$	5,8
Покрытие эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунтовке	$м^2$	5,8
Монтаж бордюров БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91	п.м.	25
Ограждение территории;		
-очистка от ржавчины металлическими щетками	$м^2$	147
-покрытие эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунтовке	$м^2$	489,7
Погрузка и вывоз строительного мусора	т	502,8

Представители заказчика;

Зам. директора по АХЧ _____Фальковская М.Ю.

Главный бухгалтер_____Хасенова Б.М.