ТОО «Холд»

Рабочий проект «Капитальный ремонт водозаборного сооружения "Тлеули" Коктерекского с/о Саркандского района, области Жетысу»

Сметная документация 21/23- СД

г. Талдыкорган – 2023г.

ТОО «Холд»

Рабочий проект «Капитальный ремонт водозаборного сооружения "Тлеули" Коктерекского с/о Саркандского района, области Жетысу»

Сметная документация 21/23- СД

Директор **Оразбеков Т.Ж.**

Главный инженер проекта **Оспанов Н.Т.**

г. Талдыкорган – 2023г.

Пояснительная записка

Объект строительства "Капитальный ремонт водозаборного сооружения "Тлеули" Коктерекского с/о Саркандского района, области Жетысу" находится в регионе - Область Жетiсу Саркандский район
Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК:
- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы (НДЦС 8.04-03-2023);
- Элементные сметные нормы на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01-2022);
- Элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (ЭСН РК 8.05-01-2022);
- Элементные сметные нормы на монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1 Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2 Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023);
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2023);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2022).
Приняты затраты:
- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление стоительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - 8,9%.
Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 3%.
Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
Стоимость экспертизы включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:

- по управлению проектом;

всего - тыс. тенге

- по техническому надзору;

всего - 6283,543 тыс. тенге

- по авторскому надзору;

всего - 1094,386 тыс. тенге

коэффициент для перехода от цен 2023 г. в цены 2023 г. - 1

коэффициент для перехода от цен 2023 г. в цены 2024 г. - 1,075

Налог на добавленную стоимость на 2023 год - 12 %.
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2023.3.2Д от 13.09.2023 г. в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

SANA 2023.3.2Д от 13.09.2023 г. Цена региона Область Жетiсу Саркандский район Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 93 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление сельского хозяйства области Жетiсу" Б.Шампиков

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **335 499,725** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **35 946,399** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"_31_" _____01_____ 2024год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт водозаборного сооружения "Тлеули" Коктерекского с/о Саркандского района, области Жетысу

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы			14 533,790	14 533,790
		Инженерные изыскания на строительство			19 153,719	19 153,719
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			2 181,334	2 181,334
		Итого по части I			35 868,843	35 868,843
		Часть II Сметная стоимость подрядных работ				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
	1-01	Подготовительные работы	24 615,346			24 615,346
		Итого по главе 1	24 615,346			24 615,346
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Основные объекты строительства	150 814,910	17 767,856		168 582,766
		Итого по главе 2	150 814,910	17 767,856		168 582,766

		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
	3-01	Объекты подсобного и обслуживающего назначения	751,765	8 777,223		9 528,988
		Итого по главе 3	751,765	8 777,223		9 528,988
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
	6-01	Наружные сети канализации	831,320			831,320
		Итого по главе 6	831,320			831,320
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
	7-01	Генеральный план	2 023,263			2 023,263
		Итого по главе 7	2 023,263			2 023,263
		Итого по главам 1-7	179 036,604	26 545,079		205 581,683
		сметная з/плата				31 527,835
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				10,874
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 2.43	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,9%)	15 934,258			15 934,258
		Итого по главе 8	15 934,258			15 934,258
		Итого по главам 1-8	194 970,861	26 545,079		221 515,940
		Сметная прибыль (5)%	9 748,543			9 748,543
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3)%	6 645,478			6 645,478
		Итого по части II	211 364,883	26 545,079		237 909,962
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на управление проектом				
	УПСС	Средства заказчика на авторский и технический надзор для норм УПСС				
		Средства заказчика на авторский надзор (237909,962*0,46%)			1 094,386	1 094,386
	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор (211364,883+26545,079*0,2)*2,90%			6 283,543	6 283,543
		Итого по части III			7 377,929	7 377,929
		Итого				
		Итого в ценах 2023 г.	211 364,883	26 545,079	43 246,772	281 156,734
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2023 г. -%			35 868,843	35 868,843

		2024 г. -100%	211 364,883	26 545,079	7 377,929	245 287,891
		В текущих и прогнозных ценах				
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2023 г. - % (Кпер = 1,000000000)			35 868,843	35 868,843
		2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)	227 217,249	28 535,960	7 931,274	263 684,483
		Итого	227 217,249	28 535,960	43 800,117	299 553,326
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)			35 946,399	35 946,399
		в.т.ч с разбивкой по годам				
		2023 г. - 12%			4 304,261	4 304,261
		2024 г. - 12%			31 642,138	31 642,138
		Всего по сводному сметному расчету	227 217,249	28 535,960	79 746,516	335 499,725
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2023 г.			40 173,104	40 173,104
		2024 г.	254 483,319	31 960,275	8 883,027	295 326,621
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ТОО "ХОЛД" Оразбеков Т.Ж.

ГИП ТОО "ХОЛД" Оспанов Н.Т.

Наименование стройки: Капитальный ремонт водозаборного сооружения "Тлеули" Коктерекского с/о Саркандского района, области Жетысу

Заказ 93

Форма 3

Объектная смета №1-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Подготовительные работы

(наименование объекта)

Сметная стоимость	24 615,346	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	1,117	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	4 134,764	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	1-01-00-01	Демонтаж	24 615,346			24 615,346	1,117	4 134,764	
		Итого по разделу:	**24 615,346**			**24 615,346**	**1,117**	**4 134,764**	
		Всего:	**24 615,346**	**0,000**	**0,000**	**24 615,346**	**1,117**	**4 134,764**	**0,000**

Наименование стройки: Капитальный ремонт водозаборного сооружения "Тлеули" Коктерекского с/о Саркандского района, области Жетысу

Форма 4

Наименование объекта: Подготовительные работы

Заказ 93

Локальная смета № 1-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Демонтаж

Основание:

Сметная стоимость	**24615,346**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**4134,765**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,117**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**24 615 346**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 816 405**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**932 722**
		машины и механизмы	Тенге			**21 139 556**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**3 202 043**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**934 345**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**725 040**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 117**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**24 615 346**

Заказ 93 Локальная смета № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 816 405**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**932 722**
		машины и механизмы	Тенге			**21 139 556**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**3 202 043**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**934 345**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**725 040**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 117**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**24 615 346**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 816 405**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**932 722**
		машины и механизмы	Тенге			**21 139 556**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**3 202 043**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**934 345**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**725 040**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 117**
1	**1146-0401-1501**	**Конструкции железобетонные монолитные. Разборка гидромолотом на базе экскаватора**	**м3**	**342**	**67675**	**23 144 850**
		из них:				
1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,91	4487	4 083
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,91	2255	2 052
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,1	0	0
1.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,46	315	460

Заказ 93 Локальная смета № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
1.4	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,31	5698	1 766
1.5	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,55	18161	9 989
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,55	3848	2 116
1.6	311-401-0110	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш 1,6 м3, с гидромолотом 2,6 т	маш.-ч	1,55	33118	51 333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,55	4599	7 128
1.7	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,46	96	44
2	**1322-0207-0101**	**Ворота шлюзные двустворчатые стоечные, ригельные и стоечно-ригельные, масса до 100 т. Монтаж оборудования**	**т**	**3,2**	**232955**	**745 456**
		из них:				
2.1	007-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6)	чел.-ч	24	5469	131 256
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	24	3007	72 168
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,475	0	0
2.3	214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,01	754450	7 544
2.4	214-202-0101	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б	т	0,04	723338	28 934
2.5	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,015	467480	7 012
2.6	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,02	119169	2 383
2.7	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,01	117663	1 177
2.8	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00049	1510113	740
2.9	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,02	826	17
2.10	217-601-0102	Бензин АИ-95	кг	0,01	329	3
2.11	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,59	315	501
2.12	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,25	130	162

Заказ 93 Локальная смета № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
2.13	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00009	1022349	92
2.14	217-701-0214	Клей резиновый	кг	0,03	3034	91
2.15	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,00022	316	0
2.16	261-105-0165	Резина сырая	кг	0,04	2747	110
2.17	261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,00001	414094	4
2.18	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0191	272284	5 201
2.19	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,27	398	107
2.20	314-101-0301	Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16-50 т	маш.-ч	2,51	14871	37 326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,51	3848	9 658
2.21	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,29	10582	3 069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,29	3221	934
2.22	314-301-0204	Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве грузоподъёмностью 50 т	маш.-ч	0,27	13397	3 617
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел.-ч	0,405	4832	1 305
2.23	314-502-0306	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 49,05 до 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	0,14	5643	790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,14	2255	316
2.24	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,1	8355	836
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1	2694	269
2.25	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,8	281	1 630
2.26	331-101-0104	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 15 т	маш.-ч	0,03	11584	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,03	3221	97
2.27	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09	52	5
3	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**855**	**254**	**217 170**

Заказ 93 Локальная смета № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
4	**412-102-0217 Коб=22**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**1 т·км**	**18810**	**27**	**507 870**

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: Капитальный ремонт водозаборного сооружения "Тлеули" Коктерекского с/о Саркандского района, области Жетысу

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-01-00-01

Демонтаж

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		388		
2		Средневзвешенный разряд работы		7,1		
		Итого ФОТ				**1 816 405**
		Машины и механизмы				
1	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	188,1	18161 3848	3 416 084
2	311-401-0110	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш 1,6 м3, с гидромолотом 2,6 т	маш.-ч	530,1	33118 4599	17 555 852

Заказ 93 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
3	314-101-0301	Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16-50 т	маш.-ч	8,032	14871 3848	119 444
4	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,928	10582 3221	9 820
5	314-301-0204	Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве грузоподъёмностью 50 т	маш.-ч	0,864	13397 4832	11 575
6	314-502-0306	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 49,05 до 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	0,448	5643 2255	2 528
7	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,32	8355 2694	2 674
8	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	18,56	281	5 215
9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	157,32	96	15 103
10	331-101-0104	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 15 т	маш.-ч	0,096	11584 3221	1 112
11	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,288	52	15

Итого по машинам и механизмам **905,056** **21 139 422**

Материалы

Заказ 93 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
1	214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,032	754450	24 142
2	214-202-0101	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б	т	0,128	723338	92 587
3	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,048	467480	22 439
4	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,064	119169	7 627
5	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,032	117663	3 765
6	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001568	1510113	2 368
7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,064	826	53
8	217-601-0102	Бензин АИ-95	кг	0,032	329	11
9	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	504,408	315	158 889
10	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	4	130	520
11	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	106,02	5698	604 102
12	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,000288	1022349	294
13	217-701-0214	Клей резиновый	кг	0,096	3034	291
14	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000704	316	0
15	261-105-0165	Резина сырая	кг	0,128	2747	352
16	261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000032	414094	13
17	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,06112	272284	16 642
18	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,864	398	344

Заказ 93 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по материалам				**934 439**
		Перевозка грузов				
1	412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	18810	27	507 870
2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	855	254	217 170
		Итого по перевозке грузов				**725 040**

Заказ 93 Локальная смета № 1-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Капитальный ремонт водозаборного сооружения "Тлеули" Коктерекского с/о Саркандского района, области Жетысу	
	Регион: Область Жетiсу Саркандский район
	Текущие цены с 01.07.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8,9% (табл.1 п. 2.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,12 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Не учитываются климатические условия
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 100% (Кпер=1,075)
Объект: №1-01 Наименование: Подготовительные работы	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №1-01-00-01Демонтаж	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования	
	1 Подраздел без наименования
1	**1146-0401-1501 ОбФ1 = 256+86 = 342**
2	**1322-0207-0101 3,2**
3	**414-104-0501 ОбФ2 = 342*2.5 = 855**
4	**412-102-0217 ОбФ2 = 342*2.5 = 855 (Коб = 22)**

Наименование стройки: Капитальный ремонт водозаборного сооружения "Тлеули" Коктерекского с/о Саркандского района, области Жетысу

Заказ 93

Форма 3

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Основные объекты строительства

(наименование объекта)

Сметная стоимость	168 582,766 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	9,528 тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	26 806,515 тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-01-00-01	Капитальный ремонт водозаборного сооружения "Тлеули" Коктерекского с/о Саркандского района, области Жетысу	150 814,910	17 767,856		168 582,766	9,528	26 806,515	
		Итого по разделу:	**150 814,910**	**17 767,856**		**168 582,766**	**9,528**	**26 806,515**	
		Всего:	**150 814,910**	**17 767,856**	**0,000**	**168 582,766**	**9,528**	**26 806,515**	**0,000**

Наименование стройки: Капитальный ремонт водозаборного сооружения "Тлеули" Коктерекского с/о Саркандского района, области Жетысу

Форма 4

Наименование объекта: Основные объекты строительства

Заказ 93

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт водозаборного сооружения "Тлеули" Коктерекского с/о Саркандского района, области Жетысу

Основание:

Сметная стоимость	**168582,766**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**26806,515**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**9,528**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**168 582 766**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**33 293 089**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**16 850 954**
		машины и механизмы	Тенге			**40 123 929**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**9 955 561**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**77 397 892**
		оборудование	Тенге			**17 767 856**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**9 528**
		Раздел 1. Мех.очистка, ИТОГО:	тенге			**32 837 496**

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**855 918**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**427 734**
		машины и механизмы	Тенге			**31 981 578**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**7 574 217**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**2 232**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**32 837 496**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**855 918**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**427 734**
		машины и механизмы	Тенге			**31 981 578**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**7 574 217**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**2 232**
1	**6101-0103-0115**	**Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1**	**м3**	**46866**	**193**	**9 045 138**
		из них:				
1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,00457	3918	18
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,00457	1887	9
1.2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,00965	18161	175

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00965	3848	37
2	**1101-0107-1308**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**14060**	**78**	**1 096 680**
		из них:				
2.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00459	0	0
2.2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,00459	16906	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00459	3848	18
3	**1101-0107-1308**	**Насыпь. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**9316**	**78**	**726 648**
		из них:				
3.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00459	0	0
3.2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,00459	16906	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00459	3848	18
4	**6101-0104-0202**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2**	**м3**	**126267**	**156**	**19 697 652**
		из них:				
4.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,01	15647	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01	3848	38
5	**6101-0301-1502**	**Корчевка корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, кустарники и мелколесья средние**	**га**	**16,3452**	**81070**	**1 325 105**
		из них:				
5.1	326-101-0502	Корчеватели-собиратели с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	6,73	12046	81 070
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	6,73	3221	21 677

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
6	**6101-0301-1702**	**Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, перемещение до 20 м на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), кустарники и мелколесья средние**	**га**	**16,3452**	**26592**	**434 652**
		из них:				
6.1	326-101-0301	Грабли кустарниковые навесные (без трактора)	маш.-ч	2,36	140	330
6.2	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,36	11128	26 262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,36	3221	7 602
7	**6101-0301-1705 Коб =8**	**Добавлять на каждые последующие 10 м к норме 6101-0301-1702**	**га**	**130,7616**	**3606**	**471 526**
		из них:				
7.1	326-101-0301	Грабли кустарниковые навесные (без трактора)	маш.-ч	0,32	140	45
7.2	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,32	11128	3 561
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,32	3221	1 031
8	**6101-0301-0502**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр деревьев до 24 см**	**шт.**	**45**	**891**	**40 095**
		из них:				
8.1	001-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	0,066	4146	274
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,066	1997	132
8.2	326-101-0502	Корчеватели-собиратели с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0153	12046	184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0153	3221	49
8.3	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0389	11128	433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0389	3221	125
		Раздел 2. Головное сооружение на ПК 0+00, ИТОГО:	тенге			**65 565 902**

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**15 651 999**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**7 831 447**
		машины и механизмы	Тенге			**3 448 535**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**994 883**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**39 434 118**
		оборудование	Тенге			**7 031 250**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**3 518**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**65 565 902**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**15 651 999**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**7 831 447**
		машины и механизмы	Тенге			**3 448 535**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**994 883**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**39 434 118**
		оборудование	Тенге			**7 031 250**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**3 518**
9	**6101-0102-0114**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**450**	**325**	**146 250**
		из них:				
9.1	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,0179	18161	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0179	3848	69

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
10	**6101-0106-0202**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2**	**м3**	**450**	**95**	**42 750**
		из них:				
10.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0061	15647	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0061	3848	23
11	**1137-0401-0101**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**13**	**12259**	**159 367**
		из них:				
11.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,93	4709	9 088
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,93	2344	4 524
11.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1789	0	0
11.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0069	31374	216
11.4	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,002	120524	241
11.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,05	826	41
11.6	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,2	33	7
11.7	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,000053	778711	41
11.8	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,187	3059	572
11.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0532	7007	373
11.10	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,114	28	3
11.11	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0048	12818	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0048	3848	18
11.12	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,0778	10876	846
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0778	3221	251
11.13	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,0285	6475	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0285	2694	77

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
11.14	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0534	8355	446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0534	2694	144
11.15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0144	8251	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0144	2694	39
11.16	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,2136	86	18
		неучтенные ресурсы				
11.17	212-101-0702	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	13,195	30920	407 989
12	**1137-0401-0301**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**1,7168**	**103509**	**177 704**
		из них:				
12.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	14	5412	75 768
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	14	2694	37 716
12.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,1	0	0
12.3	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	4,5	566	2 547
12.4	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0	0
12.5	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	278998	307
12.6	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	2,02	10876	21 970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,02	3221	6 506
12.7	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,65	1368	2 257
12.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,08	8251	660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,08	2694	216
13	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**1,7168**	**306174**	**525 640**
14	**1137-0401-0103**	**Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**365**	**35512**	**12 961 880**

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
14.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	4,47	4709	21 049
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	4,47	2344	10 478
14.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,304	0	0
14.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0266	31374	835
14.4	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,4	2146	858
14.5	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,001	122915	123
14.6	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0011	122783	135
14.7	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0016	120524	193
14.8	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0257	120524	3 097
14.9	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,73	998	729
14.10	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,32	826	1 090
14.11	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,47	33	16
14.12	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00035	778711	273
14.13	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,23	3059	3 763
14.14	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,06	7007	420
14.15	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1139	58	7
14.16	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0392	12818	502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0392	3848	151
14.17	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,0836	10876	909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0836	3221	269
14.18	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0638	8355	533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0638	2694	172

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
14.19	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1174	8251	969
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1174	2694	316
14.20	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1411	86	12
		неучтенные ресурсы				
14.21	212-101-0702	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	370,475	30920	11 455 087
15	**1137-0401-0301**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**21,608**	**103509**	**2 236 622**
		из них:				
15.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	14	5412	75 768
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	14	2694	37 716
15.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,1	0	0
15.3	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	4,5	566	2 547
15.4	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0	0
15.5	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	278998	307
15.6	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	2,02	10876	21 970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,02	3221	6 506
15.7	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,65	1368	2 257
15.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,08	8251	660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,08	2694	216
16	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**21,608**	**306174**	**6 615 808**
17	**6103-0101-0211**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**0,9**	**12763**	**11 487**
		из них:				
17.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	1,79	4530	8 109

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,79	2255	4 036
17.2	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,102	2146	219
17.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0004	120524	48
17.4	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0001	64460	6
17.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,02	826	17
17.6	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,05	2284	114
17.7	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0073	33	0
17.8	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	5539	199
17.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	7007	210
17.10	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	58	6
17.11	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,2606	13599	3 544
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2606	2694	702
17.12	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0098	12818	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0098	3848	38
17.13	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0027	11588	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0027	2694	7
17.14	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	281	12
17.15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0147	8251	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0147	2694	40
		неучтенные ресурсы				
17.16	212-101-0702	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,9135	30920	28 245
17.17	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
18	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0533**	**306174**	**16 319**

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
19	**1137-0401-0212**	**Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**28,64**	**23787**	**681 260**
		из них:				
19.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	3,01	5064	15 243
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,01	2521	7 588
19.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,6588	0	0
19.3	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0435	35275	1 534
19.4	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	1	0	0
19.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0258	12818	331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0258	3848	99
19.6	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,555	10876	6 036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,555	3221	1 788
19.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,078	8251	644
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,078	2694	210
20	**222-203-0303 (основной ресурс) Коб=20**	**ПБ41-10-8-С (Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016)**	**1 м2**	**15,6**	**13588**	**211 973**
21	**261-101-0382 (основной ресурс) Коб=8**	**1П35.28-30 (Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92)**	**1 м3**	**13,04**	**98283**	**1 281 610**
22	**1137-0401-0206**	**Железобетонный блок Г-20.30-2 . Устройство с заделкой стыков цементным раствором**	**м3 сборных конструкций**	**28,8**	**66131**	**1 904 573**
		из них:				
22.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	6,1	5412	33 013
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	6,1	2694	16 433
22.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,5143	0	0
22.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0632	31374	1 983

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
22.4	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,7	566	396
22.5	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,039	122783	4 789
22.6	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0016	120524	193
22.7	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	0,7	0	0
22.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,42	826	347
22.9	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0077	1154557	8 890
22.10	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	1	0	0
22.11	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00009	278998	25
22.12	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0311	12818	399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0311	3848	120
22.13	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1,39	10876	15 118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,39	3221	4 477
22.14	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,16	1312	210
22.15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0932	8251	769
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0932	2694	251
23	**291-001-0019 (основной ресурс) (кпл)**	**Г блок Г20.30-2**	**1 шт.**	**24**	**283928,57**	**6 814 286**
24	**6103-0701-0301**	**Устройство подливки под оборудование, толщина 20 мм**	**м2**	**1,85**	**2252**	**4 166**
		из них:				
24.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,42	4885	2 052
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,42	2432	1 021
24.2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,001	120524	121

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
24.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0004	120524	48
24.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,02	826	17
24.5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0244	28	1
24.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0008	12818	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0008	3848	3
24.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0005	8251	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0005	2694	1
		неучтенные ресурсы				
24.8	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,03774	35275	1 331
25	**1137-0401-0103**	**Упор из монолитного бетона. Устройство**	**м3 конструкции**	**3,6**	**35512**	**127 843**
		из них:				
25.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	4,47	4709	21 049
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	4,47	2344	10 478
25.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,304	0	0
25.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0266	31374	835
25.4	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,4	2146	858
25.5	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,001	122915	123
25.6	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0011	122783	135
25.7	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0016	120524	193
25.8	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0257	120524	3 097
25.9	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,73	998	729
25.10	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,32	826	1 090
25.11	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,47	33	16

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
25.12	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00035	778711	273
25.13	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,23	3059	3 763
25.14	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,06	7007	420
25.15	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1139	58	7
25.16	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0392	12818	502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0392	3848	151
25.17	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,0836	10876	909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0836	3221	269
25.18	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0638	8355	533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0638	2694	172
25.19	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1174	8251	969
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1174	2694	316
25.20	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1411	86	12
		неучтенные ресурсы				
25.21	212-101-0702	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	3,654	30920	112 982
26	**1137-0103-0103**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**35**	**7002**	**245 070**
		из них:				
26.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,91	4885	4 445
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,91	2432	2 213
26.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0834	0	0
26.3	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0141	120524	1 699
26.4	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,0727	10582	769
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0727	3221	234
26.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0107	8251	88

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0107	2694	29
		неучтенные ресурсы				
26.6	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	36,75	4903	180 185
27	**1101-0204-0601**	**Наброска или призма каменная. Устройство**	**м3 камня (в деле)**	**160**	**22632**	**3 621 120**
		из них:				
27.1	001-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	2,81	4445	12 490
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,81	2141	6 016
27.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001	0	0
27.3	211-701-0101	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	1,01	10034	10 134
27.4	332-101-0101	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,001	8462	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001	2694	3
28	**211-701-0101 (основной ресурс)**	**Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм**	**1 м3**	**160**	**10034**	**1 605 440**
29	**6111-0401-0107**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**930**	**1402**	**1 303 860**
		из них:				
29.1	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,212	5329	1 130
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,212	2653	562
29.2	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00024	973152	234
29.3	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1114	22
29.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002	8251	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002	2694	5
		неучтенные ресурсы				
29.5	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,1488	197831	29 437
29.6	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	2232	1351	3 015 432

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
30	**1322-0205-0103**	**Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 5 т. Монтаж оборудования**	**т**	**2,2504**	**527605**	**1 187 322**
		из них:				
30.1	007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	55	5374	295 570
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	55	2955	162 525
30.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	14,855	0	0
30.3	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0016	467480	748
30.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,74	315	233
30.5	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,12	130	16
30.6	217-701-0209	Полиэтиленполиамин (ПЭПА)	т	0,00008	2080430	166
30.7	217-701-0214	Клей резиновый	кг	0,073	3034	221
30.8	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	3,6	16428	59 141
30.9	261-105-0165	Резина сырая	кг	0,03	2747	82
30.10	261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,00001	414094	4
30.11	261-107-0365	Дибутилфталат технический ГОСТ 8728-88 1 сорта	т	0,00011	1006328	111
30.12	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006	272284	1 634
30.13	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00055	106532	59
30.14	261-201-0369	Растворители для лакокрасочных материалов N 649 ГОСТ 18188-72	т	0,00001	746255	7
30.15	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,09	398	36
30.16	314-101-0301	Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16-50 т	маш.-ч	3,57	14871	53 089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,57	3848	13 737
30.17	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	8,03	10582	84 973
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	8,03	3221	25 865
30.18	314-301-0204	Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве грузоподъёмностью 50 т	маш.-ч	1,43	13397	19 158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел.-ч	2,145	4832	6 910

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
30.19	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,9	8355	7 520
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,9	2694	2 425
30.20	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,39	281	2 077
30.21	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,85	96	82
30.22	323-304-0301	Тележки монтажные перегонные открытого способа работ	маш.-ч	0,47	72	34
30.23	333-101-0102	Тягачи седельные грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	0,21	12401	2 604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,21	3221	676
30.24	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,78	52	41
31	**580-000-0001 (основной ресурс) (кпл)**	**Затвор ПС 300х200**	**1 шт.**	**2**	**1727678,57**	**3 455 357**
32	**1322-0205-0103**	**Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 5 т. Монтаж оборудования**	**т**	**2,478**	**527605**	**1 307 405**
		из них:				
32.1	007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	55	5374	295 570
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	55	2955	162 525
32.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	14,855	0	0
32.3	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0016	467480	748
32.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,74	315	233
32.5	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,12	130	16
32.6	217-701-0209	Полиэтиленполиамин (ПЭПА)	т	0,00008	2080430	166
32.7	217-701-0214	Клей резиновый	кг	0,073	3034	221
32.8	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	3,6	16428	59 141
32.9	261-105-0165	Резина сырая	кг	0,03	2747	82
32.10	261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,00001	414094	4
32.11	261-107-0365	Дибутилфталат технический ГОСТ 8728-88 1 сорта	т	0,00011	1006328	111

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
32.12	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006	272284	1 634
32.13	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00055	106532	59
32.14	261-201-0369	Растворители для лакокрасочных материалов N 649 ГОСТ 18188-72	т	0,00001	746255	7
32.15	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,09	398	36
32.16	314-101-0301	Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16-50 т	маш.-ч	3,57	14871	53 089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,57	3848	13 737
32.17	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	8,03	10582	84 973
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	8,03	3221	25 865
32.18	314-301-0204	Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве грузоподъёмностью 50 т	маш.-ч	1,43	13397	19 158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел.-ч	2,145	4832	6 910
32.19	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,9	8355	7 520
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,9	2694	2 425
32.20	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,39	281	2 077
32.21	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,85	96	82
32.22	323-304-0301	Тележки монтажные перегонные открытого способа работ	маш.-ч	0,47	72	34
32.23	333-101-0102	Тягачи седельные грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	0,21	12401	2 604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,21	3221	676
32.24	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,78	52	41
33	**580-000-0002 (основной ресурс) (кпл)**	**Затвор ПС 200х200**	**1 шт.**	**3**	**1191964,29**	**3 575 893**
34	**217-101-0303**	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150**	**1 шт.**	**64**	**104**	**6 656**
35	**7101-0401-0102 Коб =0,12**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**12**	**2981**	**35 772**

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
35.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	0,144	4079	587
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,144	1997	288
35.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	33	2
35.3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,0155	20734	321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0155	3848	60
35.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0476	11588	552
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0476	2694	128
35.5	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,0708	19879	1 407
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0708	3848	272
35.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0091	12316	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0091	2694	25
		неучтенные ресурсы				
35.7	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	14,64	4903	71 780
		Раздел 3. Рыбозащитная сетка, ИТОГО:	тенге			**600 902**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**201 346**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**100 271**
		машины и механизмы	Тенге			**15 327**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**2 989**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**384 229**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**36**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**600 902**

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**201 346**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**100 271**
		машины и механизмы	Тенге			**15 327**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**2 989**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**384 229**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**36**
36	**6104-0802-0404**	**Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг (Рыбозащитная сетка)**	**т**	**1,06511**	**205465**	**218 843**
		из них:				
36.1	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	31,4	5831	183 093
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	31,4	2903	91 154
36.2	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	274757	8 243
36.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	20,33	281	5 713
36.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,02	8251	8 416
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,02	2694	2 748
37	**214-201-0102 (основной ресурс)**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,19604**	**470520**	**92 241**
38	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,85248**	**306174**	**261 007**
39	**214-210-0202 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,01659**	**291854**	**4 842**

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
40	**6111-0501-0507** **Коб =29**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-785**	**м2**	**30,88819**	**417**	**12 880**
		из них:				
40.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,0137	4929	68
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0137	2477	34
40.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00009	1054789	95
40.3	236-203-0107	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-785	т	0,00022	1138863	251
40.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	200	1
40.5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	37	0
40.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0001	11588	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	2694	0
40.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0002	8251	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0002	2694	1
41	**6111-0501-0201** **Коб =29**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010**	**м2**	**30,88819**	**359**	**11 089**
		из них:				
41.1	003-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)	чел.-ч	0,0218	6296	137
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0218	3164	69
41.2	236-101-0109	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000142	1105992	157
41.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000057	1054789	60
41.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	200	2
41.5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	37	0
41.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0001	11588	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	2694	0
41.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0002	8251	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0002	2694	1

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 4. Упор ж/б тип 1,2, ИТОГО:	тенге			**1 947 265**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**509 943**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**253 767**
		машины и механизмы	Тенге			**67 877**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**18 973**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 369 446**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**108**
		Подраздел 4.1. Упор тип 1, ИТОГО:	тенге			**1 323 450**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**345 739**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**172 054**
		машины и механизмы	Тенге			**46 290**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**12 942**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**931 421**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**73**
42	**1137-0401-0103**	**Упор из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**7,8**	**35512**	**276 994**
		из них:				
42.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	4,47	4709	21 049
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	4,47	2344	10 478
42.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,304	0	0

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
42.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0266	31374	835
42.4	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,4	2146	858
42.5	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,001	122915	123
42.6	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0011	122783	135
42.7	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0016	120524	193
42.8	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0257	120524	3 097
42.9	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,73	998	729
42.10	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,32	826	1 090
42.11	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,47	33	16
42.12	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00035	778711	273
42.13	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,23	3059	3 763
42.14	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,06	7007	420
42.15	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1139	58	7
42.16	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0392	12818	502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0392	3848	151
42.17	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,0836	10876	909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0836	3221	269
42.18	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0638	8355	533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0638	2694	172
42.19	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1174	8251	969
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1174	2694	316
42.20	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1411	86	12

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
42.21	212-101-0702	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	7,917	30920	244 794
43	**1137-0401-0301**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,69264**	**103509**	**71 694**
		из них:				
43.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	14	5412	75 768
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	14	2694	37 716
43.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,1	0	0
43.3	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	4,5	566	2 547
43.4	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0	0
43.5	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	278998	307
43.6	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	2,02	10876	21 970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,02	3221	6 506
43.7	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,65	1368	2 257
43.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,08	8251	660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,08	2694	216
44	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,69264**	**306174**	**212 068**
45	**1137-0103-0103**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**2,6**	**7002**	**18 205**
		из них:				
45.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,91	4885	4 445
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,91	2432	2 213
45.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0834	0	0
45.3	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0141	120524	1 699

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
45.4	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,0727	10582	769
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0727	3221	234
45.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0107	8251	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0107	2694	29
		неучтенные ресурсы				
45.6	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,73	4903	13 385
46	**6111-0401-0107**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**104**	**1402**	**145 808**
		из них:				
46.1	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,212	5329	1 130
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,212	2653	562
46.2	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00024	973152	234
46.3	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1114	22
46.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002	8251	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002	2694	5
		неучтенные ресурсы				
46.5	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01664	197831	3 292
46.6	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	249,6	1351	337 210
		Подраздел 4.2. Упор тип 2, ИТОГО:	тенге			**623 815**

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**164 204**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**81 714**
		машины и механизмы	Тенге			**21 587**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**6 030**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**438 025**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**35**
47	**1137-0401-0103**	**Упор из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**3,38**	**35512**	**120 031**
		из них:				
47.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	4,47	4709	21 049
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	4,47	2344	10 478
47.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,304	0	0
47.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0266	31374	835
47.4	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,4	2146	858
47.5	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,001	122915	123
47.6	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0011	122783	135
47.7	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0016	120524	193
47.8	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0257	120524	3 097
47.9	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,73	998	729
47.10	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,32	826	1 090

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
47.11	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,47	33	16
47.12	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00035	778711	273
47.13	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,23	3059	3 763
47.14	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,06	7007	420
47.15	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1139	58	7
47.16	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0392	12818	502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0392	3848	151
47.17	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,0836	10876	909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0836	3221	269
47.18	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0638	8355	533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0638	2694	172
47.19	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1174	8251	969
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1174	2694	316
47.20	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1411	86	12
		неучтенные ресурсы				
47.21	212-101-0702	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	3,4307	30920	106 077
48	**1137-0401-0301**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,30014**	**103509**	**31 067**
		из них:				
48.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	14	5412	75 768
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	14	2694	37 716
48.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,1	0	0
48.3	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	4,5	566	2 547
48.4	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0	0
48.5	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	278998	307

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
48.6	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	2,02	10876	21 970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,02	3221	6 506
48.7	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,65	1368	2 257
48.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,08	8251	660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,08	2694	216
49	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,30014**	**306174**	**91 895**
50	**1137-0103-0103**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**2,6**	**7002**	**18 205**
		из них:				
50.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,91	4885	4 445
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,91	2432	2 213
50.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0834	0	0
50.3	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0141	120524	1 699
50.4	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,0727	10582	769
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0727	3221	234
50.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0107	8251	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0107	2694	29
		неучтенные ресурсы				
50.6	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,73	4903	13 385
51	**6111-0401-0107**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**52**	**1402**	**72 904**
		из них:				
51.1	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,212	5329	1 130
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,212	2653	562

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
51.2	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00024	973152	234
51.3	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1114	22
51.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002	8251	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002	2694	5
		неучтенные ресурсы				
51.5	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00832	197831	1 646
51.6	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	124,8	1351	168 605
		Раздел 5. Гидропост на ПК 0+89, ИТОГО:	тенге			**5 621 912**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 599 840**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**791 777**
		машины и механизмы	Тенге			**263 435**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**74 619**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**3 758 637**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**358**
		Подраздел 5.1. Монолитный железобетон, ИТОГО:	тенге			**5 115 065**

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 373 170**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**679 729**
		машины и механизмы	Тенге			**239 391**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**68 070**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**3 502 504**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**305**
52	**6101-0102-0114**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**60**	**325**	**19 500**
		из них:				
52.1	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,0179	18161	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0179	3848	69
53	**1101-0107-1308**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**60**	**78**	**4 680**
		из них:				
53.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00459	0	0
53.2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,00459	16906	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00459	3848	18
54	**1137-0401-0212**	**Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**1,35**	**23618**	**31 884**
		из них:				
54.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	3,01	5064	15 243

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,01	2521	7 588
54.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,6588	0	0
54.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0435	31374	1 365
54.4	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	1	0	0
54.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0258	12818	331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0258	3848	99
54.6	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,555	10876	6 036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,555	3221	1 788
54.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,078	8251	644
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,078	2694	210
55	**261-101-0382 (основной ресурс)**	**П-30 (Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92)**	**1 м3**	**0,42**	**98283**	**41 279**
56	**261-101-0382 (основной ресурс)**	**П-90 (Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92)**	**1 м3**	**0,93**	**98283**	**91 403**
57	**1137-0401-0101**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**4,8**	**12259**	**58 843**
		из них:				
57.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,93	4709	9 088
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,93	2344	4 524
57.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1789	0	0
57.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0069	31374	216
57.4	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,002	120524	241
57.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,05	826	41
57.6	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,2	33	7
57.7	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,000053	778711	41

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
57.8	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,187	3059	572
57.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0532	7007	373
57.10	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,114	28	3
57.11	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0048	12818	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0048	3848	18
57.12	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,0778	10876	846
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0778	3221	251
57.13	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,0285	6475	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0285	2694	77
57.14	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0534	8355	446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0534	2694	144
57.15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0144	8251	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0144	2694	39
57.16	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,2136	86	18
		неучтенные ресурсы				
57.17	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	4,872	31136	151 695
58	**1137-0401-0301**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,7104**	**103509**	**73 533**
		из них:				
58.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	14	5412	75 768
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	14	2694	37 716
58.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,1	0	0
58.3	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	4,5	566	2 547
58.4	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0	0
58.5	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	278998	307

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
58.6	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	2,02	10876	21 970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,02	3221	6 506
58.7	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,65	1368	2 257
58.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,08	8251	660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,08	2694	216
59	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,7104**	**306174**	**217 506**
60	**1137-0401-0102**	**Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**22**	**26121**	**574 662**
		из них:				
60.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	4,31	4709	20 296
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	4,31	2344	10 103
60.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2304	0	0
60.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0247	31374	775
60.4	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0016	120524	193
60.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,04	826	33
60.6	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,71	33	23
60.7	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00009	778711	70
60.8	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,313	3059	957
60.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,24	7007	1 682
60.10	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1932	28	5
60.11	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0071	12818	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0071	3848	27
60.12	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,0783	10876	852
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0783	3221	252

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
60.13	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,0483	6475	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0483	2694	130
60.14	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0754	8355	630
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0754	2694	203
60.15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0213	8251	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0213	2694	57
60.16	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,3016	86	26
		неучтенные ресурсы				
60.17	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	22,33	31136	695 267
61	**1137-0401-0301**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**3,25594**	**103509**	**337 019**
		из них:				
61.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	14	5412	75 768
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	14	2694	37 716
61.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,1	0	0
61.3	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	4,5	566	2 547
61.4	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0	0
61.5	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	278998	307
61.6	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	2,02	10876	21 970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,02	3221	6 506
61.7	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,65	1368	2 257
61.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,08	8251	660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,08	2694	216
62	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**3,25594**	**306174**	**996 884**

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
63	**1137-0401-0103**	**Опоры из монолитного бетона. Устройство**	**м3 конструкции**	**5,04**	**35512**	**178 980**
		из них:				
63.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	4,47	4709	21 049
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	4,47	2344	10 478
63.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,304	0	0
63.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0266	31374	835
63.4	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,4	2146	858
63.5	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,001	122915	123
63.6	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0011	122783	135
63.7	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0016	120524	193
63.8	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0257	120524	3 097
63.9	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,73	998	729
63.10	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,32	826	1 090
63.11	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,47	33	16
63.12	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00035	778711	273
63.13	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,23	3059	3 763
63.14	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,06	7007	420
63.15	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1139	58	7
63.16	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0392	12818	502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0392	3848	151
63.17	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,0836	10876	909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0836	3221	269

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
63.18	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0638	8355	533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0638	2694	172
63.19	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1174	8251	969
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1174	2694	316
63.20	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1411	86	12
		неучтенные ресурсы				
63.21	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	5,1156	31136	159 279
64	**1137-0401-0301**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,22378**	**103509**	**23 163**
		из них:				
64.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	14	5412	75 768
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	14	2694	37 716
64.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,1	0	0
64.3	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	4,5	566	2 547
64.4	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0	0
64.5	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	278998	307
64.6	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	2,02	10876	21 970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,02	3221	6 506
64.7	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,65	1368	2 257
64.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,08	8251	660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,08	2694	216
65	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,22378**	**306174**	**68 516**
66	**1137-0103-0103**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**30**	**7002**	**210 060**

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
66.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,91	4885	4 445
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,91	2432	2 213
66.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0834	0	0
66.3	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0141	120524	1 699
66.4	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,0727	10582	769
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0727	3221	234
66.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0107	8251	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0107	2694	29
		неучтенные ресурсы				
66.6	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	31,5	4903	154 444
67	**1101-0204-0601**	**Наброска или призма каменная. Устройство**	**м3 камня (в деле)**	**19,1**	**22632**	**432 271**
		из них:				
67.1	001-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	2,81	4445	12 490
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,81	2141	6 016
67.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001	0	0
67.3	211-701-0101	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	1,01	10034	10 134
67.4	332-101-0101	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,001	8462	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001	2694	3
68	**211-701-0101 (основной ресурс)**	**Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм**	**1 м3**	**19,1**	**10034**	**191 649**
69	**6106-0304-0204**	**Установка ограждения металлического**	**м**	**30**	**2766**	**82 980**
		из них:				
69.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,415	5241	2 175

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,415	2609	1 083
69.2	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0015	24331	36
69.3	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,2	1661	332
69.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	33	0
69.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	6085	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0038	2255	9
69.6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	281	16
69.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0221	8251	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0221	2694	60
70	**222-509-1601 (основной ресурс)**	**Сварная решетка ограждения**	**1 т**	**0,2861**	**1102385**	**315 392**
71	**6111-0501-0514 Коб =2**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-76**	**м2**	**10**	**238**	**2 380**
		из них:				
71.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,0213	4929	105
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0213	2477	53
71.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000053	1054789	6
71.3	236-201-0201	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-76	кг	0,053	2353	125
71.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	200	1
71.5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	37	0
71.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0001	11588	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	2694	0
71.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001	8251	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	2694	0
72	**6111-0501-0201**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010**	**м2**	**5**	**359**	**1 795**

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
72.1	003-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)	чел.-ч	0,0218	6296	137
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0218	3164	69
72.2	236-101-0109	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000142	1105992	157
72.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000057	1054789	60
72.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	200	2
72.5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	37	0
72.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0001	11588	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	2694	0
72.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0002	8251	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0002	2694	1
		Подраздел 5.2. Колодец, ИТОГО:	тенге			**506 847**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**226 669**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**112 047**
		машины и механизмы	Тенге			**24 043**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**6 549**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**256 134**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**53**
73	**6101-0102-0114**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**15**	**325**	**4 875**
		из них:				
73.1	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,0179	18161	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0179	3848	69

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
74	**6101-0201-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**1**	**6964**	**6 964**
		из них:				
74.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	1,54	4522	6 964
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,54	2178	3 354
75	**6101-0106-0202**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2**	**м3**	**15**	**95**	**1 425**
		из них:				
75.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0061	15647	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0061	3848	23
76	**1137-0401-0208**	**Колодцы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором**	**м3 сборных конструкций**	**0,9**	**70007**	**63 006**
		из них:				
76.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	7,47	5064	37 828
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	7,47	2521	18 832
76.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,2714	0	0
76.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0484	31374	1 519
76.4	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,2	566	679
76.5	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0579	122783	7 109
76.6	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0024	120524	289
76.7	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	0,18	0	0
76.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,63	826	520
76.9	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0071	1154557	8 197
76.10	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	1	0	0

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
76.11	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	278998	22
76.12	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,033	12818	423
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,033	3848	127
76.13	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1,14	10876	12 399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,14	3221	3 672
76.14	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,16	1312	210
76.15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0984	8251	812
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0984	2694	265
77	**225-101-0106 (основной ресурс)**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	**1 шт.**	**3**	**17745**	**53 235**
78	**225-101-0601 (основной ресурс)**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	**1 шт.**	**1**	**24809**	**24 809**
79	**222-503-0201 (основной ресурс)**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**1 т**	**0,02674**	**1145627**	**30 634**
80	**1137-0103-0103**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,1**	**7002**	**7 702**
		из них:				
80.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,91	4885	4 445
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,91	2432	2 213
80.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0834	0	0
80.3	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0141	120524	1 699
80.4	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,0727	10582	769
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0727	3221	234
80.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0107	8251	88

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0107	2694	29
		неучтенные ресурсы				
80.6	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,155	4903	5 663
81	**6122-0201-0101**	**Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм**	**км**	**0,006**	**1921498**	**11 529**
		из них:				
81.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	361	5087	1 836 407
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	361	2477	894 197
81.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,93	31374	29 178
81.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,07	122783	8 595
81.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	18	33	594
81.5	218-103-0208	Каболка	т	0,087	423648	36 857
81.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,39	12818	4 999
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,39	3848	1 501
81.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,59	8251	4 868
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,59	2694	1 589
		неучтенные ресурсы				
81.8	261-301-0183	Трубы хризотилцементные безнапорные ГОСТ 31416-2009	м	6,048	0	0
82	**241-701-0201 (основной ресурс)**	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм**	**1 м**	**6**	**1852**	**11 112**
83	**1134-0203-0101**	**Водомерная рейка (Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации)**	**опора**	**1**	**18517**	**18 517**
		из них:				
83.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	3,36	4967	16 689
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,36	2432	8 172

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
83.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,18	0	0
83.3	215-101-0403	Лесоматериал круглый пропитанный из хвойных пород	м3	0	123046	0
83.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,04	826	33
83.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0062	1103	7
83.6	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,03	684	21
83.7	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,05	605	30
83.8	314-502-0201	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)	маш.-ч	0,84	18	15
83.9	334-101-0101	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,18	9568	1 722
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,18	2694	485
84	**215-201-0101 (основной ресурс)**	**Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**1 м3**	**0,0081**	**90707**	**735**
85	**6111-0401-0107**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**11**	**1402**	**15 422**
		из них:				
85.1	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,212	5329	1 130
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,212	2653	562
85.2	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00024	973152	234
85.3	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1114	22
85.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002	8251	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002	2694	5
		неучтенные ресурсы				
85.5	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00176	197831	348
85.6	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	26,4	1351	35 666
86	**1146-0303-0103**	**Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**	**0,44**	**443218**	**195 016**

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
86.1	006-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4)	чел.-ч	75,58	4109	310 558
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	75,58	2033	153 654
86.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,43	0	0
86.3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,04	32268	33 559
86.4	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,5	566	283
86.5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	9,5	2146	20 387
86.6	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07	317238	22 207
86.7	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,21	122783	25 784
86.8	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	120524	21 694
86.9	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0049	64460	316
86.10	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,9	826	4 873
86.11	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0137	33	0
86.12	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,23	37	9
86.13	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,43	8251	3 548
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,43	2694	1 158
87	**1146-0302-0401**	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	**отверстие**	**1**	**1072**	**1 072**
		из них:				
87.1	006-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,1308	5362	701
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,1308	2653	347
87.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0435	0	0
87.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0435	8355	363
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0435	2694	117

1	2	3	4	5	6	7
87.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,087	86	7
88	**6104-0802-0403**	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,0132**	**1448189**	**19 116**
		из них:				
88.1	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	42,7	5831	248 984
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	42,7	2903	123 958
88.2	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	1173745	1 173 745
88.3	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	274757	10 990
88.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	281	5 971
88.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,03	8251	8 499
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,03	2694	2 775
		Раздел 6. Водовыпуск ПК 2+02, ПК 28+23, ПК48+19, Пк70+18, ПК78+84 - 5 шт., ИТОГО:	тенге			**33 631 999**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**8 170 885**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**4 209 437**
		машины и механизмы	Тенге			**2 408 959**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**721 373**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**16 221 797**
		оборудование	Тенге			**6 830 357**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 849**
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**33 631 999**

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**8 170 885**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**4 209 437**
		машины и механизмы	Тенге			**2 408 959**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**721 373**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**16 221 797**
		оборудование	Тенге			**6 830 357**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 849**
89	**6101-0102-0114**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**225**	**325**	**73 125**
		из них:				
89.1	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,0179	18161	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0179	3848	69
90	**6101-0106-0202**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2**	**м3**	**225**	**95**	**21 375**
		из них:				
90.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0061	15647	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0061	3848	23
91	**6101-0109-0102**	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)**	**м2**	**225**	**4**	**900**
		из них:				
91.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,00023	15647	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00023	3848	1

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
92	**1137-0401-0101**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**17,25**	**12259**	**211 468**
		из них:				
92.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,93	4709	9 088
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,93	2344	4 524
92.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1789	0	0
92.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0069	31374	216
92.4	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,002	120524	241
92.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,05	826	41
92.6	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,2	33	7
92.7	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,000053	778711	41
92.8	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,187	3059	572
92.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0532	7007	373
92.10	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,114	28	3
92.11	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0048	12818	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0048	3848	18
92.12	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,0778	10876	846
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0778	3221	251
92.13	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,0285	6475	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0285	2694	77
92.14	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0534	8355	446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0534	2694	144
92.15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0144	8251	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0144	2694	39
92.16	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,2136	86	18

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
92.17	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	17,50875	31136	545 152
93	**1137-0401-0301**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**1,0212**	**103509**	**105 703**
		из них:				
93.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	14	5412	75 768
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	14	2694	37 716
93.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,1	0	0
93.3	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	4,5	566	2 547
93.4	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0	0
93.5	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	278998	307
93.6	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	2,02	10876	21 970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,02	3221	6 506
93.7	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,65	1368	2 257
93.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,08	8251	660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,08	2694	216
94	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**1,0212**	**306174**	**312 665**
95	**1137-0401-0103**	**Стенки из монолитного бетона. Устройство**	**м3 конструкции**	**109,05**	**35512**	**3 872 584**
		из них:				
95.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	4,47	4709	21 049
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	4,47	2344	10 478
95.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,304	0	0
95.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0266	31374	835

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
95.4	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,4	2146	858
95.5	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,001	122915	123
95.6	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0011	122783	135
95.7	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0016	120524	193
95.8	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0257	120524	3 097
95.9	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,73	998	729
95.10	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,32	826	1 090
95.11	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,47	33	16
95.12	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00035	778711	273
95.13	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,23	3059	3 763
95.14	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,06	7007	420
95.15	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1139	58	7
95.16	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0392	12818	502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0392	3848	151
95.17	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,0836	10876	909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0836	3221	269
95.18	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0638	8355	533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0638	2694	172
95.19	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1174	8251	969
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1174	2694	316
95.20	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1411	86	12
		неучтенные ресурсы				
95.21	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	110,68575	31136	3 446 312

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
96	**1137-0401-0301**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**6,45575**	**103509**	**668 228**
		из них:				
96.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	14	5412	75 768
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	14	2694	37 716
96.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,1	0	0
96.3	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	4,5	566	2 547
96.4	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0	0
96.5	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	278998	307
96.6	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	2,02	10876	21 970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,02	3221	6 506
96.7	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,65	1368	2 257
96.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,08	8251	660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,08	2694	216
97	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**6,45575**	**306174**	**1 976 583**
98	**1137-0401-0212**	**Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**4**	**23618**	**94 472**
		из них:				
98.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	3,01	5064	15 243
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,01	2521	7 588
98.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,6588	0	0
98.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0435	31374	1 365
98.4	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	1	0	0
98.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0258	12818	331

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0258	3848	99
98.6	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,555	10876	6 036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,555	3221	1 788
98.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,078	8251	644
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,078	2694	210
99	**291-001-0020 (основной ресурс) (кпл)**	**Плита пешеходная П19д-15**	**1 шт.**	**10**	**32142,86**	**321 429**
100	**1137-0401-0213**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**6,8**	**42902**	**291 734**
		из них:				
100.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	5,05	5064	25 573
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	5,05	2521	12 731
100.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,114	0	0
100.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,149	31374	4 675
100.4	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,01	566	6
100.5	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0011	197831	218
100.6	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	0,15	0	0
100.7	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00014	778711	109
100.8	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,38	726	276
100.9	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	1	0	0
100.10	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	278998	3
100.11	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,026	12818	333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,026	3848	100
100.12	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1,01	10876	10 985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,01	3221	3 253

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
100.13	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,05	1312	66
100.14	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0143	1114	16
100.15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,078	8251	644
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,078	2694	210
101	**241-702-0205 (основной ресурс)**	**Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 600, 3,4,5 группы по несущей способности**	**1 м**	**51,6**	**69573**	**3 589 967**
102	**1137-0103-0103**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**30**	**7002**	**210 060**
		из них:				
102.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,91	4885	4 445
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,91	2432	2 213
102.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0834	0	0
102.3	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0141	120524	1 699
102.4	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,0727	10582	769
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0727	3221	234
102.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0107	8251	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0107	2694	29
		неучтенные ресурсы				
102.6	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	31,5	4903	154 444
103	**1101-0204-0601**	**Наброска или призма каменная. Устройство**	**м3 камня (в деле)**	**70**	**22632**	**1 584 240**
		из них:				
103.1	001-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	2,81	4445	12 490
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,81	2141	6 016
103.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001	0	0
103.3	211-701-0101	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	1,01	10034	10 134

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
103.4	332-101-0101	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,001	8462	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001	2694	3
104	**211-701-0101 (основной ресурс)**	**Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм**	**1 м3**	**70**	**10034**	**702 380**
105	**6111-0401-0107 Коб =2**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**800**	**1402**	**1 121 600**
		из них:				
105.1	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,212	5329	1 130
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,212	2653	562
105.2	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00024	973152	234
105.3	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1114	22
105.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002	8251	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002	2694	5
		неучтенные ресурсы				
105.5	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,128	197831	25 322
105.6	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1920	1351	2 593 920
106	**1322-0205-0101**	**Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования**	**т**	**0,6455**	**1194851**	**771 276**
		из них:				
106.1	007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	137	5374	736 238
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	137	2955	404 835
106.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	37,35	0	0
106.3	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0013	467480	608
106.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,61	315	192
106.5	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,088	130	11

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
106.6	217-701-0209	Полиэтиленполиамин (ПЭПА)	т	0,00005	2080430	104
106.7	217-701-0214	Клей резиновый	кг	0,08	3034	243
106.8	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	3,7	16428	60 784
106.9	261-105-0165	Резина сырая	кг	0,03	2747	82
106.10	261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,00001	414094	4
106.11	261-107-0365	Дибутилфталат технический ГОСТ 8728-88 1 сорта	т	0,00007	1006328	70
106.12	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0057	272284	1 552
106.13	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00036	106532	38
106.14	261-201-0369	Растворители для лакокрасочных материалов N 649 ГОСТ 18188-72	т	0,00001	746255	7
106.15	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,06	398	24
106.16	314-101-0301	Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16-50 т	маш.-ч	3,99	14871	59 335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,99	3848	15 354
106.17	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	21,5	10582	227 513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	21,5	3221	69 252
106.18	314-301-0204	Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве грузоподъёмностью 50 т	маш.-ч	6,66	13397	89 224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел.-ч	9,99	4832	32 181
106.19	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,92	8355	7 687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,92	2694	2 478
106.20	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,39	281	2 077
106.21	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,85	96	82
106.22	323-304-0301	Тележки монтажные перегонные открытого способа работ	маш.-ч	2,35	72	169
106.23	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,95	9227	8 766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,95	2694	2 559
106.24	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,79	52	41

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
107	**580-000-0003 (основной ресурс) (кпл)**	**Затвор ГС 60х150**	**1 шт.**	**5**	**187500**	**937 500**
108	**1322-0205-0101**	**Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования**	**т**	**3,437**	**1194851**	**4 106 703**
		из них:				
108.1	007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	137	5374	736 238
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	137	2955	404 835
108.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	37,35	0	0
108.3	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0013	467480	608
108.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,61	315	192
108.5	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,088	130	11
108.6	217-701-0209	Полиэтиленполиамин (ПЭПА)	т	0,00005	2080430	104
108.7	217-701-0214	Клей резиновый	кг	0,08	3034	243
108.8	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	3,7	16428	60 784
108.9	261-105-0165	Резина сырая	кг	0,03	2747	82
108.10	261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,00001	414094	4
108.11	261-107-0365	Дибутилфталат технический ГОСТ 8728-88 1 сорта	т	0,00007	1006328	70
108.12	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0057	272284	1 552
108.13	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00036	106532	38
108.14	261-201-0369	Растворители для лакокрасочных материалов N 649 ГОСТ 18188-72	т	0,00001	746255	7
108.15	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,06	398	24
108.16	314-101-0301	Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16-50 т	маш.-ч	3,99	14871	59 335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,99	3848	15 354
108.17	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	21,5	10582	227 513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	21,5	3221	69 252

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
108.18	314-301-0204	Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве грузоподъёмностью 50 т	маш.-ч	6,66	13397	89 224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел.-ч	9,99	4832	32 181
108.19	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,92	8355	7 687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,92	2694	2 478
108.20	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,39	281	2 077
108.21	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,85	96	82
108.22	323-304-0301	Тележки монтажные перегонные открытого способа работ	маш.-ч	2,35	72	169
108.23	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,95	9227	8 766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,95	2694	2 559
108.24	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,79	52	41
109	**580-000-0004 (основной ресурс) (кпл)**	**Затвор ПС 150х150**	**1 шт.**	**10**	**589285,71**	**5 892 857**
		Раздел 7. Водовыпуск ПК91+31, ПК98+86 - 3 шт., ИТОГО:	тенге			**13 325 626**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**3 126 157**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 618 495**
		машины и механизмы	Тенге			**978 431**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**293 345**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**6 555 860**
		оборудование	Тенге			**2 665 178**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**708**
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**13 325 626**

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**3 126 157**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 618 495**
		машины и механизмы	Тенге			**978 431**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**293 345**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**6 555 860**
		оборудование	Тенге			**2 665 178**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**708**
110	**6101-0102-0114**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**90**	**325**	**29 250**
		из них:				
110.1	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,0179	18161	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0179	3848	69
111	**6101-0106-0202**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2**	**м3**	**90**	**95**	**8 550**
		из них:				
111.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0061	15647	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0061	3848	23
112	**6101-0109-0102**	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)**	**м2**	**90**	**4**	**360**
		из них:				
112.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,00023	15647	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00023	3848	1

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
113	**1137-0401-0101**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**5,85**	**12259**	**71 715**
		из них:				
113.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,93	4709	9 088
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,93	2344	4 524
113.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1789	0	0
113.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0069	31374	216
113.4	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,002	120524	241
113.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,05	826	41
113.6	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,2	33	7
113.7	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,000053	778711	41
113.8	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,187	3059	572
113.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0532	7007	373
113.10	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,114	28	3
113.11	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0048	12818	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0048	3848	18
113.12	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,0778	10876	846
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0778	3221	251
113.13	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,0285	6475	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0285	2694	77
113.14	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0534	8355	446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0534	2694	144
113.15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0144	8251	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0144	2694	39
113.16	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,2136	86	18

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
113.17	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	5,93775	31136	184 878
114	**1137-0401-0301**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,34632**	**103509**	**35 847**
		из них:				
114.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	14	5412	75 768
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	14	2694	37 716
114.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,1	0	0
114.3	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	4,5	566	2 547
114.4	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0	0
114.5	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	278998	307
114.6	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	2,02	10876	21 970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,02	3221	6 506
114.7	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,65	1368	2 257
114.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,08	8251	660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,08	2694	216
115	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,34632**	**306174**	**106 034**
116	**1137-0401-0103**	**Стенки из монолитного бетона. Устройство**	**м3 конструкции**	**32,4**	**35512**	**1 150 589**
		из них:				
116.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	4,47	4709	21 049
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	4,47	2344	10 478
116.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,304	0	0
116.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0266	31374	835

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
116.4	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,4	2146	858
116.5	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,001	122915	123
116.6	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0011	122783	135
116.7	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0016	120524	193
116.8	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0257	120524	3 097
116.9	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,73	998	729
116.10	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,32	826	1 090
116.11	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,47	33	16
116.12	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00035	778711	273
116.13	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,23	3059	3 763
116.14	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,06	7007	420
116.15	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1139	58	7
116.16	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0392	12818	502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0392	3848	151
116.17	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,0836	10876	909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0836	3221	269
116.18	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0638	8355	533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0638	2694	172
116.19	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1174	8251	969
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1174	2694	316
116.20	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1411	86	12
		неучтенные ресурсы				
116.21	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	32,886	31136	1 023 938

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
117	**1137-0401-0301**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**1,91808**	**103509**	**198 539**
		из них:				
117.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	14	5412	75 768
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	14	2694	37 716
117.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,1	0	0
117.3	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	4,5	566	2 547
117.4	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0	0
117.5	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	278998	307
117.6	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	2,02	10876	21 970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,02	3221	6 506
117.7	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,65	1368	2 257
117.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,08	8251	660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,08	2694	216
118	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**1,91808**	**306174**	**587 266**
119	**1137-0401-0212**	**Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**0,87**	**23618**	**20 548**
		из них:				
119.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	3,01	5064	15 243
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,01	2521	7 588
119.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,6588	0	0
119.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0435	31374	1 365
119.4	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	1	0	0
119.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0258	12818	331

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0258	3848	99
119.6	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,555	10876	6 036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,555	3221	1 788
119.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,078	8251	644
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,078	2694	210
120	**291-001-0021 (основной ресурс) (кпл)**	**Плита пешеходная П21 д-5**	**1 шт.**	**3**	**28571,43**	**85 714**
121	**1137-0401-0213**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**4,08**	**42902**	**175 040**
		из них:				
121.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	5,05	5064	25 573
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	5,05	2521	12 731
121.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,114	0	0
121.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,149	31374	4 675
121.4	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,01	566	6
121.5	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0011	197831	218
121.6	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	0,15	0	0
121.7	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00014	778711	109
121.8	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,38	726	276
121.9	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	1	0	0
121.10	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	278998	3
121.11	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,026	12818	333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,026	3848	100
121.12	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1,01	10876	10 985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,01	3221	3 253

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
121.13	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,05	1312	66
121.14	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0143	1114	16
121.15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,078	8251	644
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,078	2694	210
122	**241-702-0205 (основной ресурс)**	**Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 600, 3,4,5 группы по несущей способности**	**1 м**	**30,96**	**69573**	**2 153 980**
123	**1137-0103-0103**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**12**	**7002**	**84 024**
		из них:				
123.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,91	4885	4 445
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,91	2432	2 213
123.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0834	0	0
123.3	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0141	120524	1 699
123.4	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,0727	10582	769
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0727	3221	234
123.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0107	8251	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0107	2694	29
		неучтенные ресурсы				
123.6	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	12,6	4903	61 778
124	**1101-0204-0601**	**Наброска или призма каменная. Устройство**	**м3 камня (в деле)**	**27**	**22632**	**611 064**
		из них:				
124.1	001-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	2,81	4445	12 490
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,81	2141	6 016
124.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001	0	0
124.3	211-701-0101	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	1,01	10034	10 134

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
124.4	332-101-0101	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,001	8462	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001	2694	3
125	**211-701-0101 (основной ресурс)**	**Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм**	**1 м3**	**27**	**10034**	**270 918**
126	**6111-0401-0107 Коб =2**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**360**	**1402**	**504 720**
		из них:				
126.1	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,212	5329	1 130
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,212	2653	562
126.2	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00024	973152	234
126.3	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1114	22
126.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002	8251	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002	2694	5
		неучтенные ресурсы				
126.5	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0576	197831	11 395
126.6	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	864	1351	1 167 264
127	**1322-0205-0101**	**Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования**	**т**	**0,4719**	**1194851**	**563 850**
		из них:				
127.1	007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	137	5374	736 238
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	137	2955	404 835
127.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	37,35	0	0
127.3	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0013	467480	608
127.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,61	315	192
127.5	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,088	130	11

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
127.6	217-701-0209	Полиэтиленполиамин (ПЭПА)	т	0,00005	2080430	104
127.7	217-701-0214	Клей резиновый	кг	0,08	3034	243
127.8	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	3,7	16428	60 784
127.9	261-105-0165	Резина сырая	кг	0,03	2747	82
127.10	261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,00001	414094	4
127.11	261-107-0365	Дибутилфталат технический ГОСТ 8728-88 1 сорта	т	0,00007	1006328	70
127.12	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0057	272284	1 552
127.13	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00036	106532	38
127.14	261-201-0369	Растворители для лакокрасочных материалов N 649 ГОСТ 18188-72	т	0,00001	746255	7
127.15	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,06	398	24
127.16	314-101-0301	Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16-50 т	маш.-ч	3,99	14871	59 335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,99	3848	15 354
127.17	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	21,5	10582	227 513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	21,5	3221	69 252
127.18	314-301-0204	Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве грузоподъёмностью 50 т	маш.-ч	6,66	13397	89 224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел.-ч	9,99	4832	32 181
127.19	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,92	8355	7 687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,92	2694	2 478
127.20	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,39	281	2 077
127.21	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,85	96	82
127.22	323-304-0301	Тележки монтажные перегонные открытого способа работ	маш.-ч	2,35	72	169
127.23	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,95	9227	8 766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,95	2694	2 559
127.24	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,79	52	41

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
128	**580-000-0005 (основной ресурс) (кпл)**	**Затвор ГС 60х200**	**1 шт.**	**3**	**214285,71**	**642 857**
129	**1322-0205-0101**	**Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования**	**т**	**1,2999**	**1194851**	**1 553 187**
		из них:				
129.1	007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	137	5374	736 238
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	137	2955	404 835
129.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	37,35	0	0
129.3	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0013	467480	608
129.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,61	315	192
129.5	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,088	130	11
129.6	217-701-0209	Полиэтиленполиамин (ПЭПА)	т	0,00005	2080430	104
129.7	217-701-0214	Клей резиновый	кг	0,08	3034	243
129.8	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	3,7	16428	60 784
129.9	261-105-0165	Резина сырая	кг	0,03	2747	82
129.10	261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,00001	414094	4
129.11	261-107-0365	Дибутилфталат технический ГОСТ 8728-88 1 сорта	т	0,00007	1006328	70
129.12	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0057	272284	1 552
129.13	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00036	106532	38
129.14	261-201-0369	Растворители для лакокрасочных материалов N 649 ГОСТ 18188-72	т	0,00001	746255	7
129.15	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,06	398	24
129.16	314-101-0301	Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16-50 т	маш.-ч	3,99	14871	59 335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,99	3848	15 354
129.17	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	21,5	10582	227 513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	21,5	3221	69 252

1	2	3	4	5	6	7
129.18	314-301-0204	Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве грузоподъёмностью 50 т	маш.-ч	6,66	13397	89 224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел.-ч	9,99	4832	32 181
129.19	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,92	8355	7 687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,92	2694	2 478
129.20	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,39	281	2 077
129.21	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,85	96	82
129.22	323-304-0301	Тележки монтажные перегонные открытого способа работ	маш.-ч	2,35	72	169
129.23	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,95	9227	8 766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,95	2694	2 559
129.24	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,79	52	41
130	**580-000-0006 (основной ресурс) (кпл)**	**Затвор ПС 200х150**	**1 шт.**	**3**	**674107,14**	**2 022 321**
		Раздел 8. Водовыпуск ПК101+01, ИТОГО:	тенге			**6 542 489**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 429 495**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**731 472**
		машины и механизмы	Тенге			**394 063**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**116 684**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**3 852 860**
		оборудование	Тенге			**866 071**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**321**
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**6 542 489**

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 429 495**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**731 472**
		машины и механизмы	Тенге			**394 063**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**116 684**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**3 852 860**
		оборудование	Тенге			**866 071**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**321**
131	**6101-0102-0114**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**50**	**325**	**16 250**
		из них:				
131.1	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,0179	18161	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0179	3848	69
132	**6101-0106-0202**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2**	**м3**	**50**	**95**	**4 750**
		из них:				
132.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0061	15647	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0061	3848	23
133	**6101-0109-0102**	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)**	**м2**	**40**	**4**	**160**
		из них:				
133.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,00023	15647	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00023	3848	1

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
134	**1137-0401-0101**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**3**	**12259**	**36 777**
		из них:				
134.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,93	4709	9 088
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,93	2344	4 524
134.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1789	0	0
134.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0069	31374	216
134.4	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,002	120524	241
134.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,05	826	41
134.6	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,2	33	7
134.7	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,000053	778711	41
134.8	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,187	3059	572
134.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0532	7007	373
134.10	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,114	28	3
134.11	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0048	12818	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0048	3848	18
134.12	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,0778	10876	846
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0778	3221	251
134.13	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,0285	6475	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0285	2694	77
134.14	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0534	8355	446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0534	2694	144
134.15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0144	8251	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0144	2694	39
134.16	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,2136	86	18

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
134.17	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	3,045	31136	94 809
135	**1137-0401-0301**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,1776**	**103509**	**18 383**
		из них:				
135.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	14	5412	75 768
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	14	2694	37 716
135.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,1	0	0
135.3	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	4,5	566	2 547
135.4	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0	0
135.5	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	278998	307
135.6	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	2,02	10876	21 970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,02	3221	6 506
135.7	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,65	1368	2 257
135.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,08	8251	660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,08	2694	216
136	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,1776**	**306174**	**54 377**
137	**1137-0401-0103**	**Стенки из монолитного бетона. Устройство**	**м3 конструкции**	**20,1**	**35512**	**713 791**
		из них:				
137.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	4,47	4709	21 049
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	4,47	2344	10 478
137.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,304	0	0
137.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0266	31374	835

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
137.4	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,4	2146	858
137.5	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,001	122915	123
137.6	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0011	122783	135
137.7	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0016	120524	193
137.8	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0257	120524	3 097
137.9	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,73	998	729
137.10	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,32	826	1 090
137.11	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,47	33	16
137.12	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00035	778711	273
137.13	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,23	3059	3 763
137.14	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,06	7007	420
137.15	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1139	58	7
137.16	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0392	12818	502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0392	3848	151
137.17	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,0836	10876	909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0836	3221	269
137.18	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0638	8355	533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0638	2694	172
137.19	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1174	8251	969
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1174	2694	316
137.20	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1411	86	12
		неучтенные ресурсы				
137.21	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	20,4015	31136	635 221

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
138	**1137-0401-0301**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**1,18992**	**103509**	**123 167**
		из них:				
138.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	14	5412	75 768
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	14	2694	37 716
138.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,1	0	0
138.3	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	4,5	566	2 547
138.4	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0	0
138.5	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	278998	307
138.6	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	2,02	10876	21 970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,02	3221	6 506
138.7	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,65	1368	2 257
138.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,08	8251	660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,08	2694	216
139	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**1,18992**	**306174**	**364 323**
140	**1137-0401-0212**	**Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**0,4**	**23618**	**9 447**
		из них:				
140.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	3,01	5064	15 243
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,01	2521	7 588
140.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,6588	0	0
140.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0435	31374	1 365
140.4	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	1	0	0
140.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0258	12818	331

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0258	3848	99
140.6	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,555	10876	6 036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,555	3221	1 788
140.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,078	8251	644
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,078	2694	210
141	**291-001-0020 (основной ресурс) (кпл)**	**Плита пешеходная П19д-15**	**1 шт.**	**1**	**32142,86**	**32 143**
142	**1137-0401-0213**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**2,72**	**42902**	**116 693**
		из них:				
142.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	5,05	5064	25 573
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	5,05	2521	12 731
142.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,114	0	0
142.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,149	31374	4 675
142.4	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,01	566	6
142.5	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0011	197831	218
142.6	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	0,15	0	0
142.7	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00014	778711	109
142.8	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,38	726	276
142.9	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	1	0	0
142.10	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	278998	3
142.11	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,026	12818	333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,026	3848	100
142.12	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1,01	10876	10 985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,01	3221	3 253

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
142.13	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,05	1312	66
142.14	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0143	1114	16
142.15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,078	8251	644
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,078	2694	210
143	**241-702-0205 (основной ресурс)**	**Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 600, 3,4,5 группы по несущей способности**	**1 м**	**20,64**	**69573**	**1 435 987**
144	**1137-0103-0103**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**6**	**7002**	**42 012**
		из них:				
144.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,91	4885	4 445
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,91	2432	2 213
144.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0834	0	0
144.3	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0141	120524	1 699
144.4	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,0727	10582	769
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0727	3221	234
144.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0107	8251	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0107	2694	29
		неучтенные ресурсы				
144.6	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	6,3	4903	30 889
145	**1101-0204-0601**	**Наброска или призма каменная. Устройство**	**м3 камня (в деле)**	**10**	**22632**	**226 320**
		из них:				
145.1	001-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	2,81	4445	12 490
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,81	2141	6 016
145.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001	0	0
145.3	211-701-0101	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	1,01	10034	10 134

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
145.4	332-101-0101	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,001	8462	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001	2694	3
146	**211-701-0101 (основной ресурс)**	**Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм**	**1 м3**	**10**	**10034**	**100 340**
147	**6111-0401-0107 Коб =2**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**200**	**1402**	**280 400**
		из них:				
147.1	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,212	5329	1 130
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,212	2653	562
147.2	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00024	973152	234
147.3	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1114	22
147.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002	8251	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002	2694	5
		неучтенные ресурсы				
147.5	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,032	197831	6 331
147.6	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	480	1351	648 480
148	**1322-0205-0101**	**Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования**	**т**	**0,3573**	**1194851**	**426 920**
		из них:				
148.1	007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	137	5374	736 238
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	137	2955	404 835
148.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	37,35	0	0
148.3	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0013	467480	608
148.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,61	315	192
148.5	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,088	130	11

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
148.6	217-701-0209	Полиэтиленполиамин (ПЭПА)	т	0,00005	2080430	104
148.7	217-701-0214	Клей резиновый	кг	0,08	3034	243
148.8	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	3,7	16428	60 784
148.9	261-105-0165	Резина сырая	кг	0,03	2747	82
148.10	261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,00001	414094	4
148.11	261-107-0365	Дибутилфталат технический ГОСТ 8728-88 1 сорта	т	0,00007	1006328	70
148.12	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0057	272284	1 552
148.13	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00036	106532	38
148.14	261-201-0369	Растворители для лакокрасочных материалов N 649 ГОСТ 18188-72	т	0,00001	746255	7
148.15	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,06	398	24
148.16	314-101-0301	Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16-50 т	маш.-ч	3,99	14871	59 335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,99	3848	15 354
148.17	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	21,5	10582	227 513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	21,5	3221	69 252
148.18	314-301-0204	Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве грузоподъёмностью 50 т	маш.-ч	6,66	13397	89 224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел.-ч	9,99	4832	32 181
148.19	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,92	8355	7 687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,92	2694	2 478
148.20	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,39	281	2 077
148.21	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,85	96	82
148.22	323-304-0301	Тележки монтажные перегонные открытого способа работ	маш.-ч	2,35	72	169
148.23	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,95	9227	8 766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,95	2694	2 559
148.24	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,79	52	41

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
149	**580-000-0007 (основной ресурс) (кпл)**	**Затвор ГС 60х150**	**1 шт.**	**3**	**187500**	**562 500**
150	**1322-0205-0101**	**Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования**	**т**	**0,2163**	**1194851**	**258 446**
		из них:				
150.1	007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	137	5374	736 238
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	137	2955	404 835
150.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	37,35	0	0
150.3	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0013	467480	608
150.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,61	315	192
150.5	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,088	130	11
150.6	217-701-0209	Полиэтиленполиамин (ПЭПА)	т	0,00005	2080430	104
150.7	217-701-0214	Клей резиновый	кг	0,08	3034	243
150.8	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	3,7	16428	60 784
150.9	261-105-0165	Резина сырая	кг	0,03	2747	82
150.10	261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,00001	414094	4
150.11	261-107-0365	Дибутилфталат технический ГОСТ 8728-88 1 сорта	т	0,00007	1006328	70
150.12	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0057	272284	1 552
150.13	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00036	106532	38
150.14	261-201-0369	Растворители для лакокрасочных материалов N 649 ГОСТ 18188-72	т	0,00001	746255	7
150.15	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,06	398	24
150.16	314-101-0301	Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16-50 т	маш.-ч	3,99	14871	59 335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,99	3848	15 354
150.17	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	21,5	10582	227 513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	21,5	3221	69 252

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
150.18	314-301-0204	Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве грузоподъёмностью 50 т	маш.-ч	6,66	13397	89 224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел.-ч	9,99	4832	32 181
150.19	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,92	8355	7 687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,92	2694	2 478
150.20	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,39	281	2 077
150.21	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,85	96	82
150.22	323-304-0301	Тележки монтажные перегонные открытого способа работ	маш.-ч	2,35	72	169
150.23	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,95	9227	8 766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,95	2694	2 559
150.24	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,79	52	41
151	**580-000-0008 (основной ресурс) (кпл)**	**Затвор ПС 150х125**	**1 шт.**	**1**	**303571,43**	**303 571**
		Раздел 9. Водовыпуск ПК107+79, ПК113+81 - 2шт., ИТОГО:	тенге			**6 324 637**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 398 726**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**713 458**
		машины и механизмы	Тенге			**364 545**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**108 152**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**4 186 366**
		оборудование	Тенге			**375 000**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**314**
		Подраздел 9.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**6 324 637**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 398 726**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**713 458**
		машины и механизмы	Тенге			**364 545**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**108 152**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**4 186 366**
		оборудование	Тенге			**375 000**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**314**
152	**6101-0102-0114**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**40**	**325**	**13 000**
		из них:				
152.1	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,0179	18161	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0179	3848	69
153	**6101-0106-0202**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2**	**м3**	**40**	**95**	**3 800**
		из них:				
153.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0061	15647	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0061	3848	23
154	**6101-0109-0102**	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)**	**м2**	**40**	**4**	**160**
		из них:				
154.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,00023	15647	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00023	3848	1

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
155	**1137-0401-0101**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**2,4**	**12259**	**29 422**
		из них:				
155.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,93	4709	9 088
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,93	2344	4 524
155.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1789	0	0
155.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0069	31374	216
155.4	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,002	120524	241
155.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,05	826	41
155.6	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,2	33	7
155.7	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,000053	778711	41
155.8	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,187	3059	572
155.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0532	7007	373
155.10	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,114	28	3
155.11	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0048	12818	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0048	3848	18
155.12	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,0778	10876	846
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0778	3221	251
155.13	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,0285	6475	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0285	2694	77
155.14	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0534	8355	446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0534	2694	144
155.15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0144	8251	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0144	2694	39
155.16	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,2136	86	18

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
155.17	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	2,436	31136	75 847
156	**1137-0401-0301**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,14208**	**103509**	**14 707**
		из них:				
156.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	14	5412	75 768
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	14	2694	37 716
156.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,1	0	0
156.3	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	4,5	566	2 547
156.4	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0	0
156.5	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	278998	307
156.6	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	2,02	10876	21 970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,02	3221	6 506
156.7	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,65	1368	2 257
156.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,08	8251	660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,08	2694	216
157	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,14208**	**306174**	**43 501**
158	**1137-0401-0103**	**Стенки из монолитного бетона. Устройство**	**м3 конструкции**	**19,68**	**35512**	**698 876**
		из них:				
158.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	4,47	4709	21 049
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	4,47	2344	10 478
158.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,304	0	0
158.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0266	31374	835

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
158.4	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,4	2146	858
158.5	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,001	122915	123
158.6	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0011	122783	135
158.7	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0016	120524	193
158.8	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0257	120524	3 097
158.9	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,73	998	729
158.10	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,32	826	1 090
158.11	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,47	33	16
158.12	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00035	778711	273
158.13	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,23	3059	3 763
158.14	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,06	7007	420
158.15	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1139	58	7
158.16	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0392	12818	502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0392	3848	151
158.17	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,0836	10876	909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0836	3221	269
158.18	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0638	8355	533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0638	2694	172
158.19	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1174	8251	969
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1174	2694	316
158.20	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1411	86	12
		неучтенные ресурсы				
158.21	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	19,9752	31136	621 948

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
159	**1137-0401-0301**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**1,16506**	**103509**	**120 594**
		из них:				
159.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	14	5412	75 768
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	14	2694	37 716
159.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,1	0	0
159.3	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	4,5	566	2 547
159.4	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0	0
159.5	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	278998	307
159.6	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	2,02	10876	21 970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,02	3221	6 506
159.7	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,65	1368	2 257
159.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,08	8251	660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,08	2694	216
160	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**1,16506**	**306174**	**356 711**
161	**1137-0401-0212**	**Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**0,22**	**23618**	**5 196**
		из них:				
161.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	3,01	5064	15 243
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,01	2521	7 588
161.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,6588	0	0
161.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0435	31374	1 365
161.4	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	1	0	0
161.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0258	12818	331

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0258	3848	99
161.6	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,555	10876	6 036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,555	3221	1 788
161.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,078	8251	644
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,078	2694	210
162	**291-001-0022 (основной ресурс) (кпл)**	**Плита пешеходная П11 д-8**	**1 шт.**	**2**	**11160,71**	**22 321**
163	**1137-0401-0213**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**2,72**	**42902**	**116 693**
		из них:				
163.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	5,05	5064	25 573
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	5,05	2521	12 731
163.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,114	0	0
163.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,149	31374	4 675
163.4	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,01	566	6
163.5	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0011	197831	218
163.6	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	0,15	0	0
163.7	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00014	778711	109
163.8	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,38	726	276
163.9	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	1	0	0
163.10	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	278998	3
163.11	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,026	12818	333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,026	3848	100
163.12	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1,01	10876	10 985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,01	3221	3 253

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
163.13	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,05	1312	66
163.14	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0143	1114	16
163.15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,078	8251	644
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,078	2694	210
164	**241-702-0205 (основной ресурс)**	**Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 600, 3,4,5 группы по несущей способности**	**1 м**	**20,64**	**69573**	**1 435 987**
165	**1137-0103-0103**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**6**	**7002**	**42 012**
		из них:				
165.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,91	4885	4 445
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,91	2432	2 213
165.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0834	0	0
165.3	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0141	120524	1 699
165.4	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,0727	10582	769
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0727	3221	234
165.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0107	8251	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0107	2694	29
		неучтенные ресурсы				
165.6	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	6,3	4903	30 889
166	**1101-0204-0601**	**Наброска или призма каменная. Устройство**	**м3 камня (в деле)**	**14**	**22632**	**316 848**
		из них:				
166.1	001-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	2,81	4445	12 490
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,81	2141	6 016
166.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001	0	0
166.3	211-701-0101	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	1,01	10034	10 134

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
166.4	332-101-0101	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,001	8462	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001	2694	3
167	**211-701-0101 (основной ресурс)**	**Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм**	**1 м3**	**14**	**10034**	**140 476**
168	**6111-0401-0107 Коб =2**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**180**	**1402**	**252 360**
		из них:				
168.1	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,212	5329	1 130
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,212	2653	562
168.2	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00024	973152	234
168.3	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1114	22
168.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002	8251	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002	2694	5
		неучтенные ресурсы				
168.5	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0288	197831	5 698
168.6	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	432	1351	583 632
169	**1322-0205-0101**	**Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования**	**т**	**0,2582**	**1194851**	**308 511**
		из них:				
169.1	007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	137	5374	736 238
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	137	2955	404 835
169.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	37,35	0	0
169.3	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0013	467480	608
169.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,61	315	192
169.5	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,088	130	11

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
169.6	217-701-0209	Полиэтиленполиамин (ПЭПА)	т	0,00005	2080430	104
169.7	217-701-0214	Клей резиновый	кг	0,08	3034	243
169.8	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	3,7	16428	60 784
169.9	261-105-0165	Резина сырая	кг	0,03	2747	82
169.10	261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,00001	414094	4
169.11	261-107-0365	Дибутилфталат технический ГОСТ 8728-88 1 сорта	т	0,00007	1006328	70
169.12	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0057	272284	1 552
169.13	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00036	106532	38
169.14	261-201-0369	Растворители для лакокрасочных материалов N 649 ГОСТ 18188-72	т	0,00001	746255	7
169.15	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,06	398	24
169.16	314-101-0301	Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16-50 т	маш.-ч	3,99	14871	59 335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,99	3848	15 354
169.17	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	21,5	10582	227 513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	21,5	3221	69 252
169.18	314-301-0204	Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве грузоподъёмностью 50 т	маш.-ч	6,66	13397	89 224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел.-ч	9,99	4832	32 181
169.19	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,92	8355	7 687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,92	2694	2 478
169.20	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,39	281	2 077
169.21	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,85	96	82
169.22	323-304-0301	Тележки монтажные перегонные открытого способа работ	маш.-ч	2,35	72	169
169.23	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,95	9227	8 766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,95	2694	2 559
169.24	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,79	52	41

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
170	**580-000-0009 (основной ресурс) (кпл)**	**Затвор ГС 60х150**	**1 шт.**	**2**	**187500**	**375 000**
171	**1322-0205-0101**	**Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования**	**т**	**0,2658**	**1194851**	**317 591**
		из них:				
171.1	007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	137	5374	736 238
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	137	2955	404 835
171.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	37,35	0	0
171.3	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0013	467480	608
171.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,61	315	192
171.5	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,088	130	11
171.6	217-701-0209	Полиэтиленполиамин (ПЭПА)	т	0,00005	2080430	104
171.7	217-701-0214	Клей резиновый	кг	0,08	3034	243
171.8	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	3,7	16428	60 784
171.9	261-105-0165	Резина сырая	кг	0,03	2747	82
171.10	261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,00001	414094	4
171.11	261-107-0365	Дибутилфталат технический ГОСТ 8728-88 1 сорта	т	0,00007	1006328	70
171.12	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0057	272284	1 552
171.13	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00036	106532	38
171.14	261-201-0369	Растворители для лакокрасочных материалов N 649 ГОСТ 18188-72	т	0,00001	746255	7
171.15	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,06	398	24
171.16	314-101-0301	Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16-50 т	маш.-ч	3,99	14871	59 335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,99	3848	15 354
171.17	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	21,5	10582	227 513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	21,5	3221	69 252

1	2	3	4	5	6	7
171.18	314-301-0204	Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве грузоподъёмностью 50 т	маш.-ч	6,66	13397	89 224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел.-ч	9,99	4832	32 181
171.19	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,92	8355	7 687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,92	2694	2 478
171.20	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,39	281	2 077
171.21	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,85	96	82
171.22	323-304-0301	Тележки монтажные перегонные открытого способа работ	маш.-ч	2,35	72	169
171.23	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,95	9227	8 766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,95	2694	2 559
171.24	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,79	52	41
172	**291-004-0008 (основной ресурс) (кпл)**	**Завтор ПС 100х100**	**1 шт.**	**2**	**196428,57**	**392 857**
		Раздел 10. Мост на ПК70+66, ИТОГО:	тенге			**2 184 539**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**348 780**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**173 096**
		машины и механизмы	Тенге			**201 180**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**50 326**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 634 579**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**86**
		Подраздел 10.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 184 539**

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**348 780**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**173 096**
		машины и механизмы	Тенге			**201 180**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**50 326**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 634 579**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**86**
173	**6101-0102-0114**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**20**	**325**	**6 500**
		из них:				
173.1	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,0179	18161	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0179	3848	69
174	**6101-0201-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**0,6**	**6964**	**4 178**
		из них:				
174.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	1,54	4522	6 964
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,54	2178	3 354
175	**1101-0107-1802**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**10**	**604**	**6 040**
		из них:				
175.1	001-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,129	4682	604
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,129	2255	291

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
176	**6101-0106-0202**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2**	**м3**	**20**	**95**	**1 900**
		из них:				
176.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0061	15647	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0061	3848	23
177	**6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**20**	**575**	**11 500**
		из них:				
177.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1)	чел.-ч	0,108	3278	354
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,108	1579	171
177.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	8355	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,02625	2694	71
177.3	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	18	2
178	**1137-0103-0103**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,4**	**7002**	**9 803**
		из них:				
178.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,91	4885	4 445
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,91	2432	2 213
178.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0834	0	0
178.3	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0141	120524	1 699
178.4	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,0727	10582	769
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0727	3221	234
178.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0107	8251	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0107	2694	29

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
178.6	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,47	4903	7 207
179	**7101-0401-0102**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**35**	**2981**	**104 335**
		из них:				
179.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	0,144	4079	587
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,144	1997	288
179.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	33	2
179.3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,0155	20734	321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0155	3848	60
179.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0476	11588	552
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0476	2694	128
179.5	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,0708	19879	1 407
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0708	3848	272
179.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0091	12316	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0091	2694	25
		неучтенные ресурсы				
179.7	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	42,7	4903	209 358
180	**1137-0401-0103**	**Упор из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**1,2**	**35512**	**42 614**
		из них:				
180.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	4,47	4709	21 049
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	4,47	2344	10 478
180.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,304	0	0
180.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0266	31374	835
180.4	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,4	2146	858

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
180.5	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,001	122915	123
180.6	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0011	122783	135
180.7	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0016	120524	193
180.8	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0257	120524	3 097
180.9	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,73	998	729
180.10	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,32	826	1 090
180.11	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,47	33	16
180.12	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00035	778711	273
180.13	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,23	3059	3 763
180.14	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,06	7007	420
180.15	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1139	58	7
180.16	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0392	12818	502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0392	3848	151
180.17	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,0836	10876	909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0836	3221	269
180.18	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0638	8355	533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0638	2694	172
180.19	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1174	8251	969
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1174	2694	316
180.20	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1411	86	12
		неучтенные ресурсы				
180.21	212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,218	30920	37 661

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
181	**217-101-0301 (основной ресурс)**	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х100**	**1 шт.**	**20**	**33**	**660**
182	**1137-0401-0206**	**Железобетонный блок Г-15.30-2 . Устройство с заделкой стыков цементным раствором**	**м3 сборных конструкций**	**2,6**	**66131**	**171 941**
		из них:				
182.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	6,1	5412	33 013
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	6,1	2694	16 433
182.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,5143	0	0
182.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0632	31374	1 983
182.4	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,7	566	396
182.5	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,039	122783	4 789
182.6	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0016	120524	193
182.7	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	0,7	0	0
182.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,42	826	347
182.9	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0077	1154557	8 890
182.10	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	1	0	0
182.11	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00009	278998	25
182.12	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0311	12818	399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0311	3848	120
182.13	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1,39	10876	15 118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,39	3221	4 477
182.14	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,16	1312	210
182.15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0932	8251	769

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0932	2694	251
183	**291-001-0023 (основной ресурс) (кпл)**	**Г блок Г15.30-2**	**1 шт.**	**4**	**72321,43**	**289 286**
184	**1137-0401-0212**	**Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**5**	**23618**	**118 090**
		из них:				
184.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	3,01	5064	15 243
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,01	2521	7 588
184.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,6588	0	0
184.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0435	31374	1 365
184.4	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	1	0	0
184.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0258	12818	331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0258	3848	99
184.6	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,555	10876	6 036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,555	3221	1 788
184.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,078	8251	644
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,078	2694	210
185	**291-001-0024 (основной ресурс) (кпл)**	**Плита ПДН 6х2**	**1 шт.**	**3**	**194642,86**	**583 929**
186	**7101-0801-0301**	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	**шт.**	**4**	**5572**	**22 288**
		из них:				
186.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9)	чел.-ч	0,64	4522	2 894
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,64	2214	1 417
186.2	214-301-0103	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	м2	0,0204	913	19
186.3	217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,000036	2592508	93

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
186.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,0812	326	26
186.5	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,2784	605	168
186.6	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,07	11904	833
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,07	3848	269
186.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,12	12818	1 538
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,12	3848	462
		неучтенные ресурсы				
186.8	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3	0	0	0
187	**251-201-0702 (основной ресурс)**	**Столбик сигнальный железобетонный размерами 1500х120х60мм**	**1 шт.**	**4**	**10466**	**41 864**
188	**6104-0802-0403**	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,0314**	**274444**	**8 618**
		из них:				
188.1	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	42,7	5831	248 984
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	42,7	2903	123 958
188.2	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	274757	10 990
188.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	281	5 971
188.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,03	8251	8 499
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,03	2694	2 775
		неучтенные ресурсы				
188.5	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0314	1154557	36 253
189	**6103-0701-0807**	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,0003**	**988903**	**297**

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
189.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	198	4976	985 248
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	198	2477	490 446
189.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,15	12818	1 923
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,15	3848	577
189.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,21	8251	1 733
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,21	2694	566
190	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0003**	**306174**	**92**
191	**6103-0701-0801**	**Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,00569**	**1400794**	**7 968**
		из них:				
191.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	289	4797	1 386 333
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	289	2388	690 132
191.2	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	820354	8 204
191.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,25	12818	3 204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,25	3848	962
191.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,37	8251	3 053
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,37	2694	997
		неучтенные ресурсы				
191.5	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	5,688	0	0
192	**214-210-0102 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**1 т**	**0,00569**	**310572**	**1 767**
193	**6106-0304-0204**	**Установка ограждения металлического**	**м**	**8**	**2766**	**22 128**

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
193.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,415	5241	2 175
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,415	2609	1 083
193.2	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0015	24331	36
193.3	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,2	1661	332
193.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	33	0
193.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	6085	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0038	2255	9
193.6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	281	16
193.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0221	8251	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0221	2694	60
194	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0211**	**306174**	**6 460**
195	**214-205-0102 (основной ресурс)**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**1 т**	**0,1249**	**392907**	**49 074**
196	**6111-0501-0505**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**5,8**	**199**	**1 154**
		из них:				
196.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,0213	4929	105
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0213	2477	53
196.2	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	705879	10
196.3	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	902233	81
196.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	200	1
196.5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	37	0
196.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0001	11588	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	2694	0

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
196.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001	8251	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	2694	0
197	**6111-0501-0205**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**5,8**	**258**	**1 496**
		из них:				
197.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	0,0295	6087	180
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0295	3059	90
197.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	760526	68
197.3	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	380806	6
197.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	200	2
197.5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	37	0
197.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0001	11588	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	2694	0
197.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001	8251	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	2694	0
198	**6103-0101-0201**	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3**	**м3**	**0,2**	**38047**	**7 609**
		из них:				
198.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	6,34	4530	28 720
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	6,34	2255	14 297
198.2	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,061	566	35
198.3	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,375	2146	805
198.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0074	120524	892
198.5	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00027	64460	17
198.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,238	826	197

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
198.7	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00441	33	0
198.8	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	3059	1 961
198.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	7007	1 072
198.10	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	58	22
198.11	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3035	13599	4 127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3035	2694	818
198.12	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0068	12818	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0068	3848	26
198.13	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0027	11588	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0027	2694	7
198.14	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0099	8251	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0099	2694	27
		неучтенные ресурсы				
198.15	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,203	31136	6 321
198.16	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
199	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0119**	**306174**	**3 643**
200	**6103-0101-0211**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**2**	**12763**	**25 526**
		из них:				
200.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	1,79	4530	8 109
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,79	2255	4 036
200.2	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,102	2146	219
200.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0004	120524	48
200.4	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0001	64460	6

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
200.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,02	826	17
200.6	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,05	2284	114
200.7	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0073	33	0
200.8	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	5539	199
200.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	7007	210
200.10	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	58	6
200.11	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,2606	13599	3 544
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2606	2694	702
200.12	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0098	12818	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0098	3848	38
200.13	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0027	11588	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0027	2694	7
200.14	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	281	12
200.15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0147	8251	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0147	2694	40
		неучтенные ресурсы				
200.16	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	2,03	31136	63 206
200.17	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
201	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,2344**	**306174**	**71 767**
202	**6111-0401-0107 Коб =2**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**43,2**	**1402**	**60 566**
		из них:				
202.1	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,212	5329	1 130
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,212	2653	562
202.2	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00024	973152	234

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
202.3	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1114	22
202.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002	8251	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002	2694	5
		неучтенные ресурсы				
202.5	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,006912	197831	1 367
202.6	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	103,68	1351	140 072

Составил

Проверил

Наименование стройки: Капитальный ремонт водозаборного сооружения "Тлеули" Коктерекского с/о Саркандского района, области Жетысу

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Капитальный ремонт водозаборного сооружения "Тлеули" Коктерекского с/о Саркандского района, области Жетысу

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		6768		
2		Средневзвешенный разряд работы		7,4		
		Итого ФОТ				**33 293 089**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1268,18985	15647 3848	19 843 367
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	107,57124	16906 3848	1 818 599

Заказ 93 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,7285	20734 3848	15 105
4	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	469,2619	18161 3848	8 522 265
5	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,28	11904 3848	3 333
6	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	64,995805	58	3 770
7	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9,57374	28	268
8	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,770380963	200	154
9	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,81644	13599 2694	11 103
10	314-101-0301	Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16-50 т	маш.-ч	44,618469	14871 3848	663 521
11	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	25,604651	12818 3848	328 200
12	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	219,0343342	10876 3221	2 382 217

Заказ 93 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
13	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	196,645992	10582 3221	2 080 908
14	314-301-0204	Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве грузоподъёмностью 50 т	маш.-ч	53,061266	13397 4832	710 862
15	314-502-0201	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)	маш.-ч	0,84	18	15
16	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,110037638	37	4
17	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,254407638	11588 2694	26 124
18	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1444	6085 2255	879
19	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	2,38215	6475 2694	15 424
20	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	51,541578	8355 2694	430 630
21	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	111,2475533	281	31 261
22	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	5,984	1312	7 851

Заказ 93 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
23	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	67,5241215	1368	92 373
24	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	9,928255	96	953
25	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	3,3276	19879 3848	66 149
26	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	52,497276	1114	58 482
27	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,4277	12316 2694	5 268
28	323-304-0301	Тележки монтажные перегонные открытого способа работ	маш.-ч	18,559313	72	1 336
29	326-101-0301	Грабли кустарниковые навесные (без трактора)	маш.-ч	80,418384	140	11 259
30	326-101-0502	Корчеватели-собиратели с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	110,691696	12046 3221	1 333 392
31	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	87,394004836	8251 2694	721 088
32	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	6,604305	9227 2694	60 938
33	332-101-0101	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,3001	8462 2694	2 539
34	333-101-0102	Тягачи седельные грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	0,992964	12401 3221	12 314

Заказ 93 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
35	334-101-0101	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,18	9568 2694	1 722
36	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	82,168884	11128 3221	914 375
37	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	9,180153	52	477
38	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	96,650855	86	8 312
39	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2,1	18	38
		Итого по машинам и механизмам		**3264,602306075**		**40 186 876**

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	190,375	4903	933 409
2	211-701-0101	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	603,201	10034	6 052 518
3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4576	32268	14 766
4	212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,218	30920	37 661
5	212-101-0702	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	399,5852	30920	12 355 174
6	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	247,42655	31136	7 703 873
7	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	20,93206	31374	656 722
8	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	1,28358	35275	45 278

Заказ 93 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
9	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,19604	470520	92 241
10	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1249	392907	49 074
11	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01660291	467480	7 762
12	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	207,612095	566	117 508
13	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	231,4508	2146	496 693
14	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0308	317238	9 771
15	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,005688	310572	1 767
16	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	42,09719	306174	12 889 065
17	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01659	291854	4 842
18	214-301-0103	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	м2	0,0816	913	75
19	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,56725	122915	69 724
20	215-101-0403	Лесоматериал круглый пропитанный из хвойных пород	м3		123046	
21	215-201-0101	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0081	90707	735
22	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,993505	122783	244 769
23	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00185	120524	223

Заказ 93 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
24	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,9076	120524	109 388
25	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,13498	120524	16 268
26	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	16,492595	120524	1 987 754
27	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,057	24331	1 387
28	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0025	64460	161
29	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,017952	197831	3 551
30	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,428832	197831	84 836
31	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	414,0925	998	413 264
32	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х100	шт.	20	33	660
33	217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	64	104	6 656
34	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	30,278		
35	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	768,4986	826	634 780
36	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,145	2284	331
37	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	7,6	1661	12 624
38	217-603-0104	Вода техническая	м3	294,95158	33	9 733
39	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	7,739675	315	2 438
40	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,1791752	130	153
41	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,2052562	778711	159 835
42	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,643248	973152	625 978

Заказ 93 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
43	217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,000144	2592508	373
44	217-701-0209	Полиэтиленполиамин (ПЭПА)	т	0,000725867	2080430	1 510
45	217-701-0214	Клей резиновый	кг	0,9013252	3034	2 735
46	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	713,3898	3059	2 182 259
47	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,1044	5539	578
48	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0062	1103	7
49	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	41,89576	7007	293 564
50	218-103-0208	Каболка	т	0,000522	423648	221
51	222-203-0303	ПБ41-10-8-С (Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016)	м2	15,6	13588	211 973
52	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02674	1145627	30 634
53	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,27957	1154557	322 780
54	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0132	1173745	15 493
55	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,2861	1102385	315 392
56	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,00005688	820354	47
57	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	17745	53 235
58	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	24809	24 809
59	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	6432,48	1351	8 690 280
60	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	6,2016	726	4 502
61	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000522	760526	397
62	236-101-0109	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,005096123	1105992	5 636
63	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,3248	326	106

Заказ 93 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
64	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,03	684	21
65	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000812	705879	57
66	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,004878564	1054789	5 146
67	236-201-0201	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-76	кг	0,53	2353	1 247
68	236-203-0107	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-785	т	0,006795402	1138863	7 739
69	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000522	902233	471
70	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	6	1852	11 112
71	241-702-0205	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 600, 3,4,5 группы по несущей способности	м	123,84	69573	8 615 921
72	251-201-0702	Столбик сигнальный железобетонный размерами 1500х120х60мм	шт.	4	10466	41 864
73	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	42,74427	16428	702 203
74	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3			
75	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	89,1		
76	261-101-0382	1П35.28-30 (Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92)	м3	14,39	98283	1 414 292
77	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	40,92371		
78	261-105-0165	Резина сырая	кг	0,350409	2747	963
79	261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000116803	414094	48
80	261-107-0365	Дибутилфталат технический ГОСТ 8728-88 1 сорта	т	0,001006757	1006328	1 013
81	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000087	380806	33
82	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,048077281	278998	13 413
83	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,06799623	272284	18 514
84	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0337373	274757	9 270
85	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,005103304	106532	544

Заказ 93 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
86	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,05	605	30
87	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	1,1136	605	674
88	261-201-0369	Растворители для лакокрасочных материалов N 649 ГОСТ 18188-72	т	0,000116803	746255	87
89	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,84267	398	335
90	261-301-0183	Трубы хризотилцементные безнапорные ГОСТ 31416-2009	м	6,048		
91	291-001-0019	Г блок Г20.30-2	шт.	24	283928,57	6 814 286
92	291-001-0020	Плита пешеходная П19д-15	шт.	11	32142,86	353 572
93	291-001-0021	Плита пешеходная П21 д-5	шт.	3	28571,43	85 714
94	291-001-0022	Плита пешеходная П11 д-8	шт.	2	11160,71	22 321
95	291-001-0023	Г блок Г15.30-2	шт.	4	72321,43	289 286
96	291-001-0024	Плита ПДН 6х2	шт.	3	194642,86	583 929
97	291-004-0008	Завтор ПС 100х100	шт.	2	196428,57	392 857

Итого по материалам **77 396 942**

Инженерное оборудование

1	580-000-0001	Затвор ПС 300х200	шт.	2	1727678,57	3 455 357
2	580-000-0002	Затвор ПС 200х200	шт.	3	1191964,29	3 575 893
3	580-000-0003	Затвор ГС 60х150	шт.	5	187500	937 500
4	580-000-0004	Затвор ПС 150х150	шт.	10	589285,71	5 892 857
5	580-000-0005	Затвор ГС 60х200	шт.	3	214285,71	642 857
6	580-000-0006	Затвор ПС 200х150	шт.	3	674107,14	2 022 321
7	580-000-0007	Затвор ГС 60х150	шт.	3	187500	562 500
8	580-000-0008	Затвор ПС 150х125	шт.	1	303571,43	303 571
9	580-000-0009	Затвор ГС 60х150	шт.	2	187500	375 000

Заказ 93 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7

Итого по инженерному оборудованию **17 767 856**

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Капитальный ремонт водозаборного сооружения "Тлеули" Коктерекского с/о Саркандского района, области Жетысу	
	Регион: Область Жетiсу Саркандский район
	Текущие цены с 01.07.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8,9% (табл.1 п. 2.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,12 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Не учитываются климатические условия
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 100% (Кпер=1,075)
Объект: №2-01 Наименование: Основные объекты строительства	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-01Капитальный ремонт водозаборного сооружения "Тлеули" Коктерекского с/о Саркандского района, области Жетысу	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Мех.очистка	
	1 Подраздел без наименования
1	**6101-0103-0115 46866**
2	**1101-0107-1308 14060**
3	**1101-0107-1308 Насыпь. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 9316**
4	**6101-0104-0202 126267**
5	**6101-0301-1502 16,3452**
6	**6101-0301-1702 16,3452**

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
7	6101-0301-1705 16,3452 (Коб = 8)
8	6101-0301-0502 45
Раздел №2 Головное сооружение на ПК 0+00	
	1 Подраздел без наименования
9	6101-0102-0114 450
10	6101-0106-0202 450
11	1137-0401-0101 ОбФ1 = 6+7 = 13
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0702 (ОР)
12	1137-0401-0301 ОбФ3 = 0.888+0.8288 = 1,7168
13	214-210-0201 (ОР) ОбФ3 = 0.888+0.8288 = 1,7168
14	1137-0401-0103 Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) ОбФ2 = 120+245 = 365
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0702 (ОР)
15	1137-0401-0301 ОбФ4 = 7.104+14.504 = 21,608
16	214-210-0201 (ОР) ОбФ4 = 7.104+14.504 = 21,608
17	6103-0101-0211 0,9
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0702
18	214-210-0201 (ОР) 0,0533
19	1137-0401-0212 28,64
	Ресурс заменен 212-401-0104->212-401-0107

№ п/п	Показатели
20	222-203-0303 (ОР)ПБ41-10-8-С (Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016) 0,78 (Коб = 20)
21	261-101-0382 (ОР)1П35.28-30 (Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92) 1,63 (Коб = 8)
22	1137-0401-0206 Железобетонный блок Г-20.30-2 . Устройство с заделкой стыков цементным раствором 28,8
23	291-001-0019 (кпл) (ОР) Г блок Г20.30-2 1 шт. 24 318000
24	6103-0701-0301 1,85
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-401-0107
25	1137-0401-0103 Упор из монолитного бетона. Устройство 3,6
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0702 (ОР)
26	1137-0103-0103 35
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
27	1101-0204-0601 160
28	211-701-0101 (ОР) 160
29	6111-0401-0107 930
	235-201-0204 (ОР)
	216-201-0103 (ОР)
30	1322-0205-0103 ОбФ7 = 0.978+0.7524+0.520 = 2,2504
31	580-000-0001 (кпл) (ОР) Затвор ПС 300х200 1 шт. 2 1935000
32	1322-0205-0103 ОбФ8 = 1.158+0.792+0.528 = 2,478
33	580-000-0002 (кпл) (ОР) Затвор ПС 200х200 1 шт. 3 1335000

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
34	217-101-0303 64
35	7101-0401-0102 100 (Коб = 0,12)
	211-601-0101 (ОР)
Раздел №3 Рыбозащитная сетка	
	1 Подраздел без наименования
36	6104-0802-0404 Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг (Рыбозащитная сетка) ОбФ17 = 0.639066+0.426044 = 1,06511
	Ресурс исключен 222-509-1006
37	214-201-0102 (ОР) ОбФ18 = (0.015834+0.023374)*5 = 0,19604
38	214-210-0201 (ОР) ОбФ19 = (0.085248+0.085248)*5 = 0,85248
39	214-210-0202 (ОР) ОбФ20 = 0.003318*5 = 0,01659
40	6111-0501-0507 ОбФ17 = 0.639066+0.426044 = 1,06511 (Коб = 29)
41	6111-0501-0201 ОбФ17 = 0.639066+0.426044 = 1,06511 (Коб = 29)
Раздел №4 Упор ж/б тип 1,2	
	1 Упор тип 1
42	1137-0401-0103 Упор из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство 7,8
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0702 (ОР)
43	1137-0401-0301 0,69264
44	214-210-0201 (ОР) 0,69264
45	1137-0103-0103 2,6

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
46	6111-0401-0107 104
	235-201-0204 (ОР)
	216-201-0103 (ОР)
	2 Упор тип 2
47	1137-0401-0103 Упор из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство 3,38
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0702 (ОР)
48	1137-0401-0301 0,30014
49	214-210-0201 (ОР) 0,30014
50	1137-0103-0103 2,6
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
51	6111-0401-0107 52
	235-201-0204 (ОР)
	216-201-0103 (ОР)
Раздел №5 Гидропост на ПК 0+89	
	1 Монолитный железобетон
52	6101-0102-0114 60
53	1101-0107-1308 60
54	1137-0401-0212 ОбФ5 = 0.42+0.93 = 1,35

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
55	261-101-0382 (ОР)П-30 (Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92) 0,42
56	261-101-0382 (ОР)П-90 (Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92) 0,93
57	1137-0401-0101 4,8
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0707 (ОР)
58	1137-0401-0301 0,7104
59	214-210-0201 (ОР) 0,7104
60	1137-0401-0102 22
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0707 (ОР)
61	1137-0401-0301 3,25594
62	214-210-0201 (ОР) 3,25594
63	1137-0401-0103 Опоры из монолитного бетона. Устройство 5,04
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0707 (ОР)
64	1137-0401-0301 0,22378
65	214-210-0201 (ОР) 0,22378
66	1137-0103-0103 30
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
67	1101-0204-0601 19,1
68	211-701-0101 (ОР) 19,1
69	6106-0304-0204 Установка ограждения металлического 30

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 222-503-0201
70	222-509-1601 (ОР) 0,2861
71	6111-0501-0514 5 (Коб = 2)
72	6111-0501-0201 5
	2 Колодец
73	6101-0102-0114 15
74	6101-0201-0202 1
75	6101-0106-0202 15
76	1137-0401-0208 0,9
77	225-101-0106 (ОР) 3
78	225-101-0601 (ОР) 1
79	222-503-0201 (ОР) 0,02674
80	1137-0103-0103 1,1
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
81	6122-0201-0101 Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм 0,006
82	241-701-0201 (ОР) 6
83	1134-0203-0101 Водомерная рейка (Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации) 1
	Ресурс исключен 215-204-0203
84	215-201-0101 (ОР) 0,0081

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
85	6111-0401-0107 11
	216-201-0103 (ОР)
	235-201-0204 (ОР)
86	1146-0303-0103 0,44
87	1146-0302-0401 1
88	6104-0802-0403 0,0132
Раздел №6 Водовыпуск ПК 2+02, ПК 28+23, ПК48+19, Пк70+18, ПК78+84 - 5 шт. (Коб = 5)	
	1 Подраздел без наименования
89	6101-0102-0114 45
90	6101-0106-0202 45
91	6101-0109-0102 45
92	1137-0401-0101 3,45
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0707 (ОР)
93	1137-0401-0301 0,20424
94	214-210-0201 (ОР) 0,20424
95	1137-0401-0103 Стенки из монолитного бетона. Устройство 21,81
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0707 (ОР)
96	1137-0401-0301 1,29115
97	214-210-0201 (ОР) 1,29115
98	1137-0401-0212 0,8
99	291-001-0020 (кпл) (ОР) Плита пешеходная П19д-15 1 шт. 10 36000
100	1137-0401-0213 1,36
101	241-702-0205 (ОР) 10,32
102	1137-0103-0103 6
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
103	1101-0204-0601 14
104	211-701-0101 (ОР) 14
105	6111-0401-0107 80 (Коб = 2)
	216-201-0103 (ОР)
	235-201-0204 (ОР)
106	1322-0205-0101 ОбФ9 = 0.0264+0.0637+0.039 = 0,1291
107	580-000-0003 (кпл) (ОР) Затвор ГС 60х150 1 шт. 5 210000
108	1322-0205-0101 ОбФ10 = 0.268+0.2434+0.176 = 0,6874
109	580-000-0004 (кпл) (ОР) Затвор ПС 150х150 1 шт. 10 660000
Раздел №7 Водовыпуск ПК91+31, ПК98+86 - 3 шт. (Коб = 3)	
	1 Подраздел без наименования
110	6101-0102-0114 30
111	6101-0106-0202 30

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
112	6101-0109-0102 30
113	1137-0401-0101 1,95
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0707 (ОР)
114	1137-0401-0301 0,11544
115	214-210-0201 (ОР) 0,11544
116	1137-0401-0103 Стенки из монолитного бетона. Устройство 10,8
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0707 (ОР)
117	1137-0401-0301 0,63936
118	214-210-0201 (ОР) 0,63936
119	1137-0401-0212 0,29
120	291-001-0021 (кпл) (ОР) Плита пешеходная П21 д-5 1 шт. 3 32000
121	1137-0401-0213 1,36
122	241-702-0205 (ОР) 10,32
123	1137-0103-0103 4
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
124	1101-0204-0601 9
125	211-701-0101 (ОР) 9
126	6111-0401-0107 60 (Коб = 2)
	216-201-0103 (ОР)
	235-201-0204 (ОР)
127	1322-0205-0101 ОбФ11 = 0.0264+0.0719+0.059 = 0,1573
128	580-000-0005 (кпл) (ОР) Затвор ГС 60х200 1 шт. 3 240000
129	1322-0205-0101 ОбФ12 = 0.201+0.1443+0.088 = 0,4333
130	580-000-0006 (кпл) (ОР) Затвор ПС 200х150 1 шт. 3 755000
Раздел №8 Водовыпуск ПК101+01	
	1 Подраздел без наименования
131	6101-0102-0114 50
132	6101-0106-0202 50
133	6101-0109-0102 40
134	1137-0401-0101 3
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0707 (ОР)
135	1137-0401-0301 0,1776
136	214-210-0201 (ОР) 0,1776
137	1137-0401-0103 Стенки из монолитного бетона. Устройство 20,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0707 (ОР)
138	1137-0401-0301 1,18992
139	214-210-0201 (ОР) 1,18992
140	1137-0401-0212 0,4

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
141	291-001-0020 (кпл) (ОР) Плита пешеходная П19д-15 1 шт. 1 36000
142	1137-0401-0213 2,72
143	241-702-0205 (ОР) 20,64
144	1137-0103-0103 6
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
145	1101-0204-0601 10
146	211-701-0101 (ОР) 10
147	6111-0401-0107 100 (Коб = 2)
	235-201-0204 (ОР)
	216-201-0103 (ОР)
148	1322-0205-0101 ОбФ13 = 0.0792+0.1911+0.087 = 0,3573
149	580-000-0007 (кпл) (ОР) Затвор ГС 60х150 1 шт. 3 210000
150	1322-0205-0101 ОбФ14 = 0.105+0.0723+0.039 = 0,2163
151	580-000-0008 (кпл) (ОР) Затвор ПС 150х125 1 шт. 1 340000
Раздел №9 Водовыпуск ПК107+79, ПК113+81 - 2шт. (Коб = 2)	
	1 Подраздел без наименования
152	6101-0102-0114 20
153	6101-0106-0202 20
154	6101-0109-0102 20

№ п/п	Показатели
155	1137-0401-0101 1,2
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0707 (ОР)
156	1137-0401-0301 0,07104
157	214-210-0201 (ОР) 0,07104
158	1137-0401-0103 Стенки из монолитного бетона. Устройство 9,84
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0707 (ОР)
159	1137-0401-0301 0,58253
160	214-210-0201 (ОР) 0,58253
161	1137-0401-0212 0,11
162	291-001-0022 (кпл) (ОР) Плита пешеходная П11 д-8 1 шт. 2 12500
163	1137-0401-0213 1,36
164	241-702-0205 (ОР) 10,32
165	1137-0103-0103 3
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
166	1101-0204-0601 7
167	211-701-0101 (ОР) 7
168	6111-0401-0107 45 (Коб = 2)
	216-201-0103 (ОР)
	235-201-0204 (ОР)

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
169	1322-0205-0101 ОбФ15 = 0.0264+0.0637+0.039 = 0,1291
170	580-000-0009 (кпл) (ОР) Затвор ГС 60х150 1 шт. 2 210000
171	1322-0205-0101 ОбФ16 = 0.0566+0.0588+0.0175 = 0,1329
172	291-004-0008 (кпл) (ОР) Завтор ПС 100х100 1 шт. 2 220000
Раздел №10 Мост на ПК70+66	
	1 Подраздел без наименования
173	6101-0102-0114 20
174	6101-0201-0202 0,6
175	1101-0107-1802 10
176	6101-0106-0202 20
177	6101-0107-0501 20
178	1137-0103-0103 1,4
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
179	7101-0401-0102 35
	211-601-0101 (ОР)
180	1137-0401-0103 Упор из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство 1,2
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0613 (ОР)
181	217-101-0301 (ОР)Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х100 20
182	1137-0401-0206 Железобетонный блок Г-15.30-2 . Устройство с заделкой стыков цементным раствором 2,6
183	291-001-0023 (кпл) (ОР) Г блок Г15.30-2 1 шт. 4 81000
184	1137-0401-0212 5
185	291-001-0024 (кпл) (ОР) Плита ПДН 6х2 1 шт. 3 218000
186	7101-0801-0301 4
187	251-201-0702 (ОР) 4
188	6104-0802-0403 0,0314
	Ресурс заменен 222-509-1006->222-509-1003 (ОР)
189	6103-0701-0807 0,0003
	Ресурс исключен 222-509-1000
190	214-210-0201 (ОР) 0,0003
191	6103-0701-0801 0,005688
192	214-210-0102 (ОР) 0,005688
193	6106-0304-0204 Установка ограждения металлического 8
	Ресурс исключен 222-503-0201
194	214-210-0201 (ОР) 0,0211
195	214-205-0102 (ОР) ОбФ6 = 0.0538+0.0711 = 0,1249
196	6111-0501-0505 5,8
197	6111-0501-0205 5,8
198	6103-0101-0201 0,2

Заказ 93 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0707
199	**214-210-0201 (ОР) 0,0119**
200	**6103-0101-0211 2**
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0707
201	**214-210-0201 (ОР) 0,2344**
202	**6111-0401-0107 21,6 (Коб = 2)**
	216-201-0103 (ОР)
	235-201-0204 (ОР)

Наименование стройки: Капитальный ремонт водозаборного сооружения "Тлеули" Коктерекского с/о Саркандского района, области Жетысу

Заказ 93

Форма 3

Объектная смета №3-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Объекты подсобного и обслуживающего назначения

(наименование объекта)

Сметная стоимость	9 528,988	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,054	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	130,090	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	3-01-00-01	Блочно-модульное здание	751,765	8 777,223		9 528,988	0,054	130,090	
		Итого по разделу:	**751,765**	**8 777,223**		**9 528,988**	**0,054**	**130,090**	
		Всего:	**751,765**	**8 777,223**	**0,000**	**9 528,988**	**0,054**	**130,090**	**0,000**

Наименование стройки: Капитальный ремонт водозаборного сооружения "Тлеули" Коктерекского с/о Саркандского района, области Жетысу

Форма 4

Наименование объекта: Объекты подсобного и обслуживающего назначения

Заказ 93

Локальная смета № 3-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Блочно-модульное здание

Основание:

Сметная стоимость	**9528,988**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**130,09**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,054**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**9 528 988**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**242 153**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**120 251**
		машины и механизмы	Тенге			**44 356**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**9 839**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**465 256**
		оборудование	Тенге			**8 777 223**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**54**
		Раздел 1. АБМ, ИТОГО:	тенге			**9 405 783**

Заказ 93 Локальная смета № 3-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**242 153**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**120 251**
		машины и механизмы	Тенге			**44 356**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**9 839**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**465 256**
		оборудование	Тенге			**8 654 018**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**54**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**9 405 783**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**242 153**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**120 251**
		машины и механизмы	Тенге			**44 356**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**9 839**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**465 256**
		оборудование	Тенге			**8 654 018**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**54**
1	**1110-0214-0101**	**Установка блочно-модульного здания**	**м3 блока**	**40,32**	**1091**	**43 989**
		из них:				
1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	0,177	5152	912
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,177	2565	454
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,014	0	0

Заказ 93 Локальная смета № 3-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
1.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,014	12818	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,014	3848	54
2	**580-000-0010 (основной ресурс) (кпл)**	**Блочно-модульное здание**	**1 шт.**	**1**	**8654017,86**	**8 654 018**
3	**6101-0102-0114**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**10,5**	**325**	**3 413**
		из них:				
3.1	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,0179	18161	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0179	3848	69
4	**6101-0201-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**1,1**	**6964**	**7 660**
		из них:				
4.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	1,54	4522	6 964
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,54	2178	3 354
5	**1101-0107-1302**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**10,5**	**155**	**1 628**
		из них:				
5.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0134	0	0
5.2	311-101-0501	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,0134	11548	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0134	2694	36
6	**6103-0101-0209**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м3**	**4,5**	**27976**	**125 892**
		из них:				
6.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	3,6	4797	17 269

Заказ 93 Локальная смета № 3-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,6	2388	8 597
6.2	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,303	2146	650
6.3	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0014	120524	169
6.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0047	120524	566
6.5	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00025	64460	16
6.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,13	826	107
6.7	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,3	2284	2 969
6.8	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00283	33	0
6.9	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	3059	1 199
6.10	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	7007	618
6.11	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	58	12
6.12	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,2725	13599	3 706
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2725	2694	734
6.13	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0125	12818	160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0125	3848	48
6.14	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0027	11588	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0027	2694	7
6.15	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,2376	281	348
6.16	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0187	8251	154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0187	2694	50
		неучтенные ресурсы				
6.17	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,5675	32268	147 384
6.18	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
7	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,058**	**306174**	**17 758**

Заказ 93 Локальная смета № 3-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
8	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,03**	**317238**	**9 517**
9	**1130-0101-0101**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м3 подушки**	**2,5**	**9086**	**22 715**
		из них:				
9.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	1,99	4226	8 410
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,99	2069	4 117
9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0806	0	0
9.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0806	8355	673
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0806	2694	217
9.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1612	18	3
		неучтенные ресурсы				
9.5	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3,475	6653	23 119
10	**6111-0401-0107**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**30**	**1402**	**42 060**
		из них:				
10.1	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,212	5329	1 130
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,212	2653	562
10.2	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00024	973152	234
10.3	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1114	22
10.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002	8251	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002	2694	5
		неучтенные ресурсы				
10.5	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0048	197831	950
10.6	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	72	1351	97 272

Заказ 93 Локальная смета № 3-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
11	**6111-0402-0202**	**Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом**	**м3**	**1,5**	**28222**	**42 333**
		из них:				
11.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	2,71	3755	10 176
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,71	1887	5 114
11.2	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,03	13461	13 865
11.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,12	13599	1 632
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,12	2694	323
11.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,22	11588	2 549
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,22	2694	593
12	**6103-0701-0808**	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	**т**	**0,0754**	**292263**	**22 037**
		из них:				
12.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	58	4976	288 608
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	58	2477	143 666
12.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,15	12818	1 923
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,15	3848	577
12.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,21	8251	1 733
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,21	2694	566
		неучтенные ресурсы				
12.4	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,0754	0	0
13	**6103-0701-0101**	**Устройство бетонной отмостки**	**м3**	**0,5**	**9342**	**4 671**
		из них:				
13.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	1,35	3791	5 118
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,35	1887	2 547

Заказ 93 Локальная смета № 3-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
13.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,002	33	0
13.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	7007	1 752
13.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	28	13
13.5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,18	13599	2 448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,18	2694	485
13.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0013	8251	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0013	2694	4
		неучтенные ресурсы				
13.7	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,51	30182	15 393
14	**1130-0101-0101**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м3 подушки**	**0,8**	**9086**	**7 269**
		из них:				
14.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	1,99	4226	8 410
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,99	2069	4 117
14.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0806	0	0
14.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0806	8355	673
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0806	2694	217
14.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1612	18	3
		неучтенные ресурсы				
14.5	211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	1,112	6756	7 513
15	**6104-0802-0403**	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,0754**	**1448189**	**109 193**
		из них:				
15.1	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	42,7	5831	248 984
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	42,7	2903	123 958

Заказ 93 Локальная смета № 3-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
15.2	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	1173745	1 173 745
15.3	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	274757	10 990
15.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	281	5 971
15.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,03	8251	8 499
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,03	2694	2 775
		Раздел 2. Передвижной электрогенератор, ИТОГО:	тенге			**123 205**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**0**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**0**
		машины и механизмы	Тенге			**0**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**0**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**123 205**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**0**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**123 205**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**0**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**0**
		машины и механизмы	Тенге			**0**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**0**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**123 205**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**0**

Заказ 93 Локальная смета № 3-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
16	**580-000-0011 (основной ресурс) (кпл)**	**Передвижной электрогенератор бензиновый Huter DY4000L**	**1 шт.**	**1**	**123205,36**	**123 205**

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: Капитальный ремонт водозаборного сооружения "Тлеули" Коктерекского с/о Саркандского района, области Жетысу

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-01-00-01

Блочно-модульное здание

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		50		
2		Средневзвешенный разряд работы		1		
		Итого ФОТ				**242 153**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0501	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,1407	11548 2694	1 625
2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,18795	18161 3848	3 413

Заказ 93 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,9639	58	56
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,24	28	7
5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,49625	13599 2694	20 348
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,63204	12818 3848	8 101
7	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,34215	11588 2694	3 965
8	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,26598	8355 2694	2 222
9	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,17145	281	2 015
10	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,585	1114	652
11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,238296	8251 2694	1 966
12	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,53196	18	10
		Итого по машинам и механизмам		**12,795676**		**44 380**

Заказ 93 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		Материалы				
1	211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	1,112	6756	7 513
2	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3,475	6653	23 119
3	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,545	13461	20 797
4	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,51	30182	15 393
5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,5675	32268	147 384
6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,3635	2146	2 926
7	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03	317238	9 517
8	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,058	306174	17 758
9	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0063	120524	759
10	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,02115	120524	2 549
11	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,001125	64460	73
12	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0048	197831	950
13	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,585	826	483
14	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	5,85	2284	13 361
15	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,013735	33	0
16	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0072	973152	7 007
17	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,764	3059	5 396

Заказ 93 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 3-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
18	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,5219	7007	3 657
19	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,0754		
20	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0754	1173745	88 500
21	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	72	1351	97 272
22	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т			
23	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003016	274757	829

Итого по материалам **465 243**

Инженерное оборудование

1	580-000-0010	Блочно-модульное здание	шт.	1	8654017,86	8 654 018
2	580-000-0011	Передвижной электрогенератор бензиновый Huter DY4000L	шт.	1	123205,36	123 205

Итого по инженерному оборудованию **8 777 223**

Заказ 93 Локальная смета № 3-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Капитальный ремонт водозаборного сооружения "Тлеули" Коктерекского с/о Саркандского района, области Жетысу	
	Регион: Область Жетiсу Саркандский район
	Текущие цены с 01.07.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8,9% (табл.1 п. 2.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,12 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Не учитываются климатические условия
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 100% (Кпер=1,075)
Объект: №3-01 Наименование: Объекты подсобного и обслуживающего назначения	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №3-01-00-01Блочно-модульное здание	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 АБМ	
	1 Подраздел без наименования
1	**1110-0214-0101 Установка блочно-модульного здания 40,32**
2	**580-000-0010 (кпл) (ОР) Блочно-модульное здание 1 шт. 1 9692500**
3	**6101-0102-0114 10,5**
4	**6101-0201-0202 1,1**
5	**1101-0107-1302 10,5**
6	**6103-0101-0209 4,5**
7	**214-210-0201 (ОР) 0,058**

Заказ 93 Локальная смета № 3-01-00-01

№ п/п	Показатели
8	214-210-0101 (ОР) 0,03
9	1130-0101-0101 2,5
	Ресурс заменен 211-201-0506->211-201-0507 (ОР)
10	6111-0401-0107 30
	216-201-0103 (ОР)
	235-201-0204 (ОР)
11	6111-0402-0202 1,5
12	6103-0701-0808 0,0754
13	6103-0701-0101 Устройство бетонной отмостки 0,5
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0301
14	1130-0101-0101 0,8
	Ресурс заменен 211-201-0506->211-201-0502 (ОР)
15	6104-0802-0403 0,0754
Раздел №2 Передвижной электрогенератор	
	1 Подраздел без наименования
16	580-000-0011 (кпл) (ОР) Передвижной электрогенератор бензиновый Huter DY4000L 1 шт. 1 137990

Наименование стройки: Капитальный ремонт водозаборного сооружения "Тлеули" Коктерекского с/о Саркандского района, области Жетысу

Заказ 93

Форма 3

Объектная смета №6-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Наружные сети канализации

(наименование объекта)

Сметная стоимость	831,320	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,036	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	95,683	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	6-01-00-01	Наружные сети канализации	831,320			831,320	0,036	95,683	
		Итого по разделу:	**831,320**			**831,320**	**0,036**	**95,683**	
		Всего:	**831,320**	**0,000**	**0,000**	**831,320**	**0,036**	**95,683**	**0,000**

Наименование стройки: Капитальный ремонт водозаборного сооружения "Тлеули" Коктерекского с/о Саркандского района, области Жетысу

Форма 4

Наименование объекта: Наружные сети канализации

Заказ 93

Локальная смета № 6-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети канализации

Основание:

Сметная стоимость	**831,320**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**95,683**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,036**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**831 320**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**150 306**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**73 262**
		машины и механизмы	Тенге			**76 489**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**22 421**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**604 525**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**36**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**16 802**

Заказ 93 Локальная смета № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**0**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**0**
		машины и механизмы	Тенге			**16 802**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**3 519**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**16 802**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**0**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**0**
		машины и механизмы	Тенге			**16 802**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**3 519**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1**
1	**6101-0102-0113**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1**	**м3**	**14,95**	**452**	**6 757**
		из них:				
1.1	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,0249	18161	452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0249	3848	96

Заказ 93 Локальная смета № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
2	**6101-0106-0101**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м3**	**14,91075**	**74**	**1 103**
		из них:				
2.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,00691	10753	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00691	2694	19
3	**6101-0107-0401**	**Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 30 см**	**м3**	**14,91075**	**342**	**5 099**
		из них:				
3.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,00372	15647	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00372	3848	14
3.2	321-210-0101	Трамбовки на базе трактора Т130.1.Г	маш.-ч	0,0161	17641	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0161	3221	52
4	**1101-0101-0361**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (выгреб)**	**м3 грунта**	**8,5**	**452**	**3 842**
		из них:				
4.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0249	0	0
4.2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,0249	18161	452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0249	3848	96
		Раздел 2. Выгреб V=8,50 м3, ИТОГО:	тенге			**656 873**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**132 181**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**64 437**
		машины и механизмы	Тенге			**59 081**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**18 707**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**465 610**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**32**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**656 873**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**132 181**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**64 437**
		машины и механизмы	Тенге			**59 081**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**18 707**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**465 610**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**32**
5	**1123-0601-0107**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**3,01**	**84651**	**254 800**
		из них:				
5.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	8,062	5087	41 011
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	8,062	2477	19 970
5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,715	0	0
5.3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,132	6665	880

Заказ 93 Локальная смета № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5.4	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,573	32268	18 490
5.5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,069	31374	2 165
5.6	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0006	24331	15
5.7	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0021	1311923	2 755
5.8	233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	0,011	25928	285
5.9	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0
5.10	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0	98283	0
5.11	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0
5.12	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	0	785	0
5.13	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0
5.14	311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,023	343	8
5.15	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,065	12818	13 651
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,065	3848	4 098
5.16	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,015	11588	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015	2694	40
5.17	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,012	6475	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,012	2694	32
5.18	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,623	8251	5 140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,623	2694	1 678
6	**225-101-0201 (основной ресурс)**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**1 шт.**	**1**	**6524**	**6 524**
7	**225-101-0103 (основной ресурс)**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9**	**1 шт.**	**1**	**14031**	**14 031**

Заказ 93 Локальная смета № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
8	**225-101-0615 (основной ресурс)**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1**	**1 шт.**	**1**	**84333**	**84 333**
9	**225-101-0111 (основной ресурс)**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	**1 шт.**	**3**	**28469**	**85 407**
10	**225-101-0603 (основной ресурс)**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	**1 шт.**	**1**	**132017**	**132 017**
11	**244-202-0101 (основной ресурс)**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**1 комплект**	**1**	**19349**	**19 349**
12	**241-701-0201 (основной ресурс)**	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм**	**1 м**	**2**	**1852**	**3 704**
13	**1120-0701-0101**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**4886**	**4 886**
		из них:				
13.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,36	5178	1 864
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,36	2521	908
13.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0	0
13.3	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00018	1510113	272
13.4	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,04	2284	91
13.5	261-107-0250	Детали крепления	т	0	0	0
13.6	261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	2555	2 555
13.7	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,09	85	8
13.8	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,05	281	14
13.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01	8251	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01	2694	27

Заказ 93 Локальная смета № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
14	**261-107-0627 (основной ресурс) Коб=18**	**Скобы ходовые**	**1 кг**	**24,48**	**457**	**11 187**
15	**1111-0101-3502**	**Утепленная крышка. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,255**	**3588**	**915**
		из них:				
15.1	003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	0,546	5465	2 984
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,546	2746	1 499
15.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0093	0	0
15.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,059	826	49
15.4	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0005	973152	487
15.5	261-103-0131	Щит деревянный реечный, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов ГОСТ 28015-89	м2	1,015	11571	11 745
15.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	6085	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0038	2255	9
15.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0055	8251	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0055	2694	15
15.8	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0055	19	0
16	**261-107-0629 (основной ресурс)**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**1 шт.**	**1**	**1090**	**1 090**
17	**215-204-2302 (основной ресурс)**	**Доска строганая в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта**	**1 м3**	**0,0038**	**217645**	**827**
18	**234-102-0202 (основной ресурс)**	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3**	**1 м3**	**0,00893**	**46522**	**415**
19	**1110-0107-0608**	**Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны**	**м2**	**0,255**	**9370**	**2 389**

Заказ 93 Локальная смета № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
19.1	002-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6)	чел.-ч	0,936	4228	3 957
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,936	2105	1 970
19.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0037	0	0
19.3	211-102-0101	Глина природная	м3	0,0014	0	0
19.4	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,06	484	29
19.5	234-306-0101	Войлок строительный	т	0,00303	1764658	5 347
19.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0015	12818	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0015	3848	6
19.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0022	8251	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0022	2694	6
		неучтенные ресурсы				
19.8	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,001836	467480	858
20	**1108-0101-0202**	**Основание под отмостку щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,5**	**8405**	**4 203**
		из них:				
20.1	006-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	0,85	4182	3 555
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,85	2069	1 759
20.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,54	0	0
20.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,15	33	5
20.4	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,08	12311	985
20.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	8355	3 843
20.6	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	18	17
		неучтенные ресурсы				
20.7	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,575	6705	3 855

Заказ 93 Локальная смета № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
21	**1106-0101-0101**	**Отмостка. Устройство**	**м3**	**0,65**	**9342**	**6 072**
		из них:				
21.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	1,35	3791	5 118
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,35	1887	2 547
21.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1813	0	0
21.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,002	33	0
21.4	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	7007	1 752
21.5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	28	13
21.6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,18	13599	2 448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,18	2694	485
21.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0013	8251	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0013	2694	4
		неучтенные ресурсы				
21.8	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,663	30182	20 011
		Раздел 3. Трубопровод, ИТОГО:	тенге			**157 645**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**18 125**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**8 825**
		машины и механизмы	Тенге			**605**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**195**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**138 915**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**4**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**157 645**

Заказ 93 Локальная смета № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**18 125**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**8 825**
		машины и механизмы	Тенге			**605**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**195**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**138 915**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**4**
22	**6114-0101-0112**	**Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм**	**м**	**5**	**4861**	**24 305**
		из них:				
22.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,7	5178	3 625
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,7	2521	1 765
22.2	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00022	333079	73
22.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	144	2
22.4	218-103-0208	Каболка	т	0,00008	423648	34
22.5	241-507-0402	Муфта надвижная к чугунным канализационным трубам ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	0,1	10053	1 005
22.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0022	12818	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0022	3848	8
22.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0113	8251	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0113	2694	30

Заказ 93 Локальная смета № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
22.8	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	5	26668	133 340

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: Капитальный ремонт водозаборного сооружения "Тлеули" Коктерекского с/о Саркандского района, области Жетысу

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-01

Наружные сети канализации

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		30		
2		Средневзвешенный разряд работы		7,5		
		Итого ФОТ				**150 306**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,103033283	10753 2694	1 108
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,05546799	15647 3848	868

Заказ 93 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
3	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,583905	18161	10 604
					3848	765
4	311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,06923	343	24
5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,312	28	9
6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,117	13599	1 591
					2694	296
7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,2170325	12818	41 236
					3848	3 698
8	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,09	85	8
9	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,04515	11588	523
					2694	36
10	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000969	6085	6
					2255	2
11	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,03612	6475	234
					2694	29
12	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,05	281	14
13	321-210-0101	Трамбовки на базе трактора Т130.1.Г	маш.-ч	0,240063075	17641	4 235
					3221	
14	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,9445385	8251	16 044
					2694	1 545

Заказ 93 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
15	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0014025	19	0
		Итого по машинам и механизмам		**6,865911848**		**76 504**
						6 373
		Материалы				
1	211-102-0101	Глина природная	м3	0,000357		
2	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,575	6705	3 855
3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,39732	6665	2 648
4	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,663	30182	20 011
5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,72473	32268	55 654
6	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,20769	31374	6 516
7	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,001836	467480	858
8	215-204-2302	Доска строганая в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	м3	0,0038	217645	827
9	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,001806	24331	44
10	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0011	333079	366
11	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00018	1510113	272
12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,015045	826	12
13	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,0153	484	7
14	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,04	2284	91
15	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0785	144	11
16	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0763	33	3

Заказ 93 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
17	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0001275	973152	124
18	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,1625	7007	1 139
19	218-103-0208	Каболка	т	0,0004	423648	169
20	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,006321	1311923	8 293
21	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	14031	14 031
22	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	28469	85 407
23	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6524	6 524
24	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	132017	132 017
25	225-101-0615	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	1	84333	84 333
26	233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	0,03311	25928	858
27	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	0,008925	46522	415
28	234-306-0101	Войлок строительный	т	0,00077265	1764658	1 363
29	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	5	26668	133 340
30	241-507-0402	Муфта надвижная к чугунным канализационным трубам ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	0,5	10053	5 027
31	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	2	1852	3 704
32	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19349	19 349
33	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м			
34	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3		98283	
35	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т			
36	261-107-0250	Детали крепления	т			
37	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.		785	
38	261-107-0627	Скобы ходовые	кг	24,48	457	11 187

Заказ 93 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
39	261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	1090	1 090
40	261-301-0502	Люки чугунные	комплект			
41	261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	2555	2 555
42	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,04	12311	492
43	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,23	8355	1 922
44	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,46	18	8

Итого по материалам **604 524**

703

Заказ 93 Локальная смета № 6-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Капитальный ремонт водозаборного сооружения "Тлеули" Коктерекского с/о Саркандского района, области Жетысу	
	Регион: Область Жетiсу Саркандский район
	Текущие цены с 01.07.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8,9% (табл.1 п. 2.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,12 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Не учитываются климатические условия
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 100% (Кпер=1,075)
Объект: №6-01 Наименование: Наружные сети канализации	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №6-01-00-01Наружные сети канализации	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы	
	1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0113 14,95**
2	**6101-0106-0101 14,91075**
3	**6101-0107-0401 14,91075**
4	**1101-0101-0361 Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (выгреб) 8,5**
Раздел №2 Выгреб V=8,50 м3	
	1 Подраздел без наименования
5	**1123-0601-0107 ОбФ1 = 0.02+0.15+0.48+0.59*3+0.59 = 3,01**

Заказ 93 Локальная смета № 6-01-00-01

№ п/п	Показатели
6	225-101-0201 (ОР) 1
7	225-101-0103 (ОР) 1
8	225-101-0615 (ОР) 1
9	225-101-0111 (ОР) 3
10	225-101-0603 (ОР) 1
11	244-202-0101 (ОР) 1
12	241-701-0201 (ОР) 2
13	1120-0701-0101 1
14	261-107-0627 (ОР) 1,36 (Коб = 18)
15	1111-0101-3502 Утепленная крышка. Устройство 0,255
16	261-107-0629 (ОР) 1
17	215-204-2302 (ОР) 0,0038
18	234-102-0202 (ОР) 0,008925
19	1110-0107-0608 Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны 0,255
	214-105-0102 (ОР)
20	1108-0101-0202 Основание под отмостку щебеночное. Устройство 0,5
	Ресурс заменен 211-201-0606->211-201-0506 (ОР)
21	1106-0101-0101 Отмостка. Устройство 0,65
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0301 (ОР)

№ п/п	Показатели
Раздел №3 Трубопровод	
	1 Подраздел без наименования
22	6114-0101-0112 5
	241-502-0102 (ОР)

Наименование стройки: Капитальный ремонт водозаборного сооружения "Тлеули" Коктерекского с/о Саркандского района, области Жетысу

Заказ 93

Форма 3

Объектная смета №7-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Генеральный план

(наименование объекта)

Сметная стоимость	2 023,263 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,139 тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	360,782 тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	7-01-00-01	Генеральный план	2 023,263			2 023,263	0,139	360,782	
		Итого по разделу:	**2 023,263**			**2 023,263**	**0,139**	**360,782**	
		Всего:	**2 023,263**	**0,000**	**0,000**	**2 023,263**	**0,139**	**360,782**	**0,000**

Наименование стройки: Капитальный ремонт водозаборного сооружения "Тлеули" Коктерекского с/о Саркандского района, области Жетысу

Форма 4

Наименование объекта: Генеральный план

Заказ 93

Локальная смета № 7-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Генеральный план

Основание:

Сметная стоимость	**2023,263**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**360,782**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,139**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 023 263**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**616 054**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**304 915**
		машины и механизмы	Тенге			**101 986**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**55 867**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 305 223**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**139**
		Раздел 1. Покрытия, ИТОГО:	тенге			**180 640**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**16 909**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**8 361**
		машины и механизмы	Тенге			**39 065**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**8 356**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**124 666**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**7**
		Подраздел 1.1. Тип I, ИТОГО:	тенге			**119 651**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**7 836**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**3 845**
		машины и механизмы	Тенге			**31 933**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**6 475**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**79 882**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**4**
1	**7101-0401-0102 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**13,35**	**2981**	**39 796**
		из них:				
1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	0,144	4079	587
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,144	1997	288
1.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	33	2

Заказ 93 Локальная смета № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
1.3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,0155	20734	321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0155	3848	60
1.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0476	11588	552
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0476	2694	128
1.5	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,0708	19879	1 407
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0708	3848	272
1.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0091	12316	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0091	2694	25
		неучтенные ресурсы				
1.7	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	16,287	4903	79 855
		Подраздел 1.2. Тип II, ИТОГО:	тенге			**60 989**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**9 073**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**4 516**
		машины и механизмы	Тенге			**7 132**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 881**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**44 785**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**3**
2	**6103-0701-0101** **Коб =0,08**	**Устройство бетонной отмостки**	**м3**	**1,168**	**9342**	**10 911**
		из них:				
2.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	1,35	3791	5 118
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,35	1887	2 547
2.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,002	33	0

Заказ 93 Локальная смета № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
2.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	7007	1 752
2.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	28	13
2.5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,18	13599	2 448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,18	2694	485
2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0013	8251	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0013	2694	4
		неучтенные ресурсы				
2.7	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,19136	31724	37 795
3	**6101-0108-0103 Коб =0,06**	**Устройство основания под фундаменты, гравийное**	**м3**	**0,876**	**8383**	**7 344**
		из них:				
3.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	0,85	4156	3 533
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,85	2069	1 759
3.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,15	33	5
3.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,08	12311	985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,08	3221	258
3.4	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	8355	3 843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,46	2694	1 239
3.5	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	18	17
		неучтенные ресурсы				
3.6	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,0074	4903	4 939
		Раздел 2. Ограждние ОГ - 40 м, ИТОГО:	тенге			**1 036 496**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**348 896**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**172 368**
		машины и механизмы	Тенге			**10 672**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**37 376**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**676 928**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**81**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 036 496**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**348 896**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**172 368**
		машины и механизмы	Тенге			**10 672**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**37 376**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**676 928**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**81**
4	**8601-0602-0201**	**Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м**	**секция**	**16**	**64781**	**1 036 496**
		из них:				
4.1	001-0000	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,0121	-	21 806
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	5,0121	-	10 773
4.2	298-888-8290	Материалы УСН 8601	шт.	1	42308	42 308
4.3	398-888-8290	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	667	667

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0508	-	146
		Раздел 3. Щит пожарный - 1 шт., ИТОГО:	тенге			**377 995**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**78 144**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**38 431**
		машины и механизмы	Тенге			**9 701**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**2 636**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**290 150**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**16**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**377 995**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**78 144**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**38 431**
		машины и механизмы	Тенге			**9 701**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**2 636**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**290 150**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**16**
5	**6101-0205-0105**	**Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 1**	**м3**	**0,13**	**4623**	**601**
		из них:				
5.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	1,18	3918	4 623
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,18	1887	2 227

Заказ 93 Локальная смета № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
6	**6103-0101-0104**	**Устройство фундамента бетонного столба**	**м3**	**0,13**	**30121**	**3 916**
		из них:				
6.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	4,9	4530	22 197
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	4,9	2255	11 050
6.2	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,762	2146	1 635
6.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,007	120524	844
6.4	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00082	64460	53
6.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,3	826	248
6.6	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00424	33	0
6.7	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	3059	1 991
6.8	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	7007	526
6.9	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	58	17
6.10	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,1761	13599	2 395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1761	2694	474
6.11	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0074	12818	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0074	3848	28
6.12	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0027	11588	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0027	2694	7
6.13	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0108	8251	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0108	2694	29
		неучтенные ресурсы				
6.14	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1326	32268	4 279
7	**7101-0802-0101**	**Установка металлических стоек**	**шт.**	**2**	**17705**	**35 410**

Заказ 93 Локальная смета № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
7.1	005-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	3,2	4606	14 739
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,2	2255	7 216
7.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00048	1510113	725
7.3	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001935	760526	147
7.4	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000338	1054789	36
7.5	236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0000562	1380719	78
7.6	311-601-0901	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе мощностью 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	14731	1 620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,11	3848	423
7.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0152	12818	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0152	3848	58
7.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0201	8251	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0201	2694	54
		неучтенные ресурсы				
7.9	261-102-0352	Стойки металлические опорные	т	0	0	0
7.10	261-107-0650	Щитки металлические	шт.	2	0	0
8	**214-205-0103 (основной ресурс)**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**1 т**	**0,06454**	**401156**	**25 891**
9	**6124-0103-2703**	**Монтаж пожарного щита**	**т**	**0,12805**	**381317**	**48 828**
		из них:				
9.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	52	5533	287 716
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	52	2694	140 088
9.2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,15	6665	1 000
9.3	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,18	26526	4 775
9.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,027	1510113	40 773

Заказ 93 Локальная смета № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
9.5	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	4,2	1215	5 103
9.6	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,8	1309	1 047
9.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,74	12818	22 303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,74	3848	6 696
9.8	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	15,1	281	4 243
9.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,74	8251	14 357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,74	2694	4 688
10	**222-504-0101 (основной ресурс)**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**1 т**	**0,12805**	**1154739**	**147 864**
11	**6103-0701-0808**	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	**т**	**0,01248**	**292263**	**3 647**
		из них:				
11.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	58	4976	288 608
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	58	2477	143 666
11.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,15	12818	1 923
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,15	3848	577
11.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,21	8251	1 733
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,21	2694	566
		неучтенные ресурсы				
11.4	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01248	1154557	14 409
12	**6111-0501-0205**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**10,83527**	**190**	**2 059**
		из них:				
12.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	0,0295	6087	180
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0295	3059	90

Заказ 93 Локальная смета № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
12.2	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	380806	6
12.3	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	200	2
12.4	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	37	0
12.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0001	11588	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	2694	0
12.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001	8251	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	2694	0
		неучтенные ресурсы				
12.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0009751743	760526	742
13	**1291-2545-0101 СРД-2 -545-01-01 Коб =2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за один раз**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,21671**	**14170**	**3 071**
		из них:				
13.1	091-0204	Дорожный рабочий 4 разряда	чел.-ч	3,83	3356	12 853
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,83	1887	7 227
13.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,65	0	0
13.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0014	705879	988
13.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,65	200	130
13.5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	37	0
13.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,01	11588	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01	2694	27
13.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01	8251	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01	2694	27
		неучтенные ресурсы				
13.8	236-203-0110	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-133	т	0,0041174026	964775	3 972
14	**248-305-0409 (основной ресурс)**	**Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 зимний от t - 40 С до + 50 С**	**1 шт.**	**2**	**24801**	**49 602**

1	2	3	4	5	6	7
15	**248-305-0106 (основной ресурс)**	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10**	**1 шт.**	**1**	**18097**	**18 097**
16	**248-305-0104 (основной ресурс)**	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5**	**1 шт.**	**2**	**7804**	**15 608**
		Раздел 4. Ящик для песка, ИТОГО:	тенге			**428 131**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**172 104**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**85 756**
		машины и механизмы	Тенге			**42 548**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**7 498**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**213 479**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**35**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**428 131**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**172 104**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**85 756**
		машины и механизмы	Тенге			**42 548**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**7 498**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**213 479**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**35**

Заказ 93 Локальная смета № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
17	**1109-0701-0107**	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,18104**	**1107921**	**200 578**
		из них:				
17.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	161	5341	859 901
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	161	2659	428 099
17.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,6	0	0
17.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,1	315	346
17.4	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,3	130	39
17.5	261-102-0112	Металл для изготовления конструкций	т	0	0	0
17.6	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0438	289955	12 700
17.7	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	8,1	13486	109 237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	8,1	3923	31 776
17.8	315-201-0701	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	61	1605	97 905
17.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,8	96	173
17.10	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,5	9338	4 669
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5	2746	1 373
17.11	341-106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,1	306	643
17.12	341-303-0101	Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	3	7283	21 849
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3	2746	8 238
17.13	342-207-0115	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	1,4	315	441
17.14	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3	50	15
17.15	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	15	3
18	**222-504-0101 (основной ресурс)**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**1 т**	**0,18104**	**1154739**	**209 054**

Заказ 93 Локальная смета № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
19	**1115-0403-1004 Коб =29**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**5,25016**	**3330**	**17 483**
		из них:				
19.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,646	4844	3 129
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,646	2434	1 572
19.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0004	0	0
19.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,003	1103	3
19.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	684	168
19.5	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	986	27
19.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	6158	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	2299	0
19.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0003	8363	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0003	2746	1
20	**223-502-0201**	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**1 шт.**	**2**	**508**	**1 016**

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: Капитальный ремонт водозаборного сооружения "Тлеули" Коктерекского с/о Саркандского района, области Жетысу

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-01

Генеральный план

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		133		
2		Средневзвешенный разряд работы		7		
		Итого ФОТ				**616 054**
		Машины и механизмы				
1	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,206925	20734 3848	4 290
2	311-601-0901	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе мощностью 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,22	14731 3848	3 241
3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,037908	58	2

Заказ 93 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,56064	28	16
5	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,262213534	200	52
6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,233133	13599 2694	3 170
7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,256041	12818 3848	3 282
8	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,466424	13486 3923	19 776 1 565
9	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,003250581	37	0
10	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,07008	12311 3221	863
11	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,639061581	11588 2694	7 405
12	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000525016	6158 2299	3 0
13	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,40296	8355 2694	3 367

Заказ 93 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
14	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,933555	281	543
15	315-201-0701	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	11,04344	1605	17 725
16	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,325872	96	31
17	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,94518	19879 3848	18 789
18	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,121485	12316 2694	1 496
19	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001575048	8363 2746	13 1
20	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,271800781	8251 2694	2 243
21	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,09052	9338 2746	845 68
22	341-106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,380184	306	116
23	341-303-0101	Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0,54312	7283 2746	3 956 406
24	342-207-0115	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	0,253456	315	80
25	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,054312	50	3
26	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,036208	15	1

Заказ 93 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
27	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,80592	18	15
28	398-888-8290	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	16	667	10 672
					146	2 336
		Итого по машинам и механизмам		**37,165789541**		**101 996**
						4 376

Материалы

1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0192075	6665	128
2	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	17,2944	4903	84 794
3	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,19136	31724	37 795
4	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1326	32268	4 279
5	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,06454	401156	25 891
6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,09906	2146	213
7	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00091	120524	110
8	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,023049	26526	611
9	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0001066	64460	7
10	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00441735	1510113	6 671
11	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,039	826	32
12	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,53781	1215	653

Заказ 93 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
13	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,0687872	33	35
14	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,199144	315	63
15	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,054312	130	7
16	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,08463	3059	259
17	218-103-0201	Ветошь	кг	0,01575048	1103	17
18	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,30175	7007	2 114
19	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,30909	1154739	356 918
20	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01248	1154557	14 409
21	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	508	1 016
22	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001362174	760526	1 036
23	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000303388	705879	214
24	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000676	1054789	71
25	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,29153936	684	883
26	236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0001124	1380719	155
27	236-203-0110	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-133	т	0,004117403	964775	3 972
28	248-305-0104	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	2	7804	15 608
29	248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	1	18097	18 097
30	248-305-0409	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 зимний от t - 40 С до + 50 С	шт.	2	24801	49 602
31	261-102-0112	Металл для изготовления конструкций	т			
32	261-102-0352	Стойки металлические опорные	т			
33	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,10244	1309	134
34	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000162529	380806	62
35	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,007929552	289955	2 299

Заказ 93 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
36	261-107-0650	Щитки металлические	шт.	2		
37	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,14175432	986	140
38	298-888-8290	Материалы УСН 8601	шт.	16	42308	676 928

Итого по материалам **1 305 225**

Заказ 93 Локальная смета № 7-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Капитальный ремонт водозаборного сооружения "Тлеули" Коктерекского с/о Саркандского района, области Жетысу	
	Регион: Область Жетiсу Саркандский район
	Текущие цены с 01.07.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8,9% (табл.1 п. 2.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,12 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Не учитываются климатические условия
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 0% (Кпер=1)
	2024 - 100% (Кпер=1,075)
Объект: №7-01 Наименование: Генеральный план	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №7-01-00-01Генеральный план	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Покрытия	
	1 Тип I
1	**7101-0401-0102 89 (Коб = 0,15)**
	211-601-0101 (ОР)
	2 Тип II
2	**6103-0701-0101 Устройство бетонной отмостки 14,6 (Коб = 0,08)**
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0501
3	**6101-0108-0103 14,6 (Коб = 0,06)**
	Ресурс заменен 211-301-0404->211-601-0101 (ОР)

Заказ 93 Локальная смета № 7-01-00-01

№ п/п	Показатели
Раздел №2 Ограждние ОГ - 40 м	
	1 Подраздел без наименования
4	8601-0602-0201 16
Раздел №3 Щит пожарный - 1 шт.	
	1 Подраздел без наименования
5	6101-0205-0105 0,13
6	6103-0101-0104 0,13
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0601
7	7101-0802-0101 Установка металлических стоек 2
8	214-205-0103 (ОР) 0,06454
9	6124-0103-2703 Монтаж пожарного щита ОбФ1 = 0.0287+0.0754+0.02395 = 0,12805
	Ресурс исключен 222-509-0801
10	222-504-0101 (ОР) ОбФ1 = 0.0287+0.0754+0.02395 = 0,12805
11	6103-0701-0808 0,01248
	Ресурс заменен 222-509-1000->222-509-1003
12	6111-0501-0205 ОбФ2 = (0.06454+0.0287+0.0754+0.02395+0.18104)*29 = 10,83527
	236-101-0107 (ОР)
13	1291-2545-0101 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за один раз ОбФ2 = (0.06454+0.0287+0.0754+0.02395+0.18104)*29 = 0,1083527 (Коб = 2)
	Ресурс заменен 236-203-0109->236-203-0110 (ОР)

№ п/п	Показатели
14	248-305-0409 (ОР) 2
15	248-305-0106 (ОР) 1
16	248-305-0104 (ОР) 2
Раздел №4 Ящик для песка	
	1 Подраздел без наименования
17	1109-0701-0107 0,18104
18	222-504-0101 (ОР) 0,18104
19	1115-0403-1004 0,18104 (Коб = 29)
20	223-502-0201 2