1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Транспортные расходы -		Тенге			20478				
		Накладные расходы -	Тенге			30751				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4613			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8281				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			146303				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата -	Тенге				36209			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 7	Тенге			146303				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата -	Тенге				36209			
		8. Смета № 2-3-1. РЕМОНТ ОБЛИЦОВКИ ВЕРХОВОГО ОТКОСА И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ АРНАСАЙСКОЙ ПЛОТИНЫ								
1	Е0146-32-1	Оформление контура ремонтируемой поверхности фрезой на глубину 60 мм	310	77,70	35,65	24087	11052	17214	0,24	75
		м		42,05	13,48	13036	4179	100	--	--
2	Е0146-34-3	Разборка поврежденной поверхности железобетонных плит отбойными молотками	60	4330,04	2095,79	259802	125747	181417	13,32	799
		м3		2234,25	789,37	134055	47362	100	--	--
3	С01031-А11-11	Погрузка разобранного железобетона при автомобильных перевозках	84	152,80	--	12835	--	8985	2,25	189
		т		106,96	--	8985	--	100	--	--
4	С010332-А3-1	Транспортировка бетонных отходов на расстояние перевозки до 3 км,класс груза 1 (засыпка в нижный бьеф)	84	37,20	--	3125	--	--	--	--
		т		7,44	--	625	--	--	--	--
5	Е0161-25-1 Примен.	Очистка разрушенной поверхности облицовки при помощи водоструйного аппарата высокого давления (300-500 атм.)	1200	63,25	36,82	75896	44186	46292	0,16	190
		м2		26,42	14,40	31704	17282	94,5	--	--
6	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонныхконструкциях (плитах)с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 30 мм сшагом 40х40см,глубине сверления 200 (150) мм (6шт.на м2.)	7200	77,20	0,50	555840	3600	497599	0,46	3308
		отверст		76,70	0,09	552240	648	90	--	--
7	Е0135-454-1	Заполнение скважин (отверстия) цементным раствором	0,94	587,44	159,94	552	150	382	1,84	2
		м3		427,50	--	402	--	95	--	--
8	С11011-1015 Изм. и доп. вып. 29	Цемент расширяющийся	1,692	46828,00	--	79233	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0137-75-3	Установка анкеров из арматуры АIII d-16мм для сооружений	2,28	3478,94	508,94	7932	1160	8643	20,40	47
		т		2970,00	188,96	6772	431	120	--	--
10	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 16-18 мм	2,28	52154,00	--	118911	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	10,76	14433,04	6133,63	155300	65998	99779	30,70	330
		т		5580,00	2147,65	60041	23109	120	--	--
12	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 12 мм	10,76	52241,00	--	562113	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0141-4-7	Окраска бетонных поверхностей после инъекционных работ,материалом проникающего действия "Hydro Protect A1" в один слойпри помощи кистью	1200	97,77	7,38	117324	8856	116089	0,57	685
		м2		90,23	2,79	108276	3348	104	--	--
14	С11011-6687 Изм. и доп. вып. 22	Смеси сухие проникающие нацементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/"Hydro Protect A1"проникающая гидроизоляция (расход 1,2кг/м2)/	1440	454,00	--	653760	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системахиз монолитного бетона B25F150W6 с добавлением модификатор бетона "Hydro Protect E1"	126	7742,52	181,91	975558	22921	111041	4,31	543
		м3		668,25	66,15	84200	8335	120	--	--
16	С11011-6692 Изм. и доп. вып. 22Примен.	Сухая смесь "Hydro Protect E1" модификатор бетона на основе цементов (расход 3-5% от массы цемента в бетоне)	1768	112,00	--	198016	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0141-7-5общ.пол.п.2,8 К=0,8	Ремонт деформационных швов (расчистка и удаление мусора из досок,битум итд.)	370	359,79	105,99	133123	39217	123644	1,58	583
		м		253,80	67,52	93906	24982	104	--	--
18	С01031-А26-1	Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках	3,885	27,10	--	105	--	74	0,40	2
		т		18,97	--	74	--	100	--	--
19	С010332-А3-1	Транспортировка строительного мусора автотранспортом на расстояние перевозки до 3 км,класс груза 1 (засыпка в нижныйбьеф)	3,885	37,20	--	145	--	--	--	--
		т		7,44	--	29	--	--	--	--
29	Е0141-7-7	Устройство деформационных швов гидрошпонки "Аквастоп ДО-240/20-4/25" наоснове пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-П)	370	177,33	1,54	65612	570	65508	0,95	350
		м		169,65	0,59	62771	218	104	--	--
30	СЦена поставщика ТОО "Гидротэкс-Казахстан"Прайс листстр.	Стоимость П-образной гидрошпонки "Аквастоп ДО-240/20-4/25"	370	948,44	--	350924	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дюбели монтажные	102	36,00	--	3672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0141-7-5	Уплотнение деформационных швовиз пенополистирола Пеноплекс./втч.в узких швах 6100м(460м2.),в широких швах 800м.(180м2.)/	370	449,85	132,49	166445	49022	154555	1,97	729
		м		317,25	84,40	117383	31228	104	--	--
33	С11031-4861 Изм. и доп. вып. 22 Примен.	Стоимость материала пенополистирола Пеноплэкс,толщиной 3 см.	1,03	6395,00	--	6587	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0142-16-4	Заполнение швов смесью песок с горячим битумом (расход 1:1.объем=35м3)	370	66,89	2,48	24748	917	13353	0,28	103
		м		39,60	0,95	14652	351	89	--	--
35	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный вязкий,марка БНД	1,032	37900,00	--	39113	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29	Песок природный	0,94	938,00	--	882	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 8	Тенге			4591641	373396			7934
			Тенге			1289147	161474			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4591089				
	Материалы -		Тенге			144330				
	Всего заработная плата -		Тенге				1450219			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2012329				
	Местные материалы -		Тенге			765940				
	Транспортные расходы -		Тенге			16210				
		Накладные расходы -	Тенге			1444194				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							722
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				216629			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			362117				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6397400				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8654
		Сметная заработная плата -	Тенге				1666849			
	Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			552				
	Всего заработная плата -		Тенге				402			
		Накладные расходы -	Тенге			382				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			990				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				459			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 8	Тенге			6398390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8656
		Сметная заработная плата -	Тенге				1667308			
		9. Смета № 2-5-7. УКЛАДКА ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ТРУБЫ ИЗ СБОРНОГО Ж/Б								
		Бетонные работы								
1	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство щебеночногооснования под трубы	269,79	1103,89	308,70	297818	83284	79678	0,91	246
		м3		127,58	118,53	34420	31978	120	--	--
2	Е0138-5-2	Ообсыпкатруб щебнм	2113,18	887,81	147,38	1876102	311440	561269	1,17	2472
		м3		172,35	58,61	364207	123853	115	--	--
3	СКом.предл."Шымкент Строй-поставка"	Стоимость дренажных прямоугольных труб из сборного ж/б размером 140х190х100	200	24178,85	--	4835771	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0137-74-13	Устройство труб прямоугольных изсборного железобетона	248	3299,22	1108,01	818207	274787	377937	5,05	1252
		м3		888,75	381,20	220410	94538	120	--	--
5	Е0106-11-9прим	Установка закладных изделий и соединит.деталей	3,05	64092,87	304,24	195483	928	11032	20,00	61
		1т		3330,00	114,75	10157	350	105	--	--
6	Е0142-21-1	Укладка геотекстиля Геоком-360	2000	7,58	1,43	15160	2860	9737	0,03	63
		м2		4,93	0,54	9860	1080	89	--	--
7	С11011-8420 Изм. и доп. вып. 20прим.	Геотекстиль иглопробивной,поверхностная плотность 360 г/м2	2000	123,00	--	246000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	1320	149,64	7,38	197525	9742	93103	0,43	570
		м2		65,03	2,79	85840	3683	104	--	--
9	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,264	26143,30	1166,54	6902	308	511	5,07	1
		т		1284,75	574,87	339	152	104	--	--
10	Е0113-39-3прим.	Обклеивание швов междублоками прямоугольных труб геотекстильным полотном	740	225,07	1,57	166552	1162	86913	0,67	496
		м2		130,50	--	96570	--	90	--	--
11	С11011-8420 Изм. и доп. вып. 20прим.	Геотекстиль иглопробивной,поверхностная плотность 360 г/м2	740	123,00	--	91020	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 9	**Тенге**			**8746540**	**684511**			**5162**
			Тенге			**821802**	**255634**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8746540				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			565754				
	Всего заработная плата -		Тенге				1077436			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5172791				
	Местные материалы -		Тенге			1501682				
		Накладные расходы -	Тенге			1220179				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							610
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				183027			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			598003				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10564722				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5772
		Сметная заработная плата -	Тенге				1260462			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 9	Тенге			10564722				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5772
		Сметная заработная плата -	Тенге				1260462			

10. Смета № 2-6-1. ПРОЕКТИРУЕМЫЕ РАЗГРУЗОЧНЫЕ СКВАЖИНЫ(462шт)

1	Е0101-164-1	Разработка грунта вручную глубиной до 2-х метров в пылевидных песках без креплениядля установки направляющей трубы	56	167,40	--	9374	--	10593	1,18	66
		м3		167,40	--	9374	--	113	--	--
2	Е0104-25-1 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 1-2 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК,долотами диам.до 400 мм	952	822,14	622,47	782676	592590	301322	0,90	853
		м		159,30	145,04	151654	138079	104	--	--
3	Е0104-48-1 т.ч. п-1.16, п-3.51 К=1,0	Крепление скважин глубинойдо 50 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам.от 201 до 300 мм/	952	323,60	263,75	308063	251086	123528	0,35	330
		м		59,85	64,92	56977	61800	104	--	--
5	Е0104-49-9	Свободный спуск надфильтровых труб с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении	448	110,81	89,88	49644	40267	21982	0,13	60
		м		20,93	26,25	9377	11760	104	--	--
6	Е0169-5-4прим.	Сверление отверстий в полиэтиленовых трубах диаметром 12мм электродрелью,глубиной до 20 см	101360	16,54	--	1676494	--	1508845	0,11	10643
		отверст		16,54	--	1676494	--	90	--	--
7	Е0126-9-4	Обертывание перфорированных полиэтиленовых труб диаметром 125мм геотекстилем	302,4	91,18	10,40	27573	3145	19190	0,35	105
		м		59,63	3,83	18032	1158	100	--	--
8	С11011-8420 Изм. и доп. вып. 20прим.	Геотекстиль иглопробивной,поверхностная плотность 360 г/м2	319,2	123,00	--	39262	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0126-9-4	Обертывание перфорированных полиэтиленовых труб диаметром 125мм гофрированной пластмассовой сеткой(за два раза)	784	91,18	10,40	71485	8154	49753	0,35	273
		м		59,63	3,83	46750	3003	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С11011-1376 Изм. и доп. вып. 20прим.	Геосетка полиэфирная 25 ммх 25 мм,продольная разрывная нагрузка 50 кН/м,поперечная разрывная нагрузка 40 кН/м	638,4	199,00	--	127042	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-672прим.	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/,термически обработанной,общегоназначения,высшей категории качества,d-0,55мм	160	64,00	--	10240	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
12	С12021-258 Изм. и доп. вып. 25прим.	Централизатор(фонарь)	0,33712	121428,00	--	40936	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,02352	149300,00	--	3512	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0104-58-3	Установка фильтра ВПОТАЙ на бурильных трубах станками ударно-канатного бурения	504	360,07	293,92	181473	148133	70725	0,37	187
		м		66,15	68,78	33340	34665	104	--	--
15	С130804-805 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 125х3,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	952	312,00	--	297024	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	112	300,57	225,64	33664	25271	18711	0,41	46
		шт		69,53	58,98	7787	6606	130	--	--
17	С130804-5378 Изм. и доп. вып. 24прим.	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR11,DN 140,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	112	1525,00	--	170800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	С130804-805 Изм. и доп. вып. 26прим.	Стоимость заглушки полиэтиленовой	25,2	312,00	--	7862	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0104-60-9	Откачка воды из скважины глубинойдо 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатногобурения с компрессором,работающим от двигателя внутреннего сгорания	18,66	65044,94	53772,44	1213739	1003394	500294	57,30	1069
		сутки		11272,50	14507,34	210345	270707	104	--	--
20	Е0104-59-1 Изм. и доп.вып.10прим.	Обсыпка гравийно-песчаной смесью межтрубное пространство	61,6	2503,47	131,07	154214	8074	131776	11,40	702
		м3		2007,00	49,95	123631	3077	104	--	--
21	Е0104-51-7 т.ч. п-1.16, п-3.67 К=1,0	Извлечение обсадных труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 1 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения /трубы наружным диам.от 201 до 300 мм/	952	345,02	211,14	328462	201008	184305	0,75	716
		м		133,88	52,27	127454	49762	104	--	--
22	Е0104-65-2прим.	Перемещение буровых станков ударно-вращательного бурения в пределах строительной площадки	56	326,48	5,38	18283	301	11138	1,14	64
		шт		189,00	2,25	10584	126	104	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 10	**Тенге**			**5551820**	**2281424**			**15115**
			Тенге			**2481799**	**580743**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5340084**				
		Материалы -	Тенге			**69412**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**3062542**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**484941**				
		Местные материалы -	Тенге			**22509**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2952162**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1476**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**442824**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**497535**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**8789782**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16591**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3505366**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**40936**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**40936**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2456**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**43392**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**170800**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**170800**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**10248**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**181048**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 10	Тенге			**9014222**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16591**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3505366**			

11. Смета № 3-2. ГАРАЖ СО СКЛАДСКИМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ. 3-2-1 Общестроительные работы

1.Раздел№1. Земляные работы

6	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**100,76238**	**134,10**	**--**	**13512**	**--**	**15269**	**0,97**	**98**
		м3		**134,10**	**--**	**13512**	**--**	**113**	**--**	**--**
7	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**235,11222**	**6,48**	**6,48**	**1523**	**1523**	**480**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,10**	**--**	**495**	**97**	**--**	**--**
8	**Е0101-27-8 К=5**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м,до 30 м**	**235,11222**	**16,00**	**16,00**	**3761**	**3761**	**1185**	**--**	**--**
		м3		**--**	**5,19**	**--**	**1221**	**97**	**--**	**--**
9	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группыпневматическими трамбовками**	**235,11222**	**21,55**	**4,52**	**5066**	**1062**	**3884**	**0,11**	**25**
		м3		**17,03**	**--**	**4004**	**--**	**97**	**--**	**--**
10	**Е0101-135-1**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**335,8746**	**14,12**	**12,00**	**4742**	**4030**	**1422**	**0,01**	**4**
		м3		**1,62**	**2,75**	**544**	**922**	**97**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**28604**	**10376**			**127**
			Тенге			**18060**	**2638**			**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28604				
	Всего заработная плата -		Тенге				20698			
	Местные материалы -		Тенге			168				
		Накладные расходы -	Тенге			22239				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3336			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3051				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53894				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата -	Тенге				24034			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			53894				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата -	Тенге				24034			
		2.Раздел№4. Плита покрытия								
35	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытийтолщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6м**	28,7	9237,87	241,10	265127	6920	38633	8,06	231
		м3		1282,50	91,08	36808	2614	98	--	--
36	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 6мм**	0,07592	53577,00	--	4068	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 10 мм**	0,08496	53299,00	--	4528	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10мм СТ РК 2591-2014**	1,49814	53999,00	--	80898	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,04116	52154,00	--	2147	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III диаметром от25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	0,10028	52154,00	--	5230	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0106-11-3	**Установка анкерных болтовсо связями из арматуры при бетонировании**	0,03041	148465,87	587,63	4515	18	597	118,00	4
		1т		19800,00	222,75	602	7	98	--	--
42	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	0,88189	16,36	0,05	14	--	5	0,03	--
		м2		5,81	0,02	5	--	90	--	--
43	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	0,88189	33,16	0,04	29	--	7	0,04	--
		м2		8,32	--	7	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			366556	6938			235
			Тенге			37422	2621			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			366556				
	Материалы -		Тенге			90047				
	Всего заработная плата -		Тенге				40043			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			96871				
	Местные материалы -		Тенге			135279				
		Накладные расходы -	Тенге			39241				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5886			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24348				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			430145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							255
		Сметная заработная плата -	Тенге				45929			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			430145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							255
		Сметная заработная плата -	Тенге				45929			
		3.Раздел№5. Смотровая яма								
44	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	0,6	4292,65	66,01	2576	40	130	1,35	1
		м3		195,75	24,93	117	15	98	--	--
45	Е0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м,толщиной до 300 мм**	4,5	8387,06	360,48	37742	1622	6951	8,99	40
		м3		1440,00	136,17	6480	613	98	--	--
46	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	5,1795	94,00	--	487	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепроницаемости до4: за4 кг/см2**	4,5675	266,00	--	1215	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепроницаемости более 4:за 2 кг/см2**	4,5675	310,00	--	1416	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковаяобмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов**	15,504	245,44	3,82	3805	59	674	0,21	3
		м2		37,35	1,44	579	22	112	--	--
50	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сеткиплоские: сталь периодического профиля класса А-III,d 10 мм**	0,12667	67700,00	--	8576	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 4 мм**	0,003339	50800,00	--	170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	0,04991	10137,87	304,24	506	15	479	58,00	3
		1т		9675,00	114,75	483	6	98	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С130806-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/,оцинкованные легкие 100х4 мм	4,6	875,00	--	4025	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**60517**	**1736**			**47**
			Тенге			**7659**	**656**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**60517**				
	Материалы -		Тенге			**11704**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8315**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**12770**				
	Местные материалы -		Тенге			**26647**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8233**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1235**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4125**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**72875**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9550**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**72875**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9550**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 11	**Тенге**			**455677**	**19050**			**410**
			Тенге			**63142**	**5914**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**455677**				
	Материалы -		Тенге			**101751**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**69056**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**109641**				
	Местные материалы -		Тенге			**162094**				
		Накладные расходы -	Тенге			**69713**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**35**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10457**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**31523**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**556914**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**445**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**79513**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 11	Тенге			**556914**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**445**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**79513**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**47690349**	**5773875**			**44290**
			Тенге			**7369697**	**1768370**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**47451837**				
	Материалы -		Тенге			**4484671**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9134982**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23150166				
	Местные материалы -		Тенге			5731720				
	Транспортные расходы -		Тенге			1217259				
		Накладные расходы -	Тенге			9116653				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4558
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1367498			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3394109				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59962599				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48833
		Сметная заработная плата -	Тенге				10502479			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42456				
	Материалы -		Тенге			21				
	Всего заработная плата -		Тенге				795			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40936				
		Накладные расходы -	Тенге			716				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				107			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2590				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			45762				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				903			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			195503				
	Материалы -		Тенге			22594				
	Всего заработная плата -		Тенге				1888			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			170800				
		Накладные расходы -	Тенге			2416				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				362			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11875				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			209795				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2250			
	Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			552				
	Всего заработная плата -		Тенге				402			
		Накладные расходы -	Тенге			382				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			990				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				459			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			60219146				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48850
		Сметная заработная плата -	Тенге				10506091			

Итого прямые затраты: 60 219 146

-оборудование: 0

-прочие работы, вынос проекта в натуру: 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наименование затрат:				**СМР**	**Оборудование, мебель, инвентарь**	**Прочие затраты**	**Всего, тенге**	
		Итого				60 219 146	-	-	60 219 146	
		Временные здания и сооружения 3,4%				2 047 451			2 047 451	
		Итого по главам 1-8				62 266 597	-	-	62 266 597	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время				1 002 492			1 002 492	
		Затраты на выслугу лет 1%						622 666	622 666	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%						249 066	249 066	
		Затратами связанные с вахтой						3 181 823	3 181 823	
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				63 269 089	-	4 053 555	67 322 645	
		Итого по сметному расчету 2017 г. 29% (2269/775)				53 718 314	-	3 441 652	57 159 966	
		Итого по сметному расчету 2018 г. 39% (2405/775)				76 571 925	-	4 905 848	81 477 774	
		Итого по сметному расчету 2019 г. 32% (2525/775)				65 963 128	-	4 226 158	70 189 286	
		Итого				196 253 367	-	12 573 658	208 827 026	
		Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,962999981				188 991 989	-	12 108 433	201 100 422	
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%						4 022 008	4 022 008	
		Итого				188 991 989	-	16 130 441	205 122 430	
		Налог на добавленную стоимость, 12%						24 614 692		
		Итого с НДС				188 991 989	-	40 745 133	229 737 122	

Начальник департамента гидротехнических сооружений РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____**М. Мадиев**

На основе писем ТФ №18-17-31/01-299 от 05.03.2020г. и ФЗ №4ЕВ/019 от 06.03.2020г.

Директор
ТФ РГП "Казводхоз"

_____**К. Ауен**

Подрядчик:
Исп.директор ТОО "Гидро курылыс"
_____**А. Толендиев**

Группа по управлению проекта и технического надзора:
Директор ТОО "KZ Стройэксперт"
_____**Ли Е.С.**

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
_____**Шман Ұ.Ш.**

Авторский надзор: Виды работ и качество соответствуют проекту
ПК "Институт Казгипроводхоз"
_____**Е. Дуйсенов**

Субподрядчик:
Директор ТОО "А.Р.Т-Курылыс"
_____**Б. Тулендиев**