# УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ

| | |
|---|---|
| Заявка № 4672752/16-0000048-GZ | Дата регистрации обязательства: 08.08.2016<br>Уведомление о регистрации гражданско-правовых сделок (обязательств) государственного учреждения № 3931590* |

| | |
|---|---|
| Получатель денег | ТОО "Саламат" |
| ИИН/БИН | 010340005062 |
| БИК | KCJBKZKX |
| ИИК | KZ338560000000234042 |
| Код получателя денег | 85640 |
| Отделение | ТОО "Саламат" |

Договор №37 от 02.08.2016

| Описание | Сумма |
|---|---|
| Строительство пристройки (актовый зал) к школе №2 города Актау | 67 200 000.00 |
| Всего | 67 200 000.00 |

| | |
|---|---|
| Код государственного учреждения | 4672752 |
| Наименование государственного учреждения | ГУ "Актауский городской отдел строительства" |
| Код бюджетной классификации | 467024015 000431 |

Руководитель государственного учреждения Ақыбаев Қ.С. (Ф.И.О., подпись)

Руководитель получателя денег (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер государственного учреждения Калымова Р.А. (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер получателя денег (Ф.И.О., подпись)

М.П.

М.П.

| ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОПЛАТЕ | |
|---|---|
| Общая сумма Уведомления | 67 200 000.00 |
| Сумма предоплаты | 0.00 |
| Баланс<br>(не более % от общей суммы Уведомления) | 67 200 000.00 |

Руководитель территориального подразделения казначейства Сарсарбек М.Ч. (Ф.И.О, подпись)

М.П.

Ответственный исполнитель Шадиоли А. (Ф.И.О., подпись)

М.Ш.

# Счет-фактура № 00000000012 от 20 декабря 2016 г.

**Поставщик: ТОО "Саламат"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010340005062, г. Жанаозен, мкр. Коктем -4, дом 2, кв. 61,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0004177, от 28.12.2009

ИИК поставщика: KZ338560000000234042, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №37 от 02.08.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 4, корпус 72

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010340005062, ТОО "Саламат",г. Жанаозен, мкр. Коктем -4, дом 2, кв. 61

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 050140009015, ГУ "Актауский городской отдел строительства",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 4, корпус 72

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ГУ "Актауский городской отдел строительства"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 4, корпус 72

ИИК получателя: KZ27070103KSN4306000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A Код ГУ 4672752

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство пристройки (актовый зал) к школе №2 города Актау | усл | 1 | 4 715 225,89 | 4 715 225,89 | 12% | 565 827,11 | 5 281 053,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **4 715 225,89** | | **565 827,11** | **5 281 053,00** | | |

**Руководитель: Бекбосынов Е. М.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Непредусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство пристройки (актовый зал) к школе №2 г.Актау**

**СПРАВКА №2**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за ДЕКАБРЬ месяц 2016 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | **37** | **02.08.2016г.** | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце ( ) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| *А* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| **Всего:** | **67 200 000** | **4 715 226** | | | | | | | **565 827** | **5 281 053** |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Строительство пристройки (актовый зал) к школе №2 г.Актау | 67 200 000 | 4 715 226 | | | | | | | 565 827 | 5 281 053 |
| Удержание по договору 5% | 3 360 000 | | | | | | | | | 264 053 |
| Итого к оплате | 63 840 000 | | | | | | | | | 5 017 000 |

**М.П.** **Заказчик** Руководитель отдела Акыбаев К.С.
*(должность)* *(Ф.И.О.)* *(подпись)* *(Дата)*

**М.П.** **Подрядчик** Директор Бекбосынов Е.М.
*(должность)* *(Ф.И.О.)* *(подпись)* *(Дата)*

Заказчик ГУ «Актауский городской отдел строительства» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Саламат»

Договор №37 от 02.08.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки (актовый зал) к школе №2 г.Актау

Наименование объекта: Строительство пристройки (актовый зал) к школе №2 г.Актау

# А К Т

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2016 года

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Актовый зал на 300 мест. Общестроительные работы. (ЛС 2-1-1) | | | | | | | | |
| 1. | Е0113-16-2К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за два раза | м2 | 8,12 | 84,59 | 0,22 | 687 | 2 | 0,05 | 0 |
| | | | | | 10,58 | 0,12 | 86 | 1 | 0,00 | 0 |
| 2. | Е0113-26-11К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за два раза | м2 | 8,12 | 103,81 | 0,22 | 843 | 2 | 0,03 | 0 |
| | | | | | 6,65 | 0,12 | 54 | 1 | 0,00 | 0 |
| 3. | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 452,56 | 937,74 | 5,88 | 424384 | 2661 | 0,46 | 207 |
| | | | | | 70,20 | 2,22 | 31770 | 1005 | 0,01 | 5 |
| 4. | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | м | 497,82 | 112,34 | 0,55 | 55925 | 275 | 0,09 | 46 |
| | | | | | 14,45 | 0,22 | 7192 | 108 | 0,00 | 0 |
| 5. | Е0115-165-3 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов,плинтусов | м2 | 49,78 | 184,00 | 2,26 | 9160 | 112 | 0,56 | 28 |
| | | | | | 93,96 | 0,86 | 4677 | 43 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Актовый зал на 300 мест. Общестроительные работы. (ЛС 2-1-1) | | | | | | | | 490999 |
| | | Раздел: Актовый зал на 300 мест. Пожарная сигнализация. (ЛС 2-1-4) | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Ц0110-667 -4 | Прибор ПС на 4луча | шт | 1,00 | 2440,46 | 1,76 | 2440 | 2 | 12,10 | 12 |
| | | | | | 2318,80 | -- | 2319 | -- | -- | -- |
| 7. | Ц0110-668 -2 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 34,00 | 406,89 | 1,76 | 13834 | 60 | 2,20 | 75 |
| | | | | | 381,70 | -- | 12978 | -- | -- | -- |
| 8. | Ц0110-668 -4 | Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей | шт | 5,00 | 195,70 | -- | 978 | -- | 1,00 | 5 |
| | | | | | 178,00 | -- | 890 | -- | -- | -- |
| 9. | Ц0110-901 -12 | Ответвительная коробка с оконечным сопротивлением | шт | 6,00 | 85,50 | 0,20 | 513 | 1 | 0,23 | 1 |
| | | | | | 38,00 | 0,10 | 228 | 1 | 0,00 | 0 |
| 10. | Ц0110-682 -1 | Сигнализация вызывная: пульт или таблос количеством сигналов до 5 | шт | 5,00 | 768,00 | -- | 3840 | -- | 4,00 | 20 |
| | | | | | 716,00 | -- | 3580 | -- | -- | -- |
| 11. | Ц0108-593 -11 | Световые настенные указатели | шт | 6,00 | 241,70 | 91,00 | 1450 | 546 | 0,82 | 5 |
| | | | | | 131,00 | 25,70 | 786 | 154 | 0,15 | 1 |
| 12. | Ц0110-55-3 | Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг | м | 246,00 | 80,19 | -- | 19727 | -- | 0,36 | 89 |
| | | | | | 58,63 | -- | 14423 | -- | -- | -- |
| 13. | Ц0108-409 -1 | Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 204,00 | 108,60 | 48,90 | 22154 | 9976 | 0,22 | 45 |
| | | | | | 39,60 | 12,20 | 8078 | 2489 | 0,07 | 14 |
| 14. | Ц0108-148 -1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | м | 210,00 | 27,70 | 2,10 | 5817 | 441 | 0,10 | 21 |
| | | | | | 19,70 | 0,50 | 4137 | 105 | 0,00 | 1 |
| 15. | Ц0110-698 -1 | Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене | шт | 19,00 | 92,40 | -- | 1756 | -- | 0,50 | 10 |
| | | | | | 90,00 | -- | 1710 | -- | -- | -- |
| 16. | ТПрайс-лист | Приемно контрольный прибор на 4 луча с резервным источником питания"ВЭРС-ПК4" | шт | 1,00 | 3774,73 | -- | 3775 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17. | ТПрайс-лист | Извещатель дымовой ИП 212-141М | шт | 34,00 | 266,45 | -- | 9059 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18. | ТПрайс-лист | Извещатель дымовой ИПР-3СУ | шт | 5,00 | 351,57 | -- | 1758 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19. | ТПрайс-лист | Оповещатель свето-звуковой Маяк-12к | шт | 5,00 | 444,09 | -- | 2220 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20. | ТПрайс-лист | Оконечное устройствоУКШ-1 | шт | 6,00 | 278,70 | -- | 1672 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21. | ТПрайс-лист | Кабель КПСВВ 2х0,5 | м | 450,00 | 5,24 | -- | 2357 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22. | СПРАЙС-ЛИСТ | Труба гофрированная д 16мм | м | 4,00 | 7,86 | -- | 31 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23. | СПРАЙС-ЛИСТ | Резистор 4,7 Ком МЛТ-0,5 | шт | 53,00 | 7,33 | -- | 389 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24. | СПРАЙС-ЛИСТ | Кабель-канал из ПХВ размером 12х12 | м | 200,00 | 17,46 | -- | 3491 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25. | С151704-2 | Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3 | шт | 6,00 | 462,00 | -- | 2772 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26. | С151802-21 | Коробка универсальная УК-П | шт | 19,00 | 59,00 | -- | 1121 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27. | СПРАЙС-ЛИСТ | Блок бесперебойного питания БАПР | шт | 1,00 | 2368,46 | -- | 2368 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Актовый зал на 300 мест. Пожарная сигнализация. (ЛС 2-1-4) | | | | | | | | 103524 |
| | | Раздел: Наружные сети водопровода (ЛС 6-2) | | | | | | | | |
| 28. | Е0101-12-10 | Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | -13,02 | 46,31 | 43,79 | -603 | -570 | 0,02 | -0 |
| | | | | | 2,52 | 11,02 | -33 | -144 | 0,04 | -0 |
| 29. | Е0101-164-4 | Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | -0,99 | 791,10 | -- | -780 | -- | 4,27 | -4 |
| | | | | | 791,10 | -- | -780 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | Е0101-27-6 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 | м3 | -2,70 | 4,58 | 4,58 | -12 | -12 | -- | -- |
| | | | | | -- | 1,59 | -- | -4 | 0,01 | -0 |
| 31. | Е0101-27-12 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 | м3 | -2,70 | 1,88 | 1,88 | -5 | -5 | -- | -- |
| | | | | | -- | 0,65 | -- | -2 | 0,00 | -0 |
| 32. | Е0101-166-4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы | м3 | -0,30 | 228,70 | -- | -69 | -- | 1,66 | -0 |
| | | | | | 228,70 | -- | -69 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Наружные сети водопровода (ЛС 6-2) | | | | | | | | -1469 |
| | | Раздел: Благоустройство. Вертикальная планировка (ЛС 7-1) | | | | | | | | |
| 33. | Е0127-23-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа | м2 | 330,09 | 357,40 | 33,39 | 117972 | 11022 | 0,04 | 13 |
| | | | | | 6,00 | 11,37 | 1981 | 3752 | 0,04 | 13 |
| 34. | Е0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,71 | 40165,51 | 407,51 | 28643 | 291 | 0,70 | 0 |
| | | | | | -- | 169,13 | -- | 121 | 0,70 | 0 |
| 35. | Е0127-53-6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 891,40 | 480,18 | 18,42 | 428032 | 16421 | 0,04 | 36 |
| | | | | | 7,13 | 6,07 | 6354 | 5413 | 0,02 | 19 |
| 36. | Е0127-54-6 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 891,40 | 226,52 | -- | 201920 | -- | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,05 | -- | 43 | -- | -- | -- |
| 37. | Е0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,27 | 40165,51 | 407,51 | 10741 | 109 | 0,70 | 0 |
| | | | | | -- | 169,13 | -- | 45 | 0,70 | 0 |
| 38. | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | м2 | 891,40 | 618,04 | 18,42 | 550921 | 16421 | 0,04 | 36 |
| | | | | | 7,13 | 6,07 | 6354 | 5413 | 0,02 | 19 |
| 39. | Е0127-34- | Установка бортовых бетонных камней | м | 113,00 | 556,99 | 7,96 | 62940 | 899 | 0,84 | 95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | сечением 150х300 мм при других видах покрытий | | | -------- 130,42 | -------- 2,11 | -------- 14737 | -------- 238 | -------- 0,01 | -------- 1 |
| 40. | Е0127-34-2 | Восстановление отмостки из бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий | м | 5,00 | 556,99 -------- 130,42 | 7,96 -------- 2,11 | 2785 -------- 652 | 40 -------- 11 | 0,84 -------- 0,01 | 4 -------- 0 |
| 41. | С143003-10 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 | м3 | 4,86 | 27100,00 -------- -- | -- -------- -- | 131679 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 42. | С143003-9 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 | м3 | 0,08 | 26400,00 -------- -- | -- -------- -- | 2178 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 43. | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 0,44 | 262,72 -------- 262,72 | -- -------- -- | 116 -------- 116 | -- -------- -- | 1,85 -------- -- | 1 -------- -- |
| 44. | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | м2 | 5,43 | 1051,10 -------- 71,69 | 44,19 -------- 16,56 | 5706 -------- 389 | 240 -------- 90 | 0,47 -------- 0,08 | 3 -------- 0 |
| 45. | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | м2 | 6,33 | 369,22 -------- 62,92 | 17,71 -------- 6,65 | 2338 -------- 398 | 112 -------- 42 | 0,43 -------- 0,03 | 3 -------- 0 |
| 46. | Е0111-15-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | м2 | 6,33 | 937,86 -------- 48,67 | 19,30 -------- 7,20 | 5940 -------- 308 | 122 -------- 46 | 0,30 -------- 0,03 | 2 -------- 0 |
| 47. | Е0108-23-3 | Кладка рядовая из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м | м3 | 1,33 | 2054,51 -------- 723,60 | 385,51 -------- 143,10 | 2733 -------- 962 | 513 -------- 190 | 4,92 -------- 0,71 | 7 -------- 1 |
| 48. | С | Стоимость камня-ракушечника | м3 | 1,33 | 1221,93 -------- -- | -- -------- -- | 1625 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 49. | Е0115-152-2 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону | м2 | 17,04 | 11,27 -------- 8,10 | 0,14 -------- 0,06 | 192 -------- 138 | 2 -------- 1 | 0,05 -------- 0,00 | 1 -------- 0 |
| 50. | Е0147-7-2 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 25%, размеры 0,5х0,5х0,4 м | яма | 23,00 | 824,96 -------- 552,16 | -- -------- -- | 18974 -------- 12700 | -- -------- -- | 3,83 -------- -- | 88 -------- -- |
| 51. | Е0147-7-2 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с | яма | 23,00 | 824,96 -------- 552,16 | -- -------- -- | 18974 -------- 12700 | -- -------- -- | 3,83 -------- -- | 88 -------- -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | добавлением растительной земли до 25%, размеры 0,5х0,5х0,4 м | | | | | | | | |
| 52. | Е0147-9-5 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м | шт | 23,00 | 620,83 | 212,46 | 14279 | 4887 | 2,22 | 51 |
| | | | | | 386,38 | 52,11 | 8887 | 1199 | 0,22 | 5 |
| 53. | С143012-4 7 | Кустарники лиственных пород для живой изгороди /карагач/, с комом размером 0,3х0,3м | шт | 23,00 | 284,00 | -- | 6532 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54. | У1-43-9 | Скамья типа С-4, строительные работы | скамья | 4,00 | 3200,04 | -- | 12800 | -- | 4,92 | 20 |
| | | | | | 815,76 | -- | 3263 | -- | -- | -- |
| 55. | У1-49-1 | Урна типа 1, строительные работы | урна | 4,00 | 2934,61 | 97,15 | 11738 | 389 | 7,20 | 29 |
| | | | | | 1188,00 | 27,07 | 4752 | 108 | 0,13 | 1 |
| 56. | С12022-17 | Контейнер для мусора | шт | 2,00 | 10300,00 | -- | 20600 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Благоустройство. Вертикальная планировка (ЛС 7-1) | | | | | | | | 1660358 |

ИТОГО:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 2253410 | 64959 | 1036 |
| | 166760 | 20426 | 81 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 47523 |
| На общестроительные работы | 170747 |
| Всего накладных расходов: | 218270 |
| Итого с накладными | 2471680 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 59298 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 2532978 |
| Итого с временными, 1,8 % | 2578238 |
| Итого с зимними удорожаниями, 0,578 % | 2593032 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 2603271 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 2628867 |
| Пересчет в текущих ценах, К-1,75846 | 4622770 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 92455 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 4715226 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 565827 |
| Итого с НДС | 5281053 |
| Удержание по договору 5% | 264053 |
| Итого к оплате | 5017000 |

**Заказчик:**
Руководителя отдела
ГУ «Актауский городской отдел строительства» Акыбаев К.С.

**Технический надзор:**
ТОО «Маңғыстау Инжиниринг» Әбіш М.Қ.

**Подрядчик:**
Директор ТОО «Саламат» Бекбосынов Е.М.

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

# Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» 12 2016 г.

Заказчик : **Руководитель ГУ «Актауский городской отдел строительства», Ақыбаев Қайрат Сағынғалиұлы 130000, Мангистауская область, город Актау мкр.4, зд.72**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии

**24.12.2016 года ТОО «Саламат», директор Бекбосынов Есенгали Мендибаевич 130000, Мангистауская область, город Жанаозен, мкр.Коктем 4, дом 2, кв. 61**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ

: **24.12.2016 г. ТОО «Мангыстау Инжиниринг», Руководителя Әбіш Марат Қабиұлы.**

**1. АДСиЖКХ №06654 от 18.02.2014г. в части - Несущие и ограждающие конструкций**

**2. КДСиЖКХ №06737 от 18.02.2014г. в части – Технологического оборудования**

**3.КДСиЖКХ №06738 от 18.02.2014 г. в части - Техническое обследование надежности устойчивости зданий и сооружений**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от

**от 24.12.2016 года, ТОО «АктауBuildservice», Тажигара Аманкул. АДС и ЖКХ №03854 от 09.10.2012.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта

**«Строительство пристройки (актовый зал) к школе №2 города Актау», новое**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Мангистауская область, г.Актау, 3 мкр., школа №2**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **№1915 от 24.11.2003 г ГУ «Аким города Актау»;**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

**талон №KZ11REA00037240. от 26.09.2016. ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля» Мангистауской области**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)

**ТОО «АктауBuildservise».**

утвержденного(й)

**ГУ «Актауский городской отдел строительства».№05 от 20.03.2015г,**

утвержденное начальником

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **Сентябр 2016г.**

месяц, год

окончание работ: **Декабрь 2016г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 2,5 месяца;

фактически, месяц: 2,5.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Вместимость | мест | 300 | | 300 | |
| Площадь земельного участка | га | 2,2379 | | 2,2379 | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь здания | $м^2$ | 578,9 | 578,9 |
| Рабочая площадь здания | $м^2$ | 549,3 | 549,3 |
| Строительный объем | $м^3$ | 3722,94 | 3722,94 |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими**: Пристройка представляет собой одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях 36,0х15,0 м, без подвала. В общем объеме здания школы пристройка запроектирована с северной строны, функционально и планировочно связанная с существующим зданием школы с помощью теплового перехода в единый комплекс. Переход в виде рекреационного коридора принят прямоугольной формы в плане с размерами в осях 20,0х4,0 м.** краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 103 602,97 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 77 288,05 тысяч тенге, оборудование 7 186,01 тысяч тенге, прочие 19 128,91 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего 67 200,0 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 53 142,75 тысяч тенге, оборудование 4 941,05 тысяч тенге, прочие 9 116,2 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

**РЕШИЛ:**

**«Строительство пристройки (актовый зал) к школе №2 г.Актау»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Ақыбаев Қайрат Сағынғалиұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Әбіш Марат Қабиұлы.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **ТажигараАманкул.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (ген подрядчик) **БекбосыновЕсенгалиМендибаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.