43	**61**	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10**	**ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ**		**1724**	**310,24**	**3,22**	**534854**	**5550**	**467956**	**57327**	**639556**	
			НР - 90%; СП - 8%				**35,58**	**1,36**	**61348**	**2350**		**47375**		
43.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,2)	ЧЕЛ-Ч	0,0333	57,49	1067,00		61348,00					
43.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,001	1,7035								
43.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000287	0,49565		4837,00		2397,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000287	0,49565		1753,00		868,87				
43.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0007	1,2068		2612,00		3152,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0007	1,2068		1227,00		1480,74				
43.5		146743 С	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,00004	0,06896	70347,00				4851,00			
43.6		146857 С	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 9097-82	Т	0,00006	0,10344	74590,00				7716,00			
43.7		146859 С	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	Т	0,00023	0,39652	1148360,00				455348,00			
43.8		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00079	1,36196	31,00				42,00			
44	**63**	**Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**КРОВЛИ. ОГРАЖДЕНИЕ ПЕРИЛАМИ (СНЕГОДЕРЖАТЕЛИ)**	**М ОГРАЖДЕНИЯ**		**165**	**109,01**	**28,27**	**17986**	**4665**	**1152**	**12307**	**32716**	
			НР - 92%; СП - 8%				**73,75**	**7,32**	**12169**	**1208**		**2423**		
44.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,3)	ЧЕЛ-Ч	0,0679	11,2	1086,98		12169,00					
44.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0054	0,8869								
44.3		698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00225	0,37125		5887,00		2186,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00225	0,37125		1227,00		455,52				
44.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,001375	0,226875		4837,00		1097,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001375	0,226875		1753,00		397,71				
44.5		2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ	МАШ.-Ч	0,023625	3,898125		161,00		628,00				
44.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00175	0,28875		2612,00		754,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00175	0,28875		1227,00		354,30				
44.7		147348 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000005	0,000825	207970,00				172,00			
44.8		147674 С	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ	0,0052	0,858	1143,00				981,00			
45	**64**	**СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-**	**СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ СЗТ-Н150Х3000 (ДЛ.3000ММ)**	**ШТ**		**55**	**10051,79**	**--**	**552848**	**--**	**552848**	**--**	**597076**	Казахстан
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**44228**		
46	**65**	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5**	**ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**		**0,112**	**80951,50**	**31397,38**	**9067**	**3517**	**1128**	**3797**	**13893**	
			НР - 69%; СП - 8%				**39483,18**	**9651,39**	**4422**	**1081**		**1029**		
46.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,8)	ЧЕЛ-Ч	33,24	3,72	1187,97		4422,00					
46.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	6,56	0,7344								
46.3		376 С	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	10,7375	1,2026		259,00		311,00				
46.4		514 С	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ДО 100 Т	МАШ.-Ч	1,075	0,1204		24,00		3,00				
46.5		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0168		4837,00		81,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,15	0,0168		1753,00		29,45				
46.6		783 С	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	6,0875	0,6818		4332,00		2954,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	6,0875	0,6818		1466,00		999,52				

46.7		1023 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,0825	0,00924		8887,00		82,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0825	0,00924		2094,00		19,35				
46.8		1147 С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3625	0,0406		27,00		1,00				
46.9		2346 С	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	0,4875	0,0546		156,00		9,00				
46.10		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2375	0,0266		2612,00		69,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2375	0,0266		1227,00		32,64				
46.11		2577 С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,1	0,2352		26,00		6,00				
46.12		128070 С	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ	КГ	0,03	0,00336	70,00				0,24			
46.13		128849 С	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,002094	4169,00				9,00			
46.14		131019 С	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО	Т	0,001	0,000112	439491,00				49,00			
46.15		131534 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00103	0,000115	60021,00				7,00			
46.16		144746 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-	Т	0,0134	0,001501	499541,00				750,00			
46.17		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,00112	307,00				0,34			
46.18		146649 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,37	0,15344	190,00				29,00			
46.19		146664 С	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,41	0,04592	165,00				8,00			
46.20		147074 С	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000011	1863688,00				21,00			
46.21		147347 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,004	0,000448	219517,00				98,00			
46.22		149219 С	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0,000035	426237,00				15,00			
46.23		149375 С	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,000067	702649,00				47,00			
46.24		279826 С	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,00194	0,000217	436360,00				95,00			
47	**66**	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83 (МС-1)**	**Т**		**0,112**	**544350,00**	**--**	**60967**	**--**	**60967**	**--**	**65845**	**Казахстан**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4877**		
48	**67**	**Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКАМИ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**		**42,3**	**112,29**	**2,87**	**4750**	**121**	**2561**	**1436**	**6681**	
			НР - 69%; СП - 8%				**48,89**	**0,31**	**2068**	**13**		**495**		
48.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 4,9)	ЧЕЛ-Ч	0,0339	1,44	1441,09		2068,00					
48.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,0106								
48.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,000125	0,005288		4416,00		23,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,005288		1227,00		6,49				
48.4		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН	МАШ.-Ч	0,000125	0,005288		27,00		0,14				
48.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000125	0,005288		2612,00		14,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,005288		1227,00		6,49				
48.6		2515 С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,014	0,5922		142,00		84,00				
48.7		146883 С	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000016	0,000681	287565,00				196,00			
48.8		149223 С	ГРУНТОВКА ПЕНТАФТАЛЕВАЯ, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-	Т	0,000071	0,003003	787405,00				2365,00			

49	**68**	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 КО=2**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	**М2**		**84,6**	**82,18**	**2,04**	**6952**	**172**	**4442**	**1631**	**9270**	
			НР - 69%; СП - 8%				**27,63**	**0,31**	**2338**	**26**		**687**		
49.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0245	2,07	1128,23		2338,00					
49.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,0212								
49.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,000125	0,010575		4416,00		47,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,010575		1227,00		12,98				
49.4		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН	МАШ.-Ч	0,000125	0,010575		27,00		0,29				
49.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000125	0,010575		2612,00		28,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,010575		1227,00		12,98				
49.6		2515 С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,008125	0,687375		142,00		98,00				
49.7		149372 С	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000014	0,001184	414665,00				491,00			
49.8		149529 С	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00009	0,007614	518944,00				3951,00			
50	**69**	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В**		**0,04**	**89120,11**	**1246,91**	**3565**	**50**	**2488**	**944**	**4869**	
			НР - 90%; СП - 8%				**25668,00**	**552,15**	**1027**	**22**		**361**		
50.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2,8)	ЧЕЛ-Ч	25,88	1,03	992,27		1027,00					
50.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,45	0,018								
50.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2875	0,0115		12,00		0,14				
50.4		1795 С	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,4125	0,0165		165,00		3,00				
50.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,45	0,018		2612,00		47,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,45	0,018		1227,00		22,09				
50.6		127727 С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0031	0,000124	216144,00				27,00			
50.7		131542 С	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,93	0,0372	51260,00				1907,00			
50.8		131589 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,12	0,0048	54447,00				261,00			
50.9		131643 С	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА	М3	0,01	0,0004	16839,00				7,00			
50.10		135545 С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	1,45	0,058	227,00				13,00			
50.11		144749 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ	Т	0,0075	0,0003	517581,00				155,00			
50.12		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	3	0,12	307,00				37,00			
50.13		147697 С	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ	Т	0,00258	0,000103	80164,00				8,00			
50.14		249209 С	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,00012	605478,00				73,00			
51	**70**	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**		**8,3**	**1361,29**	**17,00**	**11299**	**141**	**1630**	**8798**	**21704**	
			НР - 92%; СП - 8%				**1147,98**	**4,14**	**9528**	**34**		**1608**		
51.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3)	ЧЕЛ-Ч	1,12	9,28	1026,97		9528,00					
51.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0034	0,028								
51.3		698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0025	0,02075		5887,00		122,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0025	0,02075		1227,00		25,46				
51.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000875	0,007262		2612,00		19,00				

			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000875	0,007262		1227,00		8,91				
51.5		128061 С	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,12	0,996	105,00				105,00			
51.6		145975 С	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-	КГ	0,04	0,332	383,00				127,00			
51.7		146016 С	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,000106	0,00088	1588530,00				1398,00			
52	**71**	**С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015**	**ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003**	**М2**		**8,5988**	**2268,00**	**--**	**19502**	**--**	**19502**	**--**	**21062**	Казахстан
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1560**		
53	**72**	**Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015**	**ВОДОСТОК НАРУЖНЫЙ. УСТРОЙСТВО ПРИ ПОКРЫТИИ КРОВЛИ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ (С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ)**	**М ТРУБ**		**491**	**1553,24**	**109,32**	**762640**	**53675**	**23186**	**643882**	**1519044**	
			НР - 92%; СП - 8%				**1396,70**	**28,70**	**685779**	**14093**		**112522**		
53.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,1)	ЧЕЛ-Ч	1,33	654,99	1047,00		685779,00					
53.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,022	10,8								
53.3		698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,013625	6,689875		5887,00		39383,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,013625	6,689875		1227,00		8208,48				
53.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00325	1,59575		4837,00		7719,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00325	1,59575		1753,00		2797,35				
53.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,005125	2,516375		2612,00		6573,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,005125	2,516375		1227,00		3087,59				
53.6		127728 С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70	Т	0,000112	0,054992	309850,00				17039,00			
53.7		127927 С	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ	КГ	0,039	19,149	321,00				6147,00			
54	**73**	**Е11-090701-0107 1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7**	**КОНСТРУКЦИИ ЛИСТОВЫЕ МАССОЙ ДО 0,5 Т (БАЧКИ, ТЕЧКИ, ВОРОНКИ, ЖЕЛОБА, ЛОТКИ И ПР.). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**		**1,33914**	**376556,17**	**146724,63**	**504261**	**196485**	**13221**	**224603**	**787174**	
			НР - 69%; СП - 8%				**219958,20**	**23117,25**	**294555**	**30957**		**58309**		
54.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,8)	ЧЕЛ-Ч	185,15	247,94	1188,00		294555,00					
54.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	14,5	19,42								
54.3		110 С	АВТОМАТЫ СВАРОЧНЫЕ НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 450-1250 А	МАШ.-Ч	76,25	102,109425		1071,00		109359,00				
54.4		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,25	0,334785		12,00		4,00				
54.5		766 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	10,125	13,558792		5202,00		70533,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	10,125	13,558792		1753,00		23768,56				
54.6		1114 С	МАШИНЫ ЛИСТОГИБОЧНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ (ВАЛЬЦЫ)	МАШ.-Ч	1,75	2,343495		218,00		511,00				
54.7		1147 С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,375	0,502178		27,00		14,00				
54.8		1319 С	НОЖНИЦЫ ЛИСТОВЫЕ КРИВОШИПНЫЕ (ГИЛЬОТИННЫЕ)	МАШ.-Ч	2,625	3,515242		445,00		1564,00				
54.9		2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,625	0,836963		3575,00		2992,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,625	0,836963		1227,00		1026,95				
54.10		2577 С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,25	3,013065		26,00		78,00				
54.11		2648 С	ПРЕСС ЛИСТОГИБОЧНЫЙ КРИВОШИПНЫЙ, 1000 КН (100 ТС)	МАШ.-Ч	3,75	5,021775		2276,00		11430,00				

			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,75	5,021775		1227,00		6161,72				
54.12		146649 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,1	1,473054	190,00				280,00			
54.13		146664 С	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,3	0,401742	165,00				66,00			
54.14		147347 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,0438	0,058654	219517,00				12876,00			
55	**74**	**С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015**	**ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003**	**М2**		**243,48**	**2268,00**	**--**	**552213**	**--**	**552213**	**--**	**596390**	Казахстан
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**44177**		
			СЛУХОВЫЕ ОКНА (СО-1=7ШТ; СО-2,-2А=2ШТ)											
56	**76**	**С121-090101-9902 2109-0101-9902 РСНБ РК 2015**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНО, - ДВУСТВОРНЫЕ СПАРЕННОЙ ИЛИ РАЗДЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СТ РК 950-92 (ОС-1 С ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКОЙ)**	**М2**		**5,11**	**14017,00**	**--**	**71627**	**--**	**71627**	**--**	**77357**	Казахстан
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5730**		
57	**77**	**Е11-100106-0211 1110-0106-0211 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9**	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 В ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. УСТАНОВКА БЛОКОВ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ (РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ)**	**М2**		**1,4**	**6998,67**	**138,19**	**9798**	**193**	**5055**	**4176**	**15092**	
			НР - 90%; СП - 8%				**3250,13**	**64,11**	**4550**	**90**		**1118**		
57.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,3)	ЧЕЛ-Ч	2,99	4,19	1086,96		4550,00					
57.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0523	0,0732								
57.3		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,106875	0,149625		16,00		2,00				
57.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05225	0,07315		2612,00		191,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,05225	0,07315		1227,00		89,76				
57.5		131548 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0032	0,00448	25443,00				114,00			
57.6		131822 С	НАЛИЧНИКИ ГОСТ 8242-88	М	5,87	8,218	341,00				2802,00			
57.7		135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	1,04	1,456	1422,00				2070,00			
57.8		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,154	0,2156	307,00				66,00			
57.9		146897 С	НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А, I СОРТА ГОСТ 4463-76	Т	0,000005	0,000007	197348,00				1,00			
57.10		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,004	0,0056	31,00				0,17			
58	**78**	**С121-090101-9902 2109-0101-9902 РСНБ РК 2015**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНО, - ДВУСТВОРНЫЕ СПАРЕННОЙ ИЛИ РАЗДЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СТ РК 950-92 (ОС-2, ОС-2Н С ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКОЙ)**	**М2**		**1,4**	**14017,00**	**--**	**19624**	**--**	**19624**	**--**	**21194**	Казахстан
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1570**		
59	**79**	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10**	**КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**		**2,52**	**8900,45**	**69,41**	**22429**	**175**	**19887**	**2197**	**26596**	
			НР - 90%; СП - 8%				**939,16**	**29,36**	**2367**	**74**		**1970**		
59.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,1)	ЧЕЛ-Ч	0,897	2,26	1047,14		2367,00					
59.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0213	0,0536								

59.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00625	0,01575		4837,00		76,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00625	0,01575		1753,00		27,61				
59.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,015	0,0378		2612,00		99,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015	0,0378		1227,00		46,38				
59.5		146743 С	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,001	0,00252	70347,00				177,00			
59.6		146857 С	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 9097-82	Т	0,0017	0,004284	74590,00				320,00			
59.7		146859 С	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	Т	0,0067	0,016884	1148360,00				19389,00			
59.8		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,023	0,05796	31,00				2,00			
60	**80**	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**		**33,6**	**1192,90**	**17,00**	**40082**	**571**	**939**	**35614**	**81752**	
			НР - 92%; СП - 8%				**1147,98**	**4,14**	**38572**	**139**		**6056**		
60.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3)	ЧЕЛ-Ч	1,12	37,56	1027,00		38572,00					
60.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0034	0,1134								
60.3		698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0025	0,084		5887,00		495,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0025	0,084		1227,00		103,07				
60.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000875	0,0294		2612,00		77,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000875	0,0294		1227,00		36,07				
60.5		128061 С	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	0,12	4,032	105,00				423,00			
60.6		145975 С	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-	КГ	0,04	1,344	383,00				515,00			
61	**81**	**С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015**	**ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003**	**М2**		**34,8096**	**2268,00**	**--**	**78948**	**--**	**78948**	**--**	**85264**	Казахстан
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6316**		
62	**82**	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ (ТОЛЕВАЯ ПРОКЛАДКА ПОД КОНЕК)**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОС**		**7,35**	**350,01**	**15,16**	**2573**	**111**	**1836**	**600**	**3426**	
			НР - 92%; СП - 8%				**85,16**	**3,55**	**626**	**26**		**254**		
62.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,2)	ЧЕЛ-Ч	0,0798	0,5866	1067,16		626,00					
62.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,0193								
62.3		698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,00735		5887,00		43,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,00735		1227,00		9,02				
62.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000625	0,004594		4837,00		22,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000625	0,004594		1753,00		8,05				
62.5		1238 С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,005125	0,037669		709,00		27,00				
62.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,00735		2612,00		19,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,00735		1227,00		9,02				
62.7		135545 С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	1,1	8,085	227,00				1835,00			
63	**83**	**Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015**	**ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КОНЬКОВЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО**	**М ПЛАНКИ**		**21**	**458,77**	**14,02**	**9634**	**294**	**1985**	**6832**	**17784**	
			НР - 92%; СП - 8%				**350,24**	**3,40**	**7355**	**71**		**1317**		
63.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,3105	6,52	1127,98		7355,00					
63.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0021	0,0446								

63.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0015	0,0315		4837,00		152,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0015	0,0315		1753,00		55,22				
63.4		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,08025	1,68525		16,00		27,00				
63.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000625	0,013125		2612,00		34,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000625	0,013125		1227,00		16,10				
63.6		2698 С	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,01875	0,39375		205,00		81,00				
63.7		145803 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 80 ММ	1000 ШТ.	0,00898	0,18858	9091,00				1714,00			
63.8		249436 С	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	0,01	0,21	1287,00				270,00			
64	**84**	**С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015**	**ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003**	**М2**		**10,878**	**2268,00**	**--**	**24671**	**--**	**24671**	**--**	**26645**	Казахстан
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1974**		
65	**85**	**Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015**	**ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КАРНИЗНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО**	**М ПЛАНКИ**		**21**	**1858,43**	**1319,82**	**39027**	**27716**	**5105**	**11032**	**54064**	
			НР - 92%; СП - 8%				**295,50**	**275,53**	**6206**	**5786**		**4005**		
65.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,262	5,5	1128,08		6206,00					
65.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1573	3,3								
65.3		104 С	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 28 М	МАШ.-Ч	0,15625	3,28125		8384,00		27510,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,15625	3,28125		1753,00		5752,03				
65.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00075	0,01575		4837,00		76,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00075	0,01575		1753,00		27,61				
65.5		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,10625	2,23125		16,00		36,00				
65.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00025	0,00525		2612,00		14,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00025	0,00525		1227,00		6,44				
65.7		2698 С	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,01875	0,39375		205,00		81,00				
65.8		135510 С	УПЛОТНИТЕЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ГОСТ 10174-90	М	1,03	21,63	200,00				4326,00			
65.9		145799 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 38 ММ	1000 ШТ.	0,00336	0,07056	7211,00				509,00			
65.10		249436 С	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	0,01	0,21	1287,00				270,00			
66	**86**	**Е11-120101-2001 1112-0101-2001 РСНБ РК 2015**	**ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ ТОРЦЕВЫЕ (ВЕТРОВЫЕ) ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО**	**М ПЛАНКИ**		**21**	**2383,47**	**1873,41**	**50053**	**39342**	**1542**	**15976**	**71311**	
			НР - 92%; СП - 8%				**436,64**	**390,28**	**9169**	**8196**		**5282**		
66.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,3871	8,13	1127,95		9169,00					
66.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2227	4,68								
66.3		104 С	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 28 М	МАШ.-Ч	0,22125	4,64625		8384,00		38954,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,22125	4,64625		1753,00		8144,88				
66.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,001125	0,023625		4837,00		114,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001125	0,023625		1753,00		41,41				
66.5		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,15125	3,17625		16,00		51,00				
66.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000375	0,007875		2612,00		21,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000375	0,007875		1227,00		9,66				
66.7		2698 С	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,046875	0,984375		205,00		202,00				

66.8		145799 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 38 ММ	1000 ШТ.	0,00253	0,05313	7211,00				383,00			
66.9		145803 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 80 ММ	1000 ШТ.	0,00253	0,05313	9091,00				483,00			
66.10		249436 С	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	0,025	0,525	1287,00				676,00			
67	**87**	**С121-050109-0116 2105-0109-0116 РСНБ РК 2015**	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 8 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,6 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012(С8-1150-0,6)**	**М2**		**12,5356**	**2014,00**	**--**	**25247**	**--**	**25247**	**--**	**27266**	Казахстан
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2020**		
68	**88**	**Е12-080101-1811 1208-0101-1811 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ФАРТУКОВ К СЛУХОВЫМ ОКНАМ**	**ШТ.**		**7**	**313,88**	**0,41**	**2197**	**3**	**--**	**1581**	**4080**	
			НР - 72%; СП - 8%				**313,47**	**0,21**	**2194**	**1**		**302**		
68.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2,8)	ЧЕЛ-Ч	0,316	2,21	991,86		2194,00					
68.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,0014								
68.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0002	0,0014		2038,00		3,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,0014		1027,00		1,44				
69	**89**	**С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015**	**ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003**	**М2**		**57,9090909**	**2268,00**	**--**	**131338**	**--**	**131338**	**--**	**141845**	Казахстан
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10507**		
70	**90**	**Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА (НАРАЩИВАНИЕ СТОЯКОВ ИЗ ТРУБ ПНД Д.110ММ)**	**М ТРУБОПРОВОДА**		**50**	**829,54**	**4,07**	**41477**	**203**	**251**	**40261**	**88277**	
			НР - 98%; СП - 8%				**820,46**	**1,21**	**41023**	**60**		**6539**		
70.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 4,2)	ЧЕЛ-Ч	0,644	32,2	1274,01		41023,00					
70.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0009	0,0437								
70.3		698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,000375	0,01875		5887,00		110,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000375	0,01875		1227,00		23,01				
70.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00025	0,0125		4837,00		60,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00025	0,0125		1753,00		21,91				
70.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00025	0,0125		2612,00		33,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00025	0,0125		1227,00		15,34				
70.6		144732 С	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,000027	0,00133	188484,00				251,00			
71	**91**	**С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ SDR 26 - 110Х4,2 ГОСТ 22689-2014**	**М**		**49,9**	**1045,00**	**--**	**52146**	**--**	**52146**	**--**	**56317**	Казахстан
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4172**		
72	**92**	**Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**УТЕПЛЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОЯКОВ В ПРЕДЕЛАХ ЧЕРДАКА МИНПЛИТОЙ 50ММ С ОБЕРТЫВАНИЕМ СТЕКЛОХОЛСТОМ**	**М3**		**0,8**	**65692,16**	**1356,15**	**52554**	**1085**	**31613**	**15463**	**73459**	
			НР - 76%; СП - 8%				**24819,76**	**613,50**	**19856**	**491**		**5441**		

72.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,6)	ЧЕЛ-Ч	21,62	17,3	1148,01		19856,00					
72.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,5	0,4								
72.3		1444 С	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ,	МАШ.-Ч	1,475	1,18		34,00		40,00				
72.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,4		2612,00		1045,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5	0,4		1227,00		490,80				
72.5		125919 С	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73	Т	0,0109	0,00872	131921,00				1150,00			
72.6		128059 С	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	КГ	1,1	0,88	158,00				139,00			
72.7		128060 С	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	КГ	4	3,2	132,00				422,00			
72.8		135975 С	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-50 ГОСТ 9573-	М3	1,05	0,84	10836,00				9102,00			
72.9		136325 С	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г, ВЫСШИЙ СОРТ	10 М2	4,1	3,28	3348,00				10981,00			
72.10		146016 С	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00004	0,000032	1588530,00				51,00			
72.11		279797 С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,039	0,0312	313035,00				9767,00			
73	**93**	**С121-100304-0102 2110-0304-0102**	**УПЛОТНИТЕЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ГОСТ 10174-90**	**М**		**2,575**	**200,00**	**--**	**515**	**--**	**515**	**--**	**556**	Казахстан
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**41**		
74	**94**	**С121-100502-0104 2110-0502-0104 РСНБ РК 2015**	**ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ ГОСТ 25621-83**	**ШТ.**		**1**	**863,00**	**--**	**863**	**--**	**863**	**--**	**932**	Казахстан
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**69**		
75	**110**	**Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015**	**ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО ,ФАРТУК (Н60-845)**	**М ПРИМЫКАНИЙ**		**63**	**880,32**	**17,71**	**55460**	**1115**	**21451**	**30438**	**92769**	
			НР - 92%; СП - 8%				**522,12**	**3,02**	**32894**	**191**		**6872**		
75.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,4629	29,16	1128,01		32894,00					
75.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0019	0,1181								
75.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,001375	0,086625		4837,00		419,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001375	0,086625		1753,00		151,85				
75.4		1146 С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,07875	4,96125		27,00		134,00				
75.5		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0675	4,2525		16,00		68,00				
75.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0005	0,0315		2612,00		82,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,0315		1227,00		38,65				
75.7		2698 С	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,01875	1,18125		205,00		242,00				
75.8		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,15875	10,00125		17,00		170,00				
75.9		135510 С	УПЛОТНИТЕЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ГОСТ 10174-90	М	1,03	64,89	200,00				12978,00			
75.10		135878 С	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ ГОСТ 25621-83	ШТ.	0,07	4,41	863,00				3806,00			
75.11		145738 С	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 60 ММ	ШТ.	2,02	127,26	15,00				1909,00			

75.12		145803 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 80 ММ	1000 ШТ.	0,0034	0,2142	9091,00				1947,00			
75.13		249436 С	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	0,01	0,63	1287,00				811,00			
76	**111**	**С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015**	**ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003**	**М2**		**59,57**	**2268,00**	**--**	**135105**	**--**	**135105**	**--**	**145913**	Казахстан
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10808**		
77	**120**	**С341-310104-0501 4131-0104-0501**	**МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ.ПОГРУЗКА**	**ТЕНГЕ ЗА 1 ТОННУ**		**27,1291**	**92,00**	**--**	**2496**	**--**		**--**	**2696**	
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**200**		
78	**121**	**С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 7,5 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ**	**Т**		**27,1291**	**334,00**	**--**	**9061**	**--**		**--**	**9786**	
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**725**		
			ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1											
79	**1**	**Е12-030101-1601 1203-0101-1601 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ. РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ (ИЗ КИРПИЧА СУР100 МР50)**	**М3**		**15,586**	**59365,06**	**1436,14**	**925258**	**22384**	**401483**	**367587**	**1396272**	
			НР - 72%; СП - 8%				**32169,51**	**586,81**	**501391**	**9146**		**103428**		
79.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2,3)	ЧЕЛ-Ч	35,39	551,59	909,00		501391,00					
79.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,43	6,7								
79.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	3,117181		4837,00		15078,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	3,117181		1753,00		5464,42				
79.4		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,23	3,584758		2038,00		7306,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,23	3,584758		1027,00		3681,55				
79.5		102641 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-	М3	0,216	3,366556	17060,00				57433,00			
79.6		104973 С	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 88 ММ ГОСТ 379-2015	1000 ШТ.	0,308	4,800459	71626,00				343838,00			
79.7		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,23	3,584758	0,01				0,04			
79.8		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,44	6,857799	31,00				213,00			
80	**2**	**Е11-100116-0103 1110-0116-0103 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ ПО ФЕРМАМ. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ**	**М2 ПОКРЫТИЯ ПО ФЕРМАМ**		**1724**	**69,78**	**2,52**	**120294**	**4336**	**30706**	**78359**	**214545**	
			НР - 90%; СП - 8%				**49,45**	**1,05**	**85252**	**1813**		**15892**		
80.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,2)	ЧЕЛ-Ч	0,0463	79,9	1067,00		85252,00					
80.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0008	1,29								
80.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00025	0,431		4837,00		2085,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00025	0,431		1753,00		755,54				
80.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0005	0,862		2612,00		2252,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,862		1227,00		1057,67				
80.5		146897 С	НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А, I СОРТА ГОСТ 4463-76	Т	0,00009	0,15516	197348,00				30621,00			

80.6		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0016	2,7584	31,00				86,00			
81	**4**	**С121-110101-0117 2111-0101-0117 РСНБ РК 2015**	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-80 ГОСТ 9573-2012**	**М3**		**10,815**	**16299,00**	**--**	**176274**	**--**	**176274**	**--**	**190376**	Казахстан
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**14102**		
82	**5**	**Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**КРОВЛИ. ОГРАЖДЕНИЕ ПЕРИЛАМИ (ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ КО-1)**	**М ОГРАЖДЕНИЯ**		**226,5**	**3138,99**	**28,27**	**710982**	**6403**	**687874**	**16894**	**786106**	
			НР - 92%; СП - 8%				**73,75**	**7,32**	**16705**	**1658**		**58230**		
82.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,3)	ЧЕЛ-Ч	0,0679	15,37	1087,00		16705,00					
82.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0054	1,22								
82.3		698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00225	0,509625		5887,00		3000,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00225	0,509625		1227,00		625,31				
82.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,001375	0,311438		4837,00		1506,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001375	0,311438		1753,00		545,95				
82.5		2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ	МАШ.-Ч	0,023625	5,351063		161,00		862,00				
82.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00175	0,396375		2612,00		1035,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00175	0,396375		1227,00		486,35				
82.7		130720 С	ПЛОЩАДКИ ПОСАДОЧНЫЕ (МОСТОВЫХ КРАНОВ), ДЛЯ УСТАНОВКИ КАЛОРИФЕРОВ, ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П., МОСТИКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ, КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ, МАРШЕВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, ПОЖАРНЫЕ ЩИТЫ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК, ОГРАЖДЕНИЯ	Т	0,00465	1,053225	651610,00				686292,00			
82.8		147348 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000005	0,001133	207970,00				236,00			
82.9		147674 С	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ	0,0052	1,1778	1143,00				1346,00			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**ТЕНГЕ**									**15899094**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ					**4183033**					
			- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ						**603620**				
			- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ						**148546**				
			- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ							**6230357**			
			- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ					**11557**					
			- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ								**3692819**		
			- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ								**1177709**		
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г		ТЕНГЕ			**15899094,00**						
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%		ТЕНГЕ			**190789,13**						
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2017 Г		ТЕНГЕ			**16089883,13**						
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,42%		ТЕНГЕ			**389375,17**						
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г.		ТЕНГЕ			**16479258,30**						
			2 % НЕНОРМИРОВАННЫХ НЕ ПРЕДВИДЕННЫХ ЗАТРАТ		ТЕНГЕ			**329585,17**						

			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА		0,900000			15 127 959,12						
			НДС 12%		ТЕНГЕ			1 8[illegible],09						
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г С НДС		ТЕНГЕ			16 943 5[illegible]14,22						

Сдал (Подрядчик)

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75, БИН : 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Фиридо"
Эксперт _____ Доль В.Е. , Аттестат KZ 13VJE00014610 от 25.12.2015

Разработчик проекта строительства , авторский надзор ТОО "Севгражданпроект", БИН:980340001576
расценки проверены
Директор _____ Колкова Т.В.
ГИП _____ Хуснутдинов Р.К.

Принял (Заказчик)

Заказчик : КГП на ПХВ «Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница » КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», БИН 090640013059

Главный врач _____ Рафальский А.П.
МП