			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					15007					
20	32	Е11-010205-0502 11-010205-0502	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ПЕСКОМ	М3 ГРУНТА	4	760,41	--	3042	--		1972,00	5415	
						760,41	--	3042	--		401,00		
№ п/п	Код ресурса		Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
20.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1,12	4,4780	680,350	3042,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			492,95		1972					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			449,40							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			43,55							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			100,27		401					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					5415					
21	33	С121-010401-	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	4	1429,57	--	5718	--	5718	206,00	6398	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		474,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			51,46		206					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			51,46							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			118,48		474					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					6398					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ			26820					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				8700				

РАЗДЕЛ 5.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

22	16	С123-060902-0109	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ	КМ	0,1122	90280,99	--	10130	--	10130	365,00	11334	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		840,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			3250,12		365					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			3250,12							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			7482,49		840					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					11334					
23	17	С123-060902-0107 23-060902-0107 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ГОСТ 6323-79	КМ	0,051	57600,27	--	2938	--	2938	106,00	3287	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		243,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			2073,61		106					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			2073,61							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			4773,91		243					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					3287					
			МОНТАЖ КАБЕЛЯ										
24	18	Ц13-080206-2205	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2.	М	3025	145,17	7,91	439131	23913	85112	165958,00	653496	
						109,13	2,82	330106	8521		48407,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				

24.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	0,13	193,2500	839,430	33010,00				
24.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0,00	3,4700						
24.3		766 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т		МАШ.-Ч	0,00	4,2400		14168,00				
24.4		2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т		МАШ.-Ч	0,00	4,2400		9745,00				
24.5		147172 С	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИЭФИРНОЙ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,18 ММ		КГ	0,00	12,1000	620,990	7514,00				
24.6		147568 С	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100 ШТ.	0,00	0,6050	2673,620	1618,00				
24.7		147838 С	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75		Т	0,00	0,0381	71863,080	2739,00				
24.8		238450 С	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГМ 70-13, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 13 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 70 ММ2 ГОСТ 23469.0-81		ШТ.	0,05	151,2500	189,760	28701,00				
24.9		242691 С	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98		ШТ.	0,12	369,0500	11,220	4141,00				
24.10		242794 С	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ Р 51177-98		100 ШТ.	0,00	9,3800	4010,640	37610,00				
24.11		242809 С	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98		10 ШТ.	0,01	24,2000	115,260	2789,00				
24.12		249432 С	КРАСКА		КГ	0,00	0,6050	--	--				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*51,86*		*165958*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42.8%			*47,91*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*6,95*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*16,00*		*48407*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*653496*					
25	**19**	**Ц13-080206-2101 13-080206-2101 РСНБ РК 2015 ПЗМ. II ДОП.**	**РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М**	**25**	**586,90**	**38,41**	**14672**	**960**	**7625**	**3276,00**	**19384**	
						243,43	**4,43**	**6086**	**111**		**1436,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
25.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	0,29	7,2500	839,450	6086,00				
25.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0,00	0,1100						
25.3		766 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0550		184,00				
25.4		2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ		МАШ.-Ч	0,18	4,4700		635,00				
25.5		2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0550		127,00				
25.6		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		МАШ.-Ч	0,04	1,1100		15,00				
25.7		127927 С	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ		КГ	0,03	0,7500	331,130	248,00				
25.8		145001 С	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ ГОСТ 1759.0-87		Т	0,00	0,0005	183489,480	100,00				
25.9		145782 С	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ СТАЛЬНЫЕ		10 ШТ.	0,22	5,4500	182,650	995,00				
25.10		147246 С	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10 ШТ.	0,22	5,4500	270,380	1474,00				
25.11		147338 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75		Т	0,00	0,0003	222237,600	58,00				
25.12		187503 С	ПАТРУБКИ		10 ШТ.	0,01	0,2500	1453,500	363,00				
25.13		241448 С	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ 51177-98		10 ШТ.	0,25	6,2500	216,240	1352,00				
25.14		242674 С	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ Р 51177-98		ШТ.	0,10	2,5000	11,220	28,00				
25.15		242691 С	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98		ШТ.	0,10	2,5000	11,220	28,00				
25.16		242966 С	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98		ШТ.	0,05	1,2500	116,280	145,00				
25.17		279801 С	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 90 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ		Т	0,00	0,0129	220137,410	2834,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*131,03*		*3276*					

			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*28,98*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*57,43*			*436*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						*19384*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ				687501				
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ					344823			

РАЗДЕЛ 6.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК

			ВОДОПРОВОД В1										
26	**3**	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.**	**ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**25**	**1535,32**	**142,51**	**38383**	**3563**	**8085**	**18854,00**	**61816**	
						1069,41	**47,48**	**26735**	**1187**		**4579,00**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
26.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1,21	30,1960	885,630	26735,00				
26.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0,06	1,5480						
26.3		116 С	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ		МАШ.-Ч	0,06	1,4500		3354,00				
26.4		698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0156		55,00				
26.5		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0094		30,00				
26.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0688		124,00				
26.7		145663 С	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 58,5 ММ ГОСТ 28456-90		КГ	0,01	0,1275	941,460	120,00				
26.8		147245 С	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА		1000 ШТ.	0,00	0,0150	3716,480	56,00				
26.9		154877 С	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDK 11-32X2,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		М	0,94	23,4500	334,830	7852,00				
26.10		249131 С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82		М3	0,01	0,3025	190,000	57,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*754,16*		*18854*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 89,4%			*674,60*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*79,56*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*183,16*		*4579*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*61816*					
27	**23**	**С123-021104-**	**КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ,**	**КГ**	**7,88**	**511,02**	--	**4027**	--	**4027**	**145,00**	**4506**	**КАЗАХСТАН**
						--	--	--	--		**334,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*18,40*		*145*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*18,40*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*42,35*		*334*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*4506*					
			ВОДОПРОВОД В2										
28	**32**	**Е11-160301-0106 11-160301-0106 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**27**	**1837,44**	**26,68**	**49611**	**720**	**38965**	**8183,00**	**62417**	
						367,62	**11,00**	**9926**	**297**		**4624,00**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
28.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	0,43	11,5560	859,350	9926,00				
28.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,0375						
28.3		698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0405		144,00				
28.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0236		75,00				

28.6		2577 С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч	0,02	0,5636		18,00					
28.7		127966 С	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70		КГ	0,00	0,0702	5,750	36,00					
28.8		146643 С	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75		Т	0,00	0,0061	592740,210	85,00					
28.9		146649 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78		М3	0,00	0,0759	173,350	13,00					
28.10		147045 С	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009		КГ	0,00	0,0162	304,790	5,00					
28.11		149389 С	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013		КГ	0,01	0,1674	371,480	62,00					
28.12		157965 С	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ		М	1,00	27,0000	1429,100	38586,00					
28.13		249131 С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82		М3	0,03	0,7425	190,000	141,00					
28.14		249409 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71		КГ	0,01	0,1485	247,040	37,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*303,07*		*8183*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%			*228,69*								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*21,38*								
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*171,24*		*4624*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*62417*						
29	**33**	**Е11-161101-**	**ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,**	**М**	**27**	**62,64**	**2,26**	**1691**	**61**	**15**	**1072,00**	**2984**		
						59,83	--	**1615**	--		**221,00**			
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
						на единицу	всего	на единицу	всего					
29.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,06	1,5600	1038,180	1619,00					
29.2		2011 С	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)		МАШ.-Ч	0,02	0,5062		61,00					
29.3		147045 С	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009		КГ	0,00	0,0054	304,790	2,00					
29.4		149389 С	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013		КГ	0,00	0,0054	371,480	2,00					
29.5		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,01	0,2700	30,000	8,00					
29.6		249409 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71		КГ	0,00	0,0135	247,040	3,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*39,69*		*1072*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%			*36,14*								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*3,56*								
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*8,19*		*221*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*2984*						
			КАНАЛИЗАЦИЯ К1											
30	**38**	**Е11-160501-**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ**	**М**	**53,75**	**598,13**	**1,06**	**32150**	**57**	**122**	**21175,00**	**57591**		
						594,80	**0,36**	**31970**	**19**		**4266,00**			
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
						на единицу	всего	на единицу	всего					
30.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,67	36,1000	885,630	31970,00					
30.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0202							
30.3		698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0067		24,00					
30.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0067		21,00					
30.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0067		12,00					
30.6		144732 С	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87		Т	0,00	0,0006	179495,520	116,00					
30.7		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,2096	30,000	6,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*393,95*		*21175*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%			*359,47*								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*34,47*								
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*79,37*		*4266*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*57591*						
31	**39**	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 100 ММ**	**М**										

						570,35	0,83	72150	104		9679,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
31.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,64	81,4700	885,630	72150,00				
31.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,1107						
31.3		698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0474		168,00				
31.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 16 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0316		108,00				
31.5		2599 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0316		57,00				
31.7		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,02	1,9900	30,000	60,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*378,22*		*47845*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%			*344,39*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*33,83*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*76,51*		*9679*					
32	**40**	**С123-010506-0203 23-010506-0203 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ SDR 26 - 50Х3 ГОСТ 22689-2014**	**М**	**53,75**	**267,99**	**--**	**14404**	**--**	**14404**	**519,00**	**16116**	**КАЗАХСТАН**
						--	**--**	**--**	**--**		**1194,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*9,65*		*519*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*9,65*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*22,21*		*1194*					
33	**41**	**С123-010506-0209 23-010506-0209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ SDR 26 - 110Х4,2 ГОСТ 22689-2014**	**М**	**126,5**	**982,63**	**--**	**124303**	**--**	**124303**	**4475,00**	**139080**	**КАЗАХСТАН**
						--	**--**	**--**	**--**		**10302,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*35,37*		*4475*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*35,37*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*81,44*		*10302*					
34	**42**	**С123-020601-0803 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 100**	**ШТ.**	**3**	**716,75**	**--**	**2150**	**--**	**2150**	**77,00**	**2406**	**КАЗАХСТАН**
						--	**--**	**--**	**--**		**178,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*25,80*		*77*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*25,80*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*59,40*		*178*					
35	**43**	**С123-020601-1105 23-020601-1105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**КРЕСТОВИНА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ 45° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100Х50Х100**	**ШТ.**	**2**	**803,67**	**--**	**1607**	**--**	**1607**	**58,00**	**1798**	**КАЗАХСТАН**
						--	**--**	**--**	**--**		**133,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*28,93*		*58*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*28,93*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*66,61*		*133*					

36	45	С123-020601-0903 23-020601-0903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ЗАГЛУШКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100	ШТ.	15	115,73	--	1736	--	1736	62,00	1942		КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		144,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			4,17		62						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			4,17								
			СП ОТ ПЗ+НР (ПЗО) - 8%			9,59		144						
37	46	С123-020601-0404 23-020601-0404 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100Х50Х100	ШТ.	14	293,02	--	4102	--	4102	148,00	4590		КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		340,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			10,55		148						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			10,55								
						--	--	--	--		56,00			
			СП ОТ ПЗ+НР (ПЗО) - 8%			9,31		56						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					754						
39	26	С123-020601-0406 23-020601-0406 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100Х100Х100	ШТ.	20	352,52	--	7050	--	7050	254,00	7888		КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		584,00			
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					7888						
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			5,22		31						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			5,22								
			СП ОТ ПЗ+НР (ПЗО) - 8%			12,02		72						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					973						
41	50	С123-020601-0201 23-020601-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ ДО 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 50	ШТ.	22	71,17	--	1566	--	1566	56,00	1752		КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		130,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			2,56		56						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			2,56								
			СП ОТ ПЗ+НР (ПЗО) - 8%			5,90		130						
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			448,83		224						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			409,18								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			39,65								
			СП ОТ ПЗ+НР (ПЗО) - 8%			91,29		46						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					616						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			499073					499073		
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч										
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				145013						

РАЗДЕЛ 7.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ

44	1	Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 ПЗМ. II ДОП.	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	112	1404,80	14,44	157337	1617	122847	26628,00	198682	
						293,50	5,63	32872	630		14717,00		
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
					на единицу	всего	на единицу	всего					
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,34	38,2500	859,320	32872,00					
44.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,7030							
44.3	698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1120		398,00					
44.4	762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0980		310,00					
44.5	2599 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,4900		882,00					
44.6	2577 С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч	0,01	1,6100		27,00					
44.7	127966 С	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70		КГ	0,00	0,1904	515,750	98,00					
44.8	146643 С	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75		Т	0,00	0,0001	592740,210	86,00					
44.9	146649 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78		М3	0,00	0,3147	173,350	55,00					
44.10	147045 С	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009		КГ	0,00	0,0672	304,790	20,00					
44.11	149389 С	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013		КГ	0,01	0,5936	371,480	221,00					
44.12	157963 С	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ		М	1,00	112,0000	1089,330	122005,00					
44.13	249131 С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82		М3	0,01	1,2700	190,000	240,00					
44.14	249409 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71		КГ	0,00	0,4928	247,040	122,00					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*237,75*		*26628*						
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 69,1%			*189,68*								
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,6%			*57,88*								
		СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*131,40*		*14717*						
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*198682*						
45	**2**	**Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 ПЗМ. II ДОП.**	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**105**	**1165,86**	**14,44**	**122415**	**1516**	**90081**	**24061,00**	**158194**	
						293,50	**5,63**	**30818**	**591**		**11718,00**		
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
					на единицу	всего	на единицу	всего					
45.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,34	35,8600	859,330	30818,00					
45.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,6563							
45.3	698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1050		373,00					
45.4	762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0919		290,00					
45.5	2599 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,4594		827,00					
45.6	2577 С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч	0,01	1,5100		26,00					
45.7	127966 С	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70		КГ	0,00	0,1785	515,750	92,00					
45.8	146643 С	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75		Т	0,00	0,0001	592740,210	81,00					
45.9	146649 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78		М3	0,00	0,2950	173,350	51,00					
45.10	147045 С	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009		КГ	0,00	0,0630	304,790	19,00					
				КГ	0,01	0,5565	371,480	207,00					

45.12		157962 С	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=25 ММ		М	1,00	105,0000	851,230	89379,00				
45.13		249131 С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82		М3	0,01	0,7245	190,000	138,00				
45.14		249409 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71		КГ	0,00	0,4620	247,040	114,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*229,15*		*24064*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%			*180,58*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*48,48*							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*111,60*		*11718*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*158194*					
46	**3**	**Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. II ДОП.**	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**15**	**1161,88**	**14,44**	**17428**	**217**	**12810**	**3435,00**	**22532**	
						293,50	**5,63**	**4403**	**84**		**1669,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
46.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,34	5,1200	859,420	4403,00				
46.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,0938						
46.3		698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0150		53,00				
46.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0131		41,00				
46.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0656		118,00				
46.6		2577 С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч	0,01	0,2156		4,00				
46.7		127966 С	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70		КГ	0,00	0,0255	515,750	13,00				
46.8		146643 С	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75		Т	0,00	0,0000	592740,210	12,00				
46.9		146649 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78		М3	0,00	0,0422	173,350	7,00				
46.10		147045 С	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009		КГ	0,00	0,0090	304,790	3,00				
46.11		149389 С	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013		КГ	0,01	0,0795	371,480	30,00				
46.12		157961 С	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ		М	1,00	15,0000	847,730	12716,00				
46.13		249131 С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82		М3	0,00	0,0660	190,000	13,00				
46.14		249409 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71		КГ	0,00	0,0660	247,040	16,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*229,01*		*3435*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%			*180,58*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*48,33*							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*111,27*		*1669*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*22532*					
47	**4**	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. II ДОП.**	**ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**45**	**62,64**	**2,26**	**2819**	**102**	**26**	**1786,00**	**4974**	
						59,83	**--**	**2692**	**--**		**368,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
47.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,06	2,5900	1038,310	2692,00				
47.2		2011 С	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)		МАШ.-Ч	0,02	0,8438		102,00				

47.4		149389 С	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013		КГ	0,00	0,0090	371,480	3,00				
47.5		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,01	0,4500	3,000	13,00				
47.6		249409 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71		КГ	0,00	0,0225	247,040	6,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*39,69*		*1786*					
			В ТОМ ЧИСЛЕ НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 90,4%			*36,14*							
			В ТОМ ЧИСЛЕ НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*3,56*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*8,19*		*368*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*4974*					
48	**6**	**С123-051001-0310 23-051001-0310 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ОТ 161 ВТ ДО 203 ВТ ГОСТ 31311-2005**	**СЕКЦИЯ**	**443**	**2101,85**	**--**	**931120**	**--**	**931120**	**33520,00**	**1041811**	**КАЗАХСТАН**
						--	--	--	--		77171,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*75,67*		*33520*					
			В ТОМ ЧИСЛЕ НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*75,67*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*174,20*		*77171*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*1041811*					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ			**1426194**					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**72091**				

РАЗДЕЛ 8. ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ

			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			ПОЛЫ										
49		**Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015 ИЗМ. II ДОП.**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**130**	**4322,59**	**110,25**	**561936**	**14332**	**441869**	**90325,00**	**704442**	
						813,33	**41,28**	**105733**	**5367**		**52181,00**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
53.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,03	133,7380	790,660	105733,00				
53.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,05	6,3080						
53.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,03	4,8300		36,00				
53.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,8975		308,00				
53.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,01	0,8125		1131,00				
53.6		2445 С	ЭЛЕКТРОПЛИТКОРЕЗ		МАШ.-Ч	0,04	4,6580		236,00				
53.7		2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т		МАШ.-Ч	0,04	5,3980		32414,00				
53.8		3008 С	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ		МАШ.-Ч	0,01	1,4380		206,00				
53.9		147047 С	ВЕТОШЬ		КГ	0,02	2,6000	84,660	220,00				
53.10		149248 С	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		Т	0,00	0,0130	83183,120	1081,00				
53.11		150068 С	КЕРАМОГРАНИТ МАТОВЫЙ НАПОЛЬНЫЙ РАЗМЕР 300 ММ Х 300 ММ Х 8 ММ СТ РК 1954-2010		М2	1,02	132,6000	2053,570	272303,00				
53.12		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,2496	30,000	7,00				