53.13		249624 С	СМЕСИ СУХИЕ - УСИЛЕННЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ СТ РК 1168 2006		КГ	16,70	2171,0000	69,780	151492,00				
53.14		2[illegible]0697 С	СУХИЕ СМЕСИ ЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК, СЕР... СТ РК 1168-2006		КГ	0,75	97,5000	[illegible],960	16766,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*694,81*		*90325*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%			*520,40*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*[illegible],44*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*101,39*		*52181*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*704442*					
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
50	**2**	**Е12-190101-1401 12-190101-1401 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ. ОБРАБОТКА ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ**	**М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**850**	**19,49**	**0,36**	**16563**	**306**	**18**	**10628,00**	**29367**	
						19,10	**0,17**	**16239**	**146**		**2175,00**		
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего					
50.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,03	21,3400	761,140	16239,00					
50.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,1700							
50.3	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1700		306,00					
50.4	249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,5950	30,000	18,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*12,50*		*10628*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*11,39*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*[illegible],11*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*2,56*		*2175*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*29367*					
51	**3**	**СЦЕНА ТЦЕНА ФИРМЫ**	**СТОИМОСТЬ АНТИПЛЕСЕНИ**	**Л**	**250**	**321,43**	**--**	**80357**	**--**	**80357**	**2893,00**	**89910**	КАЗАХСТАН
						--	**--**	**--**	**--**		**6660,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*11,57*		*2893*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*11,57*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*26,64*		*6660*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*89910*					
52	**6**	**Е11-150108-1503 11-150108-1503 РСНБ РК 2015 ПЗМ. П ДОП.**	**СТЕНЫ ГЛУХИЕ. ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ НА ДЮБЕЛЬ ГВОЗДЯХ В 1 СЛОЙ**		**305,1**	**982,66**	**11,82**	**299809**	**3607**	**146563**	**96574,00**	**428094**	
			М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)			**490,45**	**4,78**	**149638**	**1458**		**31711,00**		
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего					
52.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,62	189,2600	790,860	149638,00					
52.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	1,4500							
52.3	521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,00	1,2600		11,00					
52.4	762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,7246		2291,00					
52.5	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,7246		1305,00					
52.6	145630 С	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 40 ММ		10 ШТ.	0,29	86,9500	43,890	3816,00					
52.7	149136 С	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ СТ РК EN 520-2012		М2	1,05	320,3600	403,560	129282,00					
52.8	149908 С	СУХИЕ СМЕСИ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006		КГ	0,37	111,3900	102,500	11418,00					
52.9	249131 С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82		М3	0,00	0,3356	190,000	64,00					
				М	1,06	323,5600	6,130	1983,00					

			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*316,53*		*96574*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 51,8%			*272,39*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*19,15*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*103,94*		*31711*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*428094*					
53	7	Е11-150108-1503 11-150108-1503 РСНБ РК 2015 ПЗМ. II ДОП. ВЫП. 9 К=2	**СТЕНЫ ГЛУХИЕ. ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ НА ДЮБЕЛЬ ГВОЗДЯХ В 2 СЛОЯ**	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	**86**	**1965,31**	**23,65**	**169017**	**2034**	**82625**	**54444,00**	**241338**	
						980,91	**9,56**	**84358**	**822**		**17877,00**		
№ п/п	Код ресурса		Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
53.1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,24	106,8960	790,660	84358,00				
53.2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,8170						
53.3	521 С		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,01	0,7095		6,00				
53.4	762 С		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,4085		1292,00				
53.5	2509 С		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,4085		736,00				
53.6	145630 С		ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 40 ММ		10 ШТ.	0,57	49,0200	43,890	2151,00				
53.7	149136 С		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ СТ РК EN 520-2012		М2	2,10	180,6000	403,560	72883,00				
53.8	149908 С		СУХИЕ СМЕСИ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006		КГ	0,73	62,8000	102,500	6437,00				
53.9	249131 С		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82		М3	0,00	0,1892	190,000	36,00				
53.10	249184 С		ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ		М	2,12	182,4100	6,130	1118,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*633,07*		*54444*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 51,8%			*542,77*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*39,29*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*207,87*		*17877*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*241338*					
54	11	С121-090402-0401 21-090402-0401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ**	М2	**23,1**	**62995,38**	**--**	**1455193**	**--**	**1455193**	**52387,00**	**1628186**	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		**120606,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*2267,83*		*52387*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*2267,83*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*5221,06*		*120606*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*1628186*					
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК										
55	14	Е11-010205-0302 11-010205-0302	**ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ПОЛА В ЗДАНИИ ВЫЕМКОЙ ГРУНТА ВРУЧНУЮ**	М3	**12,6**	**1325,24**	**--**	**16698**	**--**		**10825,00**	**29725**	
						1325,24	**--**	**16698**	**--**		**2202,00**		
№ п/п	Код ресурса		Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
55.1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,77	22,3100	748,300	16698,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*859,12*		*10825*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 39,1%			*783,22*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*75,90*							
						174,75		*2202*					

			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					29725					
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.										
56	22	Е11-060101-0101 11-060101-0101	ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3	3,9	24813,86	646,38	96774	2521	90586	5631,00	110598	
						940,03	155,80	3666	608		8192,00		
					Измеритель	Количество		Стоимость					
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса				на единицу	всего	на единицу	всего				
56.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ.-Ч	1,35	5,2680	696,300	3668,00				
56.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ.-Ч	0,18	0,7071						
56.3	304 С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ			МАШ.-Ч	0,46	1,8700		28,00				
56.4	698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т			МАШ.-Ч	0,18	0,7020		2492,00				
56.5	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т			МАШ.-Ч	0,00	0,0051		9,00				
56.6	100467 С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010			М3	1,02	3,9800	21154,700	84153,00				
56.7	147049 С	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93			10 М2	0,25	0,9750	6598,380	6433,00				
56.8	249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ			М3	0,00	0,0078	30,000	0,23				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				*1443,91*		*5631*					
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 48,5%				*531,48*							
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%				*912,43*							
		СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%				*2100,62*		*8192*					
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						*110598*					
57	**23**	**Е12-030101-0201 12-030101-0201**	**СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ. РАЗБОРКА КАМЕННОЙ КЛАДКИ**	**М3 КЛАДКИ**	**1,8**	**17714,21**	**3155,41**	**31886**	**5680**		**18699,00**	**54631**	
						14558,79	**1366,00**	**26206**	**2459**		**4047,00**		
					Измеритель	Количество		Стоимость					
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса				на единицу	всего	на единицу	всего				
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ.-Ч	21,24	38,2300	685,410	26206,00				
57.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ.-Ч	1,53	2,7600						
57.3	659 С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 2,2 М3/МИН			МАШ.-Ч	1,38	2,4800		4686,00				
57.4	762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т			МАШ.-Ч	0,16	0,2880		911,00				
57.5	1159 С	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕНОСНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ			МАШ.-Ч	2,75	4,9500		83,00				
57.6	147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ			Т	2,06	3,7100	--	--				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				*10388,08*		*18699*					
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%				*9411,55*							
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%				*976,53*							
		СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%				*2248,18*		*4047*					
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						*54631*					
58	**24**	**Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 ПЗМ. II ДОП.**	**СТЕНЫ КАНАЛОВ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА С ОДНО СТОРОНЫ**	**М3 КЛАДКИ**	**4,1**	**27287,13**	**1277,95**	**111877**	**5240**	**88540**	**14220,00**	**136185**	
						4414,19	**309,36**	**18098**	**1268**		**10088,00**		
					Измеритель	Количество		Стоимость					
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса				на единицу	всего	на единицу	всего				
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ.-Ч	5,95	24,3900	741,870	18098,00				
58.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ.-Ч	0,36	1,4800						
58.3	698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т			МАШ.-Ч	0,36	1,4800		5240,00				
58.4	102634 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98			М3	0,24	0,9840	16720,380	16453,00				
58.5	102867 С	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012			1000 ШТ.	0,40	1,6400	42768,050	70140,00				
58.6	127727 С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70			Т	0,00	0,0094	205870,680	1941,00				
		[illegible]			М3	0,05	0,1886	30,000	6,00				

			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*7399,56*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*2068,72*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*2460,43*		*10088*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*136185*					
59	26	С121-050101-	**ПРОКАТ ТОНКО. ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С**	Т	**0,5703**	**228260,77**	--	**130177**	--	**130177**	**4686,00**	**145652**	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		**10789,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*8217,39*		*4686*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*8217,39*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*18918,25*		*10789*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*145652*					
60	**27**	**С121-050201-**	**УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ**		**0,4657**	**257007,60**	--	**119688**	--	**119688**	**4309,00**	**133917**	КАЗАХСТАН
			Т			--	--	--	--		**9920,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*9252,27*		*4309*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*9252,27*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*21300,79*		*9920*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*133917*					
61	**30**	**Е11-010205-0302 11-010205-0302**	**ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ПОЛА В ЗДАНИИ ВЫЕМКОЙ ГРУНТА ВРУЧНУЮ**		**16**	**1325,24**	--	**21204**	--		**13746,00**	**37746**	
			М3			**1325,24**	--	**21204**	--		**2796,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
61.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,77	28,3480	748,330	21203,03				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*859,12*		*13746*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*783,22*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*75,90*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*174,75*		*2796*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*37746*					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ			**3769791**				**3769791**	
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**453967**				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**ТЕНГЕ**			**8683254**	**-83482**				
					ТЕНГЕ			**2294973**	**-42193**				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			**453803**					
		МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ			**92738**					
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**344823**				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			**169234**					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ								
			СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ			**49843**					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			**672880**					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**344823**				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			**7734478**					
		МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ			**2369042**					
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**1691862**				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ			**3720586**					
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ			**15785**					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			**1234371**					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ								
			СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ			**717508**					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			**9686357**					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								

		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			494973						
		МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			3613						
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				216094					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			153039						
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ									
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ									
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ			51841						
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			699853						
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч									
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				216094					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ			11059090						
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч									
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				2252779					
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 Г		ТЕНГЕ			11059090,00						
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,32%		ТЕНГЕ			256571						
		ВСЕГО В ЦЕНАХ 2017 Г		ТЕНГЕ			11315661						
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,42%		ТЕНГЕ			273839						
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 Г		ТЕНГЕ			11589500						
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2018 Г		1,059938			12284155						
		СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=		0,900000			11 055 739,01						
		НДС 12%		ТЕНГЕ			1 326 688,68						
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 Г С НДС		ТЕНГЕ			12 382 427,70						

Сдал (Подрядчик)

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**

МП

Эксперт технического надзора: ТОО "Кредо СК" , БИН 171140027922

Эксперт _____ **Пагорная Г.А.** **Аттестат KZ93VJE00031988**

Авторский надзор ИП Стрельцов И.А., ИИН: 860821350800

Эксперт _____ **Стрельцов И. А.** **Аттестат № KZ73VJE00019641**

Принял (Заказчик)

Заказчик : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Жамбылская районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область

Главный врач _____ **Мусетаев Е.А.**

МП