31.11		149389 С	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013		КГ	0,01	0,1855	371,480	69,00				
31.12		157961 С	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ. D=20 ММ		М	1,00	35,0000	847,730	29671,00				
31.13		249131 С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82		М3	0,00	0,1540	190,000	29,00				
31.14		249409 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71		КГ	0,00	0,1540	247,040	38,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***229,01***		***8015***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%			***180,68***							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***48,33***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***111,27***		***3894***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***52576***					
32	**4**	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5**	**ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**227,1**	**62,64**	**2,26**	**14226**	**513**	**127**	**9014,00**	**25099**
						59,83	**--**	**13587**	**--**		**1859,00**	
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
32.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,06	13,0800	1038,410	13587,00				
32.2		2011 С	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)		МАШ.-Ч	0,02	4,2600		513,00				
32.3		147045 С	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009		КГ	0,00	0,0454	304,790	14,00				
32.4		149389 С	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013		КГ	0,00	0,0454	371,480	17,00				
32.5		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,01	2,2700	30,000	68,00				
32.6		249409 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71		КГ	0,00	0,1135	247,040	28,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***39,69***		***9014***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%			***36,14***							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***3,56***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***8,19***		***1859***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***25099***					
33	**5**	**Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9**	**РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. УСТАНОВКА**	**КВТ**	**175**	**873,76**	**69,16**	**152907**	**12103**	**42765**	**70517,00**	**241298**
						560,23	**33,47**	**98040**	**5856**		**17874,00**	
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
33.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,70	122,5100	800,280	98040,00				
33.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,04	7,0500						
33.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,00	0,4732		4,00				
33.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,2028		641,00				
33.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,02	2,6800		3734,00				
33.6		2011 С	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)		МАШ.-Ч	0,01	1,8000		217,00				
33.7		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,02	4,1700		7507,00				
33.8		146053 С	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8Х100 ММ		Т	0,00	0,0079	180808,260	1424,00				
33.9		187489 С	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ		КОМПЛЕКТ	0,44	77,3500	524,280	40553,00				

33.10		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,15	26,2500	30,000	788,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*402,96*		*70517*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%			*358,59*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*44,36*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*102,14*		*17874*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*241298*					
34	**7**	**Ц13-110201-0101 13-110201-0101 РСНБ РК 2015**	**ПРИБОР, МАССА ДО 1,5 КГ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ**	**ШТ.**	**48**	**940,93**	**--**	**45165**	**--**		**21585,00**	**72090**	
						912,21	**--**	**43786**	**--**		**5340,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
34.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,03	49,4400	885,640	43786,00				
34.2		187347 С	ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ ГОСТ 15180-86		КГ	0,04	2,0200	683,840	1379,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*449,69*		*21585*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 44%			*401,37*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*48,32*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*111,25*		*5340*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*72090*					**Казахстан**
35	**8**	**С123-041005-1109 23-041005-1109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТИПА HERZ, STROMAX-TS-E, ДЛЯ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ И ФЭНКОЙЛОВ, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002**	**ШТ.**	**24**	**12007,86**	**--**	**288189**	**--**	**288189**	**10375,00**	**322449**	
						--	**--**	**--**	**--**		**23885,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*432,28*		*10375*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*432,28*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*995,21*		*23885*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*322449*					**Казахстан**
36	**9**	**С123-040602-0602 23-040602-0602 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ ТИПА HERZ, STROMAX-A, СО СЛИВОМ, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**ШТ.**	**24**	**4961,65**	**--**	**119080**	**--**	**119080**	**4287,00**	**133236**	
						--	**--**	**--**	**--**		**9869,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*178,62*		*4287*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*178,62*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*411,22*		*9869*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*133236*					
37	**10**	**Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**УСТАНОВКА КРАНОВ/ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ МАЕВСКОГО**	**КОМПЛЕКТ**	**24**	**141,24**	**--**	**3390**	**--**	**281**	**2067,00**	**5894**	
						129,53	**--**	**3109**	**--**		**437,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
37.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,14	3,4100	911,370	3109,00				
37.2		147045 С	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009		КГ	0,01	0,2400	304,790	73,00				
37.3		149389 С	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013		КГ	0,01	0,2400	371,480	89,00				

37.4		249409 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71		КГ	0,02	0,4800	247,040	119,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*86,14*		*2067*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%			*78,24*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*7,90*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*18,19*		*437*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*5894*					Казахстан
38	**11**	**С123-040905-1813 23-040905-1813 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**КРАНЫ МАЕВСКОГО Т 130°С, PN 6, DN 10 ГОСТ 21345-2005**	**ШТ.**	**24**	**109,20**	**--**	**2621**	**--**	**2621**	**94,00**	**2933**	
						--	**--**	**--**	**--**		**217,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*3,93*		*94*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*3,93*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*9,05*		*217*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*2933*					
39	**12**	**Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**УСТАНОВКА СПУСКНОГО КРАНА**	**КОМПЛЕКТ**	**4**	**141,24**	**--**	**565**	**--**	**47**	**345,00**	**982**	
						129,53	**--**	**518**	**--**		**73,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
39.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,14	0,5686	911,070	518,00				
39.2		147045 С	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009		КГ	0,01	0,0400	304,790	12,00				
39.3		149389 С	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013		КГ	0,01	0,0400	371,480	15,00				
39.4		249409 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71		КГ	0,02	0,0800	247,040	20,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*86,14*		*345*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%			*78,24*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*7,90*		*73*					
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*18,19*		*982*					Казахстан
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										
40	**13**	**С123-040905-1804 23-040905-1804 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В ЛАТУННЫЕ ГОСТ 21345-2005**	**ШТ.**	**4**	**86,70**	**--**	**347**	**--**	**347**	**12,00**	**388**	
						--	**--**	**--**	**--**		**29,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*3,12*		*12*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*3,12*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*7,19*		*29*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*388*					Казахстан
41	**15**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-**	**ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА КЭВ-4П115 1Е, "ТЕПЛОМАШ"**	**ШТ.**	**9**	**54115,62**	**--**	**487041**	**--**	**487041**	**17533,00**	**544940**	
						--	**--**	**--**	**--**		**40366,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1948,16*		*17533*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*1948,16*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*4485,10*		*40366*					

									544940				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										
			УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ										
42	**19**	**Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**4**	**3160,56**	**240,59**	**12642**	**962**	**1986**	**6638,00**	**20822**
						2423,54	**46,63**	**9694**	**187**		**1542,00**	
						Количество		Стоимость				
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
42.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	2,99	11,9600	810,540	9694,00			
42.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,05	0,2000					
42.3		698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,0500		177,00			
42.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,0500		158,00			
42.5		2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ		МАШ.-Ч	0,79	3,1500		447,00			
42.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,03	0,1000		180,00			
42.7		144732 С	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-		Т	0,00	0,0083	179495,520	1486,00			
42.8		147341 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75		Т	0,00	0,0013	195385,080	258,00			
42.9		187338 С	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86		1000 ШТ.	0,00	0,0080	30195,060	242,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***1659,48***		***6638***				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%			***1491,99***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***167,49***						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***385,60***		***1542***				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***20822***				
43	**27**	**Е11-180801-0301 11-180801-0301 РСНБ РК 2015**	**ТЕПЛООБМЕННИКИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МАССОЙ ДО 100 КГ. УСТАНОВКА В ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ**	**ТЕПЛООБМЕННИК**	**1**	**77494,82**	**149,26**	**77495**	**149**	**75680**	**3849,00**	**87852**
						1665,77	**27,66**	**1666**	**28**		**6508,00**	
						Количество		Стоимость				
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
43.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	2,06	2,0600	810,660	1666,00			
43.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,03	0,0322					
43.3		2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ		МАШ.-Ч	0,64	0,6438		91,00			
43.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,03	0,0322		58,00			
43.5		144732 С	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-		Т	0,00	0,0002	179495,520	38,00			
43.6		276891 С	ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ СБОРНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ПЛАСТИН 5, ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ ДО 10 КВТ, Т В ГРЕЮЩЕМ КОНТУРЕ Т1=90°С/Т2=70°С, Т В НАГРЕВАЕМОМ КОНТУРЕ Т11=80°С/Т21=60°С, DP 25 КПА, DN 32		ШТ.	1,00	1,0000	75642,100	75642,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***3849,47***		***3849***				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%			***1022,83***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***2826,64***						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***6507,54***		***6508***				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***87852***				
44	**28**	**Е11-181001-0105 11-181001-0105 РСНБ РК 2015**	**ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 65 ММ. УСТАНОВКА**	**ФИЛЬТР**	**2**	**19944,00**	**264,42**	**39888**	**529**	**37177**	**2905,00**	**46216**
						1091,03	**82,71**	**2182**	**165**		**3423,00**	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
44.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,31	2,6300	829,790	2182,00			
44.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,09	0,1828					
44.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,0283		90,00			
44.4		2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ		МАШ.-Ч	0,57	1,1400		161,00			
44.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,08	0,1545		278,00			
44.6		147341 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75		Т	0,00	0,0002	195385,080	43,00			
44.7		262178 С	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, D=65 ММ СТ РК ГОСТ Р 50553-		ШТ.	1,00	2,0000	18567,060	37134,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***1452,44***		***2905***				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%			***708,94***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***743,51***						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***1711,72***		***3423***				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***46216***				
45	**29**	**Е11-181101-0102 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ. УСТАНОВКА**	**КОМПЛЕКТ**	**2**	**2316,15**	**--**	**4632**	**--**	**4170**	**456,00**	**5495**
						230,79	**--**	**462**	**--**		**407,00**	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
45.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,26	0,5212	886,450	462,00			
45.2		147045 С	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009		КГ	0,01	0,0200	304,790	6,00			
45.3		149389 С	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013		КГ	0,01	0,0200	371,480	7,00			
45.4		249409 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71		КГ	0,02	0,0400	247,040	10,00			
45.5		262755 С	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100		КОМПЛЕКТ	1,00	2,0000	2073,660	4147,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***227,80***		***456***				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%			***139,40***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***88,40***						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***203,52***		***407***				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***5495***				
46	**32**	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКАМИ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**7,01**	**82,06**	**1,28**	**575**	**9**	**334**	**152,00**	**785**
						33,14	**0,21**	**232**	**2**		**58,00**	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
46.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,03	0,2378	975,550	232,00			
46.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0018					
46.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0009		3,00			
46.4		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,00	0,0009		0,03			
46.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0009		2,00			
46.6		2515 С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ		МАШ.-Ч	0,01	0,0981		4,00			
46.7		146883 С	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78		Т	0,00	0,0001	273897,540	31,00			
46.8		149223 С	ГРУНТОВКА ПЕНТАФТАЛЕВАЯ, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		Т	0,00	0,0005	608931,400	303,00			

			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*21,68*		*152*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,2%			*18,08*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*3,61*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*8,30*		*58*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*785*					
47	**33**	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	**М2**	**12,15**	**68,27**	**1,02**	**830**	**12**	**576**	**167,00**	**1076**	
						19,85	**0,21**	**241**	**3**		**80,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
47.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,02	0,2976	809,770	241,00				
47.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0030						
47.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0015		5,00				
47.4		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,00	0,0015		0,05				
47.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0015		3,00				
47.6		2515 С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ		МАШ.-Ч	0,01	0,0987		4,00				
47.7		149372 С	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78		Т	0,00	0,0002	327254,690	56,00				
47.8		149529 С	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76		Т	0,00	0,0011	475747,980	520,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*13,73*		*167*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,2%			*10,88*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*2,85*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*6,56*		*80*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*1076*					
48	**34**	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**5,14**	**67,17**	**1,28**	**345**	**7**	**173**	**106,00**	**487**	
						32,24	**0,21**	**166**	**1**		**36,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
48.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,03	0,1744	951,970	166,00				
48.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0013						
48.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0006		2,00				
48.4		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,00	0,0006		0,02				
48.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0006		1,00				
48.6		2515 С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ		МАШ.-Ч	0,01	0,0720		3,00				
48.7		146883 С	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78		Т	0,00	0,0001	273897,540	21,00				
48.8		149219 С	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2002		Т	0,00	0,0005	328122,000	152,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*20,64*		*106*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,2%			*17,59*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*3,05*		*36*					
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*7,02*		*487*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**1572302**					**1572302**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ								
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				**191919**				
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ								

			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*21,68*		*152*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,2%			*18,08*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*3,61*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*8,30*		*58*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*785*				
47	**33**	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	**М2**	**12,15**	**68,27**	**1,02**	**830**	**12**	**576**	**167,00**	**1076**
						19,85	**0,21**	**241**	**3**		**80,00**	
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
47.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,02	0,2976	809,770	241,00			
47.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0030					
47.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0015		5,00			
47.4		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,00	0,0015		0,05			
47.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0015		3,00			
47.6		2515 С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ		МАШ.-Ч	0,01	0,0987		4,00			
47.7		149372 С	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78		Т	0,00	0,0002	327254,690	56,00			
47.8		149529 С	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76		Т	0,00	0,0011	475747,980	520,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*13,73*		*167*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,2%			*10,88*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*2,85*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*6,56*		*80*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*1076*				
48	**34**	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**5,14**	**67,17**	**1,28**	**345**	**7**	**173**	**106,00**	**487**
						32,24	**0,21**	**166**	**1**		**36,00**	
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
48.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,03	0,1744	951,970	166,00			
48.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0013					
48.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0006		2,00			
48.4		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,00	0,0006		0,02			
48.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0006		1,00			
48.6		2515 С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ		МАШ.-Ч	0,01	0,0720		3,00			
48.7		146883 С	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78		Т	0,00	0,0001	273897,540	21,00			
48.8		149219 С	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		Т	0,00	0,0005	328122,000	152,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*20,64*		*106*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,2%			*17,59*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*3,05*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*7,02*		*36*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*487*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ			**1572302**				**1572302**
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч							
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**191919**			

РАЗДЕЛ 8.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1.РЕМОН ЮО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

ЗЕМЛЯННЫЕРАБОТЫ

49	1	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3	11	1152,38	--	12676	--		8218,00	22565
						1152,38	--	12676	--		1672,00	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
49.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,54	16,9400	748,290	12676,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*747,06*		*8218*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*681,06*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*66,00*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*151,96*		*1672*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*22565*				

50	2	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ	М3	51,15	602,04	--	30794	--		19963,00	54818
						602,04	--	30794	--		4061,00	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
50.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,89	45,2700	680,260	30794,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*390,29*		*19963*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*355,81*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*34,48*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*79,39*		*4061*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*54818*				

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

51	6	Е11-240101-0202 11-240101-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	ТРУБОПРОВОДЫ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 150°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 70 ММ. ПРОКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0695	653805,19	269426,57	45439	18725	772	21746,00	72560
						373284,48	76473,54	25943	5315		5375,00	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
51.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	428,00	29,7500	872,150	25943,00			
51.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	71,03	4,9400					
51.3		128 С	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С		МАШ.-Ч	72,50	5,0400		2248,00			
51.4		660 С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7		МАШ.-Ч	12,50	0,8688		1656,00			
51.5		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,08	0,0056		18,00			
51.6		846 С	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т		МАШ.-Ч	27,55	1,9100		7536,00			
51.7		1147 С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	11,55	0,8027		17,00			
51.8		1684 С	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ, ДО 70 М3/Ч		МАШ.-Ч	25,00	1,7400		6753,00			
51.9		2349 С	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ		МАШ.-Ч	5,78	0,4017		483,00			
51.10		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,12	0,0083		15,00			
51.11		144603 С	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А, ГОСТ Р 54562-2011		Т	0,00	0,0001	426606,030	36,00			
51.12		147337 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75		Т	0,05	0,0035	200244,360	696,00			
51.13		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	19,00	1,3200	30,000	40,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*312891,51*		*21746*				

			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 62,1			*279299,73*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*33591,78*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*77335,74*		*5375*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*72560*					Казахстан
52	**10**	**С121-060510-1003 21-060510-1003 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ**	**Т**	**0,0086**	**242182,54**	**--**	**2083**	**--**	**2083**	**75,00**	**2331**	
						--	**--**	**--**	**--**		**173,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*8718,57*		*75*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*8718,57*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*20072,09*		*173*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*2331*					Казахстан
53	**11**	**С121-060510-1004 21-060510-1004 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ**	**Т**	**0,0009**	**242182,54**	**--**	**218**	**--**	**218**	**8,00**	**244**	
						--	**--**	**--**	**--**		**18,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*8718,57*		*8*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*8718,57*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*20072,09*		*18*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*244*					Казахстан
54	**12**	**С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ, D ДО 800 ММ**	**Т**	**0,01**	**324022,38**	**--**	**3240**	**--**	**3240**	**117,00**	**3625**	
						--	**--**	**--**	**--**		**269,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*11664,81*		*117*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*11664,81*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*26854,97*		*269*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*3625*					
55	**13**	**Е11-240106-0102 11-240106-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2**	**ЗАДВИЖКИ ИЛИ КРАНЫ ШАРОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ПАРА ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ. УСТАНОВКА**	**КОМПЛЕКТ**	**2**	**5308,58**	**2691,34**	**10617**	**5383**	**346**	**4528,00**	**16356**	
						2444,37	**777,29**	**4889**	**1555**		**1212,00**		

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,76	5,5200	885,690	4889,00
55.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,71	1,4200		
55.3	128 С	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С	МАШ.-Ч	0,60	1,2000		535,00
55.4	762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0200		63,00
55.5	846 С	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	0,56	1,1200		4408,00
55.6	1147 С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,4800		10,00
55.7	2349 С	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,12	0,2400		289,00

55.8		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,02	0,0400		72,00				
55.9		2577 С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч	0,16	0,3200		5,00				
55.10		146645 С	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75		М3	0,02	0,0480	4812,700	231,00				
55.11		146649 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78		М3	0,12	0,2460	173,350	43,00				
55.12		147337 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75		Т	0,00	0,0004	200244,360	72,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***2263,78***		***4528***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 62,1%			***2000,65***							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***263,13***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***605,79***		***1212***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***16356***					
56	**18**	**Е11-260101-0902 11-260101-0902 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**1,7**	**49734,69**	**995,61**	**84549**	**1693**	**54907**	**19516,00**	**112390**	
						16440,22	**472,63**	**27948**	**803**		**8325,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
56.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	18,85	32,0500	872,150	27948,00				
56.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,55	0,9350						
56.3		1444 С	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК		МАШ.-Ч	0,63	1,0700		9,00				
56.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,55	0,9350		1684,00				
56.5		125919 С	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 3560-73		Т	0,01	0,0180	125940,720	2269,00				
56.6		126235 С	ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ГОСТ 21631-76		КГ	0,78	1,3300	670,770	889,00				
56.7		128059 С	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74		КГ	0,53	0,9010	150,960	136,00				
56.8		128060 С	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74		КГ	1,01	1,7200	125,460	215,00				
56.9		135811 С	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В		1000 М2	0,00	0,0037	314118,060	1177,00				
56.10		146016 С	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ ГОСТ 1759.0-87		Т	0,00	0,0001	1215531,960	83,00				
56.11		271989 С	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 26 КГ/М3 ДО 35 КГ/М3 ГОСТ 10499-95		М3	1,24	2,1100	17715,600	37344,00				
56.12		279797 С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ ГОСТ 14918-80		Т	0,03	0,0450	283988,060	12794,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***11479,95***		***19516***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 55,3%			***9352,80***							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***2127,15***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***4897,17***		***8325***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***112390***					
			НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД										**Казахстан**
57	**25**	**С121-060510-1003 21-060510-1003 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ**	**Т**	**0,001024**	**242182,54**	**--**	**248**	**--**	**248**	**9,00**	**277**	
						--	**--**	**--**	**--**		**21,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***8718,57***		***9***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***8718,57***							
						20072,09		***21***					

			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*277*					Казахстан
58	26	С121-060510-1004 21-060510-1004 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ**	**Т**	**0,00031**	**242182,54** **--**	**--** **--**	**75** **--**	**--** **--**	**75**	**3,00** **6,00**	**84**	
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***8718,57***		***3***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***8718,57***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***20072,09***		***6***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***84***					
			ТУ										
59	**27**	**Е11-110101-0204** **11-110101-0204** **РСНБ РК 2015**	**СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ**	**М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ**	**1,89**	**7238,15** **2362,12**	**1194,06** **472,63**	**13680** **4464**	**2257** **893**	**6959**	**3873,00** **1404,00**	**18957**	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
59.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,24	6,1200	728,980	4464,00
59.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,55	1,0400		
59.3	112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,1701		579,00
59.4	660 С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7	МАШ.-Ч	0,46	0,8694		1657,00
59.5	1866 С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,93	1,7600		20,00
59.6	100078 С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК	М3	0,29	0,5481	2994,800	1641,00
59.7	100079 С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ	М3	0,09	0,1701	2994,800	509,00
59.8	100081 С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ	М3	1,00	1,8900	2539,440	4800,00
59.9	249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	0,2835	30,000	9,00

			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***2049,09***		***3873***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%			***1726,36***							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***322,72***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***742,98***		***1404***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***18957***					
60	**32**	**Е11-090401-0102** **11-090401-0102** **РСНБ РК 2015**	**ЩИТЫ ПОКРЫТИЙ МОНТАЖ**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,10598**	**16328,47** **7433,20**	**5973,01** **1360,47**	**1730** **788**	**633** **144**	**309**	**650,00** **190,00**	**2571**	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
60.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,65	0,9167	859,580	788,00
60.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,38	0,1463		
60.3	376 С	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	3,39	0,3593		83,00
60.4	514 С	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ДО 100 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,0117		0,23
60.5	715 С	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 32 Т	МАШ.-Ч	0,38	0,0403		176,00
60.6	762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,0127		40,00
60.7	786 С	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,69	0,0731		293,00

60.8		2346 С	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В		МАШ.-Ч	0,15	0,0159		2,00				
60.9		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,19	0,0201		36,00				
60.10		2577 С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч	1,12	0,1187		2,00				
60.11		128070 С	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		КГ	0,03	0,0032	66,300	0,21				
60.12		128849 С	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5		10 М	0,02	0,0020	2742,280	5,00				
60.13		131019 С	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т		Т	0,00	0,0000	327491,590	14,00				
60.14		131534 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,00	0,0001	38783,630	4,00				
60.15		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	0,01	0,0011	196,550	0,21				
60.16		146649 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78		М3	0,90	0,0954	173,350	17,00				
60.17		146664 С	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003		КГ	0,27	0,0286	101,020	3,00				
60.18		147074 С	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93		Т	0,00	0,0000	1774323,660	19,00				
60.19		147347 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75		Т	0,01	0,0007	208172,820	139,00				
60.20		149219 С	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		Т	0,00	0,0000	328122,000	11,00				
60.21		149375 С	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74		Т	0,00	0,0001	413024,600	26,00				
60.22		279826 С	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005		Т	0,00	0,0002	347595,300	71,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***6135,96***		***650***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%			***5355,35***							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***780,62***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***1797,15***		***190***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***2571***					
61	**33**	**С121-050201-0602 21-050201-0602 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 3 ДО 16 ММ ГОСТ 19281-89**	**Т**	**0,02434**	**257007,60**	**--**	**6256**	**--**	**6256**	**225,00**	**7000**	**Казахстан**
						--	**--**	**--**	**--**		**518,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***9252,27***		***225***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***9252,27***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***21300,79***		***518***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***7000***					
62	**35**	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**3,15117**	**62,70**	**1,03**	**198**	**3**	**106**	**57,00**	**275**	
						28,04	**0,17**	**88**	**1**		**20,00**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
62.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,03	0,0930	946,650	88,00
62.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0006		
62.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0003		1,00

62.4		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5. КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,00	0,0003		0,01			
62.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0003		0,57			
62.6		2515 С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ		МАШ.-Ч	0,01	0,0353		2,00			
62.7		146883 С	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78		Т	0,00	0,0000	273897,540	13,00			
62.8		149219 С	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2002		Т	0,00	0,0003	328122,000	93,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***18,10***		***57***				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,2%			***15,29***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***2,81***						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***6,46***		***20***				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***275***				
63	**36**	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 КО=?**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	**М2**	**6,30234**	**65,48**	**0,82**	**413**	**5**	**299**	**77,00**	**529**
						17,26	**0,17**	**109**	**1**		**39,00**	
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
63.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,02	0,1342	811,980	109,00			
63.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0013					
63.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0006		2,00			
63.4		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,00	0,0006		0,02			
63.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0006		1,00			
63.6		2515 С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ		МАШ.-Ч	0,01	0,0410		2,00			
63.7		149372 С	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78		Т	0,00	0,0001	327254,690	29,00			
63.8		149529 С	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76		Т	0,00	0,0006	475747,980	270,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***12,15***		***77***				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,2%			***9,45***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***2,70***						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***6,21***		***39***				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***529***				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ			**314582**				**314582**
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				**116412**			
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ							

РАЗДЕЛ 9.ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОЛЫ

64	**1**	**Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЦП 9**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**230,5**	**4322,59**	**110,25**	**996356**	**25412**	**783471**	**160154,00**	**1249031**
						813,33	**41,28**	**187473**	**9516**		**92521,00**	
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
64.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,03	237,1100	790,660	187473,00			
64.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,05	11,1800					