64.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,03	7,1500		64,00				
64.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1729		547,00				
64.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,01	1,4400		2006,00				
64.6		2445 С	ЭЛЕКТРОПЛИТКОРЕЗ		МАШ.-Ч	0,04	8,2400		419,00				
64.7		2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т		МАШ.-Ч	0,04	9,5700		22011,00				
64.8		3008 С	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ		МАШ.-Ч	0,01	2,5400		366,00				
64.9		147047 С	ВЕТОШЬ		КГ	0,02	4,6100	84,660	390,00				
64.10		149248 С	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		Т	0,00	0,0231	83183,120	1917,00				
64.11		150068 С	КЕРАМОГРАНИТ МАТОВЫЙ НАПОЛЬНЫЙ РАЗМЕР 300 ММ Х 300 ММ Х 8 ММ СТ РК 1954-2010		М2	1,02	235,1100	2053,570	482815,00				
64.12		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,4426	30,000	13,00				
64.13		249624 С	СМЕСИ СУХИЕ - УСИЛЕННЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ СТ РК 1168-2006		КГ	16,70	3849,3500	69,780	268608,00				
64.14		249697 С	СУХИЕ СМЕСИ ЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК, СЕРАЯ СТ РК 1168-2006		КГ	0,75	172,8800	171,960	29728,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***694,81***		***160154***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%			***520,46***							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***174,35***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***401,39***		***92521***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***1249031***					
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
65	**2**	**Е12-190101-1401 12-190101-1401 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ. ОБРАБОТКА ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ**	**М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**1800**	**19,49**	**0,36**	**35074**	**648**	**38**	**22507,00**	**62188**	
						19,10	**0,17**	**34388**	**309**		**4607,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
65.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,03	45,1800	761,130	34388,00				
65.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,3600						
65.3		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,3600		648,00				
65.4		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	1,2600	30,000	38,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***12,50***		***22507***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			***11,39***							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***1,11***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***2,56***		***4607***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***62188***					
66	**3**	**СЦЕНА ТЦЕНА**	**СТОИМОСТЬ АНТИПЛЕСЕНИ**	**Л**	**162,2**	**321,43**	**--**	**52136**	**--**	**52136**	**1877,00**	**58334**	**Казахстан**
						--	**--**	**--**	**--**		**4321,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***11,57***		***1877***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***11,57***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***26,64***		***4321***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***58334***					
67	**4**	**Е11-100403-0101 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЦПГ 3**	**ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ НА ОДНОУРОВНЕВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ. УСТРОЙСТВО НА ПРЯМЫХ ПОДВЕСАХ**	**М2 ПОТОЛКА**	**461,05**	**1908,69**	**11,89**	**880001**	**5484**	**449261**	**296359,00**	**1270468**	
						922,36	**4,28**	**425255**	**1971**		**94109,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				

67.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,12	518,4900	820,180	425255,00				
67.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	1,9600						
67.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,9797		3098,00				
67.4		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,04	16,2500		303,00				
67.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,9797		1764,00				
67.6		2698 С	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,00	1,4400		257,00				
67.7		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		МАШ.-Ч	0,01	4,5500		62,00				
67.8		131284 С	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ПНП ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 27 ММ Х 28 ММ		М	0,68	313,4200	72,840	22830,00				
67.9		131286 С	ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х		М	2,86	1320,1700	118,010	155793,00				
67.10		131379 С	ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ		ШТ.	0,65	299,6800	15,670	4696,00				
67.11		131450 С	СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ		ШТ.	1,78	820,6700	40,930	33590,00				
67.12		131453 С	УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ		ШТ.	0,16	73,7700	23,440	1729,00				
67.13		145630 С	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 40 ММ		10 ШТ.	0,15	68,9300	43,890	3025,00				
67.14		145735 С	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 6		ШТ.	0,66	302,6800	9,510	2878,00				
67.15		145910 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА, РАЗМЕРАМИ 3,5 ММ Х 25 ММ		1000 ШТ.	0,02	10,7000	1102,570	11793,00				
67.16		149134 С	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 9,5 ММ СТ РК EN 520-2012		М2	1,03	474,8800	345,950	164285,00				
67.17		149908 С	СУХИЕ СМЕСИ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006		КГ	0,37	169,2100	102,500	17344,00				
67.18		249098 С	ШУРУПЫ ТИПА LN РАЗМЕРАМИ 3,5 ММ Х 9 ММ		ШТ.	1,30	600,7000	1,020	613,00				
67.19		249131 С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82		М3	0,00	0,0461	190,000	9,00				
67.20		249182 С	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА И СТЕН		М	0,67	307,8400	47,950	14761,00				
67.21		249183 С	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ		М	0,70	322,8700	37,750	12188,00				
67.22		249184 С	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ		М	1,32	608,0300	6,130	3727,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***642,79***		***296359***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			***554,13***							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***88,66***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***204,12***		***94109***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***1270468***					
68	**5**	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9**	**ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 2 ММ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**391,8**	**567,60**	**25,03**	**222386**	**9806**	**35744**	**113028,00**	**362247**
						451,34	**20,80**	**176836**	**8150**		**26833,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
68.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,52	202,7600	872,160	176836,00				
68.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,03	10,6800						
68.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,2449		834,00				
68.4		1007 С	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л		МАШ.-Ч	0,02	9,5500		7744,00				
68.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,8816		1228,00				
68.6		149863 С	СМЕСИ СУХИЕ - ЦЕМЕНТНЫЕ ШТУКАТУРКИ М25 СТ РК 1168-2006		КГ	1,92	752,2600	47,400	35657,00				
68.7		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,01	2,9000	30,000	87,00				
						288,48		***113028***					

			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*258,74*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*29,75*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*68,49*		*26833*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*362247*				
69	**6**	**Е11-150108-1503 11-150108-1503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9**	**СТЕНЫ ГЛУХИЕ. ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ НА ДЮБЕЛЬ ГВОЗДЯХ В 1 СЛОЙ**	**М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ**	**242,7**	**982,66**	**11,82**	**238491**	**2870**	**116589**	**76823,00**	**340539**
						490,45	**4,78**	**119033**	**1160**		**25225,00**	
						Количество		Стоимость				
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
69.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,62	150,5500	790,660	119033,00			
69.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	1,1500					
69.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,00	1,0000		9,00			
69.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,5764		1822,00			
69.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,5764		1038,00			
69.6		145630 С	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 40 ММ		10 ШТ.	0,29	69,1700	43,890	3036,00			
69.7		149136 С	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ СТ РК EN 520-2012		М2	1,05	254,8400	403,560	102841,00			
69.8		149908 С	СУХИЕ СМЕСИ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006		КГ	0,37	88,6100	102,500	9083,00			
69.9		249131 С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82		М3	0,00	0,2670	190,000	51,00			
69.10		249184 С	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ		М	1,06	257,3800	6,130	1578,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*316,53*		*76823*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*271,39*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*45,15*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*103,94*		*25225*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*340539*				
70	**7**	**Е11-150108-1503 11-150108-1503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 К=2**	**СТЕНЫ ГЛУХИЕ. ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ НА ДЮБЕЛЬ ГВОЗДЯХ В 2 СЛОЯ**	**М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ**	**96,2**	**1965,31**	**23,65**	**189063**	**2275**	**92425**	**60901,00**	**269961**
						980,91	**9,56**	**94363**	**919**		**19997,00**	
						Количество		Стоимость				
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего			
70.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,24	119,3500	790,660	94363,00			
70.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,9139					
70.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,01	0,7936		7,00			
70.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,4570		1445,00			
70.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,4570		823,00			
70.6		145630 С	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 40 ММ		10 ШТ.	0,57	54,8300	43,890	2407,00			
70.7		149136 С	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ СТ РК EN 520-2012		М2	2,10	202,0200	403,560	81527,00			
70.8		149908 С	СУХИЕ СМЕСИ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006		КГ	0,73	70,2500	102,500	7200,00			
70.9		249131 С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82		М3	0,00	0,2116	190,000	40,00			
70.10		249184 С	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ		М	2,12	204,0400	6,130	1251,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*633,07*		*60901*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*542,77*						

			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*90,29*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*207,87*		*19997*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*269961*					
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД										
71	**15**	**Е11-240101-0202 11-240101-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2**	**ТРУБОПРОВОДЫ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 150°С ДИАМЕТРОМ ТРУБ 70 ММ. ПРОКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0265**	**653805,19**	**269426,57**	**17326**	**7140**	**294**	**8292,00**	**27667**	
						373284,48	**76473,54**	**9892**	**2027**		**2049,00**		
						Количество		Стоимость					
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего				
71.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	428,00	11,3400	872,160	9892,00				
71.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	71,03	1,8800						
71.3		128 С	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С		МАШ.-Ч	72,50	1,9200		857,00				
71.4		660 С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7		МАШ.-Ч	12,50	0,3312		631,00				
71.5		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,08	0,0021		7,00				
71.6		846 С	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т		МАШ.-Ч	27,55	0,7301		2873,00				
71.7		1147 С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	11,55	0,3061		6,00				
71.8		1684 С	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ, ДО 70 М3/Ч		МАШ.-Ч	25,00	0,6625		2575,00				
71.9		2349 С	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ		МАШ.-Ч	5,78	0,1532		184,00				
71.10		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,12	0,0032		6,00				
71.11		144603 С	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А, ГОСТ Р 54562-2011		Т	0,00	0,0000	426606,030	14,00				
71.12		147337 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75		Т	0,05	0,0013	200244,360	265,00				
71.13		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	19,00	0,5035	30,000	15,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*312891,51*		*8292*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 62,1%			*279299,73*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*33591,78*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*77335,74*		*2049*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*27667*					
72	**16**	**С123-010201-0162 23-010201-0162 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**26,765**	**1523,62**	**--**	**40780**	**--**	**40780**	**1468,00**	**45628**	**Казахстан**
						--	**--**	**--**	**--**		**3380,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*54,85*		*1468*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*54,85*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*126,28*		*3380*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*45628*					
73	**17**	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**17,6**	**62,70**	**1,03**	**1104**	**18**	**592**	**319,00**	**1536**	
						28,04	**0,17**	**493**	**3**		**114,00**		
						Количество		Стоимость					
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего				
73.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,03	0,5192	949,540	493,00				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0035						

73.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0018		6,00				
73.4		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,00	0,0018		0,06				
73.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0018		3,00				
73.6		2515 С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ		МАШ.-Ч	0,01	0,1971		9,00				
73.7		146883 С	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78		Т	0,00	0,0003	273897,540	72,00				
73.8		149219 С	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		Т	0,00	0,0016	328122,000	520,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***18,10***		***319***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,2%			***15,29***							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***2,81***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***6,46***		***114***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***1536***					
74	**18**	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**38**	**1213,08**	**45,02**	**46097**	**1711**	**37285**	**6195,00**	**56476**	
						186,87	**21,48**	**7101**	**816**		**4183,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
74.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,21	8,0200	885,630	7101,00				
74.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,03	0,9500						
74.3		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,03	0,9500		1711,00				
74.4		135959 С	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К-414		Л	0,01	0,5434	2682,030	1457,00				
74.5		139796 С	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 42 ММ ГОСТ 16381-77		М	1,10	41,8000	729,080	30476,00				
74.6		140806 С	САМОКЛЕЯЩАЯ ЛЕНТА K-FLEX ГОСТ 16381-77		М	1,50	57,0000	90,840	5178,00				
74.7		147795 С	ОЧИСТИТЕЛЬ КЛЕЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА		Л	0,00	0,0760	2293,980	174,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***163,04***		***6195***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 55,3%			***115,22***							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***47,82***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***110,09***		***4183***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***56476***					
75	**19**	**Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ. ОБЕРТЫВАНИЕРУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ**	**40**	**391,60**	**10,38**	**15664**	**415**	**5390**	**6305,00**	**23727**	
						246,49	**4,04**	**9860**	**162**		**1758,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
75.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,32	12,7900	770,790	9860,00				
75.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,1880						
75.3		1238 С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л		МАШ.-Ч	0,00	0,0920		37,00				
75.4		1445 С	УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ		МАШ.-Ч	0,01	0,5040		40,00				
75.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1880		339,00				

75.6		125919 С	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ ГОСТ 35(		Т	0,00	0,0189	125940,720	2383,00				
75.7		135867 С	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ . .-50 ГОСТ 30693-2000		КГ	0,30	12,0000	212,160	2546,00				
75.8		249076 С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ		Т	0,00	0,0050	60098,400	303,00				
75.9		249502 С	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003		КГ	0,01	0,5040	312,690	158,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***157,63***		***6305***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 55,3%			***138,54***							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***19,08***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***43,94***		***1758***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***23727***					
76	**20**	**С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В**	**1000 М2**	**0,04**	**314118,06**	**--**	**12565**	**--**	**12565**	**452,00**	**14059**	**Казахстан**
						--	**--**	**--**	**--**		**1041,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***11308,25***		***452***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***11308,25***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***26034,10***		***1041***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***14059***					
77	**21**	**Е11-160301-0206 11-160301-0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М ТРУБОПРОВОДА**	**14**	**2248,01**	**23,19**	**31472**	**325**	**25940**	**4476,00**	**38824**	
						372,09	**9,49**	**5209**	**133**		**2876,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
77.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,43	6,0600	859,290	5209,00				
77.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,1512						
77.3		698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0196		70,00				
77.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0098		31,00				
77.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,1218		219,00				
77.6		2577 С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч	0,02	0,2758		5,00				
77.7		127966 С	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70		КГ	0,00	0,0560	515,750	29,00				
77.8		146643 С	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75		Т	0,00	0,0001	592740,210	32,00				
77.9		146649 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78		М3	0,01	0,0904	173,350	16,00				
77.10		147045 С	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009		КГ	0,00	0,0084	304,790	3,00				
77.11		149389 С	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013		КГ	0,01	0,0868	371,480	32,00				
77.12		157971 С	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С		М	1,00	14,0000	1838,250	25736,00				
77.13		249131 С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82		М3	0,03	0,3850	190,000	73,00				
77.14		249409 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71		КГ	0,01	0,0756	247,040	19,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***319,70***		***4476***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,4%			***230,47***							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***89,23***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***205,42***		***2876***					

			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*38824*				
78	25	Е11-090401-0102 11-090401-0102 РСНБ РК 2015	**ЩИТЫ ПОКРЫТИЙ МОНТАЖ**	Т КОНСТРУКЦИЙ	1,036	16328,47	5973,01	16916	6188	3028	6357,00	25135
						7433,20	1360,47	7701	1409		1862,00	
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
78.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	8,65	8,9600	859,350	7701,00			
78.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	1,38	1,4300					
78.3		376 С	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ.-Ч	3,39	3,5100		816,00			
78.4		514 С	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ДО 100 Т		МАШ.-Ч	0,11	0,1140		2,00			
78.5		715 С	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 32 Т		МАШ.-Ч	0,38	0,3937		1718,00			
78.6		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,12	0,1243		393,00			
78.7		786 С	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 25 Т		МАШ.-Ч	0,69	0,7148		2865,00			
78.8		2346 С	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В		МАШ.-Ч	0,15	0,1554		20,00			
78.9		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,19	0,1968		355,00			
78.10		2577 С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч	1,12	1,1600		20,00			
78.11		128070 С	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		КГ	0,03	0,0311	66,300	2,00			
78.12		128849 С	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5		10 М	0,02	0,0194	2742,280	53,00			
78.13		131019 С	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т		Т	0,00	0,0004	327491,590	136,00			
78.14		131534 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,00	0,0011	38783,630	41,00			
78.15		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	0,01	0,0104	196,550	2,00			
78.16		146649 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78		М3	0,90	0,9324	173,350	162,00			
78.17		146664 С	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003		КГ	0,27	0,2797	101,020	28,00			
78.18		147074 С	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93		Т	0,00	0,0001	1774323,660	184,00			
78.19		147347 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75		Т	0,01	0,0065	208172,820	1359,00			
78.20		149219 С	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		Т	0,00	0,0003	328122,000	105,00			
78.21		149375 С	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74		Т	0,00	0,0006	413024,600	257,00			
78.22		279826 С	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005		Т	0,00	0,0020	347595,300	699,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*6135,96*		*6357*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%			*5355,35*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*780,62*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1797,15*		*1862*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*25135*				
79	28	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	М2	52,6488	62,70	1,03	3301	54	1771	953,00	4594
						28,04	0,17	1476	9		340,00	
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
79.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,03	1,5500	950,330	1476,00			
79.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0105					
79.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0053		18,00			
79.4		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,00	0,0053		0,18			
79.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0053		9,00			
79.6		2515 С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ		МАШ.-Ч	0,01	0,5897		26,00			
79.7		146883 С	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78		Т	0,00	0,0008	273897,540	216,00			
79.8		149219 С	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		Т	0,00	0,0047	328122,000	1555,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***18,10***		***953***				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,2%			***15,29***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***2,81***						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***6,46***		***340***				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***4594***				
80	**29**	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 кп=2**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	**М2**	**49,4977**	**65,48**	**0,82**	**3241**	**40**	**2346**	**601,00**	**4150**
						17,26	**0,17**	**855**	**9**		**307,00**	
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
80.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,02	1,0500	810,960	855,00			
80.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0099					
80.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0049		17,00			
80.4		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,00	0,0049		0,17			
80.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0049		9,00			
80.6		2515 С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ		МАШ.-Ч	0,01	0,3217		14,00			
80.7		149372 С	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78		Т	0,00	0,0007	327254,690	227,00			
80.8		149529 С	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76		Т	0,00	0,0045	475747,980	2119,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***12,15***		***601***				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,2%			***9,45***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***2,70***						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***6,21***		***307***				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***4150***				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ			**3854562**				**3854562**
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч							
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**1106529**			

РАЗДЕЛ 10. ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №2

81	**1**	**СЦЕНА ТЦЕНА ФИРМЫ**	**СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, ТИП ЛСП42 2Х36**	**ШТ.**	**53**	**13625,00**	**--**	**722125**	**--**	**722125**	**25997,00**	**807971**
						--	**--**	**--**	**--**		**59850,00**	
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***490,50***		***25997***				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***490,50***						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***1129,24***		***59850***				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***807971***				

Казахстан

82	2	СЦЕНА ТЦЕНА ФИРМЫ	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫ ЛАМП, ТИП ЛСП LED 18W IP65 L600 6500K	ШТ.	63	15150,00	--	954450	--	954450	34360,00	1067915	Казахстан
						--	--	--	--		79105,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*545,40*		*34360*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*545,40*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1255,63*		*79105*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*1067915*					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ			1875886					
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**ТЕНГЕ**			11578403	174457				
					ТЕНГЕ			2766151	81100				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			ТЕНГЕ			664339					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ			23916					
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ			55060					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			ТЕНГЕ			*743316*					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			2222539					
		МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ			4789					
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				52975				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ			2163616					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			104045					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ								
			СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ			186127					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			2512711					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				52975				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			8289048					
		МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ			3350191					
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				2631403				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ			2229089					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			1841615					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ								
			СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ			810453					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			10941116					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				2631403				
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			18647					
		МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ			3337					
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				10042				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			7007					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ								
			СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ			2052					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			27706					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				10042				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			383830					
		МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ			222434					

			ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				152830			
			СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		ТЕНГЕ			3459				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			109450				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ							
			СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ			39462				
			ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			532743				
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч							
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				152830			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ			14757592				
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч							
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				2847251			
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 Г		ТЕНГЕ			14757592,00				
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,32%		ТЕНГЕ			325131				
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2017 Г		ТЕНГЕ			15082723				
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ		ТЕНГЕ			347014				
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.		ТЕНГЕ			15429737				
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2018 Г.		1,059938			16354569				
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=		0,900000			14 719 111,74				
			НДС 12%		ТЕНГЕ			1 766 293,41				
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 Г С НДС		ТЕНГЕ			16 485 405,15				

Сдал (Подрядчик)

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Кредо СК" , БИН 171140027922

Эксперт _____ **Нагорная Г.А.** **Аттестат KZ93VJE00031988**

Авторский надзор ИП Стрельцов И.А., ИИН: 860821350800

Эксперт _____ **Стрельцов И. А.** **Аттестат № KZ73VJE00019641**

Принял (Заказчик)

Заказчик : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Жамбылская районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область

Главный врач _____ **Мусетаев Е.А.**

МП