Форма 4

Наименование Строительство водопровода в с. Аксуат Карагашского сельскогот округа Чингирлауского района ЗКО

Шифр стройки

Наименование Строительство поселковой водопроводной сети

Шифр объекта

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО «КУРЫЛЫСГАЗ» БИН 050540007330 ЗКО, г.Уральск, Желаево, промышленная зона Желаево стр.17 тел: 8-708-433-03-72**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительсто объекта "Строительство водопровода в селе Аксуат Карагашского сельского округа Чингирлауского района ЗКО"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительсто объекта "Строительство водопровода в селе Аксуат Карагашского сельского округа Чингирлауского района ЗКО"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№8 от 15.01.2024г. Доп.соглашение №1 от 07.03.2024г.**

Акт выполненных работ №2

от 13 июня 2024 (месяц, год) на Строительство поселковой водопроводной сети работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вынос проекта в натуру										
1	Расчет смета №1	**Вынос проекта в натуру**										219019
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге							--		219019
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е11-010104-0201 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1100		78,00	788,00	85800	85800	--	17083	111114
		НР - 72%, СП - 8%				--	21,57	--	23727		8231	
2	Е11-010104-0209 Кзтр и Кэм=1,11 т.ч. п.3.70 Коэффициенты по тех. части-2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	1100		223,02	223,02	245322	245322	--	48843	317698
		НР - 72%, СП - 8%				--	61,67	--	67837		23533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010104-0201 Кзтр и Кэм=1,11 т.ч. п.3.70	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1100	66,30 --	66,30 18,33	72930 --	72930 20163	--	14517 6996	94443
4	Е11-010104-0209 Кзтр и Кэм=1,11 т.ч. п.3.70 Коэффициенты по тех. части-2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1100	223,02 --	223,02 61,67	245322 --	245322 67837	--	48843 23533	317698
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				720808	720808	--	143501	840953
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы									
5	Е11-010101-0338 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	360	263,85 --	263,85 61,52	94986 --	94986 22147	--	15946 8875	119807
6	Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,11 т.ч. п.3.179	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	40	1963,99 1963,99	-- --	78560 78560	-- --	--	56563 10810	145933
7	Е11-010104-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	400	78,00 --	78,00 21,57	31200 --	31200 8628	--	6212 2993	40405
8	Е11-010201-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	192	110,28 --	110,28 31,62	21174 --	21174 6071	--	4371 2044	27589
9	Е11-010201-0307 Кзтр и Кэм=1,11 Коэффициенты по тех. части-1	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	192	41,68 --	41,68 17,16	8003 --	8003 3295	--	2372 830	11205
10	Е11-010104-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	299	47,60 --	47,60 13,16	14232 --	14232 3935	--	2833 1365	18430
11	Е11-010104-0507 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	299	22,96 --	22,96 6,35	6885 --	6885 1899	--	1367 659	8891
12	Е11-010102-0326 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	122	241,37 9,30	230,55 53,68	29447 1135	26127 6549	185	5532 2798	37777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С3412-102-0207	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	1494,5	44,00	--	65758	--		--	71019
		СП - 8%			--	--	--	--		5261	
14	Е11-010104-0202 Кзтр и Кэм=1,11 т.ч. п.3.70	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	223	75,34	75,34	16801	16801	--	3344	21757
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,83	--	4645		1612	
15	Е11-010101-0408 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	263	178,58	171,46	46967	45094	--	11049	62657
		НР - 72%; СП - 8%			7,12	51,23	1873	13473		4641	
16	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	263	213,34	104,69	56108	27533	--	29105	92030
		НР - 72%; СП - 8%			108,64	45,05	28575	11848		6817	
17	Е11-010101-0407 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	40	135,11	129,73	5404	5189	--	1271	7209
		НР - 72%; СП - 8%			5,38	38,76	215	1550		534	
18	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	40	213,34	104,69	8534	4188	--	4427	13998
		НР - 72%; СП - 8%			108,65	45,05	4346	1802		1037	
19	Е11-010107-1806 Кзтр и Кэм=1,11	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	268	93,34	--	25015	--	--	18011	46468
					93,34	--	25015	--		3442	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				402702	336760	185	68608	725175
		РАЗДЕЛ 3. Прочие работы.									
20	Е11-070108-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1	10160,70	5121,76	10161	5122	516	6583	18084
		НР - 118%; СП - 8%			4523,08	1056,20	4523	1056		1340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	С1222-301-0201	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2	3,1815	19467,00	--	61934	--	61934	--	66889
		СП - 8%			--	--	--	--		4955	
22	Е11-070108-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	3	6313,98	3220,14	18942	9660	1149	11945	33347
		НР - 118%; СП - 8%			2710,75	660,66	8132	1982		2470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	С1222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	3,15	4868,00	--	15334	--	15334	--	16561
		СП - 8%			--	--	--	--		1227	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				95341	16408	78933	3979	134881

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Железобетонные конструкции 2ШТ									
		РМ1									
24	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	1,39	18257,16 1120,30	2343,16 953,44	25377 1557	3257 1325	20563	2680 2245	30302
25	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство** НР - 91%; СП - 8%	м3	2,5	48073,70 1622,70	1521,61 311,11	120184 4057	3804 778	112323	4400 9967	134551
26	Е11-061301-0105 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство** НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	31,04	114641,28 41252,64	10521,96 3834,59	3558485 1280482	326602 119026	1951382	1273652 386561	5218578
27	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** СП - 8%	т	0,058	410294,00 --	-- --	23797 --	-- --	23797	-- 1904	25701
28	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** СП - 8%	т	0,6503	383196,00 --	-- --	249194 --	-- --	249194	-- 40568	269130
29	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** СП - 8%	т	2,1283	391013,00 --	-- --	832193 --	-- --	832183	-- 66575	898768
30	Е11-290174-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка** СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	гильза	1	1823,94 1286,83	0,90 --	1824 1267	1 --	536	1416 259	3499
31	Е11-161201-0101 Кзтр и Кэм=1,05	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм** СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	сальник	4	3832,30 2838,60	-- --	15329 11354	-- --	3975	11127 2116	28572
		ПМ1									
32	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** СП - 8%	т	1,08388	391013,00 --	-- --	423811 --	-- --	423811	-- 33905	457716
33	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** СП - 8%	т	0,039	410294,00 --	-- --	16001 --	-- --	16001	-- 1280	17281
34	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** СП - 8%	т	0,02528	391013,00 --	-- --	9885 --	-- --	9885	-- 791	10676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-060301-0409 Кзтр и Кэм=1,11	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка** НР - 91%; СП - 8%	т	0,0383	1046087,65 31540,00	1747,65 728,01	40065 1208	67 28	38790	1125 3295	44485
36	Е11-161201-0101 Кзтр и Кэм=1,05	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм** СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	сальник	1	3832,30 2838,60	-- --	3832 2839	-- --	994	2782 529	7143
37	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,555	32226,65 13227,98	11903,23 4835,09	17886 7342	6606 2683	3938	9925 2225	30036
38	С1225-101-0108	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6** СП - 8%	шт.	1	21568,00 --	-- --	21568 --	-- --	21568	-- 1725	23293
39	С1225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** СП - 8%	шт.	1	5169,00 --	-- --	5169 --	-- --	5169	-- 414	5583
40	С1225-101-0609	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1** СП - 8%	шт.	1	52854,00 --	-- --	52854 --	-- --	52854	-- 4228	57082
41	С1244-201-0303	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т** СП - 8%	комплект	2	12579,00 --	-- --	12579 --	-- --	12579	-- 2013	27171
42	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** СП - 8%	т	0,03	1004968,00 --	-- --	30149 --	-- --	30149	-- 2412	32561
43	Е11-061401-0501 Кзтр и Кэм=1,11	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость** НР - 91%; СП - 8%	м3 емкости	50	292,55 101,84	3,50 1,54	14628 5092	175 77	9361	4704 1547	20879
44	Е11-110101-0407 Кзтр и Кэм=1,05	**Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя** НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	20	1047,24 815,55	19,27 3,60	20945 16311	385 72	4248	15400 2908	39253
45	С1235-301-0101	**Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности** СП - 8%	кг	24	1536,00 --	-- --	36864 --	-- --	36864	-- 2949	39613
46	Е11-131001-0301 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя** НР - 69%; СП - 8%	м2 поверхности	54	1217,03 97501,00	29,71 8,75	65720 52651	1604 473	11465	36656 8190	110566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С1235-301-0101	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	64,8	1536,00	--	99533	--	99533	--	107496
		СП - 8%			--	--	--	--		7963	
48	Е11-061401-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	50	641,37	1,17	32069	59	21335	9739	45153
		НР - 91%; СП - 8%			213,55	0,51	10676	26		3345	
49	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	87,32	1143,39	25,96	76973	1749	51105	22646	107589
		НР - 93%; СП - 8%			358,28	3,43	24119	231		7970	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 323,136	295,00				95325		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 за 1 резервуар	тенге				8895568	764126	8131442	252229	7792877
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 за 2 резервуара	тенге				--				15585754
		РАЗДЕЛ 5. Трубопроводы									
50	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0018	1739031,12	623250,29	3130	1122	854	1485	4965
		НР - 99%; СП - 8%			641347,70	192675,65	1154	347		369	
51	Е11-220301-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	659077,02	139777,10	2636	559	45	2224	5249
		НР - 99%; СП - 8%			508140,00	53337,85	2033	213		389	
52	С1241-102-0177 Коэффициент к объему	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	4,016	4939,00	--	19835	--	19835	--	21422
		СП - 8%			--	--	--	--		1587	
53	Е11-220601-0203 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004	1473201,78	39250,71	5893	157	4666	1060	7509
		НР - 99%; СП - 8%			267421,00	223,08	1070	1		556	
54	Е11-220301-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	680250,20	140905,10	1361	282	82	1112	2671
		НР - 99%; СП - 8%			508140,00	53337,85	1016	107		198	
55	С1241-102-0177 Коэффициент к объему	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2,008	4939,00	--	9918	--	9918	--	10711
		СП - 8%			--	--	--	--		793	
56	Е11-220301-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	680250,20	140905,10	2721	564	125	2224	5341
		НР - 99%; СП - 8%			508140,00	53337,85	2033	213		396	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С1241-102-0177 Коэффициент к объему	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	4,016	4939,00	--	19835	--	19835	--	21422
		СП - 8%			--	--	--	--		1587	
58	Е11-220601-0203 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	1473201,78	39250,71	8839	236	6999	1590	11263
		НР - 99%; СП - 8%			267421,00	223,31	1805	1		834	
59	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0198	1739031,12	623250,29	34433	12340	9394	16349	54845
		НР - 99%; СП - 8%			641347,70	192675,65	12599	3815		4063	
60	С1222-509-0901	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т	т	0,0018	923992,00	--	1663	--	1663	--	1796
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
61	Е11-220301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	587878,53	88587,79	1176	177	46	1007	2358
		НР - 99%; СП - 8%			476146,00	32310,32	952	65		175	
62	С1241-102-0137 Коэффициент к объему	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,008	1925,00	--	3867	--	3867	--	4176
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
63	Е11-220601-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	931122,01	38677,29	1862	77	1247	532	2585
		СП - 8%			268710,00	120,12	537	--		191	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				90353	17220	73133	5231	156333
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 на 2 шт									312666
		РАЗДЕЛ 6. Упрощенный фильтр-поглатитель.									
64	Е11-160301-0203 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1813,87	29,27	9069	146	6032	2885	12910
		НР - 98%; СП - 8%			578,29	10,64	2891	53		956	
65	Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,32	17826,02	9209,51	5704	2947	312	4170	10664
		НР - 118%; СП - 8%			7641,22	3404,63	2445	1089		790	
66	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16531,00	--	33062	--	33062	--	35707
		СП - 8%			--	--	--	--		2645	
67	Е11-200701-0104 Кзтр и Кэм=1,05	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5706,80	64,05	5707	64	4728	913	7150
		НР - 98%; СП - 8%			914,85	17,16	915	17		530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Е11-200701-0111 Кзтр и Кэм=1,05	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 1250 мм. Установка над шахтами	зонт	1	19566,83	270,65	19567	271	15524	3771	25205
		НР - 98%; СП - 8%			3772,08	75,99	3772	76		1867	
69	Е11-230201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0011	2642105,94	4714,83	3126	5	2495	622	4048
		НР - 99%; СП - 8%			569297,00	1968,33	626	2		300	
70	Е11-230201-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0003	7434899,24	141407,94	2230	42	1952	247	2675
		НР - 99%; СП - 8%			786923,00	42446,75	236	13		196	
71	С1242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1665,00	--	1665	--	1665	--	1798
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
72	Е11-200301-0102 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	1	2829,71	132,03	2830	132	545	2151	5379
		НР - 98%; СП - 8%			2153,11	41,67	2153	42		398	
73	С1222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0344	1031302,00	--	35477	--	35477	--	38315
		СП - 8%			--	--	--	--		2838	
74	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0039	1739031,12	823250,29	6782	2431	1850	3219	10801
		НР - 99%; СП - 8%			641347,70	192675,65	2501	751		800	
75	Е11-150403-1003 Кзтр и Кэм=1,05	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,9	738,47	1,41	4357	8	1037	2652	7570
		НР - 80%; СП - 8%			561,25	0,85	3311	4		561	
76	Е11-130301-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	3,8	198,09	2,91	753	11	441	208	1038
		НР - 69%; СП - 8%			79,09	0,34	301	1		77	
77	Е11-130301-0102 Кзтр и Кэм=1,05 Коэффициенты по тех. части-1	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	3,8	929,76	17,44	3533	66	1664	1250	5166
		НР - 69%; СП - 8%			474,54	2,06	1803	8		383	
78	Е11-061401-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка песком	м3 загрузки	0,315	14623,41	1164,70	4806	367	3647	653	5880
		НР - 91%; СП - 8%			1882,33	395,73	593	125		421	
79	Е11-061401-0402 Кзтр и Кэм=1,11	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка гравием	м3 загрузки	0,095	17862,44	1202,42	1697	114	1390	210	2060
		НР - 91%; СП - 8%			2027,77	398,75	193	36		153	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				118564	7288	111276	2637	176166
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 на 2 шт									352332
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								18170780
		Временные здания и сооружения		2,90%		526953					
		Итого с временными									18697733

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Зимние удорожания			1,27%		237461					
		Итого с зимними удорожаниями									18935194	
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		378704					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									19313898	
		Итого в текущих ценах 2022 года			1						19313897,7	
		Итого с учетом понижающего 2% с НДС согласно договора			0,02		386278				18927619,75	
		НДС			12 %		2271314					
		Итого с НДС									21198934	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ҚҰРЫЛЫСГАЗ»
БИН 050540007330
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кабенов Д.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО «Кустанай СпецСтрой»
БИН 091040019633 (сертификаты ҚТКША
№ KZ95VJE00019924, № KZ79VJE00054356, № KZ09VJE00054355

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО «Уралводпроект»
ИИН 660427401776, Аттестат №KZ62VJE00029636

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Чангирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тасбулатов М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Айкожаев Б.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Искендирова Г.У.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный