Форма 4

Наименование : Строительство водопровода в с. Аксуат Карагашского сельскогот округа Чингирлауского района ЗКО

Шифр стройки

Наименование : Строительство поселковой водопроводной сети

Шифр объекта

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ҚҰРЫЛЫСГАЗ» БИН 050540007330 ЗКО, г.Уральск, Желаево, промышленная зона Желаево стр.17 тел: 8-708-433-03-72**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в с. Аксуат Карагашского сельского округа Чингирлауского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопровода в с. Аксуат Карагашского сельского округа Чингирлауского района ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№8 от 15.01.2024г. Доп.соглашение №1 от 07.03.2024г.**

Акт выполненных работ №3

25 июнь 2024 (месяц, год) на Строительство поселковой водопроводной сети работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0101-0361 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	55662		275,00	275,00	15307050	15307050	--	2445877	19173161
		НР - 72%, СП - 8%				--	61,03	--	3397052		1420234	
2	1101-0205-0301 Кзтр и Кэм=1,11 т.ч. п.3.179	**Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	816		1963,99	--	1602616	--	--	1153884	2977020
						1963,99	--	1602616	--		220520	
3	1101-0205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3954		1114,88	--	4408236	--	--	3173930	8188739
						1114,88	--	4408236	--		606573	
4	1101-0104-0501 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	48554,9		47,60	47,60	2311213	2311213	--	460067	2992982
		НР - 72%, СП - 8%				--	13,16	--	638982		221702	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0508 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	48554,9	26,06	26,06	1265341	1265341	--	252058	1638791
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,21	--	350081		121392	
6	1101-0104-0201 Кзтр и Кэм=1,11 т.ч. п.3.70	Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м- для уплотнения	м3 грунта	3953	66,30	66,30	262084	262084	--	52170	339394
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,33	--	72458		25140	
7	1101-0201-0305 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	48554,9	61,08	61,08	2965733	2965733	--	610394	3862217
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,46	--	847769		286090	
8	1101-0201-0311 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	48554,9	4,17	4,17	202474	202474	--	60130	283612
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,72	--	83514		21008	
9	1101-0205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Обсыпка оголовков колодцев. Группа грунтов 2	м3 грунта	9	1114,88	--	10034	--	--	7224	18639
					1114,88	--	10034	--		1381	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								39474555
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								39474555

Временные здания и сооружения			2,90%		1144762			
Итого с временными								40619317
Зимние удорожания			1,27%		515865			
Итого с зимними удорожаниями								41135182
Непредвиденные работы и затраты			2 %		822704			
Итого с непредвиденными работами и затратами								41957886
Итого в текущих ценах 2022 года			1					41957886,07
Итого с учетом понижающего 2% с НДС согласно договора			0,02		839158			41118728,35
НДС			12 %		4934247			
Итого с НДС								46052976

3	4	5		6	7	8	9	10	11
Временные здания и сооружения			**2,90%**		**1144762**				
Итого с временными									**40619317**
Зимние удорожания			**1,27%**		**515865**				
Итого с зимними удорожаниями									**41135182**
Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**822704**				
Итого с непредвиденными работами и затратами									**41957886**
Итого в текущих ценах 2022 года			**1**						**41957886,07**
Итого с учетом понижающего 2% с НДС согласно договора			**0,02**		**839158**				**41118728,35**
НДС			**12 %**		**4934247**				
Итого с НДС									**46052976**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ҚҰРЫЛЫСГАЗ»
БИН 050540007330
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кабенов Д.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тасбулатов М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Айкожаев Б.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Искендирова Г.У.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО «Кустанай СпецСтрой»
БИН 091040019633 (сарапшының аттестаты ҚТКША
№ KZ95VJE00019924, № KZ79VJE00054356, № KZ09VJE00054355

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО «Уралводпроект»
ИИН 660427401776, Аттестат №KZ62VJE00029636