Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопровода в с. Аксуат Карагашского сельскогот округа Чингирлауского района ЗКО

Шифр стройки

Наименование объекта - Строительство поселковой водопроводной сети

Шифр объекта

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ҚҰРЫЛЫСГАЗ» БИН 050540007330 ЗКО, г.Уральск, Желаево, промышленная зона Желаево стр.17 тел: 8-708-433-03-72**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в с. Аксуат Карагашского сельского округа Чингирлауского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопровода в с. Аксуат Карагашского сельского округа Чингирлауского района ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№8 от 15.01.2024г. Доп.соглашение №1 от 07.03.2024г.Доп.соглашение №2 от 18.11.2024г**

Акт выполненных работ №8

от 22 ноябрь 2024 (месяц, год) на Строительство поселковой водопроводной сети работы

Локальная смета № 2-1-1

На строительство скважины глубиной 30м. - 2шт

1	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Устройство шурфа НР=72 %**	**м3 грунта**	**1,5**	2135,98	–	3204	–	–	2307	5952
					2135,98	–	3204	–	–	441	
2	1106-0201-0101	**Устройство бетонного оголовка В7,5 НР=91 %**	**м3**	**1,5**	52713,54	1227,83	79070	1842	68895	8220	94273
					5555,4	466,82	8333	700	–	6983	
3	1104-0101-1703	**Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 3 группы-д.273мм НР=85 %**	**м бурения**	**6**	3348,9	2315,24	20093	13891	920	10347	32875

				880,33	1148,49	5282	6891	–	2435	
4	1104-0101-1704	Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 4 группы-д.273мм НР=85 %	м бурения	24	3747,81	2722,46	89947	65339	491	48138	149132
					1004,91	1354,79	24118	32515	–	11047	
5	1104-0201-0309	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости =д.273мм НР=85 %	м закрепленной скважины	6	3191,45	1998,56	19149	11991	211	8645	30017
					1157,72	537,34	6946	3224	–	2223	
6	1104-0201-0310	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости= д.273мм НР=85 %	м закрепленной скважины	24	5285,37	3439,71	126849	82553	844	55423	196854
					1810,49	906,28	43452	21751	–	14582	
7	1104-0201-0410	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении НР=85 %	м спуска или подъема труб	62,5	2035,91	1333,64	127244	83353	2990	53843	195574
					654,43	359,08	40902	22443	–	14487	
8	1104-0201-0607	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 50 м станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости НР=85 %	м труб, обжатых грунтами	20	2216,05	966,98	44321	19340	–	25764	75692

				1249,07	266,46	24981	5329	–	5607	
9	1104-0401-0103	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения НР=85 %								
			м труб	31,25	2068	1380,17	64625	43130	1355	26606	98529
					644,47	357,16	20140	11161	–	7298	
10	261-403-0146	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В- ТП+5Ф2В	шт.	3	52481		157443		157443	–	170038
					–		–		–	12595	
11	241-110-0101	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм	м	21,25	14870		315988		315988	–	341267
					–		–		–	25279	
12	1104-0501-0109	Скважины глубиной до 50 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР=85 %	сутки откачки	2,66667	379585,05	267964,65	1012228	714573	–	437802	1566032
					111620,4	81527,16	297655	217406	–	116002	
13	1104-0401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка ПГС. НР=85 %	м3	0,04	31776,42	–	1271	–	616	557	1974
					16370,4	–	655	–	–	146	

14 1104-0301-0106	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м станками ударно-канатного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР=85 % т.ч. п.3.77: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;									
		колонна	1	418290,39	263802,44	418290	263802	–	211876	680579
				154487,95	94777,79	154488	94778	–	50413	
15 216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74									
		т	1	194532		194532		194532	–	210095
				–		–		–	15563	
16 1104-0201-0706	Приварка металлической пробки НР=85 %	сварка	1	4353,9	1655,5	4354	1656	491	1906	6761
				2207,8	34,32	2208	34	–	501	
17 222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т									
		т	0,002	973520		1947		1947	–	2103
				–		–		–	156	
18 241-110-0107	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 273х10,2 мм К=1,030;									
		м	11,33	28034		317625		317625	–	343035
				–		–		–	25410	
19 241-110-0107	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 273х10,2 мм К=1,030;									
		м	2,06	28034		57750		57750	–	62370

				–		–		–	4620	
	Итого по смете					4 263 152				

Локальная смета № 2-1-2

На строительство НС подземного типа производ.- 2,93м3/ч (2шт)

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	72	263,85	263,85	18997	18997	–	3189	23961
					–	61,52	–	4429	–	1775	
2	1101-0205-0702	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений НР=72 %	м3 грунта	6	4883,72	1336,8	29302	8021	–	20286	53555
					3546,92	1148,8	21282	6893	–	3967	
3	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; kэкс1=0,85;	м3 грунта	78	51,05	51,05	3982	3982	–	806	5171
					–	14,35	–	1119	–	383	
4	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	54	42,18	42,18	2278	2278	–	461	2958
					–	11,86	–	640	–	219	

5 1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	54	23,62	23,62	1275	1275	–	258	1656
				–	6,64	–	359	–	123	
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - под камеру НС НР=72 %	м3 уплотненного грунта	54	213,34	104,69	11520	5653	–	5976	18896
				108,65	45,05	5867	2433	–	1400	
7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	10	1015,1	–	10151	–	–	7309	18857
				1015,1	–	10151	–	–	1397	
8 1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3- грунт для обсыпки НР=72 %	м3 грунта	30	241,37	230,55	7241	6917	46	1360	9289
				9,3	53,68	279	1610	–	688	
9 412-102-0207	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	367,5	44		16170		–	–	17464
				–		–		–	1294	
10 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1- Устройство обвалования вручную НР=72 %	м3 грунта	44	1015,1	–	44664	–	–	32158	82968
				1015,1	–	44664	–	–	6146	

	Итого по разделу 1					234 775				
Раздел 2 Конструкции насосной станции										
11 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	5,3	781,95	41,34	4144	219	3425	546	5065
				94,45	15,09	501	80	–	375	
12 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	5,3	1406,51	32,18	7455	171	4929	2305	10541
				444,29	18,24	2355	97	–	781	
13 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - толщиной 15мм НР=94 % ктрр1=-1; ктрм1=-1; кэкс1=-1; кмат1=-1;	м2 стяжки	5,3	-242,75	-5,5	-1287	-29	-1228	-42	-1435
				-5,49	-3,02	-29	-16	–	-106	
14 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	5,3	1009,01	55,18	5348	292	2460	2473	8447
				489,65	6,87	2595	36	–	626	
15 1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	5,3	382,9	28,55	2029	151	1002	842	3101
				165,23	3,84	876	20	–	230	
16 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР=91 %	м3	0,6	48073,7	1521,61	28844	913	26958	1057	32293
				1622,7	311,11	974	187	–	2392	

17	1106-1301-0202	Днища насосных станций ФПм1, толщиной более 400 мм. Строительство В20.F200.W6 НР=91 %	м3	4	56782,91 / 3674,41	1025,33 / 372,27	227132 / 14698	4101 / 1489	208333 / –	14730 / 19349	261211
18	1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром 2000 мм. Установка НР=118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	1,57	11129,93 / 4727,85	5527,12 / 2103,63	17474 / 7423	8678 / 3303	1374 / –	12657 / 2411	32542
19	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	48020 / –		96040 / –		96040 / –	– / 7683	103723
20	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	30223 / –		30223 / –		30223 / –	– / 2418	32641
21	1106-1301-0203	Обетонирование колец колодца на высоту 0,6м толщ 150мм . Строительство В20.W6.F200 НР=91 %	м3	0,7	83252,04 / 23054,68	5731,14 / 2095,48	58276 / 16138	4012 / 1467	38126 / –	16021 / 5944	80241
22	1106-1906-0502	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом В20 F200 W6 НР=91 %	м3	0,8	57548,2 / 2762,14	3768,81 / 1387,21	46039 / 2210	3015 / 1110	40814 / –	3021 / 3925	52985
23	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,1	19534,22 / 17643,6	1848,62 / 769,68	1953 / 1764	185 / 77	4 / –	1675 / 290	3918

24	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10мм	т	0,0038	410294		1559		1559	–	1684
					–		–		–	125	
25	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09622	383198		36871		36871	–	39821
					–		–		–	2950	
26	1108-0201-0109	Устройство горловины,кирпич керамический М100 НР=93 % т.ч. п.3.9: ктрр1=1,1;	м3 кладки	0,462	58636,79	3011,04	27090	1391	21575	4100	33685
					8927,38	617,76	4124	285	–	2495	
27	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,04	17826,02	9209,51	713	368	39	522	1334
					7641,22	3404,63	306	136	–	99	
28	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5169		10338		10338	–	11165
					–		–		–	827	
29	1129-0174-0101	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка сальника д.100мм L=200мм НР=110 %	гильза	1	2354,34	0,9	2354	1	1067	1416	4072
					1286,83	–	1287	–	–	302	
30	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР=98 %	сальник	1	3832,3	–	3832	–	994	2782	7143
					2838,6	–	2839	–	–	529	

31	1129-0174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка сальника д.250мм L=300мм НР=110 %								
			гильза	1	4831,39	1,2	4831	1	3364	1614	6961
					1466,61	–	1467	–	–	516	
32	1116-1201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР=98 %	сальник	1	9605,76	–	9606	–	4859	4652	15399
					4746,77	–	4747	–	–	1141	
33	1123-1201-0101	Люки. Установка НР=99 %	шт.	1	37686,14	271,95	37686	272	35496	2018	42880
					1917,84	120,12	1918	120	–	3176	
34	1110-0107-0105	Установка деревянной крышки НР=90 %	м2	0,4	4306,41	732,13	1723	293	736	687	2603
					1734,3	171,89	694	69	–	193	
35	261-104-0306	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	м2	0,4	46468		18587		18587	–	20074
					–		–		–	1487	
		Итого по разделу 2					812 094				

Раздел 3 Изоляционные работы

36	1111-0101-1101	Стяжки цементные по днищу толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	3,1	1406,51	32,18	4360	100	2883	1348	6165
					444,29	18,24	1377	57	–	457	
37	1106-1401-0104	Железнение поверхности стяжки НР=91 %	м2 поверхности	3,1	523	1,17	1621	4	80	1400	3263
					495,92	0,51	1537	2	–	242	

38	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная наружных стен в 2 слоя по выровненной поверхности бетону НР=93 %	м2 поверхности	25,7	1143,39	25,98	29385	668	19510	8645	41072
					358,28	3,43	9208	88	–	3042	
		Итого по разделу 3					50 500				
		Раздел 4 Отмостка									
39	1127-0701-0201	Основания под отмостку щебня толщиной 12 см. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	5,4	2998,72	180,11	16193	973	13370	2316	19990
					342,63	54,46	1850	294	–	1481	
40	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство- бетонной отмостки НР=91 %	м3	0,135	41820,08	1521,61	5646	205	5221	238	6355
					1622,7	311,11	219	42	–	471	
		Итого по разделу 4					26 345				
		в том числе									
		Раздел 5 Вентиляция подземной камеры. - В-1,1а-ОВ.1С-лист									
41	1120-0801-0102	Дефлекторы 315.00.000 д.315мм.Установка НР=98 %	дефлектор	1	24719,15	94,94	24719	95	20115	4435	31486
					4509,04	17,16	4509	17	–	2332	
42	1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР=98 %	заслонка	1	9095,44	58,02	9095	58	7395	1626	11579
					1641,94	17,16	1642	17	–	858	

43	1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,7	8863,37	66,75	6204	47	4548	1594	8422
					2299,22	26,13	1609	18	–	624	
44	1123-0201-0102	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,002	4549563,49	99696,41	9099	199	7717	1231	11156
					591375	29811,72	1183	60	–	826	
45	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	0,05	1212		61		61	–	66
					–		–		–	5	
46	1120-0101-0105	Переход из тонколистовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр от200мм до 355 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,32	9197,47	54,58	2943	17	2252	667	3899
					2105,13	21,18	674	7	–	289	
	5.1 Строительные работы										
47	1113-0501-0101	Покрытие изолом в 2слоя по битумной грунтовке НР=69 %	м2	2	3814,8	110,5	7630	221	3996	2421	10855
					1706,1	48,68	3412	97	–	804	
		Итого по разделу 5					77 463				
		Итого по смете					1 201 177				

Локальная смета № 2-1-3

Технологическое оборудование НС 1-го подъема- 2шт

Раздел 1 Монтаж и оборудование.

1	1307-0403-0404	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования насос погружной весом 12,4кг НР=61 % ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,7;	шт.	1	98700,94	34363,99	98701	34364	7164	42861	152887
					57172,5	13090,79	57173	13091	–	11325	
2	580-000-0000 (пл) (об)№1	Стоимость скважинных насосов SP 3A-12 подача 2,93м3/ч,напор 53м.с.мощность 0,75квт	шт	1	385247		385247		–	–	385247
					–		–		385247	–	
3	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %	комплект	1	3280,85	–	3281	–	2889	384	3958
					392,04	–	392	–	–	293	
4	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж - оголовок герметизированный ОГВ - 50 НР=69 %	т конструкций	0,03	75785,88	3254,02	2274	98	168	1399	3967
					66917,6	620,16	2008	19	–	294	
5	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,03	973520		29206		29206	–	31542
					–		–		–	2336	
6	1311-0203-0104	Счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях НР=75 %	шт.	1	5225,47	427,35	5225	427	319	3501	9424
					4479	188,76	4479	189	–	698	

7	244-301-0602	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 50, Qn 15 м3/ч, Tmax 50 °С	шт.	1	208915		208915		208915	–	225628
					–		–		–	16713	
8	1312-1101-0907	Установка вантуза, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	12041,01	152,6	12041	153	48	7222	20804
					11840,4	–	11840	–	–	1541	
9	242-402-0101	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80 °С, PN 10/16 DN 50	шт.	1	88900		88900		88900	–	96012
					–		–		–	7112	
10	1312-1101-0104	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	5233,98	–	5234	–	86	3140	9044
					5148	–	5148	–	–	670	
11	242-201-0101	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100 °С, PN 10, марки 11ч8бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	15081		15081		15081	–	16287
					–		–		–	1206	
12	1312-1101-0107	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	8400,61	2226,41	16801	4453	371	8344	27157
					5988,84	850,5	11978	1701	–	2012	

13	242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	53437	106874	106874	–	115424
					–	–	–	8550	
14	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	554	1108	1108	–	1197
					–	–	–	89	
15	241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	931	1862	1862	–	2011
					–	–	–	149	
16	241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х4,0-45х2,5 мм	шт.	2	365	730	730	–	788
					–	–	–	58	
17	241-116-0204	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	1010	2020	2020	–	2182
					–	–	–	162	
18	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	1620	3240	3240	–	3499
					–	–	–	259	

19	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	1484		7420		7420	–	8014
					–		–		–	594	
20	1312-0201-0305	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 48 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях - Водоподъемная труба НР=61 %	м трубопровода	29	1319,8	132,54	38274	3844	93	21800	64880
					1184,04	48,31	34337	1401	–	4806	
21	241-108-0115	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 48х4,0 мм - Водоподъемная труба	м	29	2147		62263		62263	–	67244
					–		–		–	4981	
22	261-301-0251	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	9	178		1602		1602	–	1730
					–		–		–	128	
23	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР=98 %	кран	1	42908,13	164,14	42908	164	41200	1563	48029
					1544,4	51,48	1544	51	–	3558	

Итого по смете	1 296 955
в том числе	
- оборудование, тенге	385 247

Локальная смета № 2-6-1

Поселковая водопроводная сеть

					Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные	Всего

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	241-201-0413	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм К=1,010;**	**м**	**81,81**	2434		199126		199126	–	215056
					–		–		–	15930	
25	1122-0801-0105	**Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка НР=99 %**	**т фасонных частей**	**0,20738**	1739031,12	623250,29	360640	129250	98388	171230	468389
					641347,7	192675,65	133003	39957	–	42550	
26	1122-0601-0501	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %**	**км трубопровода**	**0,0114**	183847,31	48178,74	2096	549	450	1287	3654
					96228	17835	1097	203	–	271	
27	1122-0601-0502	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %**	**км трубопровода**	**0,01302**	199559,85	48334,14	2598	629	716	1471	4395
					96228	17903,64	1253	233	–	326	

28 1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР=99 %	фланец	111	1063,7	58,86	118071	6533	6813	103677	239488
				943,46	–	104724	–	–	17740	
31 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99 %	фланец	21	723,46	39,24	15193	824	586	13645	31145
				656,32	–	13783	–	–	2307	
33 241-116-0207	Фланец свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	12	1484		17808		17808	–	19233
				–		–		–	1425	
34 1122-1201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 132мм. Приварка НР=99 %	фланец	13	1641,06	87,2	21334	1134	1269	18742	43282
				1456,21	–	18931	–	–	3206	
36 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт	144	1792,24	1139,36	258083	164068	–	139468	429355
				652,88	325,43	94015	46862	–	31804	
37 241-208-0901	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 76мм	шт.	2	694		1388		1388	–	1499
				–		–		–	111	
38 241-208-1204	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 75 мм	шт.	1	817		817		817	–	882
				–		–		–	65	
39 241-208-1204	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 75 мм	шт.	4	817		3268		3268	–	3529

				–		–		–	261	
40 241-208-1204	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	817		1634		1634	–	1765
				–		–		–	131	
41 241-208-0405	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	4	1079		4316		4316	–	4661
				–		–		–	345	
42 241-208-1403	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	665		665		665	–	718
				–		–		–	53	
43 241-208-1002	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 50 мм	шт.	3	213		639		639	–	690
				–		–		–	51	
45 241-214-0104	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	14	660		9240		9240	–	9979
				–		–		–	739	
48 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР=99 %	шт.	1	2641,56	1678,01	2642	1678	–	1429	4397
				963,55	479,36	964	479	–	326	
49 241-209-1002	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	898		898		898	–	970
				–		–		–	72	
50 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	10	2492,27	116,55	24923	1166	3072	20989	49585
				2068,56	51,48	20686	515	–	3673	

52	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	7	1539,18	38,85	10774	272	1133	9394	21781
					1338,48	17,16	9369	120	–	1613	
54	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР=99 %	шт.	1	91723,34	77,7	91723	78	89091	2563	12929
					2554,74	34,32	2555	34	–	7543	
57	1109-0601-0102	Монтаж м/конструкций заглушек НР=69 %	т конструкций	0,01252	75785,88	3254,02	949	41	70	584	1656
					66917,6	620,16	838	8	–	123	
58	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т -Стоимость заглушки	т	0,01252	973520		12188		12188	–	13163
					–		–		–	975	
59	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр 15-32мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	53	738,67	38,85	39150	2059	997	36263	81446
					681,01	17,16	36094	909	–	6033	

2.1 Указательный знак установливаемый у пожарного гидранта - 13шт (НВ.1- лист 1)

62	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка Н=2м НР=99 % К=13,000;	шт	13	59012,07	240,79	767157	3130	730051	34930	146704
					2613,52	100,5	33976	1307	–	64167	
63	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство В7,5 НР=91 % К=13,000;	м3	0,455	55038,8	1589,83	25043	723	21118	3056	30347
					7036,4	343,49	3202	156	–	2248	

64 1127-0902-0101	Знаки на металлических стойках. Установка НР=108 % К=13,000;	шт.	13	6225,56	1040,63	80932	13528	7666	69310	162261
				4595,2	341,36	59738	4438	–	12019	
66 251-102-0409	Светоотражающее устройство УС-1 - Стоимость указательных знаков	шт.	13	1122		14586		14586	–	15753
				–		–		–	1167	
2.2 Устройство для отбора воды автотранспортом - 4шт										
67 1122-0901-0201	Вентиль запорный пожарный диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	4	1989,86	116,55	7959	466	624	7004	16160
				1717,35	51,48	6869	206	–	1197	
69 261-301-1736	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 50 мм	шт.	4	3573		14292		14292	–	15435
				–		–		–	1143	
70 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99 %	фланец	4	1389,99	78,48	5560	314	324	4873	11268
				1230,6	–	4922	–	–	835	
71 241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	2895		11580		11580	–	12506
				–		–		–	926	
72 241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-89х4 мм	шт.	2	3206		6412		6412	–	6925
				–		–		–	513	

73	241-113-0218	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0-57х3,0 мм	шт.	2	1898		3796		3796	–	4100
					–		–		–	304	
74	241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	770		1540		1540	–	1663
					–		–		–	123	
75	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 50 мм - патрубок., крест сварной проходной. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,0284	1739031,12	623250,29	49388	17700	13474	23449	78664
					641347,7	192675,65	18214	5472	–	5827	
76	1122-0601-0501	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,003	183847,31	48178,74	552	145	118	340	963
					96228	17835	289	54	–	71	
		Итого по разделу 2					2 166 396				

Раздел 3 Устройство колодцев

77	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	65,02	35131,43	11903,23	2284246	773948	650214	1162716	3722719

				13227,98	4835,09	860083	314378	–	275757	
85	212-103-0204	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 К=-1,000;	м3	-9,06	1030		-9332		-9332	–	-10079
					–		–		–	-747	
86	212-103-0205	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 К=-1,000;	м3	-9,06	875		-7928		-7928	–	-8562
					–		–		–	-634	
87	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	38	5169		196422		196422	–	212136
					–		–		–	15714	
88	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	76	7958		604808		604808	–	653193
					–		–		–	48385	
89	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	810	1143,39	25,98	926146	21044	614895	272476	606247
					358,28	3,43	290207	2778	–	95890	
90	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	16,1	17744,89	1324,6	285693	21326	200919	67431	381374
					3940,82	514,8	63447	8288	–	28250	
92	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93 % т.ч. п.3.9: ktpp1=1,1;	м3 кладки	1,596	58636,79	3011,04	93584	4806	74531	14168	116372

					8927,38	617,76	14248	986	–	8620	
94	1106-0101-0113	**Заделка отверстий бетоном В15 НР=91 %**	**м3**	**12,8**	58604,72	1589,83	750140	20350	639725	85961	902989
					7036,4	343,49	90066	4397	–	66888	
95	1127-0502-0101	**Подзоры и отмостки каменные. Устройство НР=108 %**	**м2 подзоров и отмосток**	**221**	3381,2	328,38	747245	72572	461059	262035	1090022
					966,58	131,27	213614	29011	–	80742	
		Итого по разделу 3					**7 666 411**				
		Итого по смете					**9 832 807**				

Локальная смета № 7-2-2

Устройство металлического ограждения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Раздел 1 Ограждение ОГ-1 L=283м</u>										
5	214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**2,9302**	438988		1286323		1286323	–	1389229
					–		–		–	102906	

8	214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	566,4	4334		2454778		2454778	–	2651160
					–		–		–	196382	
1.1 Насадка из колючей проволки											
9	1114-0203-0201	Теплицы зимние остекленные и пленочные. Подвеска проволочных шпалерных опор - Насадка из колючей проволоки ОГ-2 НР=99 %	м проволоки	1200	39,09	0,39	46908	468	–	46178	100533
					38,7	0,17	46440	204	–	7447	
10	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,26918	438988		118167		118167	–	127620
					–		–		–	9453	
11	261-102-0233	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	105	845		88725		88725	–	95823
					–		–		–	7098	
12	261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,85	112		431		431	–	465
					–		–		–	34	
		Итого по разделу 1					4 364 830				

Раздел 2 Ворота Вр-1

13 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР=118 %	шт.	1	37452,87	6320,67	37453	6321	–	39633	83253
				31132,2	2454,82	31132	2455	–	6167	
14 241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	5,6	9142		51195		51195	–	55291
				–		–		–	4096	
15 214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,00317	437312		1386		1386	–	1497
				–		–		–	111	
16 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1144	438988		50220		50220	–	54238
				–		–		–	4018	
17 214-206-0203	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 40 мм и более	т	0,01184	435314		5154		5154	–	5566
				–		–		–	412	
18 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00633	428384		2712		2712	–	2929
				–		–		–	217	

19	1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР=69 %	м2	7,2	488,67	15,42	3518	111	133	2290	6273
					454,78	6,2	3274	45	–	465	
20	214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	7,2	4334		31205		31205	–	33701
					–		–		–	2496	
		Итого по разделу 2					242 748				
	Раздел 3 Калитка К-1										
21	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР=118 %	шт.	1	14134,91	146,21	14135	146	–	16568	33159
					13988,7	52,09	13989	52	–	2456	
22	241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	2,8	9142		25598		25598	–	27646
					–		–		–	2048	
23	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,00158	437312		691		691	–	746
					–		–		–	55	
24	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04004	438988		17577		17577	–	18983
					–		–		–	1406	

25	214-206-0203	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 40 мм и более	т	0,00593	435314 / –		2581 / –		2581 / –	– / 206	2787
26	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00151	428384 / –		647 / –		647 / –	– / 52	699
27	1109-0501-0101	Калитка. Облицовка стальным профилированным листом НР=69 %	м2	1,8	488,67 / 454,78	15,42 / 6,2	880 / 819	28 / 11	33 / –	573 / 116	1569
28	214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	1,8	4334 / –		7801 / –		7801 / –	– / 624	8425
		Итого по разделу 3					94 014				
		Итого по смете					4 701 592				

Локальная смета (вычитаем позиции т.к.учтено 2 раза в 1 акте)
2-3-1, 3-1-1

189	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС9.4.6 -В7,5 F100 W8	м3	-3,51	-51846 / –		-181979 / –		-181979 / –	– / -14558	-196537

226	290-000-0000 (пл)ССЦ РК 8.04-08-2021т.х.ч.табл.5	Надбавка на бетон W8	м3	-3,51	-2592 / –	-9098 / –	-9098 / –	– / -728	-9826
194	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-12.4.6 F100 W8 ГОСТ 13579-78	м3	-2,385	-51846 / –	-123653 / –	-123653 / –	– / -9892	-133545
226	290-000-0000 (пл)ССЦ РК 8.04-08-2021т.х.ч.табл.5	Надбавка на бетон W8	м3	-2,385	-2592 / –	-6182 / –	-6182 / –	– / -495	-6677
174	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-24.4.6 F100 W8 ГОСТ 13579-78	м3	-7,602	-51846 / –	-394133 / –	-394133 / –	– / -31531	-425664
226	290-000-0000 (пл)ССЦ РК 8.04-08-2021т.х.ч.табл.5	Надбавка на бетон W8	м3	-7,602	-2592 / –	-19704 / –	19704 / –	– / -1576	-21280
196	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-50	м3	-3,3	30480 / –	100584 / –	100584 / –	– / 8047	-108631
178	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 -ПК60.12-6т	м2	-28,46	11285 / –	321171 / –	321171 / –	– / 25694	-346865

212	223-101-0201	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	-2,16	30371	65601	65601	–	-70849
					–	–	–	5248	
171	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	-0,47283	1004968	475179	475179	–	-513193
					–	–	–	38014	
172	211-701-0101 РСНБ РК 2022	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	-24,31	16942	-		9816	-411860
					--	-			
175	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	-32,3062	11131	-		5252	-359600
					--	-			
177	242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	-7	46063	-		45141	-322441
					--	-		--	
178	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 -ПК60.12-6т	м2	-28,46	11285	-		9449	-321171
					--	-		--	
179	224-102-0708 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	-71,67375	4365	-		4266	-312856
					--	-		--	

180	222-512-1301 РСНБ РК 2022	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	т	-0,261	979111 --	--	- -	908911	-255548
186	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	-4,45578	43327 --		- -	41974 --	-193056
187	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	-4	48020 --		- -	39193 --	-192080
188	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	-14,69452	12853 --		- -	7431 --	-188869
190	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	-3,87542	43044 --		- -	25920 --	-166814
191	215-204-0501 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	-1,19686	138976 --		- -	135603 --	-166335
192	244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	-39	4100		-	4018	-159900
196	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-50	м3	-3,3	31059 --		- -	30135 --	-102495
197	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 -ПК 30.15-4Т	м2	-8,88	11285 --		- -	9449 --	-100211

198	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-12.4.6 F100 W6 ГОСТ 13579-78	м3	-1,855	51846 --		- -		37872 --	-96174
200	243-141-0101 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,0 мм2	км	-5,0765	18163 --		- -		17765 --	-92204
201	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-9.4.6 F100 W6 ГОСТ 13579-78	м3	-1,755	51846 --		- -		37872 --	-90990
202	242-402-0101 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	-1	88900 --		- -		87138 --	-88900
210	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	-5,426	12227 --		- -		5948 --	-66344
211	212-101-1710 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	-1,5096	43571 --		- -		25005 --	-65775
212	223-101-0201 РСНБ РК 2022	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	-2,16	30371 --		- -		29605 --	-65601
233	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	-73,226	212 --		- -		212 --	-15524
		Итого по смете								5471276
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге							13654625,25

Оборудование							385247		
Временные здания и сооружения			2,90%		384812				
Итого с временными									14039437
Зимние удорожания			1,27%		173408				
Итого с зимними удорожаниями									14212845
Непредвиденные работы и затраты			2 %		284257				
Итого с непредвиденными работами и затратами									14161035
Итого в текущих ценах 2022 года			1						14161034,65
НДС			12 %		2436228,57				
Разница с 1 по 7 акты									3476134,4
Итого с НДС									20073397,62

Сдал (Подрядчик)

ТОО «КУРЫЛЫСГАЗ»
БИН 050540007330
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кабенов Д.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:ТОО «Кустанай СпецСтрой»
БИН 091040019633 (сарапшының аттестаты ҚТКША № KZ95VJE00019924, № KZ79VJE00054356, № KZ09VJE00054355

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО «Уралводпроект»
ИИН 660427401776, Аттестат №KZ62VJE00029636

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тасбулатов М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Айкожаев Б.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Искендирова Г.У.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный