1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130903-62 Изм. и доп. вып. 26	Клапан обратный межфланцевый [стальной],PN 16,DN 150 мм ГОСТ 11823-91	1	5976,00	--	5976	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С131312-16	Заглушка питометражного лючка,СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	1	356,38	29,90	356	30	324	1,46	1
		шт		240,98	11,81	241	12	128	--	--
9	С131312-61прим.	Решетка круглая с фланцем 10РКФ	1	557,00	--	557	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0120-12-1	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150х490мм	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	--	--
11	С131312-61прим.	Решетка металлическая с москитной сеткой 1515МЭ	2	557,00	--	1114	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0120-2-1	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	3,2342	1135,91	13,82	3674	45	1097	1,62	5
		м2		259,88	5,18	840	17	128	--	--
13	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 6прим.	Изоляция плоскихикриволинейных поверхностей рулонной изоляцией извспененного каучука K-Flex	0,5	308,89	28,99	154	14	59	0,60	--
		м2		109,79	7,45	55	4	100	--	--
14	С11031-223 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST,цвет черный,толщина стенки 13 мм,Dв 18мм	0,5	65,00	--	33	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С11031-539 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex,тип ST,цвет черный,толщина 3 мм,ширина ленты 50 мм,длина ленты 10 м	1	736,00	--	736	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
16	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кро нштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	93,00	--	558	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		В1								
17	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	--	--
18	С131301-98прим.	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70: изуглеродистой стали: N2,5А с электродвигателем 4АА56А4	1	21600,00	--	21600	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		--	--	--	--	--	--	--
19	С131312-16	Заглушка питометражного лючка,СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	1	356,38	29,90	356	30	324	1,46	1
		шт		240,98	11,81	241	12	128	--	--
21	С131312-61прим.	Решетка круглая с фланцем 10РКФ	1	557,00	--	557	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0120-12-1	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150х490мм	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	--	--
23	С131312-61прим.	Решетка металлическая с москитной сеткой 1515МЭ	2	557,00	--	1114	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0120-2-1	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	4,6001	1135,91	13,82	5225	64	1561	1,62	7
		м2		259,88	5,18	1195	24	128	--	--
25	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 6прим.	Изоляция плоскихи криволинейных поверхностей рулонной изоляцией извспененного каучука K-Flex	1,5	308,89	28,99	463	43	176	0,60	1
		м2		109,79	7,45	165	11	100	--	--
26	С11031-223 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST,цвет черный,толщина стенки 13 мм,Dв 18мм	1,5	65,00	--	98	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С11031-539 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex,тип ST,цвет черный,толщина 3 мм,ширина ленты 50 мм,длина ленты 10 м	3	736,00	--	2208	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
28	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	8	93,00	--	744	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ1								
29	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовойстали,круглого сечения диаметром 200 мм	1	743,19	5,65	743	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	--	--
30	Е0120-2-1	Прокладка воздуховодов класса П/плотные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	1,884	1135,91	13,82	2140	26	639	1,62	3
		м2		259,88	5,18	490	10	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 6прим.	Изоляция плоскихи криволинейных поверхностей рулонной изоляцией извспененного каучука K-Flex	1,5	308,89	28,99	463	43	176	0,60	1
		м2		109,79	7,45	165	11	100	--	--
32	С11031-223 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST,цвет черный,толщина стенки 13 мм,Db 18мм	1,5	65,00	--	98	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	С11031-539 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex,тип ST,цвет черный,толщина 3 мм,ширина ленты 50 мм,длина ленты 10 м	4	736,00	--	2944	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
34	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	5	200,00	--	1000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0116-9-4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам.100 мм	3,5	1320,75	20,80	4623	73	620	0,73	3
		м		130,50	7,79	457	27	128	--	--
36	Е0116-9-2	Прокладка трубопроводов отопления и газ оснабжения из стальных бесшовных труб диам.65 мм	0,3	876,76	15,99	263	5	47	0,66	--
		м		116,10	5,99	35	2	128	--	--
37	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам.до 100 мм	3,8	11,13	--	42	--	52	0,05	--
		м		10,69	--	41	--	128	--	--
38	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру10 МПа из стали марки 20,108х4 мм	1	401,00	--	401	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С130810-216 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM,с температурным пределом от -50 °С до+110 °С,оцинкованная сталь,на нагрузку 100 кг/шт,М8,Db 15-20 мм(3/8")	2	55,00	--	110	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С130804-767 Изм. и доп.вып.18	Шланг гофрированный	5	6118,00	--	30590	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование изсортовой стали	0,2	93,00	--	19	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ2,ВЕ3								
42	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовойстали,круглого сечения диаметром 200 мм	2	743,19	5,65	1486	11	169	0,38	1
		шт		63,79	2,36	128	5	128	--	--
43	Е0120-12-1	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером150х490мм	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	--	--
44	С131312-61прим.	Решетка металлическая с москитной сеткой 1515МЭ	2	557,00	--	1114	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0120-2-1	Прокладка воздуховодов класса П/плотные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	3,3912	1135,91	13,82	3852	47	1151	1,62	5
		м2		259,88	5,18	881	18	128	--	--
46	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 6прим.	Изоляция плоских икриволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	4	308,89	28,99	1236	116	469	0,60	2
		м2		109,79	7,45	439	30	100	--	--
47	С11031-223 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST,цвет черный,толщина стенки 13 мм,Dв 18 мм	4	65,00	--	260	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	С11031-539 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex,тип ST,цвет черный,толщина 3 мм,ширина ленты 50 мм,длина ленты 10 м	6	736,00	--	4416	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
49	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	2	93,00	--	186	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ4,ВЕ5								
50	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовойстали,круглого сечения диаметром 200 мм	2	743,19	5,65	1486	11	169	0,38	1
		шт		63,79	2,36	128	5	128	--	--
51	Е0120-12-1	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером150х490мм	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	--	--
52	С131312-61прим.	Решетка металлическая с москитной сеткой 1515МЭ	2	557,00	--	1114	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0120-2-1	Прокладка воздуховодов класса П/плотные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	2,6376	1135,91	13,82	2996	36	895	1,62	4
		м2		259,88	5,18	685	14	128	--	--
54	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 6прим.	Изоляция плоских икриволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	4	308,89	28,99	1236	116	469	0,60	2
		м2		109,79	7,45	439	30	100	--	--
55	С11031-223 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST,цвет черный,толщина стенки 13 мм,Dв 18 мм	4	65,00	--	260	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	С11031-539 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex,тип ST,цвет черный,толщина 3 мм,ширина ленты 50 мм,длина ленты 10 м	6	736,00	--	4416	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
57	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	2	93,00	--	186	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			167127	1103			66
			Тенге			11205	383			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19020				
	Материалы -		Тенге			1956				
	Всего заработная плата -		Тенге				1348			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15468				
		Накладные расходы -	Тенге			1348				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				202			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1222				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21590				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1550			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			148108				
	Материалы -		Тенге			22277				
	Всего заработная плата -		Тенге				10240			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			115118				
	Местные материалы -		Тенге			1				
	Сдача и испытание -		Тенге			481				
		Накладные расходы -	Тенге			13107				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1966			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9673				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			170887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				12206			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			192477				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				13756			
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ								
58	Е0118-6-2	**Установка стальных радиаторов**	2	234,78	19,17	470	38	275	0,61	1
		1кВт		100,35	7,19	201	14	128	--	--
59	Е0118-6-3	**Установка конвекторов**	2	1705,42	17,71	3411	35	406	0,90	2
		1кВт		152,03	6,63	304	13	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			3880	74			3
			Тенге			505	28			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3880				
		Материалы -	Тенге			3302				
		Всего заработная плата -	Тенге				532			
		Сдача и испытание -	Тенге			17				
		Накладные расходы -	Тенге			681				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			274				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4836				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				635			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4836				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				635			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 12	**Тенге**			171008	1177			69
			Тенге			11710	411			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19020				
		Материалы -	Тенге			1956				
		Всего заработная плата -	Тенге				1348			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15468				
		Накладные расходы -	Тенге			1348				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				202			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1222				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21590				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1550			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			151988				
		Материалы -	Тенге			25579				
		Всего заработная плата -	Тенге				10772			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			115118				
		Местные материалы -	Тенге			1				
		Сдача и испытание -	Тенге			498				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			13788				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2068			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9947				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			175723				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				12840			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 12	Тенге			197313				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				14391			
		13.СМЕТА №3-2-5 ГАРАЖ СО СКЛАДСКИМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ. Пожарная сигнализация								
1	Ц0110-668-2	**Извещатели ПС автоматические: дымовой,невзрывозащищенный**	2	369,90	1,60	740	3	625	2,00	4
		щт		347,00	--	694	--	90	--	--
2	С151804-3197 Изм. и доп. вып. 22	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП212-45**	2	356,00	--	712	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-668-1	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный,магнитоконтактный в нормальном исполнении**	11	153,50	--	1689	--	1426	1,00	11
		шт		144,00	--	1584	--	90	--	--
4	С151804-3187 Изм. и доп. вып. 22прим.	**Извещатели пожарные тепловые максимальный**	10	249,00	--	2490	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	С151804-3211 Изм. и доп. вып. 22	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР513-10**	1	267,00	--	267	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0110-683-14	**Сигнализация дистанционная: сирена мощная 4 кВт,на готовом основании**	5	2229,00	--	11145	--	8019	14,00	70
		шт		1782,00	--	8910	--	90	--	--
7	С151804-3311 Изм. и доп. вып. 22прим.	**Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) модели С12V потребляемый суммарный ток50 мА Маяк-12КП**	5	819,00	--	4095	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Кабельная продукция								
8	Ц0108-146-2	**Кабели до 35 кВ,прокладываемые с креплением,масса 1 м до 1 кг**	150	73,10	20,80	10965	3120	3962	0,14	21
		м		23,40	4,40	3510	660	95	--	--
9	С151604-99 Изм. и доп. вып. 25прим.	**Кабели JYY 2x2x0,5 мм2**	0,153	51512,00	--	7881	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 13	**Тенге**			**39984**	**3123**			**106**
			Тенге			**14698**	**660**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**39984**				
	Материалы -		Тенге			**6717**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**15358**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**15445**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14031**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2105**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3241**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**57255**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**113**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17463**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 13	Тенге			**57255**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**113**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17463**			
14.СМЕТА №3-3-1 ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ. Общестроительные работы										
		Курс валют принят на 1.03.2017г.- ЕВРО -331,09,ДОЛЛАР - 312,76,РОС.РУБЛЬ -5,4								
РАЗДЕЛ 9.Полы										
		Тип2								
91	**Е0111-36-2**	**Устройство покрытий из линолеума намастике КН-2**	**233,2**	**769,78**	**4,90**	**179513**	**1143**	**17311**	**0,38**	**89**
		м2		**58,50**	**1,85**	**13642**	**431**	**123**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**179513**	**1143**			**89**
			Тенге			**13642**	**431**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**179513**				
	Материалы -		Тенге			**164728**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**14074**			
		Накладные расходы -	Тенге			**17311**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2597**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11809**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**208633**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16670**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**208633**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16670**			
РАЗДЕЛ 14.Внутренняя отделка помещений л.16 АР										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	Е0110-100-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах	37,9	526,07	4,84	19938	184	7492	0,98	37
		м2 потолка		163,96	0,78	6214	30	120	--	--
177	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолковиз декоративно-акустических плит	12,6	326,29	2,21	4111	28	4238	1,76	22
		м2		319,50	0,83	4026	10	105	--	--
178	С11011-602прим.	Плиты звукопоглощающие типа "Акмигран" марки 400	12,6	5120,00	--	64512	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
179	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами акустическими	9,29	176,24	4,41	1637	41	1473	0,89	8
		м2		142,43	1,69	1323	16	110	--	--
180	С11011-2188 Изм. и доп. вып. 29	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	9,5687	129,00	--	1234	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			91433	252			67
			Тенге			11563	56			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91433				
	Материалы -		Тенге			13871				
	Всего заработная плата -		Тенге				11619			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			65746				
		Накладные расходы -	Тенге			13203				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1980			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6278				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			110914				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				13599			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			110914				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				13599			
		РАЗДЕЛ 15.Разные работы								
		Отмостка								
191	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	107,016	45,47	2,62	4866	280	1514	0,07	7
		м2		10,51	0,99	1125	106	123	--	--
192	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	10,7016	5123,95	66,01	54834	706	2314	1,35	14
		м3		195,75	24,93	2095	267	98	--	--
		Крыльца и ограждения ОГ-1 и ОГ-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	6,1	5534,73	196,62	33762	1199	2071	1,79	11
		м3		272,25	74,27	1661	453	98	--	--
202	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,03034	5239,08	327,33	159	10	60	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	57	4	98	--	--
203	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм	0,03034	41200,00	--	1250	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			94872	2196			33
			Тенге			4938	830			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			94872				
	Материалы -		Тенге			2794				
	Всего заработная плата -		Тенге				5767			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1250				
	Местные материалы -		Тенге			83694				
		Накладные расходы -	Тенге			5960				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				894			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6050				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			106881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				6661			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			106881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				6661			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 14	Тенге			365817	3591			190
			Тенге			30143	1317			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			365817				
	Материалы -		Тенге			181393				
	Всего заработная плата -		Тенге				31459			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			66996				
	Местные материалы -		Тенге			83694				
		Накладные расходы -	Тенге			36473				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5471			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24137				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			426428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							208
		Сметная заработная плата -	Тенге				36930			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 14	Тенге			426428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							208
		Сметная заработная плата -	Тенге				36930			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15.СМЕТА №3-3-3 ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ. Отопление и вентиляция								
		Курс валют принят на 1.03.2017г.- ЕВРО -331,09,ДОЛЛАР -312,76,РОС.РУБЛЬ -5,4								
		РАЗДЕЛ 1.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
1	Е0120-45-1	Установка фильтров воздушных /сухих/ производительностью до 10 тыс.м3-час	1	2211,67	94,64	2212	95	2307	9,79	10
		шт		1767,15	35,44	1767	35	128	--	--
2	Е0120-46-1	Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных производительностьюдо 10 тыс.м3-час	1	1780,43	137,48	1780	137	1651	7,00	7
		шт		1237,95	51,98	1238	52	128	--	--
3	Е0120-55-1	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс.м3-час	1	2982,65	224,82	2983	225	2843	11,34	11
		шт		2135,70	85,05	2136	85	128	--	--
4	Е0120-56-1	Установка блоков присоединительных БП-1производительностью до 10 тыс.м3-час	1	1601,34	81,69	1601	82	1757	7,54	8
		шт		1341,90	30,71	1342	31	128	--	--
5	Е0120-57-1	Установка блоков приемных производительностью до 10 тыс.м3-час	1	2908,14	206,22	2908	206	2903	12,29	12
		шт		2190,04	77,96	2190	78	128	--	--
6	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных иликлапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	1	302,43	5,65	302	6	269	1,24	1
		шт		207,90	2,36	208	2	128	--	--
7	Е0120-29-1	Установка вставок гибких крадиальным вентиляторам	0,22	1309,04	7,30	288	2	274	6,04	1
		м2		970,99	2,36	214	1	128	--	--
8	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
		шкаф		2273,00	110,00	2273	110	95	--	--
9	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации,монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный,скоростной,индукционный; ротаметр,клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров,РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	6	193,78	--	1163	--	887	1,00	6
		шт		164,25	--	986	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	СПрайс "VTS" п.53	Камера приточная в комплекте:корпус,фильтр ячейковый.электронагреватель 10,55 KW,вентиляторная секция 850 м3/ч,Н 250 Па VS EL/MTR M,55/2,NУ	1	319467,91	--	319468	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
11	С131312-16	Заглушка питометражного лючка,СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х150мм	6	599,85	16,96	3599	102	1488	1,12	7
		шт		186,64	7,09	1120	43	128	--	--
13	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х100мм	3	693,85	16,96	2082	51	744	1,12	3
		шт		186,64	7,09	560	21	128	--	--
14	Е0120-4-2	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,6	1249,91	13,82	8249	91	2239	1,62	11
		м2		259,88	5,18	1715	34	128	--	--
15	Е0120-4-3	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	10,9	1224,51	11,11	13347	121	3387	1,48	16
		м2		238,61	4,16	2601	45	128	--	--
16	Е0120-4-10	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,72	1307,73	9,61	942	7	194	1,28	1
		м2		206,72	3,59	149	3	128	--	--
17	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовойстали	10	93,00	--	930	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Приточная камера П2								
18	Е0120-45-1	Установка фильтров воздушных /сухих/ производительностью до 10 тыс.м3-час	1	2211,67	94,64	2212	95	2307	9,79	10
		шт		1767,15	35,44	1767	35	128	--	--
19	Е0120-46-1	Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных производительностьюдо 10 тыс.м3-час	1	1780,43	137,48	1780	137	1651	7,00	7
		шт		1237,95	51,98	1238	52	128	--	--
20	Е0120-55-1	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс.м3-час	1	2982,65	224,82	2983	225	2843	11,34	11
		шт		2135,70	85,05	2136	85	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0120-56-1	Установка блоков присоединительных БП-1производительностью до 10 тыс.м3-час	1	1601,34	81,69	1601	82	1757	7,54	8
		шт		1341,90	30,71	1342	31	128	--	--
22	Е0120-57-1	Установка блоков приемных производительностью до 10 тыс.м3-час	1	2908,14	206,22	2908	206	2903	12,29	12
		шт		2190,04	77,96	2190	78	128	--	--
23	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных иликлапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	1	302,43	5,65	302	6	269	1,24	1
		шт		207,90	2,36	208	2	128	--	--
24	Е0120-29-1	Установка вставок гибких крадиальным вентиляторам	0,22	1309,04	7,30	288	2	274	6,04	1
		м2		970,99	2,36	214	1	128	--	--
25	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
		шкаф		2273,00	110,00	2273	110	95	--	--
26	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации,монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный,скоростной,индукционный; ротаметр,клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров,РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	6	193,78	--	1163	--	887	1,00	6
		шт		164,25	--	986	--	90	--	--
27	Ком.предложение "VTS" п.54	Камера приточная в комплекте:корпус,фильтр ячейковый.электронагреватель 10,55 KW,вентиляторная секция 850 м3/ч,Н 250 Pa VS EL/MTR M,55/2,NY	1	301642,61	--	301643	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
28	С131312-16	Заглушка питометражного лючка,СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х100мм	5	693,85	16,96	3469	85	1240	1,12	6
		шт		186,64	7,09	933	35	128	--	--
30	Е0120-4-3	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной сталитолщиной 0,5 мм	6,4	1224,51	11,11	7837	71	1989	1,48	9
		м2		238,61	4,16	1527	27	128	--	--
31	Е0120-4-10	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,72	1307,73	9,61	942	7	194	1,28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		206,72	3,59	149	3	128	--	--
32	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	5	93,00	--	465	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Вентиляция В1								
33	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258,00	38,84	1258	39	1400	6,30	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128	--	--
34	С131301-98прим.	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70: изуглеродистой стали: N2,5А с электродвигателем 4АА56А4	1	21600,00	--	21600	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-481-20	Присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором,масса до 0.15 т	1	456,20	24,20	456	24	229	1,00	1
		шт		239,00	2,30	239	2	95	--	--
36	С131312-16	Заглушка питометражного лючка,СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х150мм	2	599,85	16,96	1200	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	--	--
38	Е0120-1-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	4,3175	1031,91	13,82	4455	60	1465	1,62	7
		м2		259,88	5,18	1122	22	128	--	--
39	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 6прим.	Изоляция плоских икриволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	2	308,89	28,99	618	58	234	0,60	1
		м2		109,79	7,45	220	15	100	--	--
40	С11031-565 Изм. и доп. вып. 22	Самоклеящееся рулонное защитное покрытиеK-Flex,ширина 1000 мм,тип EXPERT BK AD,цвет черный	2	1780,00	--	3560	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	С11031-543 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся уплотнительная лента извспененного каучука K-Flex,тип SOLAR HT,цвет черный,толщина 3 мм,ширина ленты 50 мм,длина ленты 15 м	0,2	2099,00	--	420	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
42	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	3	93,00	--	279	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Система вентиляции В2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258,00	38,84	1258	39	1400	6,30	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128	--	--
44	С131301-99 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70: из углеродистой стали: N3,15 с электродвигателем 4АА63А4	1	44408,00	--	44408	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0108-481-20	Присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором,масса до 0.15 т	1	456,20	24,20	456	24	229	1,00	1
		шт		239,00	2,30	239	2	95	--	--
46	С131312-16	Заглушка питометражного лючка,СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х100мм	4	693,85	16,96	2775	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	--	--
48	Е0120-1-4	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ диаметром до 250 мм из листовой сталитолщиной 0,6 мм	5,652	1031,91	13,82	5832	78	1918	1,62	9
		м2		259,88	5,18	1469	29	128	--	--
49	Е0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из листовой сталитолщиной 0,5 мм	4	984,51	11,11	3938	44	1243	1,48	6
		м2		238,61	4,16	954	17	128	--	--
50	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 6прим.	Изоляция плоских икриволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука К-Flex	2	308,89	28,99	618	58	234	0,60	1
		м2		109,79	7,45	220	15	100	--	--
51	С11031-565 Изм. и доп. вып. 22	Самоклеящееся рулонное защитное покрытиеК-Flex,ширина 1000 мм,тип EXPERT BK AD,цвет че рный	2	1780,00	--	3560	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
52	С11031-543 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся уплотнительная лента извспененного каучука К-Flex,тип SOLAR HT,цвет черный,толщина 3 мм,ширина ленты 50 мм,длина ленты 15 м	0,2	2099,00	--	420	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
53	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	93,00	--	372	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовойстали,круглого сечения диаметром 200 мм	1	743,19	5,65	743	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	--	--
55	Е0120-12-1	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером150х490 мм	1	338,79	16,96	339	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	--	--
56	С131312-74	Сетки металлические в рамках,площадью в свету до 0,2 м2	0,0675	1040,00	--	70	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0120-2-1	Прокладка воздуховодов класса П/плотные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,314	1135,91	13,82	357	4	107	1,62	1
		м2		259,88	5,18	82	2	128	--	--
58	Е0120-2-1 т.ч. п-1.19, п-3.1 К=1,06	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм на высоте от пола свыше3до 5 м	0,942	1151,51	13,82	1085	13	338	1,71	2
		м2		275,47	5,18	259	5	128	--	--
59	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 6прим.	Изоляция плоскихи криволинейных поверхностей рулонной изоляцией извспененного каучука К-Flex	1,5	308,89	28,99	463	43	176	0,60	1
		м2		109,79	7,45	165	11	100	--	--
60	С11031-565 Изм. и доп. вып. 22	Самоклеящееся рулонное защитное покрытие K-Flex,ширина 1000 мм,тип EXPERT BK AD,цветчерный	1,5	1780,00	--	2670	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
61	С11031-543 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся уплотнительная лента извспененного каучука K-Flex,тип SOLAR HT,цвет черный,толщина 3 мм,ширина ленты 50 мм,длина ленты 15 м	0,2666667	2099,00	--	560	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
62	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	3	93,00	--	279	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			799830	3642			243
			Тенге			41957	1199			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			621111				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			621111				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9416				
	Материалы -		Тенге			1378				
	Всего заработная плата -		Тенге				7220			
		Накладные расходы -	Тенге			6760				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1014			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			971				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			17146				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8234			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12888				
	Материалы -		Тенге			936				
	Всего заработная плата -		Тенге				645			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11189				
		Накладные расходы -	Тенге			645				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				97			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			812				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14345				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				742			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			156415				
	Материалы -		Тенге			51057				
	Всего заработная плата -		Тенге				35292			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			68559				
	Сдача и испытание -		Тенге			1752				
		Накладные расходы -	Тенге			45174				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6776			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12095				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			213684				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата -	Тенге				42068			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			866286				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							269
		Сметная заработная плата -	Тенге				51043			
		РАЗДЕЛ 2.КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ								
		К1,К6								
63	**Е0120-56-1**	**Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 10 тыс.м3-час**	**2**	**1601,34**	**81,69**	**3203**	**163**	**3514**	**7,54**	**15**
		шт		**1341,90**	**30,71**	**2684**	**61**	**128**	**--**	**--**
64	**Е0120-57-1**	**Установка блоков приемных производительностью до 10 тыс.м3-час**	**2**	**2908,14**	**206,22**	**5816**	**412**	**5806**	**12,29**	**25**
		шт		**2190,04**	**77,96**	**4380**	**156**	**128**	**--**	**--**
65	**Прайс-лист ТОО "Мир Климата"**	**Сплит-система настенного типа С09LH N 2.64кВт,N**	**2**	**21070,14**	**--**	**42140**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
66	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	**4**	**200,00**	**--**	**800**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
67	Ц0112-70-1	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа,диаметр наружный 18 мм	12	138,10	5,40	1657	65	1407	0,80	10
		м		128,00	2,30	1536	28	90	--	--
68	СПрайс-лист "Холодом-импорт"	Трубы медные для фреона Ду 6,35 мм	6	108,29	--	650	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	СПрайс-лист "Холодом-импорт"	Трубы медные для фреона Ду 9,52 мм	6	171,41	--	1028	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 6прим.	Изоляция плоских икриволинейных поверхностей рулонной изоляцией извспененного каучука K-Flex	12	308,89	28,99	3707	348	1407	0,60	7
		м2		109,79	7,45	1317	89	100	--	--
71	С11 031-565 Изм. и доп. вып. 22	Самоклеящееся рулонное защитное покрытие K-Flex,ширина 1000 мм,тип EXPERT BK AD,цвет черный	12	1780,00	--	21360	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
72	С11 031-543 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex,тип SOLAR HT,цвет черный,толщина 3 мм,ширина ленты 50 мм,длина ленты 15 м	0,8	2099,00	--	1679	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
73	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	2	200,00	--	400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		К2-К5,К7-К11								
74	Е0120-56-1	Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 10 тыс.м3-час	9	1601,34	81,69	14412	735	15812	7,54	68
		шт		1341,90	30,71	12077	276	128	--	--
75	Е0120-57-1	Установка блоков приемных производительностью до 10 тыс.м3-час	9	2908,14	206,22	26173	1856	26127	12,29	111
		шт		2190,04	77,96	19710	702	128	--	--
76	Прайс-лист ТОО "Мир Климата"	Сплит-система настенного типа C07LHK N 2.05кВт,N	9	18940,10	--	170461	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	4	200,00	--	800	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Ц0112-70-1	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа,диаметр наружный 18 мм	54	138,10	5,40	7457	292	6333	0,80	43
		м		128,00	2,30	6912	124	90	--	--
79	СПрайс-лист "Холодом-импорт" п.55	Трубы медные для фреона Ду 6,35 мм	27	108,29	--	2924	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
80	СПрайс-лист "Холодом-импорт" п.56	Трубы медные для фреона Ду 9,52 мм	27	171,41	--	4628	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0120-17-1	Установка отсосов от оборудования	27	8,75	0,59	236	16	257	0,04	1
		кг		7,23	0,21	195	6	128	--	--
82	С130804-767 Изм. и доп.вып.18	Шланг гофрированный	27	6118,00	--	165186	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция плоских икриволинейных поверхностей рулонной изоляцией извспененного каучука K-Flex	54	308,89	28,99	16680	1565	6331	0,60	32
		м2		109,79	7,45	5929	402	100	--	--
84	С11031-565 Изм. и доп. вып. 22	Самоклеящееся рулонное защитное покрытие K-Flex,ширина 1000 мм,тип EXPERT BK AD,цвет черный	54	1780,00	--	96120	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
85	С11031-543 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex,тип SOLAR HT,цвет черный,толщина 3 мм,ширина ленты 50 мм,длина ленты 15 м	3,6	2099,00	--	7556	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
86	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	10	200,00	--	2000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			597075	5453			312
			Тенге			54741	1845			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			212601				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			212601				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10793				
	Материалы -		Тенге			310				
	Всего заработная плата -		Тенге				8600			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1678				
		Накладные расходы -	Тенге			7740				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1161			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1112				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			19645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				9761			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			147103				
	Материалы -		Тенге			11227				
	Всего заработная плата -		Тенге				7738			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			126716				
		Накладные расходы -	Тенге			7738				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1161			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9290				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			164131				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8899			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			226578				
	Материалы -		Тенге			7611				
	Всего заработная плата -		Тенге				40248			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			176738				
	Сдача и испытание -		Тенге			2011				
		Накладные расходы -	Тенге			51517				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7728			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16686				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			294781				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							245
		Сметная заработная плата -	Тенге				47975			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			691158				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							345
		Сметная заработная плата -	Тенге				66635			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 15	**Тенге**			1396905	9095			555
			Тенге			96698	3044			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			833712				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			833712				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			20209				
	Материалы -		Тенге			1689				
	Всего заработная плата -		Тенге				15819			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1678				
		Накладные расходы -	Тенге			14500				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2175			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2083				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			36791				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				17994			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			159991				
	Материалы -		Тенге			12163				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				8383			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			137905				
		Накладные расходы -	Тенге			8383				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1257			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10102				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			178476				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				9640			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			382993				
	Материалы -		Тенге			58668				
	Всего заработная плата -		Тенге				75540			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			245297				
	Сдача и испытание -		Тенге			3763				
		Накладные расходы -	Тенге			96691				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14504			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28781				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			508465				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							467
		Сметная заработная плата -	Тенге				90043			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 15	Тенге			1557444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							615
		Сметная заработная плата -	Тенге				117678			

16.СМЕТА № 3-3-5 ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ. Пожарная сигнализация

		Курс валют принят на 1.03.2017г.- ЕВРО -331,09,ДОЛЛАР - 312,76,РОС.РУБЛЬ -5,4								
1	**Ц0110-669-1**	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной**	**1**	**2062,70**	**1,60**	**2063**	**2**	**1784**	**11,00**	**11**
		шт		**1982,00**	**--**	**1982**	**--**	**90**	**--**	**--**
2	**С151804-3252 Изм. и доп. вып. 22прим.**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20М**	**1**	**10135,00**	**--**	**10135**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Ц0110-669-3**	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питанияи контроля**	**1**	**994,30**	**1,60**	**994**	**2**	**842**	**5,00**	**5**
		шт		**936,00**	**--**	**936**	**--**	**90**	**--**	**--**
4	**Прайс-лист "Эгида групп"**	**Пульт контроля и управления с 2-х строчным ЖК дисплеем С2000М (ИСБ)**	**1**	**13346,47**	**--**	**13346**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Ц0110-669-3**	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питанияиконтроля**	**1**	**994,30**	**1,60**	**994**	**2**	**842**	**5,00**	**5**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		936,00	--	936	--	90	--	--
6	Прайс-лист "Эгида групп"	Источник бесперебойного питания ИВЭПР 12В/2А (БП)	1	1033,36	--	1033	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-121-6	Аккумулятор, типы : С-10, СК-10, С-12, СК-12	1	938,00	--	938	--	751	5,00	5
		шт		790,00	--	790	--	95	--	--
8	Прайс-лист "Эгида групп"	Аккумуляторная батарея необслуживаемая 12В 7Ач (БП п.31.1)	1	1165,77	--	1166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой,невзрывозащищенный	17	369,90	1,60	6288	27	5309	2,00	34
		шт		347,00	--	5899	--	90	--	--
10	С151804-3197 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные дымовые модели ИП212-45	17	356,00	--	6052	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный,магнитоконтактный в нормальном исполнении	4	153,50	--	614	--	518	1,00	4
		шт		144,00	--	576	--	90	--	--
12	С151804-3187 Изм. и доп. вып. 22прим.	Извещатели пожарные тепловые максимальный	1	249,00	--	249	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С151804-3211 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные ручные модели ИПР513-10	1	267,00	--	267	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0110-683-14	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 4 кВт,на готовом основании	1	2229,00	--	2229	--	1604	14,00	14
		шт		1782,00	--	1782	--	90	--	--
15	С151804-3311 Изм. и доп. вып. 22прим.	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) модели С12V потребляемый суммарный ток50 мА Маяк-12КП	1	819,00	--	819	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	1	241,70	91,00	242	91	149	0,82	1
		шт		131,00	25,70	131	26	95	--	--
17	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	1	462,00	--	462	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-83-1	Устройство сигнально-блокировочное	1	357,80	--	358	--	267	2,00	2
		шт		281,00	--	281	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	СПрайс-лист Эгида групп	Реле коммутационное,рабочее напряжение коммутируемая мощность 250В/2А,одна группа контактов на переключение,установка на DIN рейку ИСБ	1	1126,62	--	1127	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс-лист "Электрокомплекс " 00026553	DIN рейка 30 см	1	28,78	--	29	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кабельная продукция								
21	Ц0108-145-1	Кабели до 35 кВ,прокладываемые по дну канала без креплений,масса 1 м до 1 кг	150	18,50	2,60	2775	390	1511	0,06	9
		м		10,10	0,50	1515	75	95	--	--
22	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах,масса 1 м до 1 кг	50	27,70	2,10	1385	105	960	0,10	5
		м		19,70	0,50	985	25	95	--	--
23	С151602-91прим.	Кабели силовые гибкие переносные,марка ТТR 2х0.75,число жил и сечение 2х0,75мм2	0,0408	28400,00	--	1159	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
24	С151602-92прим.	Кабели силовые гибкие переносные,марка NYM 2х1 мм2	0,0102	29400,00	--	300	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
25	С151604-99 Изм. и доп. вып. 25прим.	Кабели JYY 2х2х0,5 мм2	0,153	51512,00	--	7881	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-396-1	Короб на конструкциях,кронштейнах,пофермам и колоннам,длина 2 м	70	199,40	120,00	13958	8400	5659	0,32	22
		м		51,80	33,30	3626	2331	95	--	--
27	СПрайс-лист "Электрокомплекс "00001858	Кабельный канал из ПВХ размер 10х15 мм п.9144	70	11,23	--	786	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-411-1	Металлический рукав,наружный диаметрдо 48 мм	40	114,40	7,80	4576	312	1873	0,29	12
		м		48,80	0,50	1952	20	95	--	--
29	С151802-4	Вводы гибкие,степень защиты 1Р40,с металлорукавом из нержавеющей стали,диаметром присоединения трубы 25-27 мм,длиной 929 мм,тип К1082 У3	40,8	418,00	--	17054	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 16	Тенге			99279	9330			129
			Тенге			21391	2477			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			16672				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			16672				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			82607				
	Материалы -		Тенге			6693				
	Всего заработная плата -		Тенге				23868			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45193				
		Накладные расходы -	Тенге			22069				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3310			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6281				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			110956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				27178			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 16	Тенге			127629				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				27178			
		17.СМЕТА № 3-4-1 КОТТЕДЖ С НАДВОРНОЙ ПОСТРОЙКОЙ (5А). Общестроительные работы								
		Фундаменты								
11	Е0106-1-22	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм**	23,2	6338,90	353,46	147062	8200	16336	3,60	84
		м3		585,00	133,52	13572	3098	98	--	--
12	С143001-54	**Надбавка к сметной сто имости бетона за сульфатостойкий цемент**	25,084	94,00	--	2358	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	25,084	266,00	--	6672	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	25,084	310,00	--	7776	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Полы								
76	Е0111-36-2	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**	51,6	769,78	4,90	39721	253	3830	0,38	20
		м2		58,50	1,85	3019	95	123	--	--
78	Е0111-40-1	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	97,5	123,31	0,16	12023	16	1949	0,09	9
		м		16,18	0,07	1578	7	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			51743	268			28
			Тенге			4596	102			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51743				
	Материалы -		Тенге			46879				