1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0137-75-1	Установка габионов размером 3х2х0,23м(Д-2,7мм,Zn+PVC)	0,15	8049,49	3554,81	1207	533	675	14,00	2
		т		2475,00	1272,60	371	191	120	--	--
31	СПрайс листТОО"GeoMasterTeam"	Стоимость габионов размером 3х2х0,23м	6	4328,34	--	25970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0142-4-1	Загрузка габионных ящиков камнем с тщательной укладкой камня по периметру	8,3	2962,87	45,90	24592	381	4169	2,70	22
		м3		549,00	15,36	4557	127	89	--	--
33	Е0142-4-1	Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня(каменная наброска)	1	2962,87	45,90	2963	46	502	2,70	3
		м3		549,00	15,36	549	15	89	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 13	Тенге			61783	1037			29
			Тенге			5743	363			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			61783				
	Материалы -		Тенге			369				
	Всего заработная плата -		Тенге				6106			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32612				
	Местные материалы -		Тенге			22022				
		Накладные расходы -	Тенге			5609				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				841			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4044				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71436				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				6947			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 13	Тенге			71436				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				6947			

14.СМЕТА № 2-5-1 КОЛОДЕЦ СК-1

		Бетонные работы								
1	Е0142-21-1	Укладка геотекстиля Геоком-360	50	7,58	1,43	379	72	243	0,03	2
		м2		4,93	0,54	247	27	89	--	--
2	С11011-8420 Изм. и доп. вып. 20прим.	Геотекстиль иглопробивной,поверхностная плотность 360 г/м2	50	123,00	--	6150	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0137-7-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.44 К=1,04	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 толщиной 10см	0,73	4947,36	18,14	3612	13	238	1,60	1
		м3		265,50	6,13	194	4	120	--	--
4	Е0137-73-4	Устройство прямоугольного колодца из монолитного бетона В20W6F150	7	11328,95	203,22	79303	1423	8575	5,96	42
		м3		947,25	73,60	6631	515	120	--	--
5	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельныхстержней	1,147	14433,04	6133,63	16555	7035	10636	30,70	35
		т		5580,00	2147,65	6400	2463	120	--	--
6	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиляклассa A-III,d 10 мм	0,022	53999,00	--	1188	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III,d 16-18 мм	1,0984	52154,00	--	57286	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса A-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0269	53299,00	--	1434	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-11-9прим	Установка закладных изделий исоединит.деталей	0,016	64092,87	304,24	1025	5	58	20,00	--
		1т		3330,00	114,75	53	2	105	--	--
10	СПрайс листТОО"Коммерсант KZ"	Стоимость добавки MELMENT L10/33(Master RHEOBUILD)	9,45	195,73	--	1850	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0123-1-2прим.	Обсыпка колодца щебнем	35	968,70	152,52	33905	5338	9593	1,02	36
		м3		153,68	57,15	5379	2000	130	--	--
12	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона всухих грунтах	1,5	7692,28	1879,87	11538	2820	3849	8,86	13
		м3		1435,50	538,43	2153	808	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С143018-36 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 1000 мм								
			5,25	3308,00	--	17367	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0141-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя								
			50	174,84	7,38	8742	369	4837	0,57	29
		м2		90,23	2,79	4512	140	104	--	--
20	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1								
			0,01	26143,30	1166,54	261	12	19	5,07	--
		т		1284,75	574,87	13	6	104	--	--
21	Е0141-11-1	Покрытие металлоконструкций в колодце каменноугольным лаком								
			0,08	637,86	186,36	51	15	27	1,77	--
		т		274,50	48,96	22	4	104	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 14	Тенге			240645	17101			158
			Тенге			25603	5969			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			240645				
	Материалы -		Тенге			46956				
	Всего заработная плата -		Тенге				31572			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67907				
	Местные материалы -		Тенге			83078				
		Накладные расходы -	Тенге			38076				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5711			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16723				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			295444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата -	Тенге				37283			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 14	Тенге			295444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата -	Тенге				37283			
		15.СМЕТА № 2-5-5 КОЛОДЕЦ СК-5(2шт)								
		Бетонные работы								
1	Е0137-7-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.44 К=1,04	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 толщиной 10см								
			1,2	4947,36	18,14	5937	22	391	1,60	2
		м3		265,50	6,13	319	7	120	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E0137-73-4	Устройство прямоугольного колодца из монолитного бетона B20W6F150	11	11328,95	203,22	124618	2235	13475	5,96	66
		м3		947,25	73,60	10420	810	120	--	--
3	E0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней	1,103	14433,04	6133,63	15920	6765	10228	30,70	34
		т		5580,00	2147,65	6155	2369	120	--	--
4	C12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III,d 12 мм	1,047	52241,00	--	54696	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	C12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса A-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0562	53299,00	--	2995	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	E0106-11-9прим	Установка закладных изделий исоединит.деталей	0,013	64092,87	304,24	833	4	47	20,00	--
		1т		3330,00	114,75	43	1	105	--	--
7	СПрайс листТОО"Коммерсантkz"	Стоимость добавки MELMENT L10/33(Master RHEOBUILD)	14,9	195,73	--	2916	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
8	E0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,32	7692,28	1879,87	10154	2481	3387	8,86	12
		м3		1435,50	538,43	1895	711	130	--	--
9	C143018-36 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцевводопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 1000 мм	4,2	3308,00	--	13894	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	C143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий,перекрытий и днищ изтяжелого бетона класса B22,5: круглые	0,2	9752,00	--	1950	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	C12021-222 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость лестниц	0,048	125404,00	--	6019	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	C11011-774	Скобы ходовые	11	129,00	--	1419	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С131 104-12 Изм. и доп. вып. 29	Люк чугунный с шарниром,тип Л /А15/,ГОСТ 3634-99								
			2	6046,00	--	12092	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-3-1	Заделка бетоном В15								
			0,05	6425,33	260,48	321	13	37	3,94	--
		м3		614,25	89,46	31	4	105	--	--
15	Е0141-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя								
			64	174,84	7,38	11190	472	6191	0,57	37
		м2		90,23	2,79	5775	179	104	--	--
16	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битумаРБ-1								
			0,0128	26143,30	1166,54	335	15	25	5,07	--
		т		1284,75	574,87	16	7	104	--	--
17	Е0141-11-1	Покрытие металлоконструкций в колодце каменноугольным лаком								
			0,061	637,86	186,36	39	11	21	1,77	--
		т		274,50	48,96	17	3	104	--	--
18	Е0122-33-7	Установка стального трубы-футляра диам.900-1600 мм								
			0,12455	164283,13	25981,88	20461	3236	4780	90,00	11
		т		19710,00	9814,50	2455	1222	130	--	--
19	Е0122-48-3	Заделка битумом и прядью концов футлярадиам.1000 мм								
			2	5613,94	620,69	11228	1241	3976	9,15	18
		футляр		1518,75	10,58	3038	21	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 15	Тенге			297018	16497			180
			Тенге			30162	5335			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			278907				
	Материалы -		Тенге			87786				
	Всего заработная плата -		Тенге				35497			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			62027				
	Местные материалы -		Тенге			82434				
		Накладные расходы -	Тенге			42559				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6384			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19288				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			340754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							201
		Сметная заработная плата -	Тенге				41881			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6019				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6019				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			361				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6381				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12092				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12092				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			726				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12818				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 15	Тенге			359952				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							201
		Сметная заработная плата -	Тенге				41881			

16.СМЕТА № 2-5-6 УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЫ L-70М

		Укладка труб								
1	**Е0123-1-2прим.**	**Устройство щебеночного основания и обсыпка труб**	219	968,70	152,52	212145	33402	60023	1,02	223
		м3		153,68	57,15	33656	12516	130	--	--
2	**С130804-822 Изм. и доп. вып. 26**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 -Дв 850,3 t**	76,76	19162,00	--	1470875	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	**Е0122-11-15 Изм. и доп.вып.15**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.900 мм**	0,076	543202,90	350013,60	41283	26601	27560	1089,00	83
		км		185674,50	93277,90	14111	7089	130	--	--
4	**Е0106-1-2прим.**	**Устройство бетонных фундаментовиз бетона В20W6F150**	5,5	7150,84	98,32	39330	541	4230	4,41	24
		м3		695,25	37,15	3824	204	105	--	--
5	**СПрайс листТОО"Коммерсант KZ"**	**Стоимость добавки MELMENT L10/33**	7,425	195,73	--	1453	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
6	**Е0113-39-3**	**Оклейка геотекстилем на битуме швовмежду полиэтиленовых труб**	108,7	612,02	1,57	66527	171	12767	0,67	73
		м2		130,50	--	14185	--	90	--	--
7	**С11011-8420 Изм. и доп. вып. 20прим.**	**Геотекстиль иглопробивной,поверхностная плотность 360 г/м2**	108,7	123,00	--	13370	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	**Е0106-3-1**	**Заделка бетоном В15(фиксация звеньев труб)**	1,73	6425,33	260,48	11116	451	1278	3,94	7
		м3		614,25	89,46	1063	155	105	--	--
9	**Е0142-21-1**	**Укладка геотекстиля Геоком-360**	960	7,58	1,43	7277	1373	4674	0,03	30
		м2		4,93	0,54	4733	518	89	--	--
10	**С11011-8420 Изм. и доп. вып. 20прим.**	**Геотекстиль иглопробивной,поверхностная плотность 360 г/м2**	960	123,00	--	118080	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 16	**Тенге**			**1981456**	**62538**			**440**
			Тенге			**71572**	**20482**			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1981456				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			59953				
	Всего заработная плата -		Тенге				92054			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1603779				
	Местные материалы -		Тенге			183615				
		Накладные расходы -	Тенге			110532				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16580			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			125519				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2217507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							495
		Сметная заработная плата -	Тенге				108634			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 16	Тенге			2217507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							495
		Сметная заработная плата -	Тенге				108634			
		17.СМЕТА № 3-1-1 КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ, Общестроительные работы								
		Раздел №4								
		Цоколь								
44	**Е0126-12-2**	**Изоляция плоских поверхностей плитами**	**10,7**	**167,60**	**50,15**	**1793**	**537**	**1185**	**0,53**	**6**
		м2		**92,03**	**18,68**	**985**	**200**	**100**	**--**	**--**
45	**С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Плиты теплоизоляционные ISOVER,марка OL-E жесткие**	**0,55105**	**14600,00**	**--**	**8045**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
46	**Е0108-4-5**	**Гидроизоляция боковаяоклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя стен,фундаментов**	**10,7**	**759,78**	**8,23**	**8130**	**88**	**1070**	**0,47**	**5**
		м2		**81,68**	**3,08**	**874**	**33**	**118**	**--**	**--**
47	**Е0108-6-1**	**Устройство замка изкирпичной кладки**	**1,284**	**4709,22**	**335,84**	**6047**	**431**	**1251**	**4,54**	**6**
		м3		**699,75**	**126,00**	**898**	**162**	**118**	**--**	**--**
48	**Е0115-52-2прим.**	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезаннымирустами с нарезкой под камень**	**10,7**	**587,24**	**2,74**	**6283**	**29**	**4609**	**2,00**	**21**
		м2		**409,50**	**0,72**	**4382**	**8**	**105**	**--**	**--**
		Теплоизоляция стен по фасаду								
49	**Е0126-12-2**	**Изоляция плоских поверхностей плитами**	**92**	**167,60**	**50,15**	**15419**	**4614**	**10185**	**0,53**	**49**
		м2		**92,03**	**18,68**	**8467**	**1719**	**100**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER,марка OL-E жесткие	12,78848	14600,00	--	186712	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	745	11,20	--	8344	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Раздел №5 Отделка фасадов								
52	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствор ом по камню и бетону стен	33,61	278,72	4,07	9368	137	4822	0,74	25
		м2		135,68	0,97	4560	33	105	--	--
53	Е0115-70-6	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное карнизов и тяг	7,2	1694,75	11,24	12202	81	4761	3,14	23
		м2		625,50	4,25	4504	31	105	--	--
54	Е0115-70-5	Оштукатуривание по сетке безустройства каркаса высококачественное колонн	5,38	814,33	5,85	4381	31	3368	2,98	16
		м2		594,00	2,21	3196	12	105	--	--
		Раздел №6 Полы								
		Тип1								
58	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,8	45,47	2,62	173	10	54	0,07	--
		м2		10,51	0,99	40	4	123	--	--
59	Е0106-11-10	Армирование подстилающихслоев и набетонок	0,0055784	5239,08	327,33	29	2	12	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	11	1	105	--	--
60	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм	0,0055784	41200,00	--	230	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,38	5646,94	--	2146	--	265	3,66	1
		м3		567,00	--	215	--	123	--	--
62	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	3,8	323,65	18,42	1230	70	434	0,42	2
		м2		85,95	6,91	327	26	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляцииизасыпной керамзитовой								
			0,76	4111,96	261,86	3125	199	559	3,44	3
		м3		499,50	99,00	380	75	123	--	--
64	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			0,0055784	5239,08	327,33	29	2	12	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	11	1	105	--	--
65	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм								
			0,0055784	41200,00	--	230	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			0,38	5646,94	--	2146	--	265	3,66	1
		м3		567,00	--	215	--	123	--	--
67	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			3,8	191,99	9,95	730	38	261	0,36	1
		м2		52,20	3,74	198	14	123	--	--
68	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			3,8	105,40	2,68	401	10	16	0,02	--
		м2		2,52	1,00	10	4	123	--	--
69	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм								
			3,8	58,39	9,38	222	36	245	0,24	1
		м2		48,83	3,51	186	13	123	--	--
70	Е0111-4-6 К=3	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5								
			3,8	66,42	14,58	252	55	268	0,25	1
		м2		51,84	5,46	197	21	123	--	--
		Тип2								
73	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			5,4	45,47	2,62	246	14	76	0,07	--
		м2		10,51	0,99	57	5	123	--	--
74	Е0106-11-10	Армирование подстилающихслоев и набетонок								
			0,0079272	5239,08	327,33	42	3	17	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	15	1	105	--	--
75	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: пр оволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм								
			0,0079272	41200,00	--	327	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			0,54	5646,94	--	3049	--	377	3,66	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		567,00	--	306	--	123	--	--
77	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	5,4	323,65	18,42	1748	99	617	0,42	2
		м2		85,95	6,91	464	37	123	--	--
78	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	1,08	4111,96	261,86	4441	283	795	3,44	4
		м3		499,50	99,00	539	107	123	--	--
79	Е0106-11-10	Армирование подстилающихслоев и набетонок	0,0079272	5239,08	327,33	42	3	17	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	15	1	105	--	--
80	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм	0,0079272	41200,00	--	327	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,54	5646,94	--	3049	--	377	3,66	2
		м3		567,00	--	306	--	123	--	--
82	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,4	191,99	9,95	1037	54	372	0,36	2
		м2		52,20	3,74	282	20	123	--	--
83	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	5,4	105,40	2,68	569	14	23	0,02	--
		м2		2,52	1,00	14	5	123	--	--
		Раздел №7 Входная группа								
85	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,7	45,47	2,62	214	12	66	0,07	--
		м2		10,51	0,99	49	5	123	--	--
86	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовкаминодстилающих слоев песчаных	0,705	1529,81	--	1079	--	414	2,99	2
		м3		477,00	--	336	--	123	--	--
87	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	0,705	848,20	--	598	--	412	3,10	2
		м3		474,75	--	335	--	123	--	--
88	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоевщебеночных (ОТСЕВ)	0,47	1464,45	--	688	--	307	3,24	2
		м3		531,00	--	250	--	123	--	--
89	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	4,7	99,93	42,08	470	198	452	0,38	2
		м2		57,38	14,85	270	70	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С143003-40	Плитка тротуарная	4,7	1470,00	--	6909	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Раздел №9 Внутренняя отделка помещений								
98	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,47	22656,35	316,57	10648	149	2034	22,50	11
		м3		3487,50	119,25	1639	56	120	--	--
99	Е0134-60-14прим.	Облицовка каркасов потолков OSB плитами	15,8	392,06	6,13	6195	97	3130	1,13	18
		м2		177,75	2,34	2808	37	110	--	--
100	С11011-591	Плиты древесностружечные многослойные,трехслойные и однослойные,шлифованные,группа А,марка П-2,I сорт,толщина 12 мм	0,158	36900,00	--	5830	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым илицементным раствором по камню и бетону стен	46,14	250,91	4,07	11577	188	6620	0,74	34
		м2		135,68	0,97	6260	45	105	--	--
102	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонныхповерхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	46,14	319,78	3,43	14755	158	3635	0,46	21
		м2		73,73	1,31	3402	60	105	--	--
104	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементнымраствором по камню и бетону потолков	9,2	257,29	4,07	2367	37	1355	0,75	7
		м2		139,28	0,97	1281	9	105	--	--
105	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	9,2	388,95	3,94	3578	36	1001	0,55	5
		м2		102,11	1,49	939	14	105	--	--
		Раздел №10 Кровля								
107	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	15,8	167,60	50,15	2648	792	1749	0,53	8
		м2		92,03	18,68	1454	295	100	--	--
108	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER,маркаOL-E жесткие	1,4	14600,00	--	20440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	31,6	28,19	1,19	891	38	1032	0,16	5
		м2		27,00	0,45	853	14	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/								
			31,6	38,09	--	1204	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции водин слой по кирпичной кладке								
			3,74	103,08	0,99	386	4	53	0,07	--
		м2		11,59	0,38	43	1	119	--	--
112	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа								
			55	109,71	34,24	6034	1883	2947	0,32	17
		м2		51,08	8,45	2809	465	90	--	--
113	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7,Н57-825-0,7								
			37,8	1190,00	--	44982	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
114	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7,Н18-1000-0,7								
			17,2	896,00	--	15411	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0110-32-1	Установка каркаса избрусьев								
			0,5432	10558,13	318,13	5735	173	4654	39,00	21
		м3		7020,00	119,25	3813	65	120	--	--
116	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов избрусьев								
			0,082	3496,97	309,62	287	25	253	13,80	1
		м3		2452,50	117,00	201	10	120	--	--
117	Е0110-49-1	Укладка по фермам прогонов из досок								
			0,4433	4008,43	311,18	1777	138	1295	13,20	6
		м3		2317,50	117,00	1027	52	120	--	--
118	С11021-25 Изм. и доп. вып. 29	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м,любой ширины,толщиной от 100 мм до 125 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86								
			0,38	16303,00	--	6195	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
119	С11021-13 Изм. и доп. вып. 29	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,т олщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86								
			0,49	15609,00	--	7648	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
120	С11021-71 Изм. и доп. вып. 24	Доски обрезные хвойных пород длиной до6,5 м,любой ширины,толщиной от 32 мм до 40 мм,2сорта ГОСТ 8486-86								
			0,4	10942,00	--	4377	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	С11021-75 Изм. и доп. вып. 24	Доски обрезные хвойных породдлиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной 44 мм и более,2 сорта ГОСТ 8486-86	0,9	10807,00	--	9726	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0110-14-1	Установка стропил	0,16125	22722,15	334,28	3664	54	682	22,10	4
		м3		3397,50	126,00	548	20	120	--	--
123	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам	12,6	20,48	0,91	258	11	76	0,03	--
		м2		4,68	0,34	59	4	120	--	--
124	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	1,14775	573,75	28,11	659	32	185	0,78	1
		м3		123,75	10,58	142	12	120	--	--
125	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах/наружные подоконники,пояски,балконы и др./ безводосточных труб	4,2624	28,82	0,05	123	--	39	0,05	--
		м2		7,70	0,02	33	--	119	--	--
126	Е0110-5-1	Установка элементов каркасаиз брусьев	0,4182	22656,35	316,57	9475	132	1810	22,50	9
		м3		3487,50	119,25	1458	50	120	--	--
127	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен,фундаментов	3,74	377,50	7,14	1412	27	109	0,14	1
		м2		22,10	2,68	83	10	118	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 17	Тенге			500780	11025			351
			Тенге			61747	3826			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			494746				
	Материалы -		Тенге			47431				
	Всего заработная плата -		Тенге				62298			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			326937				
	Местные материалы -		Тенге			52299				
		Накладные расходы -	Тенге			67676				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10151			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33745				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			596167				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							368
		Сметная заработная плата -	Тенге				72449			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6034				
	Материалы -		Тенге			1341				
	Всего заработная плата -		Тенге				3274			
		Накладные расходы -	Тенге			2947				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				442			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			539				
	ВСЕГО, Стоимость металлромонтажных работ -		Тенге			9520				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3716			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 17	Тенге			605687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							387
		Сметная заработная плата -	Тенге				76166			
		18.СМЕТА № 3-2-1 ГАРАЖ СО СКЛАДСКИМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ. Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ №11.Отделка фасадов								
86	**Е0115-158-3**	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная**	**176,89**	**73,83**	**1,65**	**13060**	**292**	**2019**	**0,06**	**11**
		м2		**10,24**	**0,63**	**1811**	**111**	**105**	**--**	**--**
		РАЗДЕЛ №13.Жалюзийные решетки								
103	**Е0109-62-3**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	**0,1056**	**27935,09**	**9375,11**	**2950**	**990**	**1757**	**91,00**	**10**
		т		**16380,00**	**2107,33**	**1730**	**223**	**90**	**--**	**--**
104	**Е0109-53-2**	**Монтаж лотков,решеток,затворов из полосовой и тонколистовой стали**	**0,1056**	**9850,48**	**1162,95**	**1040**	**123**	**710**	**46,60**	**5**
		т		**7357,50**	**108,00**	**777**	**11**	**90**	**--**	**--**
105	**С11011-880 Изм. и доп. вып. 26**	**Прокат полосовойтолщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм,немерной длины,нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп**	**0,05008**	**64059,00**	**--**	**3208**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
106	**С11011-897 Изм. и доп. вып. 26**	**Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм,при ширине полки35-56 мм,немерной длины,нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп,Ст3пс**	**0,05572**	**58910,00**	**--**	**3282**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
107	**Е0113-16-6**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021за один раз**	**4,458**	**16,36**	**0,05**	**73**	**--**	**23**	**0,03**	**--**
		м2		**5,81**	**0,02**	**26**	**--**	**90**	**--**	**--**
108	**Е0113-26-6 К=2**	**Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**4,458**	**33,16**	**0,04**	**148**	**--**	**33**	**0,04**	**--**
		м2		**8,32**	**--**	**37**	**--**	**90**	**--**	**--**
		РАЗДЕЛ №17.Отмостка и пандусы								
140	**Е0111-1-2**	**Уплотнение грунта щебнем**	**105,6**	**45,47**	**2,62**	**4802**	**277**	**1494**	**0,07**	**7**
		м2		**10,51**	**0,99**	**1110**	**105**	**123**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	10,56	5123,95	66,01	54109	697	2447	1,35	14
		м3		195,75	24,93	2067	263	105	--	--
142	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной3см**	105,6	305,93	--	32306	--	3476	0,14	15
		м2		24,75	--	2614	--	133	--	--
143	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	38,4	45,47	2,62	1746	101	543	0,07	3
		м2		10,51	0,99	404	38	123	--	--
144	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	3,84	5123,95	66,01	19676	253	890	1,35	5
		м3		195,75	24,93	752	96	105	--	--
145	Е0111-19-3	**Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм**	38,4	263,17	25,04	10106	962	1494	0,14	5
		м2		22,25	9,38	854	360	123	--	--
146	Е0111-19-4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий**	38,4	47,24	3,11	1814	119	196	0,02	1
		м2		2,97	1,17	114	45	123	--	--
147	С143010-7 Изм. и доп. вып. 29	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые,тип А,М-I**	2,688	3625,00	--	9744	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 18	**Тенге**			158064	3814			76
			Тенге			12295	1252			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			154074				
		Материалы -	Тенге			15847				
		Всего заработная плата -	Тенге				10807			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6491				
		Местные материалы -	Тенге			119246				
		Накладные расходы -	Тенге			12615				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1892			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10001				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			176690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				12699			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3990				
		Материалы -	Тенге			371				
		Всего заработная плата -	Тенге				2741			
		Накладные расходы -	Тенге			2467				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				370			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			387				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3111			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 18	Тенге			183534				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				15810			
		19.СМЕТА № 3-2-4 ГАРАЖ СО СКЛАДСКИМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ. Электросиловое оборудование								
		Силовое электрооборудование								
1	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения илираспределительный пункт /шкаф/,устанавливаемый настене,высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	--	--
2	Ц0108-526-2	Автомат одно-,двух-,трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	--	--
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-,двух-,трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А	10	501,20	13,20	5012	132	2178	1,00	10
		шт		227,00	2,30	2270	23	95	--	--
4	Ц0108-72-2	Шины ответвительные - одна полоса в фазе,шина медная или алюминиевая,сечение до 350 мм2	2	135,60	26,60	271	53	202	0,54	1
		м		102,00	4,40	204	9	95	--	--
5	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	1	62,70	0,20	63	--	55	0,34	--
		шт		57,80	0,10	58	--	95	--	--
6	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения,отдельностоящий,устанавливаемый на конструкции на полу,на ток до 40 А	4	892,90	17,90	3572	72	1506	2,00	8
		шт		394,00	2,30	1576	9	95	--	--
		Оборудование и материалы не учтенные ценником								
7	С151803-621 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1395,00	--	1395	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С151801-380 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	608,00	--	608	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С151801-345 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	6	202,00	--	1212	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	С151801-703 Изм. и доп. вып. 26	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	1520,00	--	4560	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С151801-710 Изм. и доп. вып. 26	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1520,00	--	1520	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С151803-7прим.	Конструкции для крепления шинопроводов Шина 3L+N+PE ИЭК нулевая 2х7 групп	1	584,00	--	584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс-лист "Электрокомплекс "00026467	Шина 3L+N+PE ИЭК нулевая,п.7863	1	849,14	--	849	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151801-1297 Изм. и доп. вып. 24прим.	Контакторы электромагнитные - Пускатель магнитный 220В 10А,ПМЛ1230О3	2	2205,00	--	4410	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С151801-1298 Изм. и доп. вып. 24прим.	Контакторы электромагнитные - Пускатель магнитный 220В 25А,ПМЛ2120О2	1	2205,00	--	2205	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С151801-1298 Изм. и доп. вып. 24прим.	Контакторы электромагнитные - Пускатель магнитный 220В 16А,ПМЛ2120О2	1	2205,00	--	2205	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С151801-140	Розетка штепсельная малогабаритная с пл оскими контактами скрытой установки напряжением 42В,на ток 10 А,тип РШ-П-2-С-03-10/42	1	38,00	--	38	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Электроосвещение								
30	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами,отдельно устанавливаемый на штырях,с 1 лампой в светильнике	4	269,90	98,00	1080	392	574	0,76	3
		шт		122,00	29,00	488	116	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами,отдельно устанавливаемый на штырях,с 2 лампами всветильнике	10	342,80	134,00	3428	1340	1860	0,99	10
		шт		158,00	37,80	1580	378	95	--	--
32	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	7	313,00	131,00	2191	917	1037	0,75	5
		шт		119,00	36,90	833	258	95	--	--
33	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	--	--
34	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	4	62,70	0,20	251	1	220	0,34	1
		шт		57,80	0,10	231	--	95	--	--
35	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный утопленного типа при открытой проводке	8	55,00	0,90	440	7	379	0,33	3
		шт		49,70	0,20	398	2	95	--	--
36	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем,или автоматом,или указателем напряжения	20	578,10	31,10	11562	622	7801	2,09	42
		шт		403,00	7,60	8060	152	95	--	--
		Материалы,не учтенные ценником								
37	С151702-118 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп состепенью защиты IP65 ETANJ 2x36	10	1372,00	--	13720	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	С151702-117 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1x36	4	987,00	--	3948	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	С151701-14	Светильник потолочный,тип НПП03-100-001-МУЗ	7	871,00	--	6097	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/,тип ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	24	99,00	--	2376	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/,тип 8ОС-220	24	14,00	--	336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С151706-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/,тип МО24-100	7	19,00	--	133	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/,тип РВО-42У2,длина кабеля 12 м	1	561,00	--	561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С151801-140	Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 42В,на ток 10 А,тип РШ-П-2-С-03-10/42	4	38,00	--	152	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный наток 6 А,тип 0-1-6/220	8	242,00	--	1936	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С151801-131	Коробка пластмассовая,тип У409	20	509,00	--	10180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 19	Тенге			94004	3645			88
			Тенге			16560	968			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			94004				
		Материалы -	Тенге			10054				
		Всего заработная плата -	Тенге				17527			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			63745				
		Накладные расходы -	Тенге			16651				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2498			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6639				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			117294				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				20025			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 19	Тенге			117294				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				20025			

20.СМЕТА № 3-3-1 ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ №12

158	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	17,68	531,56	1,22	9398	22	937	0,28	5
		м		44,10	0,45	780	8	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	Е0112-10-1	Устройство водосточной системы	129,6	161,83	1,24	20973	161	23704	0,97	126
		м2		153,23	0,47	19859	61	119	--	--
		РАЗДЕЛ №13 Вентиляционная шахта								
164	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	1,01232	4778,82	335,84	4838	340	936	4,54	5
		м3		699,75	126,00	708	128	112	--	--
165	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	7,84	167,60	50,15	1314	393	868	0,53	4
		м2		92,03	18,68	722	146	100	--	--
166	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER,марка OL-E жесткие	0,784	14600,00	--	11446	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	7,8	223,80	3,39	1746	26	964	0,65	5
		м2		117,00	0,72	913	6	105	--	--
168	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров,парапетов,свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,6	661,07	1,24	1058	2	293	0,97	2
		м2		153,23	0,47	245	1	119	--	--
169	С11011-897 Изм. и доп. вып. 26	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм,при ширине полки 35-56 мм,немерной длины,нормальной /обычной/ точности прокаткииз углеродистой стали Ст3кп,Ст3пс	0,00732	58910,00	--	431	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
170	С11011-880 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм,немерной длины,нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,004704	64059,00	--	301	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ №15 Разные работы								
		Щит стальной								
185	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление щита	0,01233	49326,74	16388,64	608	202	360	161,00	2
		т		28980,00	3478,90	357	43	90	--	--
186	Е0109-61-10	Монтаж щита	0,01233	9752,34	2387,56	120	29	71	35,10	--
		т		6120,00	295,43	75	4	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	С11011-870 Изм. и доп. вып. 26	Сталь листовая ромбического рифления толщиной 2,5 мм из горячекатаных листов с обрезными кромками,сталь С235	0,01105	68052,00	--	752	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
188	С11011-879 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм,немерной длины,нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,00128	64059,00	--	82	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
189	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,72	32,71	0,10	24	--	8	0,06	--
		м2		11,62	0,04	8	--	90	--	--
190	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,72	33,16	0,04	24	--	5	0,04	--
		м2		8,32	--	6	--	90	--	--
		Отмостка								
193	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонн ых покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной3см	107,016	305,93	--	32739	--	3523	0,14	15
		м2		24,75	--	2649	--	133	--	--
		Жалюзийные решетки л.16,17 АР								
194	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственныхбазах	0,13992	27935,09	9375,11	3909	1312	2328	91,00	13
		т		16380,00	2107,33	2292	295	90	--	--
195	Е0109-53-2	Монтаж лотков,решеток,затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,13992	9850,48	1162,95	1378	163	940	46,60	7
		т		7357,50	108,00	1029	15	90	--	--
196	С11011-872 Изм. и доп. вып. 26	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм,немерной длины,нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистойстали Ст3кп	0,02788	63393,00	--	1767	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
197	С11011-880 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм,немерной длины,нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,05714	64059,00	--	3660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
198	С11011-897 Изм. и доп. вып. 26	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм,при ширине полки 35-56 мм,немерной длины,нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп,Ст3пс	0,0549	58910,00	--	3234	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
			2,18	**16,36**	**0,05**	**36**	**--**	**11**	**0,03**	**--**
		м2		**5,81**	**0,02**	**13**	**--**	**90**	**--**	**--**
200	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**								
			2,18	**33,16**	**0,04**	**72**	**--**	**16**	**0,04**	**--**
		м2		**8,32**	**--**	**18**	**--**	**90**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 20	**Тенге**			**99911**	**2650**			**184**
			Тенге			**29674**	**706**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**93895**				
	Материалы -		Тенге			**13297**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26269**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**21675**				
	Местные материалы -		Тенге			**32059**				
		Накладные расходы -	Тенге			**31266**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4690**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7510**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**132671**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**178**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30959**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**6015**				
	Материалы -		Тенге			**555**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4111**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3700**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**555**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**583**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**10298**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4666**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 20	Тенге			**142969**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**201**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35625**			
		21.СМЕТА № 3-3-4 ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ. Электросиловое оборудование и электроосвещение								
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
1	Ц0108-572-3	**Блок управления шкафного исполнения илираспределительный пункт /шкаф/,устанавливаемый на стене,высота и ширина до 600х600 мм (главный распределительный щит 48 модулей)**								
			1	**1299,30**	**68,30**	**1299**	**68**	**314**	**2,00**	**2**
		шт		**317,00**	**13,50**	**317**	**14**	**95**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Ц0108-526-3	Автомат одно-,двух-,трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 250 А	1	1008,70	32,70	1009	33	423	2,00	2
		шт		441,00	4,50	441	4	95	--	--
3	Ц0108-526-2	Автомат одно-,двух-,трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 100 А	3	862,00	28,00	2586	84	982	2,00	6
		шт		340,00	4,50	1020	13	95	--	--
4	Ц0108-526-1	Автомат одно-,двух-,трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А	6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
		шт		227,00	2,30	1362	14	95	--	--
5	Ц0108-72-2	Шины ответвительные - одна полосавфазе,шина медная или алюминиевая,сечение до 350мм2	8	135,60	26,60	1085	213	809	0,54	4
		м		102,00	4,40	816	35	95	--	--
6	С151803-663 Изм. и доп. вып. 26прим.	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/48зо-1 38 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	4204,00	--	4204	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	С151801-514 Изм. и доп. вып. 24прим.	Выключатель автоматический ИЭК 3 160А ВА 88-33-380В,4Р,150А,35кА TDM	1	4241,00	--	4241	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	С151801-383 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	673,00	--	673	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С151801-380 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	2	608,00	--	1216	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	С151801-379 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	5	608,00	--	3040	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С151801-361 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	406,00	--	406	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С151803-7прим.	Конструкции Шина 3L+N+PE ИЭК нулевая 2х7 групп	8	584,00	--	4672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения илираспределительный пункт /шкаф/,устанавливаемый на стене,высота и ширина до 600х600 мм (щит силовой распределительный 24 модуля)								
			1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	--	--
14	Ц0108-526-1	Автомат одно-,двух-,трехполюсный,у станавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А								
			6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
		шт		227,00	2,30	1362	14	95	--	--
15	С151803-621 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
			1	1395,00	--	1395	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С151801-379 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010								
			1	608,00	--	608	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С151801-345 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010								
			3	202,00	--	606	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	С151801-703 Изм. и доп. вып. 26	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010								
			2	1520,00	--	3040	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С151803-7прим.	Конструкции для крепления шинопроводов Шина 3L+N+PE ИЭК нулевая 2х7 групп								
			1	584,00	--	584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения илираспределительный пункт /шкаф/,устанавливаемый на стене,высота и ширина до 600х600 мм (Щит распределительный силовой 18 модулей)								
			1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	--	--
21	Ц0108-526-1	Автомат одно-,двух-,трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А								
			6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
		шт		227,00	2,30	1362	14	95	--	--
22	С151803-622 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
			1	1985,00	--	1985	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С151801-330 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	754,00	--	754	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С151801-345 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	3	202,00	--	606	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С151801-297 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	266,00	--	532	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С151803-7прим.	Конструкции для крепления шинопроводов Шина 3L+N+PE ИЭК нулевая 2х7 групп	1	584,00	--	584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения илираспределительный пункт /шкаф/,устанавливаемый внише,высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		шт		261,00	13,50	261	14	95	--	--
28	Ц0108-526-1	Автомат одно-,двух-,трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А	9	501,20	13,20	4511	119	1961	1,00	9
		шт		227,00	2,30	2043	21	95	--	--
29	С151803-622 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1985,00	--	1985	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С151801-331 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	754,00	--	754	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С151801-703 Изм. и доп. вып. 26	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	8	1520,00	--	12160	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	С151803-7прим.	Конструкции для крепления шинопроводов Шина 3L+N+PE ИЭК нулевая 2х7 групп	1	584,00	--	584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--