ТОО «ЖолКөпірЖобалау»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Разработка проектно-сметных документаций на Благоустройство улицы Утеген батыра Ауэзовского района города Алматы»

Том 2. Сметная документация

Книга 2 Сводный сметный расчёт

г. Алматы, 2023 г.

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

«Разработка проектно-сметных документаций на Благоустройство улицы Утеген батыра Ауэзовского района города Алматы»

Том 2. Сметная документация
Книга 2 Сводный сметный расчёт

Заказчик: КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы»

Исполнитель: ТОО «ЖолКопірЖобалау», г.Алматы

Директор Медведева Т.В..

г.Алматы, 2023 г.

Состав проекта

(012-РП-АД-42)

Том 1 Основные проектные решения

Книга 1.1. Паспорт проекта
Книга 1.2. Пояснительная записка
Книга 1.3. Организация строительства
Книга 2 Чертежи

Том 2. Сметная документация

Книга 1 Локальные сметы
Книга 2 Сводный сметный расчет

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к сметной документации по рабочему проекту

Благоустройство и озеленение ул.Утеген батыра

При составлении сметной документации ресурсным методом использована сметно-нормативная база, введенная в действие приказом от 14 декабря 2023 года № 32-нк «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве» нормативный документ по ценообразованию в строительстве НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан». При расчете сметной документации использована нормативная база текущего периода - АВС 2024.1.2 от 22.01.2024 г.

При разработке смет на строительство объекта применены:

- НДЦС РК 8.04-03-2022 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы» 2023 год (2 сборника);
- ССЦ РК 8.04-08-2023 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2023 год (20 сборников);
- ССЦ РК 8.04-09-2023 «Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства» 2023 год;
- СЦПГ РК 8.04-12-2023 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства» Отдел 1 Автомобильные перевозки 2023 год;
- СЦЭМ РК 8.04-11-2023 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов» 2023 год;

При определении сметной стоимости строительства приняты:

- территориальный район - 02 (г.Алматы);
- Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,7% согласно НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 29б);
- сметная прибыль, % - 5%
- непредвиденные работы и затраты, % - 3%;
- содержание авторского надзора и технадзора – НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30;
- налог на добавленную стоимость 12%.

Общая сметная стоимость строительства по сводному сметному расчету в текущих ценах 2023г.-2024г. составляет:

	3 494 650,101	тыс.тенге, в том числе
- строительно-монтажные работы	**3 006 101,434**	тыс.тенге
- оборудование	**22 383,115**	тыс.тенге
- прочие затраты	**466 165,551**	тыс.тенге

Форма 2

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 3 494 650,101 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 670,334 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

Заместитель акима

К.Сагиндиков

"20" февраля 2024 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Благоустройство и озеленение ул.Утеген батыра

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2023-2024 г.г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1	Смета ПИР	Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	1 249,405	1 249,405
2	Смета ПИР	Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	4 336,713	4 336,713
3	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	749,373	749,373
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	**6 335,491**	**6 335,491**
		Часть II. Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
4	Глава 1	Подготовительные работы	136 454,032	--	--	136 454,032
		Всего по главе	**136 454,032**	--	--	**136 454,032**

Глава 2. Основные объекты строительства						
5	Глава 2	Основные объекты строительства (Благоустройство и озеленение)	897 673,377	--	--	897 673,377
6	Глава 2 МАФ	Основные объекты строительства. Малые архитектурные формы	1 151 419,474	20 215,051	--	1 171 634,525
		Всего по главе	**2 049 092,851**	**20 215,051**	**--**	**2 069 307,902**

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
7	Глава 4	Благоустройство и озеленение.Замена светильников и опор освещения	174 739,949	--	--	174 739,949
		Всего по главе	**174 739,949**	**--**	**--**	**174 739,949**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**2 360 286,832**	**20 215,051**	**--**	**2 380 501,883**

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
8	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.29 б)	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,7%	228 947,823	--	--	228 947,823
		Итого по главе 8	**228 947,823**	**--**	**--**	**228 947,823**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**2 589 234,655**	**20 215,051**	**--**	**2 609 449,706**
9	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	129 461,733	--	--	129 461,733
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	77 677,040	606,452	--	78 283,491
		Итого по части II в сметных ценах:	**2 796 373,427**	**20 821,503**	**--**	**2 817 194,930**
11	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075	3 006 101,434	22 383,115	--	3 028 484,549
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	**3 006 101,434**	**22 383,115**	**--**	**3 028 484,549**
Часть III. Инжиниринговые услуги						
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 2817194,92961032х0,41% = 11550,499	--	--	11 550,499	11 550,499
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах - 11550,499х1,075 = 12416,786	--	--	12 416,786	12 416,786
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**12 416,786**	**12 416,786**

Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 2817194,92961032x2,41% = 67894,398	--	--	67 894,398	67 894,398
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах - 67894,398x1,075 = 72986,478	--	--	72 986,478	72 986,478
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**72 986,478**	**72 986,478**
		Итого по части III в сметных ценах	**--**	**--**	**79 444,897**	**79 444,897**
По части III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		Итого по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**85 403,264**	**85 403,264**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**2 796 373,427**	**20 821,503**	**85 780,388**	**2 902 975,318**
По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		В ценах 2023 г. (ПИР)	**--**	**--**	**5 586,118**	**5 586,118**
		В ценах 2024 г. (Экспертиза)	**--**	**--**	**749,373**	**749,373**
		В прогнозных ценах 2024 г. (СМР)	**3 006 101,434**	**22 383,115**	**85 403,264**	**3 113 887,813**
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						
16	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2023 г. (ПИР) - 12%	--	--	670,334	670,334
17	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г (Экспертиза). - 12%	--	--	89,925	89,925
18	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г (СМР). - 12%	--	--	373 666,538	373 666,538
		Всего по сводному сметному расчету	**3 006 101,434**	**22 383,115**	**466 165,551**	**3 494 650,101**
19		в том числе: 2023 год (ПИР)	--	--	6 256,452	6 256,452
20		в том числе: 2024 год (Экспертиза)	--	--	839,298	839,298
21		в том числе: 2024 год (СМР)	3 006 101,434	22 383,115	459 069,802	3 487 554,351

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 3

Наименование стройки Благоустройство и озеленение ул.Утеген батыра

Объектная смета № Глава 1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Подготовительные работы

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	136454,032	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	17,393	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	76162,486	тыс.тнг.

в текущих ценах на декабрь 2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	01-01-01	Подготовительные работы	136 454,032	--	--	136 454,032	17,393	76 162,486	--
		Всего :	**136 454,032**	--	--	**136 454,032**	**17,393**	**76 162,486**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 3

Наименование стройки Благоустройство и озеленение ул.Утеген батыра

Объектная смета № Глава 2

(Объектный сметный расчет)

на строительство Основные объекты строительства (Благоустройство и озеленение)

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	897673,377	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	62,347	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	300125,594	тыс.тнг.

в текущих ценах на декабрь 2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	02-01-01	Благоустройство и озеленение	897 673,377	--	--	897 673,377	62,347	300 125,594	--
		Всего :	**897 673,377**	--	--	**897 673,377**	**62,347**	**300 125,594**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 3

Наименование стройки Благоустройство и озеленение ул.Утеген батыра

Объектная смета № Глава 2 МАФ

(Объектный сметный расчет)

на строительство Основные объекты строительства. Малые архитектурные формы

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	1171634,525	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	8,039	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	24180,296	тыс.тнг.

в текущих ценах на декабрь 2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	02-01-02	Малые архитектурные формы	1 151 419,474	20 215,051	--	1 171 634,525	8,039	24 180,296	--
		Всего :	**1 151 419,474**	**20 215,051**	**--**	**1 171 634,525**	**8,039**	**24 180,296**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 3

Наименование стройки Благоустройство и озеленение ул.Утеген батыра

Объектная смета № Глава 4

(Объектный сметный расчет)

на строительство Благоустройство и озеленение.Замена светильников и опор освещения

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	174739,949	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	9,689	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	52477,812	тыс.тнг.

в текущих ценах на декабрь 2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	04-01-01	Уличное освещение	174 739,949	--	--	174 739,949	9,689	52 477,812	--
		Всего :	**174 739,949**	--	--	**174 739,949**	**9,689**	**52 477,812**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

Приложение 1

к Доп.заданию от 16.02.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель акима Ауэзовского района города Алматы

_____ К.Сагиндиков

"16" февраля 2024 г.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

по мониторингу цен на объекте:

Благоустройство и озеленение ул. Утеген Батыра

№№ п/п	Наименовние оборудования, материала, конструкции	Тип, марка, размеры, стандарт	Ед. изм.	Количество	Стоимость за ед.изм. по прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибютор) страна происхождения	№ прайслиста
					В валюте	В тенге			
1	2	3	4	5	6		7	8	9
принятый вариант									
1	Подвесные качели	Качеля	шт.	1	-	6 500 000	без НДС	РК г. Алматы ТОО "AZIMUT GROUP COMPANY"	1
2	Стелла Влюбленные	композитный мраморный камень	шт.	1	-	3 200 000	без НДС	РК г. Алматы ИП "САМАЛ"	2
3	Навес для тренажеров	004392	шт.	1	-	3 810 500	с НДС	РК г. Алматы ТОО "Skiff company Ltd"	3
4	ДИК "Юнга"	004450	шт.	1	-	3 229 000	с НДС	РК г. Алматы ТОО "Skiff company Ltd"	3

1	2	3	4	5	6		7	8	9
5	ДИК для детей с огранич.возможностями	005902	шт.	1	-	2 550 500	с НДС	РК г. Алматы ТОО "Skiff company Ltd"	3
6	Теневой навес со скамейкой	12201	шт.	1	-	2 198 420	без НДС	РФ г. Москва Компания "Toruda"	4
7	Детский комплекс "Путь Астероида II"	GXY952032-3717	шт.	1	-	19 000 000	с НДС	РК г. Алматы ТОО "APS ENGINEERING"	5
8	Детский комплекс "Эмеридо"	GXY953032	шт.	1	-	42 000 000	с НДС	РК г. Алматы ТОО "APS ENGINEERING"	5
9	Детский комплекс "Фрегат с лестницей"	PCM102721	шт.	1	-	22 900 000	с НДС	РК г. Алматы ТОО "APS ENGINEERING"	5
10	ДИК "Семь башен"	KPL7001	шт.	1	-	15 000 000	с НДС	РК г. Алматы ТОО "APS ENGINEERING"	5
11	ДИК "Тройной альпенист"	PCM81221	шт.	1	-	5 500 000	с НДС	РК г. Алматы ТОО "APS ENGINEERING"	5
12	Сатурн 4 Карусель	GXY958	шт.	1	-	7 100 000	с НДС	РК г. Алматы ТОО "APS ENGINEERING"	5
13	Качели-маятник	M984	шт.	1	-	8 600 000	с НДС	РК г. Алматы ТОО "APS ENGINEERING"	5
14	Качели	KSW90014	шт.	1	-	1 600 000	с НДС	РК г. Алматы ТОО "APS ENGINEERING"	5
15	Многофункциональный воркаут комплекс	FSW10501	шт.	1	-	8 700 000	с НДС	РК г. Алматы ТОО "APS ENGINEERING"	5
16	Игровая комбинация с сетью	PCM000421	шт.	1	-	2 500 000	с НДС	РК г. Алматы ТОО "APS ENGINEERING"	5
17	ДИК "Путешественник"	PCE200621	шт.	1	-	12 000 000	с НДС	РК г. Алматы ТОО "APS ENGINEERING"	5

1	2	3	4	5	6		7	8	9
18	Спортивная площадка "Obstacle Course 70m"	SOL201701	шт.	1	-	29 200 000	с НДС	РК г. Алматы ТОО "APS ENGINEERING"	5
19	Тренажер "Жим ногами"	FAZ10501	шт.	1	-	13 600 000	с НДС	РК г. Алматы ТОО "APS ENGINEERING"	5
20	Тренажер "Горизонтальная тяга"	FAZ605	шт.	1	-	8 000 000	с НДС	РК г. Алматы ТОО "APS ENGINEERING"	5
21	Тренажер "Вертикальная тяга"	FAZ602	шт.	1	-	8 800 000	с НДС	РК г. Алматы ТОО "APS ENGINEERING"	5
22	Тренажер "Жим плечами"	FAZ604	шт.	1	-	9 100 000	с НДС	РК г. Алматы ТОО "APS ENGINEERING"	5
23	Тренажер "Жим от груди"	FAZ601	шт.	1	-	8 300 000	с НДС	РК г. Алматы ТОО "APS ENGINEERING"	5
24	Перекрёстный тренажер	FAZ52100	шт.	1	-	10 000 000	с НДС	РК г. Алматы ТОО "APS ENGINEERING"	5
25	Стол"Пикник «Агора»"	PAR4074	шт.	1	-	2 700 000	с НДС	РК г. Алматы ТОО "APS ENGINEERING"	5
26..1	Можжевельник вергинский	-	шт.	1	-	6 000	без НДС	РК г. Алматы ТОО "Фирма ЛЭУ"	6
26..2	Спирея Вангутта	-	шт.	1	-	5 000	без НДС	- // -	6
26..3	Миндаль степной	-	шт.	1	-	20 000	без НДС	- // -	6
26..4	Астильба	-	шт.	1	-	4 500	без НДС	- // -	6
26..5	Шалфей дубравный	-	шт.	1	-	2 200	без НДС	- // -	6
26..6	Любелия	-	шт.	1	-	2 500	без НДС	- // -	6
26..7	Вербейник	-	шт.	1	-	2 500	без НДС	- // -	6
26..8	Сумах пушистый	-	шт.	1	-	15 000	без НДС	- // -	6

1	2	3	4	5	6		7	8	9
26..9	Каргана древовидная	-	шт.	1	-	25 000	без НДС	- // -	6
26..10	Катальпа бегониевидная	-	шт.	1	-	18 000	без НДС	- // -	6
26..11	Хоста	-	шт.	1	-	7 500	без НДС	- // -	6
26..12	Ирис бородатый (низкорослый сорт)	-	шт.	1	-	2 500	без НДС	- // -	6
26..13	Кизильник Даммера	-	шт.	1	-	4 500	без НДС	- // -	6
26..14	Фиалка душистая	-	шт.	1	-	3 500	без НДС	- // -	6
26..15	Гвоздика травянка	-	шт.	1	-	5 500	без НДС	- // -	6
26..16	Флокс шиловидный	-	шт.	1	-	4 500	без НДС	- // -	6
26..17	Можжевельник Bue Chip	-	шт.	1	-	9 000	без НДС	- // -	6
26..18	Антеннария (кошачья лапка)	-	шт.	1	-	4 500	без НДС	- // -	6
26..19	Ясколка войлочная	-	шт.	1	-	4 500	без НДС	- // -	6
26..20	Примула	-	шт.	1	-	3 500	без НДС	- // -	6
26..21	Арабис (резуха кавказская)	-	шт.	1	-	4 500	без НДС	- // -	6
27	Автоматический полив	полив	шт.	1	-	89 000 000	с НДС	РК г. Алматы ТОО "NET-company ONE"	7

Члены комиссии:
Руководитель отдела инженерной и дорожной инфраструктуры
КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района" Д.Султанов

Директор ТОО "ЖолКөпірЖобалау" Т.Медведева

ТОО "AZIMUT GROUP COMPANY"
Фактический адрес: Республика Казахстан 050061 г. Алматы, улица Шевченко д.118, 1 этаж оф. 114
Банк бенефициара: АО «Kaspi Bank»
БИК: CASPKZKA **БИН:** 210840035014
Номер счета KZT: KZ62722S000009796308
Тел: +7 (708) 459-25-69
e-mail: azimut-group@internet.ru

Исх. №005014
Дата: 16.11.2023 г.
Кому :
Адрес :
Телефон :
Эл. почта :

№	Фото	Описание	Цена	Итого
1		**Качели** **Материал:** сталь, дерево.	**за 1 секцию** **1 300 000 ₸**	**5 секций** **6 500 000 ₸**
			Итого (без НДС):	**6 500 000 ₸**

Казақстан Республикасы Алматы қ.
Республика Казахстан г. Алматы
AZIMUT GROUP COMPANY
БСН/БИН 210840035014
Товарищество с ограниченной ответственностью
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

тэс художественная резка металла мет



МАФ . Влюбленные

от 25.01.2024 г.

техническое описание

В изготовление композиции используются материалы
1. металл листовой черный 2мм.3мм.5мм
2. труба профильнаяя 40х20х3мм
3.антикорозийная влагостойкая краска.
4.подсветка LED влагозащищенная
При изготовление используется плазменная и лазерная резка.
Габариты изделия
высота 2500 мм
ширина 2500м
вес композиции 490 кг

цена композиции 3200000 три миллиона двести тысяч тенге) без учета НДС

ИП "САМАЛ" Бузауов С.Т.

ТОО «Skiff company Ltd»
Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Карасай батыра дом 182, офис 4
+7 727 375 00 55
+7 727 375 44 82
+7 777 250 10 00
info@ksil.kz

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №24-36 от 05.02.2024 г.

Внимание! Покупателю необходимо самостоятельно сверить предложенный перечень Товара по количеству и ассортименту на предмет соответствия коммерческого предложения предоставленной заявке и/или технической документации.
Продавец не несет ответственности за любые несовпадения.

Код	Наименование товара	Кол-во (штук)	Цена за ед. с НДС с монтажом без доставки и материала (тенге)	ВСЕГО с НДС с монтажом без доставки и материала (тенге)	Габариты (миллиметры)	Изображение
004392	Навес для тренажеров	1	3 810 500	3 810 500		
004450	Кораблик "Юнга" для детей с ограниченными физическими возможностями от 4 до 10 лет	1	3 229 000	3 229 000		

005902	ДИК для детей с ограниченными физическими возможностями для детей от 3 до 10 л.	1	2 550 500	2 550 500		
			Итого по прайсу:	**9 590 000**		

Исполнитель:Алла Камашева / моб: +7 771 300 33 19
Проверил: Леонид Ляпунов

Директор ТОО «Skiff company Ltd» **Жекебаева С.Е.**

ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКА!

- **Стоимость оборудования действительна при оформлении заказа и внесения предоплаты до 20 февраля 2024 года.**
- Перед оформлением заявки необходимо согласовать стоимость оборудования с ТОО «Skiff company Ltd», в связи с возможностью изменения цены.
- Вывоз оборудования со склада производится после 100 % оплаты.
- В случае отсутствия оборудования на складе в г. Алматы на момент обращения - срок изготовления согласовывается дополнительно с ТОО «Skiff company Ltd» после внесения предоплаты в размере 100%.
- Стоимость оборудования указана в тенге, с учётом НДС:
- **С учетом монтажа без доставки и материала:** оборудование устанавливается на заранее подготовленное Заказчиком ровное основание (грунт) на объекте Покупателя в пределах г. Алматы.
- На объекте сборки и установки Товара Покупатель производит своими силами, предоставляет или оплачивает дополнительно:
  - работы по демонтажу, ранее установленного оборудования;
  - доставку до объекта Покупателя;
  - расходный материал для установки оборудования (цемент, отсев – при стандартной установке);
  - бесперебойный источник электропитания (220 Вольт) и воды (удаленностью не более 50 м. от места сборки и установки Товара);
  - обеспечивает сохранность Товара на объекте Покупателя на весь период сборки и установки Товара;
  - вывоз мусора;
- В случае необходимости сборки и установки товара специалистами Продавца за пределами г. Алматы, Покупатель дополнительно оплачивает:

- проезд 3-4-х специалистов в оба конца;
- проживание на весь срок сборки оборудования;
- командировочные расходы (19 500 тенге в сутки на 1специалиста)
- предоставляет расходный материал: цемент и отсев. (при условии стандартной установки)
- доставку оборудования со склада Продавца в г. Алматы до объекта Покупателя.

- Стандартная установка оборудования осуществляется в грунт с углублением до 2,5 метров, с последующим бетонированием фундаментных закладных и каркасов оборудования.
- Завод-изготовитель Товара оставляет за собой право вносить изменения в конструкции изделий. Цвет Товара может не совпадать с цветом Товара в эскизах.
- Все оборудование «КСИЛ» изготовлено по новейшим технологиям и имеет Сертификат соответствия ЕАС.
- **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ И/ИЛИ НАРУШЕНИЕ ЗОН БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ НЕСЕТ ЗАКАЗЧИК.**

В связи с требованиями Технического регламента (ТР ЕАЭС 042/2017), Покупателю необходимо установить Информационный щит на детской площадке с информацией о перечне Товара, возрастных ограничениях, правилах эксплуатации Товара и контактной информацией экстренных служб.

Образец Информационного щита:

006801	Щит информационный			
006802	Щит информационный			

В связи с требованиями Технического регламента (ТР ЕАЭС 042/2017), для обеспечения безопасности детей Покупателю необходимо выбирать ту толщину покрытия на детских игровых площадках, которая соответствует заявленной критической высоте падения, указанной в паспорте предполагаемого для использования на нем детского игрового оборудования.



Недопустимые варианты застреваний и варианты расстановок оборудования смотрите ниже

Недопустимые варианты застреваний

Элемент застревания	Отверстия		Прямоугольные зазоры или щели	V-образные зазоры или щели	Выступы	Подвижные элементы оборудования
	Жесткие	Нежесткие				
Все тело		-	-	-	-	
Голова/шея, вперед головой					-	
Голова/шея, вперед ногами			-		-	-
Кисть и рука	-	-	-		-	
Нога и ступня		-			-	
Пальцы					-	
Одежда	-	-				
Волосы	-	-		-	-	

Варианты расстановки оборудования на площадках

8 (800) 250-00-37
8(800)250-00-37
sale@toruda.ru

Ваш менеджер **Афанасьев Владимир**

Дизайн проект БЕСПЛАТНО

Доставка и монтаж во всех регионах России и Казахстана

Помогаем в организации Госзакупок

Собственное производство

Прайс-лист от 02.02.2024

Содржание:

- Теневые навесы

Теневые навесы

№	Наименование		Цена, тг.
1.		**Навес Волна 751.09.01** **Артикул:** H137535 **Размеры, см, ВШГ:** 260;200;200	1557500
2.		**Навес Н1 4 метра** **Артикул:** H1 **Размеры, см, ВШГ:** 480;400	4879730
3.		**Навес Н2 6 метров** **Артикул:** H2 **Размеры, см, ВШГ:** 480;600	7066890
4.		**Навес Н3 8 метров** **Артикул:** H3 **Размеры, см, ВШГ:** 480;800	9252370
5.		**Теневой навес со скамейкой TORUDA 066** **Артикул:** 12201 **Размеры, см, ВШГ:** 252;198;212	2198420

№	Наименование		Цена, тг.
6.		**Навес для скамейки «Бульвар» 10653** **Артикул:** 10653 **Размеры, см, ВШГ:** 202;142;180	682510
7.		**Теневой навес Лиана 1 м.п.** **Артикул:** Н138646 **Размеры, см, ВШГ:** 275;200;100	2150410
8.		**Навес со скамьей Геркулес 751.01** **Артикул:** Н137532 **Размеры, см, ВШГ:** 200;110;200	1924020
9.		**Навес Лиана 751.08 (1 м.п.)** **Артикул:** Н137533 **Размеры, см, ВШГ:** 260;200;100	1592570
10.		**Теневой навес серия N модель 1** **Артикул:** N1 **Размеры, см, ВШГ:** 300;300;600	7319240
11.		**Теневой навес Дубрава** **Артикул:** Н138647 **Размеры, см, ВШГ:** 250;370;365	5383150

№	Наименование		Цена, тг.
12.		**Теневой навес МАФ-2** **Артикул:** H138649 **Размеры, см, ВШГ:** 300;244;300	10177180
13.		**Теневой навес МАФ-1** **Артикул:** H138650 **Размеры, см, ВШГ:** 352;472;322	11405390
14.		**Теневой навес МАФ-3** **Артикул:** H138651 **Размеры, см, ВШГ:** 287;460;460	13426790
15.		**Теневой навес Кайлас двойной двухсторонний открытый** **Артикул:** H138652 **Размеры, см, ВШГ:** 300;305;400	2781360
16.		**Теневой навес Кайлас одинарный закрытый** **Артикул:** H138653 **Размеры, см, ВШГ:** 300;150;200	1260010
17.		**Теневой навес Яблоня (без паттерна)** **Артикул:** H138654 **Размеры, см, ВШГ:** 230;280;220	6017890

№	Наименование		Цена, тг.
18.		**Теневой навес Кайлас двойной открытый** **Артикул:** H138655 **Размеры, см, ВШГ:** 300;150;400	1662980
19.		**Теневой навес Велариум** **Артикул:** H138656 **Размеры, см, ВШГ:** 300;240;500	17115650
20.		**Теневой навес Артель** **Артикул:** H138659 **Размеры, см, ВШГ:** 253;205;332	3891860
21.		**Теневой навес Кайлас двойной закрытый** **Артикул:** H138661 **Размеры, см, ВШГ:** 300;150;400	2490040
22.		**Теневой навес Кайлас одинарный открытый** **Артикул:** H138662 **Размеры, см, ВШГ:** 300;150;200	841900
23.		**Теневой навес Кайлас двойной двухсторонний закрытый** **Артикул:** H138663 **Размеры, см, ВШГ:** 300;305;400	3612570

№	Наименование		Цена, тг.
24.		**Теневой навес Тип 10** **Артикул:** H138664 **Размеры, см, ВШГ:** 310;300;300	5034380
25.		**Теневой навес Вафер квадратный** **Артикул:** H138666 **Размеры, см, ВШГ:** 250;250;250	3555690
26.		**Теневой навес Вафер круглый** **Артикул:** H138670 **Размеры, см, ВШГ:** 250;250;250	3555690
27.		**Теневой навес Тип 5** **Артикул:** H138675 **Размеры, см, ВШГ:** 280;200;500	4260840
28.		**Теневой навес Модерн** **Артикул:** H138678 **Размеры, см, ВШГ:** 252;198;212	2153040
29.		**Навес от дождя и солнца Пикник** **Артикул:** H138680 **Размеры, см, ВШГ:** 265;285;380	997680

№	Наименование	Цена, тг.
30.	**Теневой навес Тип 4** **Артикул:** H138681 **Размеры, см, ВШГ:** 340;250;350	6808170
31.	**Навес Шахматный клуб НС-1.8** **Артикул:** НС-1.8 **Размеры, см, ВШГ:** 350;360;600	17448590
32.	**Беседка «Трекант»** **Артикул:** 19429 **Размеры, см, ВШГ:** 345;357;312	6267110

ООО «ЭЛКОМ»
Юридический адрес: 426008, Россия, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул.Карла Маркса, д.244, офис 3
Тел.: (3412) 655-541, 655-549, 91-21-61
email: sale@toruda.ru

ОГРН №1171832009062
Р/с №40702810129020001751
к/с 30101810200000000824, БИК 042202824
ИНН/КПП 1832143877 / 183101001

Директор: Гарипов Фарид Анэсович

APS ENGINEERING
пр. Достык 42а,
г. Алматы, 050010
Республика Казахстан
+7 (727) 291-63-79
+7 (727) 291-57-74
tent@aps-investment.kz
www.aps-investment.kz

Дата: 02.02.2024 г.
Тема: ул. Утеген Батыра Ауэзовского р-на г. Алматы

Коммерческое предложение
Оборудование для детских и спортивных площадок KOMPAN (Дания)

№	Код оборудования	Описание	Цена за ед. KZT	К-во	Сумма с НДС KZT
1	**GXY952 - ПУТЬ АСТЕРОИДА II**	Возраст 6+ лет Размеры (м) 7.83x9.07x2.93h С зонами безопасности (м) 11.00 x12.07	19 000 000	1 ед.	**19 000 000**
2	**GXY936 - РИГЕЛЬ**	Возраст 6+ лет Размеры (м) 3.98x3.79x2.93h С зонами безопасности (м) 7.93 x7.18	6 150 000	1 ед.	**6 150 000**
3	**KPL7001 – СЕМЬ БАШЕН XL**	Возраст 2+ лет Размеры (м) 6.08x6.74x2.74h С зонами безопасности (м) 8.82 x9.73	15 000 000	1 ед.	**15 000 000**

4	**FSW105 - КОМБИНАЦИЯ 5**	Возраст 13+ лет Размеры (м) 4.44x6.91x2.40h С зонами безопасности (м) 7.43x9.94	8 700 000	1 ед.	**8 700 000**
5	**PCE200621 - ПУТЕШЕСТВЕННИК**	Возраст 1+ лет Размеры (м) 3.20x5.80x3.43h С зонами безопасности (м) 5.90x8.31	12 000 000	1 ед.	**12 000 000**
6	**PCM000421 – ИГРОВАЯ КОМБИНАЦИЯ С СЕТЬЮ**	Возраст 6+ мес Размеры (м) 3.09x4.13x1.06h С зонами безопасности (м) 6.07x7.11	2 500 000	1 ед.	**2 500 000**
7	**GXY953 - ЭМЕРИДО**	Возраст 6+ лет Размеры (м) 12.41x15.63x2.93h С зонами безопасности (м) 15.94x18.63	42 000 000	1 ед.	**42 000 000**

8	**SOL2017011 - Obstacle Course 70m** 	Возраст 13+ лет Размеры (м) 13.85x33.92x2.40h С зонами безопасности (м) 14.20x34.95	29 200 000	1 ед.	**29 200 000**
9	**KSW90014 – ДВОЙНЫЕ КАЧЕЛИ, H=2,5 M**	Возраст 2+ лет Размеры (м) 2.40x2.96x2.74h С зонами безопасности (м) 7.87x3.54	1 600 000	1 ед.	**1 600 000**
10	**M984 – КАЧЕЛИ МАЯТНИК**	Возраст 6+ лет Размеры (м) 2.00x6.20x3.63h С зонами безопасности (м) 2.70x11.46	8 600 000	1 ед.	**8 600 000**
11	**GXY958 - САТУРН 4 КАРУСЕЛЬ**	Возраст 6+ лет Размеры (м) D:3.16x2.53h С зонами безопасности (м) D: 15.40	7 100 000	1 ед.	**7 100 000**

12	**PAR4074 – ПИКНИК «АГОРА»- КРАСНЫЙ, HPL**	Размеры (м) 1.67x2.00x0.76h	2 700 000	1 ед.	**2 700 000**
13	**FAZ605 – ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ТЯГА**	Возраст 13+ лет Размеры (м) 1.10x1.89x2.14h С зонами безопасности (м) 4.10x4.83	8 000 000	1 ед.	**8 000 000**
14	**FAZ601 – ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ЖИМА ОТ ГРУДИ**	Возраст 13+ лет Размеры (м) 1.07x1.94x2.14h С зонами безопасности (м) 4.07x4.88	8 300 000	1 ед.	**8 300 000**
15	**FAZ603 – ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ЖИМА НОГАМИ**	Возраст 13+ лет Размеры (м) 2.36x1.62x2.14h С зонами безопасности (м) 5.36x4.62	13 600 000	1 ед.	**13 600 000**
16	**FAZ52100 - ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ТРЕНАЖЕР**	Возраст 13+ лет Размеры (м) 0.83x1.79x1.75h С зонами безопасности (м) 3.83x4.79	10 000 000	1 ед.	**10 000 000**

17	**FAZ604 – ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ЖИМА ОТ ПЛЕЧА ВВЕРХ**	Возраст 13+ лет Размеры (м) 1.31x1.88x2.14h С зонами безопасности (м) 4.31x4.82	9 100 000	1 ед.	**9 100 000**
18	**FAZ602 – ВЕРТИКАЛЬНАЯ ТЯГА**	Возраст 13+ лет Размеры (м) 1.16x1.90x2.14h С зонами безопасности (м) 4.16x4.84	8 800 000	1 ед.	**8 800 000**
19	**PCM81221 - ТРОЙНОЙ АЛЬПИНИСТ**	Возраст 6+ лет Размеры (м) 3.48x3.37x2.30h С зонами безопасности (м) 6.48x7.33	5 500 000	1 ед.	**5 500 000**
20	**PCM102721 – ФРЕГАТ с ЛЕСТНИЦЕЙ**	Возраст 2+ лет Размеры (м) 6.16x7.90x5.62h С зонами безопасности (м) 9.62x11.10	22 900 000	1 ед.	**22 900 000**
	ИТОГО с НДС			**20 ед.**	**240 750 000**

APS ENGINEERING
пр. Достык 42а,
г. Алматы, 050010
Республика Казахстан
+7 (727) 291-63-79
+7 (727) 291-57-74
tent@aps-investment.kz
www.aps-investment.kz

Цена на детское оборудование включает: доставку Товара, таможенную очистку, монтаж на объекте Заказчик.
Цена на детское оборудование НЕ включает: устройство фундаментов, безопасное покрытие.
Сроки изготовления стандартного оборудования: 25 рабочих дней
Сроки транспортировки: 30 календарных дней

С уважением,
Директор по продажам **Калиева А.**

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

«ЛЭУ»

Товарищество с ограниченной ответственностью

ФИРМА «ЛЭУ»

Коммерческое предложение
на посадочный материал

№№ п.п.	Наименование	Ед. изм.	цена за ед. в тенге без НДС
1	2	3	4
1	Можжевельник вергинский	шт.	6 000
2	Спирея Вангутта	шт.	5 000
3	Миндаль степной	шт.	20 000
4	Астильба	шт.	4 500
5	Шалфей дубравный	шт.	2 200
6	Любелия	шт.	2 500
7	Вербейник	шт.	2 500
8	Сумах пушистый	шт.	15 000
9	Каргана древовидная	шт.	25 000
10	Катальпа бегониевидная	шт.	18 000
11	Хоста	шт.	7 500
12	Ирис бородатый (низкорослый сорт)	шт.	2 500
13	Кизильник Даммера	шт.	4 500
14	Фиалка душистая	шт.	3 500
15	Гвоздика травянка	шт.	5 500
16	Флокс шиловидный	шт.	4 500
17	Можжевельник Bue Chip	шт.	9 000
18	Антеннария (кошачья лапка)	шт.	4 500
19	Ясколка войлочная	шт.	4 500
20	Примула	шт.	3 500
21	Арабис (резуха кавказская)	шт.	4 500

ТОО "Фирма "ЛЭУ" давно и успешно работает на рынке оказания услуг по благоустройству территорий. Также мы выполняем благоустройство городских и межрегиональных трасс и прилегающих территорий, асфальтные работы. За время своей работы мы накопили богатый опыт по благоустройству и озеленению города и частных территорий! Индивидуальный подход к каждому клиенту, гарантия предоставляется! Гибкая система скидок

Директор
ТОО «Фирма «ЛЭУ»

ТОО "Фирма"ЛЭУ"

Башинский С.А.

г. Алматы

№ объекта: 900
Наименование объекта: ТОО "ЖолКөпірЖобалау"
Благоустройство и озеленение ул.Утеген Батыра
Водопровод полива
28-09-2023 г.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"NET–company ONE"

ФОНТАНЫ, БАССЕЙНЫ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОЛИВ, СИСТЕМЫ ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ
проектирование, поставка оборудования, монтаж, сервисное обслуживание
Тел.: (727) 317-72-00, www.netco1.kz, e-mail: netco1@mail.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НАПОСТАВКУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ, ПРОИЗВОДСТВО МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

Технологическое оборудование производства ЕС, ЕАЭС, КНР, Турции

Страна производитель	Наименование	Ед. изм.	Цена, Тг (в т.ч. НДС)	Сумма, Тг (в т.ч. НДС)
Благоустройство и озеленение ул.Утеген Батыра в Ауэзовском районе				
США	Автоматический полив, 1,817 га	шт.	89 000 000	89 000 000

ИТОГО, ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ : 89 000 000

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ:

- поставка технологического оборудования для полива: 90-180 дней

(в случаее отсутствия готового оборудования на складах заводов-изготовителей и оптовых складах региональных представителей)

- производства монтажных и пуско-наладочных работ: 90-180 дней

ИТОГО, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: 180-360 дней

Примечания:

- гарантия на оборудование - 1 год; на выполненные монтажные и пуско-наладочные работы - 2 года;
- в итоговую стоимость Коммерческого предложения не включены расходы, связанные со складированием и охраной оборудования на Объекте;
- в Коммерческом предложении представлены розничные цены;
- стоимость оборудования и материалов дана "со склада г. Алматы"

С Уважением,
Директор ТОО "NET-company ONE" Нурымбетов Е.Т.