		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,59	0,00236	856,40	2,02
		Итого эксплуатация машин:				**2292,06**	**9,17**
44. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,93	0,00372	14469,82	53,83
44. 6	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07	0,00028	23319,55	6,53
44. 7	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,087	0,000348	1083772,86	377,15
		Итого материалов:				**109377,54**	**437,51**
		НР первого уровня	%	62,1		181683,15	726,73
		НР второго уровня	%	4,24		24802,51	99,21
		Накладные расходы	%	--		206485,66	825,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48781,40	195,13
		Сметная стоимость:				**658548,85**	**2634,20**
45	**С123-011201-0101 23-011201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	**м**	**4,0320**		**653,67**	**2635,60**
		НР второго уровня	%	4,24		27,72	111,75
		Накладные расходы	%	--		27,72	111,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,51	219,79
		Сметная стоимость:				**735,90**	**2967,13**
46	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Арматура диаметром 10АI.Укладка**	**т металлических**	**0,0100**		**198545,68**	**1985,46**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	56,4	0,564	787,96	444,41
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0054	856,41	4,62
		Итого оплата труда:				**44903,40**	**449,03**
46. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,0023	3568,70	8,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,0023	856,40	1,97
46. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,0031	1797,83	5,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,0031	856,40	2,65
		Итого эксплуатация машин:				**1378,13**	**13,78**

46. 5	127417 С (21-050301-0103)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,01	152726,61	1527,27
		Итого материалов:				**152726,61**	**1527,27**
		НР первого уровня	%	50,8		22810,93	228,11
		НР второго уровня	%	4,24		9385,52	93,86
		Накладные расходы	%	--		32196,45	321,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18459,37	184,59
		Сметная стоимость:				**249201,50**	**2492,01**
47	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкц**	**82,0000**		**301,64**	**24734,47**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,148	12,136	778,37	9446,30
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	3,526	856,40	3019,67
		Итого оплата труда:				**152,02**	**12465,96**
47. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	3,378	3568,70	12056,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	3,378	856,40	2892,92
47. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,1476	1797,83	265,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,1476	856,40	126,40
		Итого эксплуатация машин:				**150,27**	**12321,86**
47. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,205	14469,82	2966,31
		Итого материалов:				**36,17**	**2966,31**
		НР первого уровня	%	62,1		94,41	7741,36
		НР второго уровня	%	4,24		16,79	1376,98
		Накладные расходы	%	--		111,20	9118,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,03	2708,22
		Сметная стоимость:				**445,87**	**36561,03**
48	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**1,6220**		**67609,15**	**109662,04**
		НР второго уровня	%	4,24		2866,63	4649,67
		Накладные расходы	%	--		2866,63	4649,67

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5638,06	9144,94
		Сметная стоимость:				**76113,84**	**123456,65**
49	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬ Т9**	**Надбавка на водонепроницаемость**	**тенге**	**1,6220**		**676,09**	**1096,62**
		НР второго уровня	%	4,24		28,67	46,50
		Накладные расходы	%	--		28,67	46,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,38	91,45
		Сметная стоимость:				**761,14**	**1234,57**
50	**техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**1,6220**		**270,00**	**437,94**
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	18,57
		Накладные расходы	%	--		11,45	18,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	36,52
		Сметная стоимость:				**303,96**	**493,03**
51	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство под перегородки из бетона В15**	**м3**	**2,7700**		**20675,38**	**57270,81**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	2,82	7,811	768,14	6000,25
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,626297	861,44	539,52
		Итого оплата труда:				**2360,93**	**6539,77**
51. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007479	3403,17	25,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007479	856,40	6,41
51. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,464806	34,14	15,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,59001	3568,70	2105,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,59001	856,40	505,28
51. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,010803	3157,28	34,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,010803	1148,69	12,41
51. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,020498	52,28	1,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

51. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,018005	1797,83	32,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,018005	856,40	15,42
		Итого эксплуатация машин:				**799,44**	**2214,44**
51. 9	100841 С (21-020101-2701)	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,812	16463,26	46287,28
51.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,7756	66,94	51,92
51.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,006094	26031,73	158,64
51.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000693	15153,44	10,49
51.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,4986	196,54	97,99
51.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,244314	6598,38	1612,08
51.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,007839	93,00	0,73
51.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	1,241	674,47	836,99
		Итого материалов:				**17709,79**	**49056,12**
		НР первого уровня	%	48,5		1145,05	3171,79
		НР второго уровня	%	4,24		925,19	2562,77
		Накладные расходы	%	--		2070,24	5734,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1819,65	5040,43
		Сметная стоимость:				**24565,27**	**68045,79**
52	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬ Т9**	**Надбавка на водонепроницаемость**	**тенге**	**2,7700**		**167,20**	**463,13**
		НР второго уровня	%	4,24		7,09	19,64
		Накладные расходы	%	--		7,09	19,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,94	38,62
		Сметная стоимость:				**188,23**	**521,39**
53	**Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**66,8000**		**622,76**	**41600,17**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=758,54)	чел-ч	0,382	25,518	758,54	19356,12
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,2672	856,40	228,83

		Итого оплата труда:				**293,19**	**19584,95**
53. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,2672	1797,83	480,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,2672	856,40	228,83
		Итого эксплуатация машин:				**7,19**	**480,38**
53. 4	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	2,071	10503,04	21749,70
53. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00225	0,1503	93,00	13,98
		Итого материалов:				**325,80**	**21763,67**
		НР первого уровня	%	50,8		148,94	9949,15
		НР второго уровня	%	4,24		32,72	2185,69
		Накладные расходы	%	--		181,66	12134,85
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		64,35	4298,80
		Сметная стоимость:				**868,77**	**58033,82**
54	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола**	**м2 поверхности**	**66,8000**		**1946,72**	**130040,83**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=758,54)	чел-ч	0,201	13,427	758,54	10184,76
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,4676	856,40	400,45
		Итого оплата труда:				**158,46**	**10585,22**
54. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	2,278	438,95	999,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,4676	1797,83	840,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,4676	856,40	400,45
		Итого эксплуатация машин:				**27,55**	**1840,54**
54. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	1,67	10503,04	17540,08
54. 6	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	280,56	212,16	59523,61
54. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,016032	51147,90	820,00
54. 8	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,010688	94324,51	1008,14
54. 9	269627 С (21-100402-9901)	Гидроизол	м2	2,2	146,96	266,22	39123,69

		Итого материалов:				**1766,70**	**118015,52**
		НР первого уровня	%	50,8		80,50	5377,29
		НР второго уровня	%	4,24		85,95	5741,73
		Накладные расходы	%	--		166,45	11119,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,05	11292,79
		Сметная стоимость:				**2282,23**	**152452,63**
55	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**405,4000**		**728,23**	**295224,57**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	0,212	85,945	846,81	72778,92
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,8108	856,40	694,37
		Итого оплата труда:				**181,24**	**73473,29**
55. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	7,905	438,95	3470,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,8108	1797,83	1457,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,8108	856,40	694,37
		Итого эксплуатация машин:				**12,16**	**4927,71**
55. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	972,96	212,16	206423,19
55. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,097296	51147,90	4976,49
55. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,064864	94324,51	6118,27
		Итого материалов:				**536,55**	**217517,94**
		НР первого уровня	%	50,8		92,07	37324,43
		НР второго уровня	%	4,24		34,78	14100,08
		Накладные расходы	%	--		126,85	51424,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,41	27731,93
		Сметная стоимость:				**923,49**	**374381,01**

РАЗДЕЛ 3.Перегородки подвала

56	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**32,9000**		**3244,05**	**106729,21**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	1,21	39,809	758,54	30196,72
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	1,352	856,40	1158,02
		Итого оплата труда:				**953,03**	**31354,73**
56. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	1,352	3568,70	4825,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	1,352	856,40	1157,85
		Итого эксплуатация машин:				**146,67**	**4825,56**
56. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,7567	17429,86	13189,18
56. 5	102866 С (21-030101-0102)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	1,658	35135,57	58260,40
56. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000757	206497,31	156,26
56. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,005264	17462,16	91,92
56. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,0987	93,00	9,18
		Итого материалов:				**2179,54**	**71706,93**
		НР первого уровня	%	50,8		484,14	15928,21
		НР второго уровня	%	4,24		158,08	5200,67
		Накладные расходы	%	--		642,22	21128,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		310,90	10228,65
		Сметная стоимость:				**4197,17**	**138086,73**

РАЗДЕЛ 4.Перекрытие над подвалом

57	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкц**	**18,0000**		**2975,76**	**53563,69**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	1,74	31,32	826,98	25901,01
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	2,916	856,40	2497,26
		Итого оплата труда:				**1577,68**	**28398,28**

57. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	2,772	3568,70	9892,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	2,772	856,40	2373,94
57. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	2,731	154,01	420,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,144	1797,83	258,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,144	856,40	123,32
		Итого эксплуатация машин:				**587,33**	**10571,86**
57. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,7704	14469,82	11147,55
57. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-	т	0,00066	0,01188	364881,35	4334,79
57. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0054	197175,18	1064,75
57. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	1,44	377,59	543,73
		Итого материалов:				**949,49**	**17090,82**
		НР первого уровня	%	62,1		979,74	17635,33
		НР второго уровня	%	4,24		167,71	3018,84
		Накладные расходы	%	--		1147,45	20654,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,86	5937,43
		Сметная стоимость:				**4453,07**	**80155,29**
58	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкц**	**50,0000**		**4506,56**	**225328,04**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	2,66	133	846,81	112625,73
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	11,01	856,40	9428,96
		Итого оплата труда:				**2441,09**	**122054,69**
58. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	9,9	3568,70	35330,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	9,9	856,40	8478,36
58. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	14,06	154,01	2165,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	1,11	1797,83	1995,59

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	1,11	856,40	950,60
		Итого эксплуатация машин:				**789,82**	**39491,10**
58. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	3,265	14469,82	47243,96
58. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-	т	0,00106	0,053	364881,35	19338,71
58. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,025	197175,18	4929,38
58. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	4,5	377,59	1699,15
		Итого материалов:				**1464,22**	**73211,21**
		НР первого уровня	%	62,1		1515,92	75795,96
		НР второго уровня	%	4,24		255,35	12767,66
		Накладные расходы	%	--		1771,27	88563,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,23	25111,33
		Сметная стоимость:				**6780,06**	**339003,00**
59	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**357,8400**		**5064,15**	**1812155,44**
		НР второго уровня	%	4,24		214,72	76835,39
		Накладные расходы	%	--		214,72	76835,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,31	151119,27
		Сметная стоимость:				**5701,18**	**2040110,09**
60	**С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытия многопустотные ПБ на расчетную нагрузку 12**	**м2**	**51,8400**		**4628,93**	**239963,73**
		НР второго уровня	%	4,24		196,27	10174,46
		Накладные расходы	%	--		196,27	10174,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		386,02	20011,06
		Сметная стоимость:				**5211,21**	**270149,25**

61	**С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**22,8000**		**4628,93**	**105539,60**
		НР второго уровня	%	4,24		196,27	4474,88
		Накладные расходы	%	--		196,27	4474,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		386,02	8801,16
		Сметная стоимость:				**5211,21**	**118815,64**
62	**Е11-070512-0106 11-070512-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт. сборных конструкц**	**2,0000**		**8117,62**	**16235,23**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	4,83	9,66	807,79	7803,25
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,072	2,143	856,40	1835,61
		Итого оплата труда:				**4819,43**	**9638,86**
62. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,07	2,14	3568,70	7637,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	2,14	856,40	1832,70
62. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,238	0,476	154,01	73,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0034	1797,83	6,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0034	856,40	2,91
		Итого эксплуатация машин:				**3858,22**	**7716,44**
62. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,044	14469,82	636,67
62. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0004	197175,18	78,87
		Итого материалов:				**357,77**	**715,54**
		НР первого уровня	%	62,1		2992,87	5985,73
		НР второго уровня	%	4,24		471,08	942,17
		Накладные расходы	%	--		3463,95	6927,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		926,53	1853,05
		Сметная стоимость:				**12508,09**	**25016,18**

63	**С121-040111-9912 21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93**	**м3**	**1,5800**		**60956,15**	**96310,72**
		НР второго уровня	%	4,24		2584,54	4083,57
		Накладные расходы	%	--		2584,54	4083,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5083,26	8031,54
		Сметная стоимость:				**68623,95**	**108425,83**
64	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкера.Установка**	**т стальных элементов**	**0,0791**		**329251,59**	**26037,22**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	170	13,444	908,20	12209,48
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,084616	856,40	72,46
		Итого оплата труда:				**155310,35**	**12281,94**
64. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	4,016	154,01	618,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,084616	1797,83	152,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	0,084616	856,40	72,47
		Итого эксплуатация машин:				**9744,31**	**770,58**
64. 5	127418 С (21-050301-0104)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,07908	148173,04	11717,52
64. 6	147339 С (21-130812-1037)	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,006326	211753,02	1339,63
		Итого материалов:				**165113,28**	**13057,16**
		НР первого уровня	%	62,1		96447,73	7627,09
		НР второго уровня	%	4,24		18049,65	1427,37
		Накладные расходы	%	--		114497,38	9054,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35499,92	2807,33
		Сметная стоимость:				**479248,88**	**37899,00**

		НР второго уровня	%	4,24		853,03	2559,08
		Накладные расходы	%	--		1632,48	4897,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1677,73	5033,19
		Сметная стоимость:				**22649,33**	**67948,00**
100	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬ Т9**	**Надбавка на водонепроницаемость**	**тенге**	**3,0000**		**164,63**	**493,90**
		НР второго уровня	%	4,24		6,98	20,94
		Накладные расходы	%	--		6,98	20,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,73	41,19
		Сметная стоимость:				**185,34**	**556,03**
101	**С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0440**		**195624,30**	**8607,47**
		НР второго уровня	%	4,24		8294,47	364,96
		Накладные расходы	%	--		8294,47	364,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16313,50	717,79
		Сметная стоимость:				**220232,27**	**9690,22**
102	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона В15**	**м3**	**0,9600**		**22439,16**	**21541,60**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=758,54)	чел-ч	4,9	4,704	758,54	3568,17
102. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,18912	867,38	164,04
		Итого оплата труда:				**3887,72**	**3732,21**
102. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002592	3403,17	8,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002592	856,40	2,22
102. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,279936	34,14	9,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,169056	3568,70	603,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,169056	856,40	144,78

102. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,007104	3157,28	22,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,007104	1148,69	8,16
102. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,008256	52,28	0,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,010368	1797,83	18,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,010368	856,40	8,88
		Итого эксплуатация машин:				**690,82**	**663,19**
102. 9	100841 С (21-020101-2701)	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,9792	16463,26	16120,82
102.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,73152	66,94	48,97
102.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00672	26031,73	174,93
102.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000787	15153,44	11,93
102.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,288	196,54	56,60
102.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,072	6598,38	475,08
102.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00424	0,00407	93,00	0,38
102.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,62496	674,47	421,52
		Итого материалов:				**18031,50**	**17310,24**
		НР первого уровня	%	48,5		1885,54	1810,12
		НР второго уровня	%	4,24		1031,37	990,11
		Накладные расходы	%	--		2916,91	2800,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2028,49	1947,35
		Сметная стоимость:				**27384,56**	**26289,18**
103	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬ Т9**	**Надбавка на водонепроницаемость**	**тенге**	**0,9600**		**164,63**	**158,05**
		НР второго уровня	%	4,24		6,98	6,70
		Накладные расходы	%	--		6,98	6,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,73	13,18

		Сметная стоимость:				**185,34**	**177,93**
104	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0551**		**315004,30**	**17350,44**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	198	10,906	807,79	8809,63
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,019829	978,19	19,40
		Итого оплата труда:				**160294,57**	**8829,02**
104. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,008262	3157,28	26,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,008262	1148,69	9,49
104. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,011567	1797,83	20,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,011567	856,40	9,91
		Итого эксплуатация машин:				**851,14**	**46,88**
104. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,05508	154210,74	8493,93
		Итого материалов:				**154210,74**	**8493,93**
		НР первого уровня	%	48,5		77742,87	4282,08
		НР второго уровня	%	4,24		16652,48	917,22
		Накладные расходы	%	--		94395,34	5199,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32751,97	1803,98
		Сметная стоимость:				**442151,61**	**24353,71**
		РАЗДЕЛ 9.Пандус					
105	**Е11-060401-0102 11-060401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стенки пандуса из бетона В15.Устройство**	**м3**	**4,0000**		**27412,58**	**109650,33**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	8,99	35,96	778,37	27990,19
105. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	1,663	874,61	1454,65
		Итого оплата труда:				**7361,21**	**29444,83**
105. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0108	3403,17	36,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0108	856,40	9,25
105. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	2,142	34,14	73,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

105. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	1,4	3568,70	4994,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3499	1,4	856,40	1198,96
105. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,1036	3157,28	327,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,1036	1148,69	119,00
105. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,0736	52,28	3,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
105. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	3,332	154,01	513,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
105. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,1492	1797,83	268,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,1492	856,40	127,77
		Итого эксплуатация машин:				**1554,24**	**6216,97**
105.10	100841 С (21-020101-2701)	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,06	16463,26	66840,84
105.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,0076	23319,55	177,23
105.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,088	26031,73	2290,79
105.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,00296	15153,44	44,85
105.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,0048	381819,66	1832,73
105.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	3,44	196,54	676,10
105.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,004	200244,36	800,98
105.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00223	0,00892	93,00	0,83
105.18	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	4,12	674,47	2778,82
		Итого материалов:				**18860,79**	**75443,17**
		НР первого уровня	%	48,5		3570,19	14280,74
		НР второго уровня	%	4,24		1313,67	5254,68
		Накладные расходы	%	--		4883,86	19535,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2583,71	10334,86

		Сметная стоимость:				**34880,15**	**139520,61**
106	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬ Т9**	**Надбавка на водонепроницаемость**	**тенге**	**4,0000**		**164,63**	**658,53**
		НР второго уровня	%	4,24		6,98	27,92
		Накладные расходы	%	--		6,98	27,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,73	54,92
		Сметная стоимость:				**185,34**	**741,37**
107	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнени**	**12,0000**		**233,78**	**2805,37**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=745,75)	чел-ч	0,0681	0,8172	745,75	609,43
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,1056	856,40	90,44
		Итого оплата труда:				**58,32**	**699,86**
107. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,0396	3403,17	134,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0396	856,40	33,91
107. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0108	2534,62	27,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0108	856,40	9,25
107. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,0552	1903,05	105,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,0552	856,40	47,27
107. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,1116	11,48	1,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,37**	**268,47**
107. 7	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,612	3145,46	1925,02
107. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0022	0,0264	93,00	2,46
		Итого материалов:				**160,62**	**1927,48**
		НР первого уровня	%	60,9		35,52	426,22
		НР второго уровня	%	4,24		11,42	137,02
		Накладные расходы	%	--		46,94	563,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	269,49
		Сметная стоимость:				**303,17**	**3638,10**

108	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона В7,5**	**м3 подстилающего слоя**	**1,0000**		**19371,60**	**19371,60**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	3,66	3,66	726,56	2659,21
		Итого оплата труда:				**2659,21**	**2659,21**
108. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,48	11,17	5,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,36**	**5,36**
108. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,31	1652,79	512,36
108. 4	100775 С (21-020101-2401)	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,02	14401,41	14689,44
108. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,001	14374,15	14,37
108. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	2	729,15	1458,30
108. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,35	93,00	32,55
		Итого материалов:				**16707,03**	**16707,03**
		НР первого уровня	%	60,9		1619,46	1619,46
		НР второго уровня	%	4,24		890,02	890,02
		Накладные расходы	%	--		2509,48	2509,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1750,49	1750,49
		Сметная стоимость:				**23631,56**	**23631,56**
109	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬ Т9**	**Надбавка на водонепроницаемость**	**тенге**	**1,0000**		**144,01**	**144,01**
		НР второго уровня	%	4,24		6,11	6,11
		Накладные расходы	%	--		6,11	6,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,01	12,01
		Сметная стоимость:				**162,13**	**162,13**
110	**Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,6000**		**888,89**	**5866,67**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=706,74)	чел-ч	0,361	2,383	706,74	1683,88
110. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,18744	827,80	155,16

		Итого оплата труда:				**278,64**	**1839,04**
110. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,0792	3403,17	269,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,0792	856,40	67,83
110. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,26136	11,17	2,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
110. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,05346	1903,05	101,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,05346	856,40	45,78
110. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,05478	1398,80	76,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,05478	758,54	41,55
		Итого эксплуатация машин:				**68,31**	**450,81**
110. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,20196	1652,79	333,80
110. 8	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,20196	16719,63	3376,70
110. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,231	93,00	21,48
		Итого материалов:				**565,45**	**3731,98**
		НР первого уровня	%	60.9		169.69	1119.98
		НР второго уровня	%	4.24		44,88	296,23
		Накладные расходы	%	--		214,58	1416,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,28	582,63
		Сметная стоимость:				**1191,74**	**7865,51**
111	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлическое ограждение.Монтаж**	**т конструкций**	**0,1016**		**49394,92**	**5019,51**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	28,9	2,937	836,57	2456,85
111. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,533099	989,53	527,52
		Итого оплата труда:				**29367,96**	**2984,37**
111. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,872916	264,73	231,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

111. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,087393	20,01	1,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
111. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,012194	3157,28	38,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,012194	1148,69	14,01
111. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,494889	2890,73	1430,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,494889	986,23	488,07
111. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,006707	5480,65	36,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,006707	1327,13	8,90
111. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,02947	22,25	0,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
111. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,039632	148,72	5,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
111.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,019308	1797,83	34,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,019308	856,40	16,54
111.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газсвой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,170722	17,05	2,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17544,38**	**1782,86**
111.12	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000197	258824,83	51,03
111.13	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,003049	66,94	0,20
111.14	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,0019	2742,28	5,21
111.15	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000102	327488,99	33,28
111.16	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000105	32882,05	3,44
111.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,001362	381819,66	519,93

111.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001016	196,54	0,20
111.19	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,139219	180,96	25,19
111.20	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,041664	91,04	3,79
111.21	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00001	1774323,66	18,03
111.22	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000406	208172,82	84,62
111.23	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000032	307670,02	9,69
111.24	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000061	413020,28	25,18
		Итого материалов:				**7673,67**	**779,80**
		НР первого уровня	%	60.9		17885.09	1817,48
		НР второго уровня	%	4,24		2852,67	289.89
		Накладные расходы	%	--		20737,76	2107,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5610,61	570,15
		Сметная стоимость:				**75743,30**	**7697,03**
112	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость металлического ограждения**	**т**	**0,1016**		**299947,97**	**30480,71**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,79	1292,38
		Накладные расходы	%	--		12717,79	1292,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,26	2541,85
		Сметная стоимость:				**337679,03**	**34314,94**

РАЗДЕЛ 10.Стены

113	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М125 на растворе М75**	**м3 кладки**	**302,1680**		**21522,75**	**6503487,13**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4,76	1438,32	778,37	1119544,89
113. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	120,867	856,40	103510,67

		Итого оплата труда:				**4047,60**	**1223055,56**
113. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	120,867	3568,70	431338,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	120,867	856,40	103510,50
		Итого эксплуатация машин:				**1427,48**	**431338,78**
113. 4	102642 С (21-020401-2810)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	75,542	19676,92	1486433,89
113. 5	104974 С (21-030102-0503)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,384	116,033	29743,10	3451166,61
113. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,151084	17462,16	2638,25
113. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	132,954	93,00	12364,71
		Итого материалов:				**16390,23**	**4952603,47**
		НР первого уровня	%	50,8		2056,18	621312,22
		НР второго уровня	%	4,24		999,75	302091,49
		Накладные расходы	%	--		3055,93	923403,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1966,29	594151,27
		Сметная стоимость:				**26544,98**	**8021042,12**
114	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М75 на растворе М50**	**м3 кладки**	**46,4000**		**20288,47**	**941384,80**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4,76	220,864	778,37	171913,91
114. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	18,56	856,40	15894,78
		Итого оплата труда:				**4047,60**	**187808,70**
114. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	18,56	3568,70	66235,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	18,56	856,40	15894,78
		Итого эксплуатация машин:				**1427,48**	**66235,07**
114. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	11,6	17429,86	202186,38
114. 5	104973 С (21-030102-0502)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,384	17,818	27991,74	498745,63
114. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0232	17462,16	405,12
114. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	20,416	93,00	1898,69
		Итого материалов:				**15155,94**	**703235,81**

		НР первого уровня	%	50,8		2056,18	95406,82
		НР второго уровня	%	4.24		947,41	43959,96
		Накладные расходы	%	--		3003,59	139366,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1863,36	86460,13
		Сметная стоимость:				**25155,42**	**1167211,70**
115	**Е11-150601-0301 11-150601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Пароизоляция из пленки.Устройство**	**м2 оклеиваемой поверхности**	**842,5400**		**965,70**	**813637,66**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	0,861	725,427	882,62	640276,33
115. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,168508	807,47	136,07
		Итого оплата труда:				**760,10**	**640412,39**
115. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,084254	1398,80	117,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,084254	758,54	63,91
115. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,084254	1797,83	151,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,084254	856,40	72,16
		Итого эксплуатация машин:				**0,32**	**269,33**
115. 5	135947 С (21-100502-1812)	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00007	0,058978	1120908,60	66108,72
115. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0015	1,264	84,66	106,99
115. 7	147200 С (21-130810-0101)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00107	0,901518	77745,42	70088,88
115. 8	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00013	0,10953	335865,44	36787,41
		Итого материалов:				**205,44**	**173092,01**
		НР первого уровня	%	54,8		416,53	350945,99
		НР второго уровня	%	4,24		58,61	49378,35
		Накладные расходы	%	--		475,14	400324,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,27	97116,96
		Сметная стоимость:				**1556,10**	**1311079,00**
116	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Утепление стен минплитой**	**м3 изоляции**	**84,2000**		**37562,60**	**3162770,89**

116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	20,04	1687,368	856,40	1445062,00
116. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	58,098	856,40	49755,13
		Итого оплата труда:				**17753,17**	**1494817,08**
116. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	60,624	70,68	4284,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
116. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	58,94	438,95	25871,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
116. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	58,098	1797,83	104450,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	58,098	856,40	49755,13
		Итого эксплуатация машин:				**1598,66**	**134606,94**
116. 6	136006 С (21-110102-0103)	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	0,97	81,674	11934,44	974733,45
116. 7	144677 С (21-130104-1101)	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	10,104	48846,78	493547,87
116. 8	144766 С (21-130201-1204)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	168,4	298,58	50280,87
116. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	328,38	196,54	64539,81
		Итого материалов:				**18801,69**	**1583102,00**
		НР первого уровня	%	55,3		9817,50	826633,85
		НР второго уровня	%	4,24		2008,92	169150,76
		Накладные расходы	%	--		11826,42	995784,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3951,12	332684,44
		Сметная стоимость:				**53340,14**	**4491239,94**
117	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен силикатным кирпичом М125 на растворе М50**	**м3 кладки**	**101,1000**		**21251,94**	**2148571,40**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4,76	481,236	778,37	374579,67
117. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	40,44	856,40	34632,82
		Итого оплата труда:				**4047,60**	**409212,48**
117. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	40,44	3568,70	144318,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	40,44	856,40	34632,82
		Итого эксплуатация машин:				**1427,48**	**144318,23**

117. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	25,275	18593,68	469955,26
117. 5	104974 С (21-030102-0503)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,384	38,822	29743,10	1154698,53
117. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,05055	17462,16	882,71
117. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	44,484	93,00	4137,01
		Итого материалов:				**16119,42**	**1629673,51**
		НР первого уровня	%	50,8		2056,18	207879,94
		НР второго уровня	%	4,24		988,26	99913,54
		Накладные расходы	%	--		3044,45	307793,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1943,71	196509,19
		Сметная стоимость:				**26240,10**	**2652874,07**
118	**Е11-080201-1001 11-080201-1001 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом из силикатного кирпича М125 на растворе М50 с облицовкой рядовым кирпичом**	**м3 кладки**	**10,9000**		**22078,69**	**240657,74**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	6,41	69,869	778,37	54383,93
118. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	4,033	856,40	3453,86
		Итого оплата труда:				**5306,22**	**57837,79**
118. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,37	4,033	3568,70	14392,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	4,033	856,40	3453,86
		Итого эксплуатация машин:				**1320,42**	**14392,57**
118. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,23	2,507	18593,68	46614,36
118. 5	104974 С (21-030102-0503)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,385	4,196	29743,10	124816,92
118. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00545	17462,16	95,17
118. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	3,815	93,00	354,80
		Итого материалов:				**15768,92**	**171881,24**
		НР первого уровня	%	50,8		2695,56	29381,60
		НР второго уровня	%	4,24		1050,43	11449,67
		Накладные расходы	%	--		3745,99	40831,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2065,97	22519,12
		Сметная стоимость:				**27890,65**	**304008,13**

119	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М125 на растворе М50**	**м3 кладки**	**13,0800**		**21251,94**	**277975,41**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4,76	62,261	778,37	48461,94
119. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	5,232	856,40	4480,68
		Итого оплата труда:				**4047,60**	**52942,62**
119. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	5,232	3568,70	18671,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	5,232	856,40	4480,68
		Итого эксплуатация машин:				**1427,48**	**18671,44**
119. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	3,27	18593,68	60801,33
119. 5	104974 С (21-030102-0503)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,384	5,023	29743,10	149391,26
119. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00654	17462,16	114,20
119. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	5,755	93,00	535,23
		Итого материалов:				**16119,42**	**210842,03**
		НР первого уровня	%	50,8		2056,18	26894,85
		НР второго уровня	%	4,24		988,26	12926,50
		Накладные расходы	%	--		3044,45	39821,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1943,71	25423,74
		Сметная стоимость:				**26240,10**	**343220,50**
120	**Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**1243,3000**		**464,44**	**577443,32**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	0,434	539,592	768,14	414482,35
120. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,87031	856,40	745,33
		Итого оплата труда:				**333,97**	**415227,69**
120. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,87031	1797,83	1564,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,87031	856,40	745,33
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**1564,67**
120. 4	130852 С (21-060510-5501)	Стальные детали лесов	т	0,00037	0,460021	243971,27	112231,91

120. 5	248379 С (21-070510-0201)	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00006	0,074598	29921,70	2232,10
120. 6	268274 С (27-010101-0102)	Щиты настила	м2	0,012	14,92	3145,68	46932,29
		Итого материалов:				**129,81**	**161396,29**
		НР первого уровня	%	50,8		169,66	210935,66
		НР второго уровня	%	4,24		26,89	33427,27
		Накладные расходы	%	--		196,54	244362,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,88	65744,50
		Сметная стоимость:				**713,87**	**887550,75**
121	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М125 на растворе М75**	**м3 кладки**	**279,4000**		**20740,37**	**5794858,45**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=739,36)	чел-ч	4,38	1223,772	739,36	904808,07
121. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	111,76	856,40	95711,26
		Итого оплата труда:				**3580,96**	**1000519,33**
121. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	111,76	3568,70	398837,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	111,76	856,40	95711,26
		Итого эксплуатация машин:				**1427,48**	**398837,91**
121. 4	102642 С (21-020401-2810)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	67,056	19676,92	1319455,55
121. 5	104974 С (21-030102-0503)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	106,172	29743,10	3157884,41
121. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,1397	17462,16	2439,46
121. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	122,936	93,00	11433,05
		Итого материалов:				**16074,49**	**4491212,47**
		НР первого уровня	%	50,8		1819,13	508263,82
		НР второго уровня	%	4,24		956,52	267252,38
		Накладные расходы	%	--		2775,65	775516,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1881,28	525629,97
		Сметная стоимость:				**25397,30**	**7096004,63**
122	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки**	**т металлических**	**1,6700**		**45819,07**	**76518,77**

122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	56,4	94,189	787,96	74217,27
122. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,901811	856,40	772,31
		Итого оплата труда:				**44903,40**	**74989,58**
122. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,384105	3568,70	1370,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,384105	856,40	328,95
122. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,517706	1797,83	930,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,517706	856,40	443,36
		Итого эксплуатация машин:				**1378,13**	**2301,50**
		НР первого уровня	%	50,8		22810,93	38094,70
		НР второго уровня	%	4,24		2909,91	4859,61
		Накладные расходы	%	--		25720,84	42954,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5723,19	9557,85
		Сметная стоимость:				**77263,10**	**129030,93**
123	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,1225**		**150904,75**	**169390,58**
		НР второго уровня	%	4,24		6398,36	7182,16
		Накладные расходы	%	--		6398,36	7182,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12584,25	14125,82
		Сметная стоимость:				**169887,36**	**190698,56**
124	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,5475**		**195624,30**	**107108,22**
		НР второго уровня	%	4,24		8294,47	4541,39
		Накладные расходы	%	--		8294,47	4541,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16313,50	8931,97
		Сметная стоимость:				**220232,27**	**120581,57**

125	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование электрониш**	**т металлических**	**0,2664**		**45819,07**	**12206,20**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	56,4	15,025	787,96	11839,07
125. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,143856	856,40	123,20
		Итого оплата труда:				**44903,40**	**11962,27**
125. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,061272	3568,70	218,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,061272	856,40	52,47
125. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,082584	1797,83	148,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,082584	856,40	70,72
		Итого эксплуатация машин:				**1378,13**	**367,13**
		НР первого уровня	%	50,8		22810,93	6076,83
		НР второго уровня	%	4,24		2909,91	775,20
		Накладные расходы	%	--		25720,84	6852,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5723,19	1524,66
		Сметная стоимость:				**77263,10**	**20582,89**
126	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,2664**		**195624,30**	**52114,31**
		НР второго уровня	%	4,24		8294,47	2209,65
		Накладные расходы	%	--		8294,47	2209,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16313,50	4345,92
		Сметная стоимость:				**220232,27**	**58669,88**
127	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкц**	**184,0000**		**301,64**	**55501,73**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,148	27,232	778,37	21196,57
127. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	7,912	856,40	6775,84
		Итого оплата труда:				**152,02**	**27972,41**
127. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	7,581	3568,70	27053,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	7,581	856,40	6492,37

127. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,3312	1797,83	595,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,3312	856,40	283,64
		Итого эксплуатация машин:				**150,27**	**27649,04**
127. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,46	14469,82	6656,12
		Итого материалов:				**36,17**	**6656,12**
		НР первого уровня	%	62,1		94,41	17370,87
		НР второго уровня	%	4,24		16,79	3089,80
		Накладные расходы	%	--		111,20	20460,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,03	6076,99
		Сметная стоимость:				**445,87**	**82039,39**
128	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**7,7080**		**67609,15**	**521131,33**
		НР второго уровня	%	4,24		2866,63	22095,97
		Накладные расходы	%	--		2866,63	22095,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5638,06	43458,18
		Сметная стоимость:				**76113,84**	**586685,48**
129	**Е11-100110-0101 11-100110-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревянный брус.Укладка**	**м3**	**0,5400**		**43011,56**	**23226,24**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=869,19)	чел-ч	39	21,06	869,19	18305,14
129. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,189	973,32	183,96
		Итого оплата труда:				**34239,07**	**18489,10**
129. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,14	0,0756	3157,28	238,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	0,0756	1148,69	86,84
129. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,39	0,2106	86,39	18,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
129. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,1134	1797,83	203,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,1134	856,40	97,12

		Итого эксплуатация машин:				**853,26**	**460,76**
129. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04	0,0216	206497,31	4460,34
		Итого материалов:				**8259,89**	**4460,34**
		НР первого уровня	%	59,8		20474,96	11056,48
		НР второго уровня	%	4,24		2691,83	1453,59
		Накладные расходы	%	--		23166,79	12510,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5294,27	2858,90
		Сметная стоимость:				**71472,62**	**38595,21**
130	**С121-070201-0201 21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость деревянного бруса**	**м3**	**0,5400**		**38710,33**	**20903,58**
		НР второго уровня	%	4,24		1641,32	886,31
		Накладные расходы	%	--		1641,32	886,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3228,13	1743,19
		Сметная стоимость:				**43579,78**	**23533,08**
131	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита деревянного бруса**	**м3 древесины в конструкции**	**0,5400**		**6019,85**	**3250,72**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	0,78	0,4212	768,14	323,54
131. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,00918	942,36	8,65
		Итого оплата труда:				**615,17**	**332,19**
131. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,0027	3157,28	8,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0027	1148,69	3,10
131. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,00648	1797,83	11,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,00648	856,40	5,55
		Итого эксплуатация машин:				**37,36**	**20,17**
131. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00054	67003,80	36,18

131. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000918	70961,10	65,14
131. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,003618	774943,68	2803,75
131. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,01242	93,00	1,16
131. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,00648	120,36	0,78
		Итого материалов:				**5383,34**	**2907,01**
		НР первого уровня	%	59,8		367,87	198.65
		НР второго уровня	%	4,24		270,84	146,25
		Накладные расходы	%	--		638,71	344,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532,69	287,65
		Сметная стоимость:				**7191,25**	**3883,27**
132	**Е11-100116-0201 11-100116-0201 РСНБ РК 2015**	**Антисептирование деревянного бруса**	**м2 стен**	**9,0000**		**164,76**	**1482,82**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,0607	0,5463	807,79	441,30
132. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0027	856,41	2,31
		Итого оплата труда:				**49,29**	**443,61**
132. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0027	1797,83	4,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0027	856,40	2,31
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**4,85**
132. 4	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,0002	0,0018	575926,68	1036,67
		Итого материалов:				**115,19**	**1036,67**
		НР первого уровня	%	59,8		29,48	265,28
		НР второго уровня	%	4,24		8,24	74,12
		Накладные расходы	%	--		37,71	339,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16.20	145,78
		Сметная стоимость:				**218,67**	**1967,99**

РАЗДЕЛ 11.Перегородки

133	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**575,4000**		**2724,68**	**1567782,58**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	1,21	696,234	758,54	528121,34
133. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	23,649	856,40	20252,95
		Итого оплата труда:				**953,03**	**548374,29**
133. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	23,649	3568,70	84395,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	23,649	856,40	20253,00
		Итого эксплуатация машин:				**146,67**	**84395,97**
133. 4	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	13,234	10503,04	138999,33
133. 5	104973 С (21-030102-0502)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,0504	29	27991.74	811764,94
133. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,013234	206497,31	2732,83
133. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,092064	17462,16	1607,64
133. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	1,726	93,00	160,54
		Итого материалов:				**1660,18**	**955265,27**
		НР первого уровня	%	50,8		484,14	278574,14
		НР второго уровня	%	4,24		136,05	78285,52
		Накладные расходы	%	--		620,19	356859,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,59	153971,38
		Сметная стоимость:				**3612,47**	**2078613,63**
134	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**204,6000**		**3084,73**	**631136,17**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	1,21	247,566	758,54	187788,71
134. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	8,409	856,40	7201,52
		Итого оплата труда:				**953,03**	**194990,23**

134. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	8,409	3568,70	30009,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	8,409	856,40	7201,47
		Итого эксплуатация машин:				**146,67**	**30009,41**
134. 4	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	4,706	10503,04	49425,21
134. 5	102866 С (21-030101-0102)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	10,312	35135,57	362312,38
134. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,004706	206497,31	971,74
134. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,032736	17462,16	571,64
134. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,6138	93,00	57,08
		Итого материалов:				**2020,23**	**413338,04**
		НР первого уровня	%	50,8		484,14	99055,04
		НР второго уровня	%	4,24		151,32	30960,11
		Накладные расходы	%	--		635,46	130015,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		297,62	60892,11
		Сметная стоимость:				**4017,81**	**822043,42**

РАЗДЕЛ 12.Вентканалы

135	**Е11-080201-0104 11-080201-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа свыше 4 м. Кладка вентканалов из керамического кирпича М100 на растворе М50**	**м3 кладки**	**50,4000**		**24449,67**	**1232263,37**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4,64	233,856	778,37	182026,49
135. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	17,64	856,40	15106,90
		Итого оплата труда:				**3911,38**	**197133,39**
135. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,35	17,64	3568,70	62951,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	17,64	856,40	15106,90
		Итого эксплуатация машин:				**1249,05**	**62951,87**
135. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	12,6	18593,68	234280,37
135. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,384	19,354	38778,43	750502,22
135. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0252	17462,16	440,05

135. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	22,176	93,00	2062,37
		Итого материалов:				**19588,99**	**987285,01**
		НР первого уровня	%	50,8		1986,98	100143,76
		НР второго уровня	%	4,24		1120,91	56494,06
		Накладные расходы	%	--		3107,89	156637,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2204,61	111112,10
		Сметная стоимость:				**29762,17**	**1500013,29**
136	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкц**	**6,0000**		**2975,76**	**17854,56**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	1,74	10,44	826,98	8633,67
136. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	0,972	856,40	832,42
		Итого оплата труда:				**1577,68**	**9466,09**
136. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	0,924	3568,70	3297,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	0,924	856,40	791,31
136. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	0,9102	154,01	140,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
136. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,048	1797,83	86,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,048	856,40	41,11
		Итого эксплуатация машин:				**587,33**	**3523,95**
136. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,2568	14469,82	3715,85
136. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-	т	0,00066	0,00396	364881,35	1444,93
136. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0018	197175,18	354,92
136. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,48	377,59	181,24
		Итого материалов:				**949,49**	**5696,94**
		НР первого уровня	%	62,1		979,74	5878,44
		НР второго уровня	%	4,24		167,71	1006,28
		Накладные расходы	%	--		1147,45	6884,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,86	1979,14

		Сметная стоимость:				4453,07	26718,43
137	**С121-040111-9912 21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость плит ПТ12,5-11.9**	**м3**	**0,4740**		**60956,15**	**28893,22**
		НР второго уровня	%	4,24		2584,54	1225,07
		Накладные расходы	%	--		2584,54	1225,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5083,26	2409,46
		Сметная стоимость:				**68623,95**	**32527,75**
138	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,5117**		**51791,62**	**26499,70**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	42,7	21,848	908,20	19842,25
138. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,52701	856,40	451,33
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**20293,58**
138. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	10,873	154,01	1674,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
138. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,52701	1797,83	947,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,52701	856,40	451,33
		Итого эксплуатация машин:				**5124,48**	**2621,99**
138. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,020466	197175,18	4035,47
		Итого материалов:				**7887,01**	**4035,47**
		НР первого уровня	%	62,1		24630,25	12602,31
		НР второго уровня	%	4,24		3240,29	1657,93
		Накладные расходы	%	--		27870,53	14260,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6372,97	3260,80
		Сметная стоимость:				**86035,13**	**44020,73**

139	**С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,5080**		**173445,36**	**88110,24**
		НР второго уровня	%	4,24		7354,08	3735,87
		Накладные расходы	%	--		7354,08	3735,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14463,96	7347,69
		Сметная стоимость:				**195263,40**	**99193,81**
140	**С121-050308-0475 21-050308-0475 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82**	**м2**	**4,4000**		**775,03**	**3410,13**
		НР второго уровня	%	4,24		32,86	144,59
		Накладные расходы	%	--		32,86	144,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,63	284,38
		Сметная стоимость:				**872,52**	**3839,10**
141	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Зонты из профлиста.Устройство**	**м2 покрытия**	**17,8000**		**781,76**	**13915,27**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=758,54)	чел-ч	0,972	17,302	758,54	13123,96
141. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,04806	856,40	41,16
		Итого оплата труда:				**739,61**	**13165,11**
141. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,0356	3568,70	127,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0356	856,40	30,49
141. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,01246	1797,83	22,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,01246	856,40	10,67
		Итого эксплуатация машин:				**8,40**	**149,45**
141. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	2,136	99,96	213,51
141. 6	134955 С (21-100103-0208)	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	0,0057	0,10146	1790,48	181,66

141. 7	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,712	346,48	246,69
		Итого материалов:				**36,06**	**641,87**
		НР первого уровня	%	56,4		417,14	7425,12
		НР второго уровня	%	4,24		50,83	904,83
		Накладные расходы	%	--		467,98	8329,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,98	1779,62
		Сметная стоимость:				**1349,71**	**24024,85**

РАЗДЕЛ 13.Перекрытие и покрытие

142	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкц**	**30,0000**		**2975,76**	**89272,82**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	1,74	52,2	826,98	43168,36
142. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	4,86	856,40	4162,10
		Итого оплата труда:				**1577,68**	**47330,46**
142. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	4,62	3568,70	16487,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	4,62	856,40	3956,57
142. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	4,551	154,01	700,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
142. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,24	1797,83	431,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,24	856,40	205,54
		Итого эксплуатация машин:				**587,33**	**17619,77**
142. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	1,284	14469,82	18579,25
142. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-	т	0,00066	0,0198	364881,35	7224,65
142. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,009	197175,18	1774,58
142. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	2,4	377,59	906,22
		Итого материалов:				**949,49**	**28484,69**
		НР первого уровня	%	62,1		979,74	29392,22
		НР второго уровня	%	4,24		167,71	5031,40

		Накладные расходы	%	--		1147,45	34423,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,86	9895,71
		Сметная стоимость:				4453,07	133592,15
143	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкц**	**54,0000**		**4506,56**	**243354,28**
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	2,66	143,64	846,81	121635,79
143. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	11,891	856,40	10183,28
		Итого оплата труда:				**2441,09**	**131819,07**
143. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	10,692	3568,70	38156,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	10,692	856,40	9156,63
143. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	15,185	154,01	2338,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
143. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	1,199	1797,83	2155,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	1,199	856,40	1026,82
		Итого эксплуатация машин:				**789,82**	**42650,39**
143. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	3,526	14469,82	51023,48
143. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-	т	0,00106	0,05724	364881,35	20885,81
143. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,027	197175,18	5323,73
143. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	4,86	377,59	1835,09
		Итого материалов:				**1464,22**	**79068,10**
		НР первого уровня	%	62,1		1515,92	81859,64
		НР второго уровня	%	4,24		255,35	13789,07
		Накладные расходы	%	--		1771,27	95648,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,23	27120,24
		Сметная стоимость:				**6780,06**	**366123,24**

144	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**379,4400**		**5064,15**	**1921541,08**
		НР второго уровня	%	4,24		214,72	81473,34
		Накладные расходы	%	--		214,72	81473,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,31	160241,15
		Сметная стоимость:				**5701,18**	**2163255,57**
145	**С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**61,4400**		**4628,93**	**284401,46**
		НР второго уровня	%	4,24		196,27	12058,62
		Накладные расходы	%	--		196,27	12058,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		386,02	23716,81
		Сметная стоимость:				**5211,21**	**320176,89**
146	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость плит перекрытия под нагрузку 12**	**м2**	**60,4800**		**5064,15**	**306279,79**
		НР второго уровня	%	4,24		214,72	12986,26
		Накладные расходы	%	--		214,72	12986,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,31	25541,28
		Сметная стоимость:				**5701,18**	**344807,34**
147	**Е11-070512-0106 11-070512-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт. сборных конструкц**	**6,0000**		**8117,62**	**48705,70**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	4,83	28,98	807,79	23409,75
147. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,072	6,43	856,40	5506,82
		Итого оплата труда:				**4819,43**	**28916,58**

147. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,07	6,42	3568,70	22911,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	6,42	856,40	5498,09
147. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,238	1,428	154,01	219,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
147. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0102	1797,83	18,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0102	856,40	8,74
		Итого эксплуатация машин:				**3858,22**	**23149,32**
147. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,132	14469,82	1910,02
147. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0012	197175,18	236,61
		Итого материалов:				**357,77**	**2146,63**
		НР первого уровня	%	62,1		2992,87	17957,19
		НР второго уровня	%	4,24		471,08	2826,51
		Накладные расходы	%	--		3463,95	20783,70
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		926,53	5559,15
		Сметная стоимость:				**12508,09**	**75048,55**
148	**С121-040111-9912 21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93**	**м3**	**4,7400**		**60956,15**	**288932,15**
		НР второго уровня	%	4,24		2584,54	12250,72
		Накладные расходы	%	--		2584,54	12250,72
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5083,26	24094,63
		Сметная стоимость:				**68623,95**	**325277,50**
149	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки.Монтаж**	**шт. сборных конструкц**	**11,0000**		**301,64**	**3318,04**
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,148	1,628	778,37	1267,19
149. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,473	856,40	405,08
		Итого оплата труда:				**152,02**	**1672,26**

149. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,4532	3568,70	1617,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,4532	856,40	388,12
149. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0198	1797,83	35,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0198	856,40	16,96
		Итого эксплуатация машин:				**150,27**	**1652,93**
149. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0275	14469,82	397,92
		Итого материалов:				**36,17**	**397,92**
		НР первого уровня	%	62,1		94,41	1038,48
		НР второго уровня	%	4,24		16,79	184,72
		Накладные расходы	%	--		111,20	1223,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,03	363,30
		Сметная стоимость:				**445,87**	**4904,53**
150	**С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**11,0000**		**3482,87**	**38311,57**
		НР второго уровня	%	4,24		147,67	1624,41
		Накладные расходы	%	--		147,67	1624,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290,44	3194,88
		Сметная стоимость:				**3920,99**	**43130,86**
151	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0106**		**416672,97**	**4416,73**
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	42,7	0,45262	908,20	411,07
151. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,010918	856,40	9,35
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**420,42**
151. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,22525	154,01	34,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
151. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,010918	1797,83	19,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,010918	856,40	9,35

		Итого эксплуатация машин:				**5124,48**	**54,32**
151. 5	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-	т	1	0,0106	364881,35	3867,74
151. 6	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000424	197175,18	83,60
		Итого материалов:				**372768,36**	**3951,34**
		НР первого уровня	%	62,1		24630,25	261,08
		НР второго уровня	%	4,24		18711,26	198,34
		Накладные расходы	%	--		43341,50	459,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36801,16	390,09
		Сметная стоимость:				**496815,64**	**5266,25**
152	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкера .Установка**	**т стальных элементов**	**0,1010**		**181078,55**	**18281,69**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	170	17,163	908,20	15587,62
152. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,108027	856,40	92,51
		Итого оплата труда:				**155310,35**	**15680,13**
152. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	5,127	154,01	789,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
152. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,108027	1797,83	194,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	0,108027	856,40	92,51
		Итого эксплуатация машин:				**9744,31**	**983,79**
152. 5	147339 С (21-130812-1037)	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,008077	211753,02	1710,29
		Итого материалов:				**16940,24**	**1710,29**
		НР первого уровня	%	62,1		96447,73	9737,36
		НР второго уровня	%	4,24		11767,11	1188,01
		Накладные расходы	%	--		108214,84	10925,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23143,47	2336,56
		Сметная стоимость:				**312436,86**	**31543,63**

153	**С121-050301-0104 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0886**		**148173,04**	**13128,13**
		НР второго уровня	%	4,24		6282,54	556,63
		Накладные расходы	%	--		6282,54	556,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12356,45	1094,78
		Сметная стоимость:				**166812,02**	**14779,55**
154	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0124**		**152726,61**	**1887,70**
		НР второго уровня	%	4,24		6475,61	80,04
		Накладные расходы	%	--		6475,61	80,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12736,18	157,42
		Сметная стоимость:				**171938,40**	**2125,16**
155	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,1116**		**103445,17**	**11540,34**
		НР второго уровня	%	4,24		4386,08	489,31
		Накладные расходы	%	--		4386,08	489,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626,50	962,37
		Сметная стоимость:				**116457,74**	**12992,03**
156	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические балки.Монтаж**	**т конструкций**	**1,5272**		**21834,87**	**33346,66**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	14,1	21,534	778,37	16761,27

156. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	2,44	1123,76	2742,54
		Итого оплата труда:				**12770,79**	**19503,81**
156. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,885788	264,73	234,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
156. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,198539	3157,28	626,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,198539	1148,69	228,06
156. 5	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	1,817	5500,60	9996,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	1,817	1148,69	2087,17
156. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,134395	5480,65	736,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,134395	1327,13	178,36
156. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,290172	1797,83	521,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,290172	856,40	248,50
156. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	1,023	17,05	17,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7945,01**	**12133,78**
156. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,002963	258824,83	766,85
156.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,045817	66,94	3,07
156.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,028559	2742,28	78,32
156.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000153	327488,99	50,01
156.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001573	32882,05	51,72
156.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,004582	381819,66	1749,37
156.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,015272	196,54	3,00
156.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,76361	180,96	138,18

156.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,229083	91,04	20,86
156.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000153	1774323,66	270,98
156.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,003971	200244,36	795,12
156.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000473	307670,02	145,66
156.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000916	413020,28	378,46
		Итого материалов:				**2914,84**	**4451,61**
		НР первого уровня	%	60,9		7777,41	11877,82
		НР второго уровня	%	4,24		1255,56	1917,52
		Накладные расходы	%	--		9032,97	13795,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2469,43	3771,36
		Сметная стоимость:				**33337,27**	**50913,35**
157	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**1,5272**		**9043,55**	**13811,49**
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,9=1132,7)	чел-ч	5,25	8,018	1132,70	9081,88
157. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,004582	856,39	3,92
		Итого оплата труда:				**5949,24**	**9085,80**
157. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,05	7,712	264,73	2041,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
157. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,15	0,229083	22,25	5,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
157. 5	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,6	0,916332	148,72	136,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
157. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,004582	1797,83	8,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,004582	856,40	3,92
		Итого эксплуатация машин:				**1434,85**	**2191,33**
157. 7	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,012676	200244,36	2538,28
		Итого материалов:				**1662,03**	**2538,28**

		НР первого уровня	%	60,9		3623,09	5533,26
		НР второго уровня	%	4,24		537,07	820,22
		Накладные расходы	%	--		4160,16	6353,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1056,30	1613,20
		Сметная стоимость:				**14260,00**	**21778,16**
158	**С121-050204-0212 21-050204-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,8770**		**260190,90**	**228177,01**
		НР второго уровня	%	4,24		11032,09	9674,71
		Накладные расходы	%	--		11032,09	9674,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21697,84	19028,14
		Сметная стоимость:				**292920,83**	**256879,85**
159	**С121-050204-0211 21-050204-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,2797**		**258824,83**	**72388,13**
		НР второго уровня	%	4,24		10974,17	3069,26
		Накладные расходы	%	--		10974,17	3069,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21583,92	6036,59
		Сметная стоимость:				**291382,92**	**81493,98**
160	**С121-050101-0117 21-050101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,5769**		**181323,04**	**104608,89**
		НР второго уровня	%	4,24		7688,10	4435,42
		Накладные расходы	%	--		7688,10	4435,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15120,89	8723,54
		Сметная стоимость:				**204132,03**	**117767,85**

239	**С121-090201-0806 21-090201-0806 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**69,3000**		**22762,19**	**1577419,77**
		НР второго уровня	%	4,24		965,12	66882,60
		Накладные расходы	%	--		965,12	66882,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1898,18	131544,19
		Сметная стоимость:				**25625,49**	**1775846,55**
240	**Е11-100501-0402 11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**57,2000**		**1099,37**	**62884,17**
240. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=758,54)	чел-ч	0,2138	12,229	758,54	9276,46
240. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,21164	837,89	177,33
		Итого оплата труда:				**165,28**	**9453,79**
240. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,04004	1398,80	56,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,04004	758,54	30,37
240. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,1716	1797,83	308,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,1716	856,40	146,96
		Итого эксплуатация машин:				**6,37**	**364,52**
240. 5	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	51,88	982,74	50984,94
240. 6	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	228,8	9,87	2258,26
		Итого материалов:				**930,83**	**53243,20**
		НР первого уровня	%	59,8		98,84	5653,37
		НР второго уровня	%	4,24		50,80	2905,99
		Накладные расходы	%	--		149,64	8559,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,92	5715,48
		Сметная стоимость:				**1348,93**	**77159,01**

241	С121-090205-0107 21-090205-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**57,2000**		**1431,60**	**81887,52**
		НР второго уровня	%	4,24		60,70	3472,03
		Накладные расходы	%	--		60,70	3472,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,38	6828,76
		Сметная стоимость:				**1611,68**	**92188,31**
242	С121-090206-0301 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**68,0000**		**59,23**	**4027,64**
		НР второго уровня	%	4,24		2,51	170,77
		Накладные расходы	%	--		2,51	170,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,94	335,87
		Сметная стоимость:				66,68	**4534,28**
		РАЗДЕЛ 18.Двери					
243	Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015	**Металлические двери.Монтаж**	**м2 проемов**	**31,5000**		**1511,31**	**47606,42**
243. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	1,49	46,935	882,62	41425,77
243. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	1,159	973,95	1129,00
		Итого оплата труда:				**1350,95**	**42554,77**
243. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,4662	3157,28	1471,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,4662	1148,69	535,52
243. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,693	1797,83	1245,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,693	856,40	593,49
		Итого эксплуатация машин:				**86,28**	**2717,82**

243. 5	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,01575	206497,31	3252,33
243. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	1,071	196,54	210,49
		Итого материалов:				**109,93**	**3462,83**
		НР первого уровня	%	59,8		807,87	25447,75
		НР второго уровня	%	4,24		98,33	3097,50
		Накладные расходы	%	--		906,20	28545,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,40	6092,13
		Сметная стоимость:				**2610,91**	**82243,80**
244	**С121-090402-0202 21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**5,0400**		**37416,55**	**188579,41**
		НР второго уровня	%	4,24		1586,46	7995,77
		Накладные расходы	%	--		1586,46	7995,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3120,24	15726,01
		Сметная стоимость:				**42123,25**	**212301,19**
245	**С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**26,4600**		**37330,92**	**987776,14**
		НР второго уровня	%	4,24		1582,83	41881,71
		Накладные расходы	%	--		1582,83	41881,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3113,10	82372,63
		Сметная стоимость:				**42026,85**	**1112030,48**
246	**Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**92,6100**		**1180,80**	**109353,69**
246. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,9753	90,323	778,37	70304,35

246. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	2,343	871,77	2042,59
		Итого оплата труда:				**781,20**	**72346,94**
246. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	14,595	9,88	144,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
246. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,18522	3157,28	584,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,18522	1148,69	212,76
246. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,18522	1398,80	259,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,18522	758,54	140,50
246. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	4,417	18,64	82,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
246. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	1,973	1797,83	3546,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	1,973	856,40	1689,68
246. 8	2816 С (34-030204-0101)	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	3,778	32,71	123,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**51,19**	**4740,40**
246. 9	131630 С (21-070204-0202)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,09261	21960,91	2033,80
246.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	22,226	982,74	21842,77
246.11	145749 С (21-130207-1020)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	280,608	36,71	10301,13
246.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,667718	196,54	131,23
		Итого материалов:				**370,47**	**34308,94**
		НР первого уровня	%	59,8		467,16	43263,47
		НР второго уровня	%	4,24		69,87	6470,97
		Накладные расходы	%	--		537,03	49734,44
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		137,43	12727,05
		Сметная стоимость:				**1855,26**	**171815,17**