247	С121-090102-0114 21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	м2	30,0300		11066,73	332333,90
		НР второго уровня	%	4,24		469,23	14090,96
		Накладные расходы	%	--		469,23	14090,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		922,88	27713,99
		Сметная стоимость:				12458,84	374138,85
248	С121-090102-0111 21-090102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	39,6900		9148,34	363097,61
		НР второго уровня	%	4,24		387,89	15395,34
		Накладные расходы	%	--		387,89	15395,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		762,90	30279,44
		Сметная стоимость:				10299,13	408772,39
249	С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	22,8900		7559,19	173029,86
		НР второго уровня	%	4,24		320,51	7336,47
		Накладные расходы	%	--		320,51	7336,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		630,38	14429,31
		Сметная стоимость:				8510,08	194795,63
250	Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	19,3600		3017,71	58422,81
250. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	1,288	24,928	778,37	19403,16
250. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0693	1,342	808,95	1085,33
		Итого оплата труда:				1058,29	20488,49

250. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0336	0,650496	1398,80	909,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	0,650496	758,54	493,43
250. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	4,048	18,64	75,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
250. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,691152	1797,83	1242,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,691152	856,40	591,90
250. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	6,236	13,98	87,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**119,58**	**2315,12**
250. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	23,91	982,74	23496,92
250. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5,04	97,574	24,49	2389,60
250. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	8,325	108,14	900,24
250.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	56,725	80,69	4577,12
250.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	154,88	9,87	1528,67
250.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	4,02	77,827	48,98	3811,98
		Итого материалов:				**1895,89**	**36704,53**
		НР первого уровня	%	59.8		632,86	12252,12
		НР второго уровня	%	4,24		154,78	2996,62
		Накладные расходы	%	--		787,64	15248,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,43	5893,72
		Сметная стоимость:				**4109,78**	**79565,26**
251	**С121-090203-0506 21-090203-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-12, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**м2**	**19,3600**		**25434,59**	**492413,66**
		НР второго уровня	%	4,24		1078,43	20878,34

		Накладные расходы	%	--		1078,43	20878,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2121,04	41063,36
		Сметная стоимость:				28634,06	554355,36
252	**С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**94,0000**		**428,37**	**40266,78**
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	1707,31
		Накладные расходы	%	--		18,16	1707,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	3357,93
		Сметная стоимость:				482,26	45332,02
253	**С121-090404-0306 21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**47,0000**		**2690,72**	**126463,84**
		НР второго уровня	%	4,24		114,09	5362,07
		Накладные расходы	%	--		114,09	5362,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,38	10546,07
		Сметная стоимость:				3029,19	142371,98
		РАЗДЕЛ 19.Витражи					
254	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Витражи из ПВХ.Монтаж**	**м2 проемов**	**19,0800**		**1906,64**	**36378,66**
254. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,8165	15,579	778,37	12126,09
254. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	1,276	810,76	1034,90
		Итого оплата труда:				**689,78**	**13160,98**
254. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,595296	1398,80	832,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,595296	758,54	451,56
254. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	2,379	18,64	44,35

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
254. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,681156	1797,83	1224,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,681156	856,40	583,34
254. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	3,667	13,98	51,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**112,84**	**2152,92**
254. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	13,165	982,74	12937,97
254. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	74,221	24,49	1817,68
254. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	10,685	108,14	1155,45
254.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	29,765	80,69	2401,72
254.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	152,64	9,87	1506,56
254.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,44	46,555	48,98	2280,27
		Итого материалов:				**1158,26**	**22099,65**
		НР первого уровня	%	59,8		412,49	7870,27
		НР второго уровня	%	4,24		98,33	1876,15
		Накладные расходы	%	--		510,82	9746,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,40	3690,01
		Сметная стоимость:				**2610,85**	**49815,09**
255	**С121-090201-0901 21-090201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость витражей из ПВХ**	**м2**	**19,0800**		**17654,75**	**336852,63**
		НР второго уровня	%	4,24		748,56	14282,55
		Накладные расходы	%	--		748,56	14282,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1472,26	28090,81
		Сметная стоимость:				**19875,58**	**379226,00**

РАЗДЕЛ 20.Полы

256	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнени**	**17,4000**		**233,78**	**4067,79**
256. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=745,75)	чел-ч	0,0681	1,185	745,75	883,67
256. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,15312	856,40	131,13
		Итого оплата труда:				**58,32**	**1014,80**
256. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,05742	3403,17	195,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,05742	856,40	49,17
256. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,01566	2534,62	39,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,01566	856,40	13,41
256. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,08004	1903,05	152,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,08004	856,40	68,55
256. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,16182	11,48	1,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,37**	**389,28**
256. 7	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,8874	3145,46	2791,28
256. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0022	0,03828	93,00	3,56
		Итого материалов:				**160,62**	**2794,84**
		НР первого уровня	%	60,9		35,52	618,01
		НР второго уровня	%	4,24		11,42	198,68
		Накладные расходы	%	--		46,94	816,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	390,76
		Сметная стоимость:				**303,17**	**5275,24**
257	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,0440**		**20279,67**	**21171,98**
257. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	3,66	3,821	726,56	2776,21
		Итого оплата труда:				**2659,21**	**2776,21**

257. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,50112	11,17	5,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,36**	**5,60**
257. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,32364	1652,79	534,91
257. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,065	15291,68	16283,80
257. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,001044	14374,15	15,01
257. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	2,088	729,15	1522,47
257. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,3654	93,00	33,98
		Итого материалов:				**17615,10**	**18390,17**
		НР первого уровня	%	60,9		1619,46	1690,71
		НР второго уровня	%	4,24		928,52	969,38
		Накладные расходы	%	--		2547,98	2660,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1826,21	1906,57
		Сметная стоимость:				**24653,87**	**25738,64**
258	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта**	**м2 площади уплотнени**	**213,2000**		**73,36**	**15640,90**
258. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=745,75)	чел-ч	0,0681	14,519	745,75	10827,48
258. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	1,876	856,40	1606,74
		Итого оплата труда:				**58,32**	**12434,23**
258. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,70356	3403,17	2394,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,70356	856,40	602,53
258. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,19188	2534,62	486,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,19188	856,40	164,33
258. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,98072	1903,05	1866,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,98072	856,40	839,89
258. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	1,983	11,48	22,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

		Итого эксплуатация машин:				**22,37**	**4769,80**
258. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0022	0,46904	93,00	43,62
		Итого материалов:				**0,20**	**43,62**
		НР первого уровня	%	60,9		35,52	7572,44
		НР второго уровня	%	4,24		4,62	984,25
		Накладные расходы	%	--		40,13	8556,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,08	1935,81
		Сметная стоимость:				**122,58**	**26133,40**
259	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя пергамина**	**м2 изолируемой поверхности**	**39,9000**		**849,96**	**33913,31**
259. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1002,22)	чел-ч	0,416	16,598	1002,22	16635,25
259. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,39102	817,46	319,64
		Итого оплата труда:				**424,93**	**16954,89**
259. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	2,394	12,86	30,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
259. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	3,212	438,95	1409,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
259. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,15561	1398,80	217,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,15561	758,54	118,04
259. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,23541	1797,83	423,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,23541	856,40	201,61
		Итого эксплуатация машин:				**52,17**	**2081,57**
259. 7	135564 С (21-100401-1403)	Пергамин кровельный П-300 ГОСТ 2697-83	м2	1,12	44,688	67,00	2994,10
259. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,138054	58564,32	8085,04
259. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,005586	31967,82	178,57

259.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,1995	84,66	16,89
259.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,092169	20254,14	1866,80
259.12	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,037905	54217,08	2055,10
		Итого материалов:				**380,86**	**15196,50**
		НР первого уровня	%	60,9		258,79	10325,53
		НР второго уровня	%	4,24		47,01	1875,73
		Накладные расходы	%	--		305,80	12201,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,46	3689,17
		Сметная стоимость:				**1248,21**	**49803,73**
260	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**621,3000**		**582,22**	**361731,42**
260. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=706,74)	чел-ч	0,356	221,183	706,74	156318,73
260. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	7,891	758,54	5985,27
		Итого оплата труда:				**261,23**	**162304,00**
260. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	56,352	11,17	629,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
260. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	7,891	1398,80	11037,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	7,891	758,54	5985,64
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**11666,70**
260. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	12,675	15126,70	191723,66
260. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	21,746	93,00	2022,33
		Итого материалов:				**311,84**	**193745,99**
		НР первого уровня	%	60,9		159,09	98843,14
		НР второго уровня	%	4,24		31,43	19528,36
		Накладные расходы	%	--		190,52	118371,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	38408,23
		Сметная стоимость:				**834,56**	**518511,15**

261	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщины 30мм**	**м2 стяжки**	**1242,6000**		**83,45**	**103698,01**
261. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=706,74)	чел-ч	0,0044	5,467	706,74	3864,06
261. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	2,609	758,54	1979,38
		Итого оплата труда:				**4,70**	**5843,44**
261. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	28,828	11,17	322,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
261. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	2,609	1398,80	3650,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	2,609	758,54	1979,03
		Итого эксплуатация машин:				**3,20**	**3972,13**
261. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	6,337	15126,70	95861,83
		Итого материалов:				**77,15**	**95861,83**
		НР первого уровня	%	60,9		2,86	3558,65
		НР второго уровня	%	4,24		3,66	4547,68
		Накладные расходы	%	--		6,52	8106,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,20	8944,35
		Сметная стоимость:				**97,17**	**120748,70**
262	**Е11-110101-3602 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**581,4000**		**1691,27**	**983302,85**
262. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=739,36)	чел-ч	0,382	222,095	739,36	164208,01
262. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	4,942	816,10	4033,11
		Итого оплата труда:				**289,37**	**168241,12**
262. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	2,035	1398,80	2846,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	2,035	758,54	1543,63
262. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	2,907	1797,83	5226,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	2,907	856,40	2489,55
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**8072,71**

262. 5	135861 С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	290,7	547,74	159228,02
262. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	2,907	84,66	246,11
262. 7	149914 С (22-060101-0101)	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	593,028	1098,68	651548,00
		Итого материалов:				**1394,95**	**811022,13**
		НР первого уровня	%	60,9		176,23	102458,84
		НР второго уровня	%	4,24		79,18	46036,30
		Накладные расходы	%	--		255,41	148495,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,73	90543,84
		Сметная стоимость:				**2102,41**	**1222341,83**
263	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**622,0980**		**257,67**	**160296,64**
263. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=869,19)	чел-ч	0,0899	55,927	869,19	48610,85
263. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,186629	856,40	159,83
		Итого оплата труда:				**78,40**	**48770,68**
263. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,186629	1797,83	335,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,186629	856,40	159,83
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**335,53**
263. 4	135861 С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	32,038	547,74	17548,52
263. 5	249765 С (22-060401-9901)	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	628,319	149,29	93801,74
		Итого материалов:				**178,99**	**111350,26**
		НР первого уровня	%	60,9		47,74	29701,34
		НР второго уровня	%	4,24		12,95	8055,91
		Накладные расходы	%	--		60,69	37757,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,47	15844,31
		Сметная стоимость:				**343,83**	**213898,21**
264	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**120,5000**		**2836,65**	**341816,49**

264. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	1,06	127,73	778,37	99421,20
264. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	3,543	779,84	2762,75
		Итого оплата труда:				**848,00**	**102183,95**
264. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,4338	3403,17	1476,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,4338	856,40	371,51
264. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	2,771	1398,80	3876,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	2,771	758,54	2101,91
264. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,3374	1797,83	606,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,3374	856,40	288,95
		Итого эксплуатация машин:				**49,46**	**5959,66**
264. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	1,567	14469,82	22666,97
264. 7	150292 С (22-060301-1204)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	122,91	1666,46	204824,60
264. 8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	3,687	2308,63	8512,61
264. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	4,639	93,00	431,45
		Итого материалов:				**1962,12**	**236435,63**
		НР первого уровня	%	60,9		516,43	62230,03
		НР второго уровня	%	4,24		142,17	17131,57
		Накладные расходы	%	--		658,60	79361,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		279,62	33694,25
		Сметная стоимость:				**3774,87**	**454872,34**
265	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**128,9350**		**448,66**	**57848,13**
265. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	0,236	30,429	846,81	25767,29
265. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,077361	856,40	66,25
		Итого оплата труда:				**200,36**	**25833,55**
265. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,077361	1797,83	139,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,077361	856,40	66,25
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**139,08**

265. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,206296	14469,82	2985,07
265. 5	249302 С (22-020101-9902)	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	130,224	222,36	28956,69
		Итого материалов:				**247,74**	**31941,75**
		НР первого уровня	%	60,9		122,02	15732,63
		НР второго уровня	%	4,24		24,20	3119,82
		Накладные расходы	%	--		146,22	18852,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,59	6136,05
		Сметная стоимость:				**642,47**	**82836,63**

РАЗДЕЛ 21.Внутренняя отделка

266	**Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1167,8000**		**484,14**	**565383,27**
266. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	0,45	525,51	787,96	414080,86
266. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	3,503	758,54	2657,47
		Итого оплата труда:				**356,86**	**416738,33**
266. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	3,503	1398,80	4900,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	3,503	758,54	2657,17
		Итого эксплуатация машин:				**4,20**	**4900,56**
266. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	8,175	17909,36	146401,85
		Итого материалов:				**125,37**	**146401,85**
		НР первого уровня	%	54,8		195,56	228372,60
		НР второго уровня	%	4,24		28,82	33655,25
		Накладные расходы	%	--		224,38	262027,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,68	66192,89
		Сметная стоимость:				**765,20**	**893604,01**

267	**Е11-150405-0102 11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1167,8000**		**205,76**	**240284,21**
267. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	0,154	179,841	797,56	143434,15
267. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	1,168	846,61	988,68
		Итого оплата труда:				**123,67**	**144422,82**
267. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,11678	1398,80	163,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,11678	758,54	88,58
267. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	1,051	1797,83	1889,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	1,051	856,40	900,08
		Итого эксплуатация машин:				**1,76**	**2052,91**
267. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0011	1,285	84,66	108,75
267. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0033	3,854	162,18	625,00
267. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,665646	133267,94	88709,27
267. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	64,229	83,36	5354,13
		Итого материалов:				**81,18**	**94797,15**
		НР первого уровня	%	54,8		67,77	79143,71
		НР второго уровня	%	4,24		11,60	13543,74
		Накладные расходы	%	--		79,37	92687,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,81	26637,73
		Сметная стоимость:				**307,94**	**359609,39**
268	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2525,9000**		**847,74**	**2141299,73**
268. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,65	1641,835	807,79	1326257,89
268. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	134,378	758,54	101931,00
		Итого оплата труда:				**565,42**	**1428188,89**

268. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	118,717	897,73	106576,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	118,717	758,54	90051,59
268. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	15,661	1398,80	21906,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	15,661	758,54	11879,49
		Итого эксплуатация машин:				**50,87**	**128482,10**
268. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	38,141	17909,36	683082,51
268. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,151554	19875,31	3012,18
268. 7	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	1,768	263,01	465,04
		Итого материалов:				**271,81**	**686559,73**
		НР первого уровня	%	54,8		309,85	782647,51
		НР второго уровня	%	4,24		49,08	123975,36
		Накладные расходы	%	--		358,93	906622,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,53	243833,81
		Сметная стоимость:				**1303,20**	**3291756,41**
269	**Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**99,2000**		**185,68**	**18419,45**
269. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	0,138	13,69	797,56	10918,28
269. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,08928	845,53	75,49
		Итого оплата труда:				**110,82**	**10993,77**
269. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00992	1398,80	13,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00992	758,54	7,52
269. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,07936	1797,83	142,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,07936	856,40	67,96
		Итого эксплуатация машин:				**1,58**	**156,55**
269. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,0992	84,66	8,40
269. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,2976	162,18	48,26

269. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,051584	133267,94	6874,49
269. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	4,96	83,36	413,47
		Итого материалов:				**74,04**	**7344,62**
		НР первого уровня	%	54,8		60,73	6024,58
		НР второго уровня	%	4,24		10,45	1036,43
		Накладные расходы	%	--		71,18	7061,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,55	2038,44
		Сметная стоимость:				**277,41**	**27518,90**
270	**Е11-150401-0101 11-150401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2195,8000**		**63,59**	**139623,41**
270. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,057	125,161	778,37	97421,26
270. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,87832	831,93	730,71
		Итого оплата труда:				**44,70**	**98151,96**
270. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,21958	1398,80	307,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,21958	758,54	166,56
270. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,65874	1797,83	1184,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,65874	856,40	564,14
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**1491,45**
270. 5	135940 С (21-100502-1805)	Клей малярный жидкий	кг	0,007	15,371	1139,14	17509,27
270. 6	146880 С (21-130704-3001)	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,000004	0,008783	533678,46	4687,40
270. 7	147634 С (21-130816-1704)	Паста меловая ПМ-1	т	0,00022	0,483076	23553,84	11378,29
270. 8	147790 С (21-130816-3427)	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,01	21,958	120,36	2642,86
270. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,017	37,329	120,36	4492,87
		Итого материалов:				**18,54**	**40710,70**
		НР первого уровня	%	54,8		24,50	53787,27
		НР второго уровня	%	4,24		3,73	8200,61

		Накладные расходы	%	--		28,23	61987,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,35	16128,90
		Сметная стоимость:				99,16	**217740,20**
271	**Е11-150403-0108 11-150403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**230,9000**		**302,29**	**69799,59**
271. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,192	44,333	778,37	34507,32
271. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,13854	840,09	116,39
		Итого оплата труда:				**149,95**	**34623,71**
271. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,02309	1398,80	32,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,02309	758,54	17,51
271. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,11545	1797,83	207,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,11545	856,40	98,87
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**239,86**
271. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000924	1439,16	1,33
271. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0021	0,48489	84,66	41,05
271. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	1,847	162,18	299,58
271. 8	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,103	23,783	371,47	8834,56
271. 9	249392 С (22-040201-0601)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,267	61,65	404,11	24913,50
271.10	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	11,545	83,36	962,39
		Итого материалов:				**151,81**	**35052,41**
		НР первого уровня	%	54,8		82,17	18973,79
		НР второго уровня	%	4,24		16,30	3763,99
		Накладные расходы	%	--		98,47	22737,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,06	7402,99
		Сметная стоимость:				**432,83**	**99940,37**

272	**Е11-100404-0101 11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов толщиной 8мм**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**37,5000**		**1508,24**	**56559,12**
272. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,7895	29,606	807,79	23915,63
272. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,1275	1002,55	127,82
		Итого оплата труда:				**641,16**	**24043,46**
272. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,06375	3157,28	201,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,06375	1148,69	73,23
272. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0209	0,78375	18,64	14,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
272. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,06375	1797,83	114,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,06375	856,40	54,60
272. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0032	0,12	179,51	21,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
272. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0119	0,44625	13,98	6,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9,55**	**358,28**
272. 8	131275 С (21-060902-0101)	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	0,7774	29,152	133,10	3880,20
272. 9	131286 С (21-060902-0301)	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,101	78,772	162,35	12788,72
272.10	131379 С (21-060903-0301)	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,192	44,693	14,44	645,36
272.11	131450 С (21-060904-0101)	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,3636	13,635	63,06	859,82
272.12	145630 С (21-130207-0403)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,259	9,713	43,89	426,28
272.13	145910 С (21-130208-0503)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	0,6	1077,06	646,24
272.14	149133 С (22-030201-0102)	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 8 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	39,375	268,46	10570,61

205. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-	т	0,00066	0,00264	364881,35	963,29
205. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0012	197175,18	236,61
205. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,32	377,59	120,83
		Итого материалов:				**949,49**	**3797,96**
		НР первого уровня	%	62,1		979,74	3918,96
		НР второго уровня	%	4,24		167,71	670,85
		Накладные расходы	%	--		1147,45	4589,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,86	1319,43
		Сметная стоимость:				**4453,07**	**17812,29**
206	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкц**	**8,0000**		**4506,56**	**36052,49**
206. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	2,66	21,28	846,81	18020,12
206. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	1,762	856,40	1508,63
		Итого оплата труда:				**2441,09**	**19528,75**
206. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	1,584	3568,70	5652,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	1,584	856,40	1356,54
206. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	2,25	154,01	346,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
206. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,1776	1797,83	319,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	0,1776	856,40	152,10
		Итого эксплуатация машин:				**789,82**	**6318,58**
206. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	0,5224	14469,82	7559,03
206. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-	т	0,00106	0,00848	364881,35	3094,19
206. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,004	197175,18	788,70
206. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	0,72	377,59	271,86
		Итого материалов:				**1464,22**	**11713,79**
		НР первого уровня	%	62,1		1515,92	12127,35

		НР второго уровня	%	4,24		255,35	2042,83
		Накладные расходы	%	--		1771,27	14170,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,23	4017,81
		Сметная стоимость:				**6780,06**	**54240,48**
207	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**60,4800**		**5064,15**	**306279,79**
		НР второго уровня	%	4,24		214,72	12986,26
		Накладные расходы	%	--		214,72	12986,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,31	25541,28
		Сметная стоимость:				**5701,18**	**344807,34**
208	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки.Монтаж**	**шт. сборных конструкц**	**16,0000**		**301,64**	**4826,24**
208. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,148	2,368	778,37	1843,18
208. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,688	856,40	589,20
		Итого оплата труда:				**152,02**	**2432,38**
208. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,6592	3568,70	2352,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,6592	856,40	564,54
208. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0288	1797,83	51,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0288	856,40	24,66
		Итого эксплуатация машин:				**150,27**	**2404,26**
208. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,04	14469,82	578,79
		Итого материалов:				**36,17**	**578,79**
		НР первого уровня	%	62,1		94,41	1510,51
		НР второго уровня	%	4,24		16,79	268,68
		Накладные расходы	%	--		111,20	1779,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,03	528,43
		Сметная стоимость:				**445,87**	**7133,86**

209	**С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**16,0000**		**3482,87**	**55725,92**
		НР второго уровня	%	4,24		147,67	2362,78
		Накладные расходы	%	--		147,67	2362,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290,44	4647,10
		Сметная стоимость:				**3920,99**	**62735,79**
210	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкера диаметром 12АI.Установка**	**т стальных элементов**	**0,0171**		**329251,59**	**5636,79**
210. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	170	2,91	908,20	2643,23
210. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,018318	856,40	15,69
		Итого оплата труда:				**155310,35**	**2658,91**
210. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	0,869354	154,01	133,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
210. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,018318	1797,83	32,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	0,018318	856,40	15,69
		Итого эксплуатация машин:				**9744,31**	**166,82**
210. 5	127418 С (21-050301-0104)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,01712	148173,04	2536,72
210. 6	147339 С (21-130812-1037)	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00137	211753,02	290,02
		Итого материалов:				**165113,28**	**2826,74**
		НР первого уровня	%	62,1		96447,73	1651,19
		НР второго уровня	%	4,24		18049,65	309,01
		Накладные расходы	%	--		114497,38	1960,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35499,92	607,76
		Сметная стоимость:				**479248,88**	**8204,74**

211	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0171**		**103445,17**	**1770,98**
		НР второго уровня	%	4,24		4386,08	75,09
		Накладные расходы	%	--		4386,08	75,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626,50	147,69
		Сметная стоимость:				**116457,74**	**1993,76**
212	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лобовые балки.Монтаж**	**т конструкций**	**0,9099**		**21834,87**	**19867,99**
212. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	14,1	12,83	778,37	9986,39
212. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	1,454	1123,76	1634,01
		Итого оплата труда:				**12770,79**	**11620,40**
212. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,527754	264,73	139,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
212. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,11829	3157,28	373,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,11829	1148,69	135,88
212. 5	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	1,083	5500,60	5956,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	1,083	1148,69	1244,03
212. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,080073	5480,65	438,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,080073	1327,13	106,27
212. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,172885	1797,83	310,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,172885	856,40	148,06
212. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,609646	17,05	10,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7945,01**	**7229,33**

212. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,001765	258824,83	456,89
212.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,027298	66,94	1,83
212.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,017015	2742,28	46,66
212.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000091	327488,99	29,80
212.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000937	32882,05	30,82
212.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,00273	381819,66	1042,28
212.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,009099	196,54	1,79
212.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,45496	180,96	82,33
212.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,136488	91,04	12,43
212.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000091	1774323,66	161,45
212.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,002366	200244,36	473,74
212.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000282	307670,02	86,79
212.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000546	413020,28	225,49
		Итого материалов:				**2914,84**	**2652,28**
		НР первого уровня	%	60,9		7777,41	7076,82
		НР второго уровня	%	4,24		1255,56	1142,46
		Накладные расходы	%	--		9032,97	8219,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2469,43	2246,98
		Сметная стоимость:				**33337,27**	**30334,25**
213	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**0,9099**		**9043,55**	**8228,91**
213. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,9=1132,7)	чел-ч	5,25	4,777	1132,70	5411,00
213. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,00273	856,41	2,34
		Итого оплата труда:				**5949,24**	**5413,34**

213. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,05	4,595	264,73	1216,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
213. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,15	0,136488	22,25	3,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
213. 5	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,6	0,545952	148,72	81,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
213. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,00273	1797,83	4,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,00273	856,40	2,34
		Итого эксплуатация машин:				**1434,85**	**1305,60**
213. 7	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,007552	200244,36	1512,31
		Итого материалов:				**1662,03**	**1512,31**
		НР первого уровня	%	60,9		3623,09	3296,72
		НР второго уровня	%	4,24		537,07	488,69
		Накладные расходы	%	--		4160,16	3785,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1056,30	961,15
		Сметная стоимость:				**14260,00**	**12975,46**
214	**С121-050204-0214 21-050204-0214 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,8422**		**266565,90**	**224512,46**
		НР второго уровня	%	4,24		11302,39	9519,33
		Накладные расходы	%	--		11302,39	9519,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22229,46	18722,54
		Сметная стоимость:				**300097,76**	**252754,34**
215	**С121-050101-0119 21-050101-0119 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0678**		**180412,33**	**12239,17**

		НР второго уровня	%	4,24		7649,48	518,94
		Накладные расходы	%	--		7649,48	518,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15044,95	1020,65
		Сметная стоимость:				**203106,76**	**13778,76**
216	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические косоуры.Монтаж**	**т конструкций**	**0,9486**		**49394,92**	**46858,00**
216. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	28,9	27,416	836,57	22935,15
216. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	4,977	989,53	4924,48
		Итого оплата труда:				**29367,96**	**27859,62**
216. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	8,149	264,73	2157,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
216. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,81583	20,01	16,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
216. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,113837	3157,28	359,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,113837	1148,69	130,76
216. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	4,62	2890,73	13354,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	4,62	986,23	4556,38
216. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,06261	5480,65	343,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,06261	1327,13	83,09
216. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,275106	22,25	6,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
216. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,36997	148,72	55,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
216.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,180242	1797,83	324,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,180242	856,40	154,36
216.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	1,594	17,05	27,17

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17544,38**	**16643,30**
216.12	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,00184	258824,83	476,33
216.13	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,028459	66,94	1,91
216.14	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,01774	2742,28	48,65
216.15	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000949	327488,99	310,67
216.16	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000977	32882,05	32,13
216.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,012712	381819,66	4853,61
216.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,009486	196,54	1,86
216.19	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	1,3	180,96	235,18
216.20	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,388942	91,04	35,41
216.21	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000095	1774323,66	168,32
216.22	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,003795	208172,82	789,92
216.23	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000294	307670,02	90,48
216.24	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000569	413020,28	235,08
		Итого материалов:				**7673,67**	**7279,55**
		НР первого уровня	%	60,9		17885,09	16966,51
		НР второго уровня	%	4,24		2852,67	2706,16
		Накладные расходы	%	--		20737,76	19672,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5610,61	5322,45
		Сметная стоимость:				**75743,30**	**71853,12**

217	**С121-060208-0401 21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Косоуры**	**т**	**0,9486**		**243523,94**	**231016,55**
		НР второго уровня	%	4,24		10325,42	9795,10
		Накладные расходы	%	--		10325,42	9795,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20307,95	19264,93
		Сметная стоимость:				**274157,30**	**260076,58**
218	**Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**108,0000**		**939,14**	**101427,14**
218. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	1,08	116,64	807,79	94220,63
218. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	1,588	973,71	1545,87
		Итого оплата труда:				**886,73**	**95766,49**
218. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,6372	3157,28	2011,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,6372	1148,69	731,95
218. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,9504	1797,83	1708,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,9504	856,40	813,92
		Итого эксплуатация машин:				**34,45**	**3720,48**
218. 5	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,27	12911,26	3486,04
		Итого материалов:				**32,28**	**3486,04**
		НР первого уровня	%	62,1		550,66	59470,99
		НР второго уровня	%	4,24		63,17	6822,08
		Накладные расходы	%	--		613,82	66293,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,24	13417,62
		Сметная стоимость:				**1677,20**	**181137,83**
219	**С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**108,0000**		**2688,81**	**290391,48**

		НР второго уровня	%	4,24		114,01	12312,60
		Накладные расходы	%	--		114,01	12312,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,23	24216,33
		Сметная стоимость:				**3027,04**	**326920,41**
220	**С121-060405-1406 21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0880**		**364881,35**	**32109,56**
		НР второго уровня	%	4,24		15470,97	1361,45
		Накладные расходы	%	--		15470,97	1361,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30428,19	2677,68
		Сметная стоимость:				**410780,50**	**36148,68**
221	**Е11-070519-0102 11-070519-0102 РСНБ РК 2015**	**Металлическое ограждение.Монтаж**	**м ограждения**	**25,2000**		**2573,75**	**64858,48**
221. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	1,34	33,768	856,40	28918,92
221. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0282	0,71064	842,17	598,48
		Итого оплата труда:				**1171,33**	**29517,40**
221. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0041	0,10332	1398,80	144,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,10332	758,54	78,37
221. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	1,462	154,01	225,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
221. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0241	0,60732	1797,83	1091,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0241	0,60732	856,40	520,11
		Итого эксплуатация машин:				**58,00**	**1461,48**
221. 6	131829 С (21-070503-0302)	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,02	25,704	1276,34	32807,04
221. 7	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,0378	17384,25	657,12
221. 8	146049 С (21-130211-0605)	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,000003	0,000076	235536,36	17,81

221. 9	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,00504	197175,18	993,76
221.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,0252	93,00	2,34
		Итого материалов:				**1368,18**	**34478,08**
		НР первого уровня	%	62,1		727,39	18330,30
		НР второго уровня	%	4,24		139,97	3527,20
		Накладные расходы	%	--		867,36	21857,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		275,29	6937,28
		Сметная стоимость:				**3716,40**	**93653,27**
222	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость металлического ограждения**	**т**	**0,3543**		**299947,97**	**106283,56**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,79	4506,42
		Накладные расходы	%	--		12717,79	4506,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,26	8863,20
		Сметная стоимость:				**337679,03**	**119653,19**
223	**Е11-340101-1502 11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Окраска ограждения за два раза**	**т металлоконструкций**	**0,3543**		**19030,08**	**6743,12**
223. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	14,61	5,177	807,79	4181,85
223. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26	0,092128	856,40	78,90
		Итого оплата труда:				**12024,48**	**4260,75**
223. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	3,97	1,407	35,12	49,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
223. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	3,97	1,407	22,19	31,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
223. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,26	0,092128	1797,83	165,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26	0,092128	856,40	78,90

223. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	3,97	1,407	45,54	64,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**875,75**	**310,31**
223. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,61	0,216147	84,66	18,30
223. 8	149407 С (22-040701-0207)	Эмаль ХВ-16 для защитного покрытия металлических, деревянных, бетонных изделий, темно-зеленая СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,006	0,002126	743763,05	1581,27
223. 9	249521 С (22-040501-1305)	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2	0,70868	919,15	651,38
		Итого материалов:				**6352,52**	**2250,95**
		НР первого уровня	%	62,1		7467,20	2645,93
		НР второго уровня	%	4,24		1123,48	398,10
		Накладные расходы	%	--		8590,68	3044,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2209,66	782,97
		Сметная стоимость:				**29830,43**	**10570,11**
224	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное балок и косоуров**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**36,0000**		**2311,97**	**83230,97**
224. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	1,15	41,4	817,38	33839,53
224. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,5184	768,05	398,16
		Итого оплата труда:				**951,05**	**34237,69**
224. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,0504	3403,17	171,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0504	856,40	43,16
224. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,468	1398,80	654,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,468	758,54	355,00
		Итого эксплуатация машин:				**22,95**	**826,16**
224. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	1,116	18607,04	20765,46
224. 6	128234 С (21-050308-0375)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	38,88	646,00	25116,48
224. 7	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,00468	17384,25	81,36

224. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	0,9	263,01	236,71
224. 9	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	4,32	547,44	2364,94
224.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0001	0,0036	93,00	0,33
		Итого материалов:				**1349,04**	**48565,28**
		НР первого уровня	%	54,8		521,17	18762,25
		НР второго уровня	%	4,24		120,13	4324,51
		Накладные расходы	%	--		641,30	23086,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,26	8505,42
		Сметная стоимость:				**3189,53**	**114823,16**
225	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании балок и косоуров**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**36,0000**		**430,89**	**15511,87**
225. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	0,223	8,028	817,38	6561,93
225. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0756	795,82	60,16
		Итого оплата труда:				**183,95**	**6622,09**
225. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0288	3403,17	98,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0288	856,40	24,66
225. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,0468	1398,80	65,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0468	758,54	35,50
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**163,48**
225. 5	127907 С (21-050307-0104)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,013	0,468	237,28	111,05
225. 6	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,6	129,6	66,94	8675,42
		Итого материалов:				**244,07**	**8786,47**
		НР первого уровня	%	54,8		100,80	3628,91
		НР второго уровня	%	4,24		22,54	811,57
		Накладные расходы	%	--		123,35	4440,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,34	1596,19
		Сметная стоимость:				**598,57**	**21548,54**

226	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлическая стремянка.Монтаж**	**т конструкций**	**0,1298**		**49394,92**	**6409,48**
226. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	28,9	3,75	836,57	3137,19
226. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,680721	989,53	673,60
		Итого оплата труда:				**29367,96**	**3810,79**
226. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	1,115	264,73	295,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
226. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,111594	20,01	2,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
226. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,015571	3157,28	49,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,015571	1148,69	17,89
226. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,631931	2890,73	1826,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,631931	986,23	623,23
226. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,008564	5480,65	46,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,008564	1327,13	11,37
226. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,03763	22,25	0,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
226. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,050606	148,72	7,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
226.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,024654	1797,83	44,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,024654	856,40	21,11
226.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,217997	17,05	3,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17544,38**	**2276,56**
226.12	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000252	258824,83	65,16

226.13	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,003893	66,94	0,26
226.14	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002427	2742,28	6,65
226.15	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,00013	327488,99	42,49
226.16	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000134	32882,05	4,39
226.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,001739	381819,66	663,90
226.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001298	196,54	0,26
226.19	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,177771	180,96	32,17
226.20	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,053202	91,04	4,84
226.21	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000013	1774323,66	23,02
226.22	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000519	208172,82	108,05
226.23	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00004	307670,02	12,38
226.24	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000078	413020,28	32,16
		Итого материалов:				**7673,67**	**995,74**
		НР первого уровня	%	60,9		17885,09	2320,77
		НР второго уровня	%	4,24		2852,67	370,16
		Накладные расходы	%	--		20737,76	2690,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5610,61	728,03
		Сметная стоимость:				**75743,30**	**9828,45**
227	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость металлической стремянки**	**т**	**0,1298**		**299947,97**	**38921,25**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,79	1650,26

		Накладные расходы	%	--		12717,79	1650,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,26	3245,72
		Сметная стоимость:				**337679,03**	**43817,23**
228	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**48,0000**		**61,99**	**2975,51**
228. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,0213	1,022	807,79	825,88
228. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0096	856,40	8,22
		Итого оплата труда:				**17,38**	**834,11**
228. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0048	3403,17	16,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0048	856,40	4,11
228. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0048	35,12	0,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
228. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0048	1797,83	8,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0048	856,40	4,11
228. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,312	45,54	14,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**39,34**
228. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000672	335865,44	225,70
228. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00432	436246,11	1884,58
		Итого материалов:				**43,96**	**2110,28**
		НР первого уровня	%	54,2		9,42	452,09
		НР второго уровня	%	4,24		3,03	145,33
		Накладные расходы	%	--		12,45	597,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,95	285,83
		Сметная стоимость:				**80,39**	**3858,76**
229	**Е11-100107-0105 11-100107-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	**м2 проемов**	**1,6200**		**2578,57**	**4177,29**
229. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=752,15)	чел-ч	1,23	1,993	752,15	1498,73
229. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0964	0,156168	883,08	137,91

		Итого оплата труда:				**1010,27**	**1636,64**
229. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,112104	3568,70	400,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,112104	856,40	96,01
229. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0088	0,014256	3157,28	45,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,014256	1148,69	16,38
229. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0286	0,046332	438,95	20,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
229. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0253	0,040986	18,64	0,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
229. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,029808	1797,83	53,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0184	0,029808	856,40	25,53
		Итого эксплуатация машин:				**320,84**	**519,77**
229. 8	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00167	0,002705	19192,52	51,92
229. 9	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,42	2,3	215,22	495,09
229.10	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000258	0,000418	19875,31	8,31
229.11	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0333	0,053946	346,48	18,69
229.12	146053 С (21-130211-0609)	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000016	0,000026	180808,26	4,69
229.13	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	2,803	547,44	1534,26
229.14	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000375	0,000607	75443,28	45,83
		Итого материалов:				**1332,58**	**2158,79**
		НР первого уровня	%	59,8		604,14	978,71
		НР второго уровня	%	4,24		134,95	218,61
		Накладные расходы	%	--		739,09	1197,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,41	429,97
		Сметная стоимость:				**3583,08**	**5804,58**

230	**С121-090102-0305 21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость люка**	**м2**	**1,6200**		**31527,51**	**51074,57**
		НР второго уровня	%	4,24		1336,77	2165,56
		Накладные расходы	%	--		1336,77	2165,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2629,14	4259,21
		Сметная стоимость:				**35493,42**	**57499,34**
231	**С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**4,0000**		**428,37**	**1713,48**
		НР второго уровня	%	4.24		18.16	72.65
		Накладные расходы	%	--		18.16	72.65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35.72	142.89
		Сметная стоимость:				**482,26**	**1929,02**
232	**С121-090404-0306 21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**2,0000**		**2690,72**	**5381,44**
		НР второго уровня	%	4.24		114,09	228,17
		Накладные расходы	%	--		114,09	228,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,38	448,77
		Сметная стоимость:				**3029,19**	**6058,38**
233	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Затягивание проема сеткой**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3,0000**		**186,82**	**560,45**
233. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	0,223	0,669	817,38	546,83

233. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0063	795,83	5,01
		Итого оплата труда:				**183,95**	**551,84**
233. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0024	3403,17	8,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0024	856,40	2,06
233. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,0039	1398,80	5,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0039	758,54	2,96
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**13,62**
		НР первого уровня	%	54,8		100,80	302,41
		НР второго уровня	%	4,24		12,20	36,59
		Накладные расходы	%	--		113,00	338,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,99	71,96
		Сметная стоимость:				**323,80**	**971,40**
234	**С121-050308-0225 21-050308-0225 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**3,0000**		**532,40**	**1597,20**
		НР второго уровня	%	4,24		22,57	67,72
		Накладные расходы	%	--		22,57	67,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,40	133,19
		Сметная стоимость:				**599,37**	**1798,11**

РАЗДЕЛ 17.Окна

235	**Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**6,0000**		**2663,67**	**15982,01**
235. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	1,382	8,293	778,37	6455,18
235. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,3954	811,55	320,89
		Итого оплата труда:				**1129,34**	**6776,07**
235. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,1812	1398,80	253,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,1812	758,54	137,45

235. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	0,5886	18,64	10,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
235. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,2142	1797,83	385,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,2142	856,40	183,44
235. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	0,9072	13,98	12,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**110,37**	**662,21**
235. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	5,52	982,74	5424,72
235. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	18,36	24,49	449,64
235. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	4,26	108,14	460,68
235.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	12,84	80,69	1036,06
235.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	48	9,87	473,76
235.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,47	20,82	48,98	1019,76
		Итого материалов:				**1477,44**	**8864,62**
		НР первого уровня	%	59,8		675,35	4052,09
		НР второго уровня	%	4,24		141,57	849,45
		Накладные расходы	%	--		816,92	4901,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,45	1670,68
		Сметная стоимость:				**3759,04**	**22554,23**
236	**Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**12,6000**		**2533,71**	**31924,74**
236. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	1,112	14,012	778,37	10906,88
236. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,84294	810,76	683,42
		Итого оплата труда:				**919,87**	**11590,30**
236. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,39312	1398,80	549,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,39312	758,54	298,20

236. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	2,472	18,64	46,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
236. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,44982	1797,83	808,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,44982	856,40	385,23
236. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	3,809	13,98	53,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**115,71**	**1457,93**
236. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	11,592	982,74	11391,92
236. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	77,112	24,49	1888,47
236. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	8,946	108,14	967,42
236.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	26,964	80,69	2175,73
236.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	100,8	9,87	994,90
236.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,47	43,722	48,98	2141,50
		Итого материалов:				**1552,38**	**19559,94**
		НР первого уровня	%	59.8		550.08	6931,00
		НР второго уровня	%	4.24		130,75	1647,48
		Накладные расходы	%	--		680,83	8578,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,16	3240,26
		Сметная стоимость:				**3471,71**	**43743,49**
237	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**56,7000**		**1906,64**	**108106,39**
237. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,8165	46,296	778,37	36035,07
237. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	3,793	810,76	3075,40
		Итого оплата труда:				**689,78**	**39110,47**
237. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	1,769	1398,80	2474,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	1,769	758,54	1341,86

237. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	7,07	18,64	131,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
237. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	2,024	1797,83	3639,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	2,024	856,40	1733,35
237. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	10,898	13,98	152,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**112,84**	**6397,83**
237. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	39,123	982,74	38447,74
237. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	220,563	24,49	5401,59
237. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	31,752	108,14	3433,66
237.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	88,452	80,69	7137,19
237.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	453,6	9,87	4477,03
237.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,44	138,348	48,98	6776,29
		Итого материалов:				**1158,26**	**65673,49**
		НР первого уровня	%	59,8		412,49	23388,06
		НР второго уровня	%	4,24		98,33	5575,36
		Накладные расходы	%	--		510,82	28963,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,40	10965,59
		Сметная стоимость:				**2610,85**	**148035,40**
238	**С121-090201-0705 21-090201-0705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**6,0000**		**25354,01**	**152124,06**
		НР второго уровня	%	4,24		1075,01	6450,06
		Накладные расходы	%	--		1075,01	6450,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2114,32	12685,93
		Сметная стоимость:				**28543,34**	**171260,05**

161	**С121-050201-0156 21-050201-0156 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,3988**		**173673,04**	**69260,81**
		НР второго уровня	%	4,24		7363,74	2936,66
		Накладные расходы	%	--		7363,74	2936,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14482,94	5775,80
		Сметная стоимость:				**195519,72**	**77973,26**
162	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Утепление балок изнутри**	**м2 утепляемого**	**5,2200**		**373,18**	**1948,00**
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	0,403	2,104	846,81	1781,40
162. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,043326	926,83	40,16
		Итого оплата труда:				**348,96**	**1821,56**
162. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,01827	3568,70	65,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,01827	856,40	15,65
162. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,01044	3157,28	32,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,01044	1148,69	11,99
162. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	0,096048	438,95	42,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
162. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,014616	1797,83	26,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,014616	856,40	12,52
		Итого эксплуатация машин:				**31,92**	**166,60**
		НР первого уровня	%	56,4		196,81	1027,36
		НР второго уровня	%	4,24		24,17	126,16
		Накладные расходы	%	--		220,98	1153,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,53	248,12
		Сметная стоимость:				**641,69**	**3349,63**

163	**С121-110102-0103 21-110102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75**	**м3**	**1,1742**		**11934,44**	**14013,42**
		НР второго уровня	%	4,24		506,02	594,17
		Накладные расходы	%	--		506,02	594,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		995,24	1168,61
		Сметная стоимость:				**13435,70**	**15776,20**
164	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**49,6800**		**61,99**	**3079,65**
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,0213	1,058	807,79	854,79
164. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,009936	856,40	8,51
		Итого оплата труда:				**17,38**	**863,30**
164. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,004968	3403.17	16,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,004968	856,40	4,25
164. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5.79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,004968	35.12	0,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
164. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,004968	1797,83	8,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,004968	856,40	4,25
164. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,32292	45,54	14,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**40,72**
164. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000696	335865,44	233,60
164. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,004471	436246,11	1950,54
		Итого материалов:				**43,96**	**2184,14**
		НР первого уровня	%	54,2		9,42	467,91
		НР второго уровня	%	4,24		3,03	150,42
		Накладные расходы	%	--		12,45	618,33

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,95	295,84
		Сметная стоимость:				**80,39**	**3993,82**
165	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки из бетона В15.Устройство**	**м3**	**8,7980**		**25713,35**	**226226,01**
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	5,75	50,589	768,14	38859,05
165. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2559	2,251	864,28	1945,85
		Итого оплата труда:				**4637,97**	**40804,90**
165. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,023755	3403,17	80,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,023755	856,40	20,34
165. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3427	3,015	11,17	33,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
165. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2359	2,075	3568,70	7406,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2359	2,075	856,40	1777,03
165. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0069	0,060706	3157,28	191,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	0,060706	1148,69	69,73
165. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,029	0,255142	52,28	13,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
165. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0104	0,091499	1797,83	164,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0104	0,091499	856,40	78,36
		Итого эксплуатация машин:				**896,87**	**7890,68**
165. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,93	16719,63	149305,79
165.10	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,063	0,554274	107,10	59,36
165.11	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0024	0,021115	346297,00	7312,13
165.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,052788	39465,13	2083,29
165.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,038	0,334324	23319,55	7796,29

165.14	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0032	0,028154	26031,73	732,89
165.15	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016	0,140768	26031,73	3664,43
165.16	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00043	0,003783	15153,44	57,33
165.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,71	6,247	196,54	1227,70
165.18	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00215	0,018916	6598,38	124,81
165.19	248391 С (21-070510-0701)	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,023	0,202354	19717,62	3989,94
165.20	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00128	0,011261	93,00	1,05
165.21	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,526	4,628	674,47	3121,28
		Итого материалов:				**20399,67**	**179476,29**
		НР первого уровня	%	48,5		2249,42	19790,38
		НР второго уровня	%	4,24		1185,62	10431,09
		Накладные расходы	%	--		3435,04	30221,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2331,87	20515,80
		Сметная стоимость:				**31480,26**	**276963,28**
166	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1490**		**150905,19**	**22490,91**
		НР второго уровня	%	4,24		6398,38	953,61
		Накладные расходы	%	--		6398,38	953,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12584,29	1875,56
		Сметная стоимость:				**169887,86**	**25320,09**

167	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7060**		**149630,18**	**105632,92**
		НР второго уровня	%	4,24		6344,32	4478,84
		Накладные расходы	%	--		6344,32	4478,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	8808,94
		Сметная стоимость:				**168452,46**	**118920,70**
168	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7167**		**148628,40**	**106520,19**
		НР второго уровня	%	4.24		6301,84	4516,46
		Накладные расходы	%	--		6301,84	4516,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12394,42	8882,93
		Сметная стоимость:				**167324,66**	**119919,58**
169	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0450**		**13766,44**	**619,49**
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	16,88	0,7596	758,54	576,19
169. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,00765	1148,69	8,79
		Итого оплата труда:				**12999,43**	**584,97**
169. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,00765	3157,28	24,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,00765	1148,69	8,79
169. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0018	22,19	0,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
169. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,0333	201,70	6,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

		Итого эксплуатация машин:				**686,88**	**30,91**
169. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,135	91,80	12,39
		Итого материалов:				**275,40**	**12,39**
		НР первого уровня	%	48,5		6304,72	283,71
		НР второго уровня	%	4,24		851,02	38,30
		Накладные расходы	%	--		7155,74	322,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,77	75,32
		Сметная стоимость:				**22595,95**	**1016,82**

РАЗДЕЛ 14.Крыша

170	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**8,3860**		**64043,91**	**537072,25**
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=745,75)	чел-ч	22,5	188,685	745,75	140711,84
170. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	3,019	856,40	2585,44
		Итого оплата труда:				**17087,68**	**143297,28**
170. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	1,929	9,88	19,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
170. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	2,767	86,39	239,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
170. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	3,019	1797,83	5427,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	3,019	856,40	2585,47
		Итого эксплуатация машин:				**678,00**	**5685,71**
170. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,025997	206497,31	5368,23
170. 7	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	7,799	38743,99	302163,60
170. 8	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	1,006	32764,75	32971,82
170. 9	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,08386	18562,27	1556,63

170.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	12,16	215,22	2617,01
170.11	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,062895	395629,44	24883,11
170.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	25,158	196,54	4944,55
170.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,021636	75443,28	1632,28
170.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,025242	575926,68	14537,46
		Итого материалов:				**46586,54**	**390674,71**
		НР первого уровня	%	59,8		10218,43	85691,77
		НР второго уровня	%	4,24		3148,72	26405,19
		Накладные расходы	%	--		13367,16	112096,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6192,89	51933,54
		Сметная стоимость:				**83603,95**	**701102,76**
171	**Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**2,9700**		**69729,77**	**207097,40**
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=739,36)	чел-ч	22,1	65,637	739,36	48529,37
171. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	1,099	974,90	1071,31
		Итого оплата труда:				**16700,57**	**49600,69**
171. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,4455	3157,28	1406,57
		в т.ч. затраты труда машинистов: экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,4455	1148,69	511,74
171. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	1,307	86,39	112,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
171. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,6534	1797,83	1174,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,6534	856,40	559,57
		Итого эксплуатация машин:				**907,13**	**2694,16**
171. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,11286	206497,31	23305,29
171. 7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	13,009	66,94	870,80

171. 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,4752	38710,33	18395,15
171. 9	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,1782	38743,99	6904,18
171.10	131578 С (21-070203-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	2,465	39220,54	96682,55
171.11	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	10,039	215,22	2160,51
171.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	21,384	196,54	4202,81
171.13	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,005821	575926,68	3352,58
		Итого материалов:				**52482,78**	**155873,87**
		НР первого уровня	%	59,8		9986,94	29661,21
		НР второго уровня	%	4,24		3379,99	10038,57
		Накладные расходы	%	--		13366,93	39699,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6647,74	19743,77
		Сметная стоимость:				**89744,43**	**266540,95**
172	**Е12-080101-1402 12-080101-1402 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**400,0000**		**435,40**	**174159,03**
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=706,74)	чел-ч	0,1959	78,36	706,74	55380,15
172. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0051	2,04	795,00	1621,80
		Итого оплата труда:				**142,50**	**57001,94**
172. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	1,28	1398,80	1790,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	1,28	758,54	970,93
172. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,76	1797,83	1366,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,76	856,40	650,86
		Итого эксплуатация машин:				**7,89**	**3156,81**
172. 5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	2,4	17462,16	41909,18
172. 6	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	4,8	14374,15	68995,92
172. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	24	196,54	4716,96
		Итого материалов:				**289,06**	**115622,06**

		НР первого уровня	%	59,1		84,22	33688,15
		НР второго уровня	%	4,24		22,03	8812,72
		Накладные расходы	%	--		106,25	42500,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,33	17332,79
		Сметная стоимость:				**584,98**	**233992,68**
173	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**400,0000**		**2584,51**	**1033804,18**
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	0,5663	226,52	797,56	180663,29
173. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	1,8	1077,24	1939,03
		Итого оплата труда:				**456,51**	**182602,33**
173. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	1,36	3157,28	4293,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	1,36	1148,69	1562,22
173. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	11,76	14,90	175,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
173. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	26	18,64	484,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
173. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,44	1797,83	791,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,44	856,40	376,82
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**5744,81**
173. 7	134955 С (21-100103-0208)	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	460	1790,48	823620,80
173. 8	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	2,84	5468,59	15530,80
173. 9	146031 С (21-130211-0414)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	1212	1,46	1769,52
173.10	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	8	809,37	6474,96
		Итого материалов:				**2118,49**	**847396,08**
		НР первого уровня	%	56,4		257,47	102987,71
		НР второго уровня	%	4,24		120,50	48199,98

		Накладные расходы	%	--		377,97	151187,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,00	94799,35
		Сметная стоимость:				**3199,48**	**1279791,21**
174	**Е11-100104-0201 11-100104-0201 РСНБ РК 2015**	**Подшивка карниза и лобовая доска подшивки**	**м2 потолков**	**36,0000**		**2720,80**	**97948,69**
174. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	0,526	18,936	768,14	14545,50
174. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0064	0,2304	947,74	218,36
		Итого оплата труда:				**410,11**	**14763,86**
174. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,072	3157,28	227,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,072	1148,69	82,71
174. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0053	0,1908	14,90	2,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
174. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,1584	1797,83	284,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,1584	856,40	135,65
		Итого эксплуатация машин:				**14,30**	**514,94**
174. 6	131813 С (21-070503-0103)	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0186	0,6696	123122,00	82442,49
174. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,063	2,268	196,54	445,75
		Итого материалов:				**2302,45**	**82888,24**
		НР первого уровня	%	59,8		245,24	8828,79
		НР второго уровня	%	4,24		125,76	4527,36
		Накладные расходы	%	--		371,00	13356,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,34	8904,39
		Сметная стоимость:				**3339,15**	**120209,23**
175	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**11,3560**		**6019,85**	**68361,45**
175. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	0,78	8,858	768,14	6803,94
175. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,193052	942,37	181,93
		Итого оплата труда:				**615,17**	**6985,86**

175. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,05678	3157,28	179,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,05678	1148,69	65,22
175. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,136272	1797,83	244,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,136272	856,40	116,70
		Итого эксплуатация машин:				**37,36**	**424,26**
175. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,011356	67003,80	760,90
175. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,019305	70961,10	1369,92
175. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,076085	774943,68	58961,74
175. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,261188	93,00	24,29
175. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,136272	120,36	16,40
		Итого материалов:				**5383,34**	**61133,25**
		НР первого уровня	%	59,8		367,87	4177,55
		НР второго уровня	%	4,24		270,84	3075,65
		Накладные расходы	%	--		638,71	7253,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532,69	6049,17
		Сметная стоимость:				**7191,25**	**81663,83**
176	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**436,0000**		**209,60**	**91386,55**
176. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,029	12,644	778,37	9841,71
176. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,34444	941,50	324,29
		Итого оплата труда:				**23,32**	**10166,00**
176. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,10028	3157,28	316,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,10028	1148,69	115,19
176. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,24416	1797,83	438,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,24416	856,40	209,10
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**755,57**