176. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,01744	67003,80	1168,55
176. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,02616	70961,10	1856,34
176. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,10028	774943,68	77711,35
176. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,34444	93,00	32,03
176. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,1744	120,36	20,99
		Итого материалов:				**185,30**	**80789,26**
		НР первого уровня	%	59,8		13,94	6079,27
		НР второго уровня	%	4,24		9,48	4132,55
		Накладные расходы	%	--		23,42	10211,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,64	8127,87
		Сметная стоимость:				**251,67**	**109726,23**
177	**Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015**	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	**м2 покрытия по фермам**	**436,0000**		**49,78**	**21706,21**
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,0403	17,571	778,37	13676,58
177. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,2616	953,83	249,52
		Итого оплата труда:				**31,94**	**13926,11**
177. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0872	3157,28	275,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0872	1148,69	100,17
177. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1744	1797,83	313,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1744	856,40	149,36
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**588,86**
177. 5	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00009	0,03924	187968,66	7375,89
177. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0016	0,6976	93,00	64,88
		Итого материалов:				**17,07**	**7440,77**
		НР первого уровня	%	59,8		19,10	8327,81
		НР второго уровня	%	4,24		2,92	1273,44
		Накладные расходы	%	--		22,02	9601,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,74	2504,60

		Сметная стоимость:				77,55	33812,06
178	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Полиэтиленовая пленка по периметру здания на чердаке.Укладка**	**м2 изолируемой поверхности**	**44,0000**		**112,11**	**4932,64**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,0694	3,054	778,37	2376,83
178. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0924	925,99	85,56
		Итого оплата труда:				**55,96**	**2462,39**
178. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0352	3568,70	125,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0352	856,40	30,15
178. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,022	3157,28	69,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,022	1148,69	25,27
178. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,1804	438,95	79,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
178. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0352	1797,83	63,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0352	856,40	30,15
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**337,55**
178. 7	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	22	100,83	2218,26
		Итого материалов:				**50,41**	**2218,26**
		НР первого уровня	%	56,4		31,56	1388,79
		НР второго уровня	%	4,24		6,09	268,03
		Накладные расходы	%	--		37,65	1656,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	527,16
		Сметная стоимость:				**161,74**	**7116,61**
179	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,0484**		**77745,42**	**3762,88**
		НР второго уровня	%	4,24		3296,41	159,55

		Накладные расходы	%	--		3296,41	159,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	313,79
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**4236,22**
180	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Обшивка карниза профлистом**	**м2 кровли**	**36,0000**		**2145,42**	**77235,03**
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	0,5663	20,387	797,56	16259,70
180. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,162	1077,24	174,51
		Итого оплата труда:				**456,51**	**16434,21**
180. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,1224	3157,28	386,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,1224	1148,69	140,60
180. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	1,058	14,90	15,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
180. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	2,34	18,64	43,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
180. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0396	1797,83	71,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0396	856,40	33,91
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**517,03**
180. 7	125954 С (21-050108-0208)	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	41,4	1408,66	58318,52
180. 8	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,2556	5468,59	1397,77
180. 9	146031 С (21-130211-0414)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	109,08	1,46	159,26
180.10	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,72	809,37	582,75
		Итого материалов:				**1679,40**	**60458,30**
		НР первого уровня	%	56,4		257,47	9268,89
		НР второго уровня	%	4,24		101,88	3667,77
		Накладные расходы	%	--		359,35	12936,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,38	7213,74

		Сметная стоимость:				**2705,15**	**97385,42**
181	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0075**		**416672,97**	**3140,05**
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	42,7	0,321787	908,20	292,25
181. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,007762	856,39	6,65
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**298,89**
181. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,16014	154,01	24,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
181. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,007762	1797,83	13,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,007762	856,40	6,65
		Итого эксплуатация машин:				**5124,48**	**38,62**
181. 5	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-	т	1	0,007536	364881,35	2749,75
181. 6	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000301	197175,18	59,44
		Итого материалов:				**372768,36**	**2809,18**
		НР первого уровня	%	62.1		24630,25	185,61
		НР второго уровня	%	4,24		18711,26	141,01
		Накладные расходы	%	--		43341,50	326,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36801,16	277,33
		Сметная стоимость:				**496815,64**	**3744,00**
182	**Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015**	**Металлопластиковые решетки.Монтаж**	**м2 проемов**	**1,8200**		**2663,67**	**4847,88**
182. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	1,382	2,516	778,37	1958,07
182. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,119938	811,55	97,34
		Итого оплата труда:				**1129,34**	**2055,41**
182. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,054964	1398,80	76,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,054964	758,54	41,69
182. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	0,178542	18,64	3,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

182. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,064974	1797,83	116,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,064974	856,40	55,64
182. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	0,275184	13,98	3,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**110,37**	**200,87**
182. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	1,674	982,74	1645,50
182. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	5,569	24,49	136,39
182. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	1,292	108,14	139,74
182.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	3,895	80,69	314,27
182.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	14,56	9,87	143,71
182.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,47	6,315	48,98	309,33
		Итого материалов:				**1477,44**	**2688,93**
		НР первого уровня	%	59,8		675,35	1229,13
		НР второго уровня	%	4,24		141,57	257,67
		Накладные расходы	%	--		816,92	1486,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,45	506,77
		Сметная стоимость:				**3759,04**	**6841,45**
183	**С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость металлопластиковых решеток**	**м2**	**1,8200**		**12442,55**	**22645,44**
		НР второго уровня	%	4,24		527,56	960,17
		Накладные расходы	%	--		527,56	960,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1037,61	1888,45
		Сметная стоимость:				**14007,72**	**25494,06**

184	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**75,2000**		**2215,71**	**166621,11**
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	0,972	73,094	758,54	55445,03
184. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,20304	856,40	173,88
		Итого оплата труда:				**739,61**	**55618,91**
184. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,1504	3568,70	536,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,1504	856,40	128,80
184. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,05264	1797,83	94,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,05264	856,40	45,08
		Итого эксплуатация машин:				**8,40**	**631,37**
184. 5	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,42864	253360,54	108600,46
184. 6	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	9,024	99,96	902,04
184. 7	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	3,008	346,48	1042,21
		Итого материалов:				**1470,01**	**110544,71**
		НР первого уровня	%	56,4		417,14	31369,07
		НР второго уровня	%	4,24		111,63	8394,78
		Накладные расходы	%	--		528,77	39763,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,56	16510,80
		Сметная стоимость:				**2964,04**	**222895,75**
185	**Е11-120101-1201 11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**44,0000**		**68,45**	**3011,98**
185. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	0,059	2,596	787,96	2045,54
185. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,1892	931,17	176,18
		Итого оплата труда:				**50,49**	**2221,72**
185. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,0792	3568,70	282,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0792	856,40	67,83
185. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,0484	3157,28	152,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0484	1148,69	55,60

185. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0189	0,8316	154,01	128,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
185. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,0616	1797,83	110,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0616	856,40	52,75
		Итого эксплуатация машин:				**15,32**	**674,27**
185. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,00022	197175,18	43,38
185. 8	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0052	0,2288	1087,32	248,78
		Итого материалов:				**6,64**	**292,16**
		НР первого уровня	%	56,4		28,48	1253,05
		НР второго уровня	%	4,24		4,11	180,84
		Накладные расходы	%	--		32,59	1433,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,08	355,67
		Сметная стоимость:				**109,13**	**4801,53**
186	**С121-050301-0104 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1172**		**148173,04**	**17368,84**
		НР второго уровня	%	4,24		6282,54	736,44
		Накладные расходы	%	--		6282,54	736,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12356,45	1448,42
		Сметная стоимость:				**166812,02**	**19553,71**
187	**С121-050101-0115 21-050101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,1247**		**183508,76**	**22883,54**
		НР второго уровня	%	4,24		7780,77	970,26
		Накладные расходы	%	--		7780,77	970,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15303,16	1908,30
		Сметная стоимость:				**206592,69**	**25762,11**

188	**С121-130202-0101 21-130202-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 6 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0051**		**658049,34**	**3387,64**
		НР второго уровня	%	4,24		27901,29	143,64
		Накладные расходы	%	--		27901,29	143,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54876,05	282,50
		Сметная стоимость:				**740826,68**	**3813,78**
189	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0051**		**150904,75**	**776,86**
		НР второго уровня	%	4,24		6398,36	32,94
		Накладные расходы	%	--		6398,36	32,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12584,25	64,78
		Сметная стоимость:				**169887,36**	**874,58**
190	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,2404**		**64043,91**	**15396,16**
190. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=745,75)	чел-ч	22,5	5,409	745,75	4033,76
190. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,086544	856,40	74,12
		Итого оплата труда:				**17087,68**	**4107,88**
190. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,055292	9,88	0,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
190. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,079332	86,39	6,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
190. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,086544	1797,83	155,59

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,086544	856,40	74,12
		Итого эксплуатация машин:				**678,00**	**162,99**
190. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000745	206497.31	153,89
190. 7	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,223572	38743,99	8662,07
190. 8	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,028848	32764,75	945,20
190. 9	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,002404	18562,27	44,62
190.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,34858	215,22	75,02
190.11	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,001803	395629,44	713,32
190.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,7212	196,54	141,74
190.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,00062	75443,28	46,79
190.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000724	575926.68	416,74
		Итого материалов:				**46586,54**	**11199,40**
		НР первого уровня	%	59.8		10218.43	2456,51
		НР второго уровня	%	4.24		3148,72	756,95
		Накладные расходы	%	--		13367,16	3213,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6192,89	1488,77
		Сметная стоимость:				**83603,95**	**20098,39**
191	**Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1575**		**69729,77**	**10982,44**
191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=739,36)	чел-ч	22,1	3,481	739,36	2573,53
191. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,058275	974,90	56,81
		Итого оплата труда:				**16700,57**	**2630,34**
191. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,023625	3157,28	74,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,023625	1148,69	27,14

191. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,0693	86,39	5,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
191. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,03465	1797,83	62,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,03465	856,40	29,67
		Итого эксплуатация машин:				**907,13**	**142,87**
191. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,005985	206497,31	1235,89
191. 7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	0,68985	66,94	46,18
191. 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,0252	38710,33	975,50
191. 9	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,00945	38743,99	366,13
191.10	131578 С (21-070203-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,130725	39220,54	5127,11
191.11	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	0,53235	215,22	114,57
191.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	1,134	196,54	222,88
191.13	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,000309	575926,68	177,79
		Итого материалов:				**52482,78**	**8266,04**
		НР первого уровня	%	59,8		9986,94	1572,94
		НР второго уровня	%	4,24		3379,99	532,35
		Накладные расходы	%	--		13366,93	2105,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6647,74	1047,02
		Сметная стоимость:				**89744,43**	**14134,75**
192	**Е12-080101-1402 12-080101-1402 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**4,5000**		**435,40**	**1959,29**
192. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=706,74)	чел-ч	0,1959	0,88155	706,74	623,03
192. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0051	0,02295	795,00	18,25
		Итого оплата труда:				**142,50**	**641,27**
192. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,0144	1398,80	20,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,0144	758,54	10,92

192. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,00855	1797,83	15,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,00855	856,40	7,32
		Итого эксплуатация машин:				**7,89**	**35,51**
192. 5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,027	17462,16	471,48
192. 6	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	0,054	14374,15	776,20
192. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	0,27	196,54	53,07
		Итого материалов:				**289,06**	**1300,75**
		НР первого уровня	%	59,1		84,22	378.99
		НР второго уровня	%	4,24		22.03	99,14
		Накладные расходы	%	--		106,25	478,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,33	194,99
		Сметная стоимость:				**584,98**	**2632,42**
193	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**4,5000**		**2605,57**	**11725,05**
193. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	0,5663	2,548	797,56	2032,46
193. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,02025	1077,24	21,81
		Итого оплата труда:				**456,51**	**2054,28**
193. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,0153	3157,28	48,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,0153	1148,69	17,57
193. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	0,1323	14,90	1,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
193. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	0,2925	18,64	5,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
193. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,00495	1797,83	8,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,00495	856,40	4,24
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**64,63**

193. 7	135110 С (21-100104-0222)	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	5,175	1808,79	9360,49
193. 8	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,03195	5468,59	174,72
193. 9	146031 С (21-130211-0414)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	13,635	1,46	19,91
193.10	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,09	809,37	72,84
		Итого материалов:				**2139,55**	**9627,96**
		НР первого уровня	%	56,4		257,47	1158,61
		НР второго уровня	%	4,24		121,39	546,27
		Накладные расходы	%	--		378,86	1704,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,75	1074,39
		Сметная стоимость:				**3223,18**	**14504,32**
194	**Е11-100104-0201 11-100104-0201 РСНБ РК 2015**	**Доски подшивки и лобовая доска**	**м2 потолков**	**1,5000**		**2720,80**	**4081,20**
194. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	0,526	0,789	768,14	606,06
194. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0064	0,0096	947,74	9,10
		Итого оплата труда:				**410,11**	**615,16**
194. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,003	3157,28	9,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,003	1148,69	3,45
194. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0053	0,00795	14,90	0,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
194. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0066	1797,83	11,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0066	856,40	5,65
		Итого эксплуатация машин:				**14,30**	**21,46**
194. 6	131813 С (21-070503-0103)	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0186	0,0279	123122,00	3435,10
194. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,063	0,0945	196,54	18,57
		Итого материалов:				**2302,45**	**3453,68**
		НР первого уровня	%	59,8		245,24	367,87
		НР второго уровня	%	4,24		125,76	188,64
		Накладные расходы	%	--		371,00	556,51

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,34	371,02
		Сметная стоимость:				**3339,15**	**5008,72**
195	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,3979**		**6019,85**	**2395,30**
195. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	0,78	0,310362	768,14	238,40
195. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,006764	942,37	6,37
		Итого оплата труда:				**615,17**	**244,78**
195. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,001989	3157,28	6,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,001989	1148,69	2,28
195. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,004775	1797,83	8,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,004775	856,40	4,09
		Итого эксплуатация машин:				**37,36**	**14,87**
195. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000398	67003,80	26,66
195. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000676	70961,10	48,00
195. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,002666	774943,68	2065,95
195. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,009152	93,00	0,85
195. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,004775	120,36	0,57
		Итого материалов:				**5383,34**	**2142,03**
		НР первого уровня	%	59,8		367,87	146,38
		НР второго уровня	%	4,24		270,84	107,77
		Накладные расходы	%	--		638,71	254,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532,69	211,96
		Сметная стоимость:				**7191,25**	**2861,40**

196	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**6,0000**		**209,60**	**1257,61**
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,029	0,174	778,37	135,44
196. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,00474	941,50	4,46
		Итого оплата труда:				**23,32**	**139,90**
196. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,00138	3157,28	4,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,00138	1148,69	1,59
196. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,00336	1797,83	6,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,00336	856,40	2,88
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**10,40**
196. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,00024	67003,80	16,08
196. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,00036	70961,10	25,55
196. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,00138	774943,68	1069,42
196. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,00474	93,00	0,44
196. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,0024	120,36	0,29
		Итого материалов:				**185,30**	**1111,78**
		НР первого уровня	%	59,8		13,94	83,66
		НР второго уровня	%	4,24		9,48	56,87
		Накладные расходы	%	--		23,42	140,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,64	111,85
		Сметная стоимость:				**251,67**	**1509,99**
197	**Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015**	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	**м2 покрытия по фермам**	**6,0000**		**49,78**	**298,71**
197. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,0403	0,2418	778,37	188,21
197. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0036	953,83	3,43
		Итого оплата труда:				**31,94**	**191,64**

197. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0012	3157,28	3,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0012	1148,69	1,38
197. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0024	1797,83	4,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0024	856,40	2,06
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**8,10**
197. 5	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00009	0,00054	187968,66	101,50
197. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0016	0,0096	93,00	0,89
		Итого материалов:				**17,07**	**102,40**
		НР первого уровня	%	59,8		19.10	114,60
		НР второго уровня	%	4,24		2,92	17,52
		Накладные расходы	%	--		22,02	132,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,74	34,47
		Сметная стоимость:				**77,55**	**465,30**
198	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,6000**		**2215,71**	**1329,42**
198. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=758,54)	чел-ч	0,972	0,5832	758,54	442,38
198. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,00162	856,42	1,39
		Итого оплата труда:				**739,61**	**443,77**
198. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,0012	3568,70	4,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0012	856,40	1,03
198. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,00042	1797,83	0,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00042	856,40	0,36
		Итого эксплуатация машин:				**8,40**	**5,04**
198. 5	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,00342	253360,54	866,49
198. 6	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,072	99,96	7,20
198. 7	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,024	346,48	8,32
		Итого материалов:				**1470,01**	**882,01**
		НР первого уровня	%	56,4		417,14	250,29

		НР второго уровня	%	4,24		111,63	66,98
		Накладные расходы	%	--		528,77	317,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,56	131,74
		Сметная стоимость:				**2964,04**	**1778,42**
199	**Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015**	**Металлопластиковые решетки.монтаж**	**м2 проемов**	**0,6600**		**2663,67**	**1758,02**
199. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	1,382	0,912252	778,37	710,07
199. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,043494	811,55	35,30
		Итого оплата труда:				**1129,34**	**745,37**
199. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,019932	1398,80	27,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,019932	758,54	15,12
199. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	0,064746	18,64	1,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
199. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,023562	1797,83	42,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,023562	856,40	20,18
199. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	0,099792	13,98	1,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**110,37**	**72,84**
199. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	0,6072	982,74	596,72
199. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	2,02	24,49	49,46
199. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	0,4686	108,14	50,67
199.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	1,412	80,69	113,97
199.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	5,28	9,87	52,11
199.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,47	2,29	48,98	112,17
		Итого материалов:				**1477,44**	**975,11**
		НР первого уровня	%	59,8		675,35	445,73
		НР второго уровня	%	4,24		141,57	93,44

		Накладные расходы	%	--		816,92	539,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,45	183,78
		Сметная стоимость:				**3759,04**	**2480,97**
200	**С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость металлопластиковых решеток**	**м2**	**0,6600**		**12442,55**	**8212,08**
		НР второго уровня	%	4,24		527,56	348,19
		Накладные расходы	%	--		527,56	348,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1037,61	684,82
		Сметная стоимость:				**14007,72**	**9245,10**
		РАЗДЕЛ 15.Кровля					
201	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**486,0000**		**112,11**	**54483,24**
201. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,0694	33,728	778,37	26253,17
201. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	1,021	925,99	945,07
		Итого оплата труда:				**55,96**	**27198,24**
201. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,3888	3568,70	1387,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,3888	856,40	332,97
201. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,243	3157,28	767,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,243	1148,69	279,13
201. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	1,993	438,95	874,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
201. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,3888	1797,83	699,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,3888	856,40	332,97
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**3728,38**

201. 7	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	243	100,83	24501,69
		Итого материалов:				**50,41**	**24501,69**
		НР первого уровня	%	56,4		31,56	15339,81
		НР второго уровня	%	4,24		6,09	2960,50
		Накладные расходы	%	--		37,65	18300,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	5822,68
		Сметная стоимость:				**161,74**	**78606,23**
202	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,5346**		**77745,42**	**41562,70**
		НР второго уровня	%	4,24		3296,41	1762,26
		Накладные расходы	%	--		3296,41	1762,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	3466,00
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**46790,96**
203	**Е11-120101-1304 11-120101-1304 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	**м2 утепляемого**	**486,0000**		**497,95**	**242005,95**
203. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	0,312	151,632	846,81	128403,49
203. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	4,034	926,83	3738,65
		Итого оплата труда:				**271,90**	**132142,15**
203. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	1,701	3568,70	6070,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	1,701	856,40	1456,74
203. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,972	3157,28	3068,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,972	1148,69	1116,53
203. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0165	8,019	438,95	3519,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
203. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	1,361	1797,83	2446,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,361	856,40	1165,56
		Итого эксплуатация машин:				**31,08**	**15105,66**

203. 7	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	976,86	100,83	98496,79
		Итого материалов:				**202,67**	**98496,79**
		НР первого уровня	%	56,4		153,35	74528,17
		НР второго уровня	%	4,24		27,62	13421,05
		Накладные расходы	%	--		180,97	87949,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,31	26396,41
		Сметная стоимость:				**733,23**	**356351,58**
204	**С121-110102-0106 21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	**м3**	**90,1044**		**22276,14**	**2007178,23**
		НР второго уровня	%	4,24		944,51	85104,36
		Накладные расходы	%	--		944,51	85104,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1857,65	167382,61
		Сметная стоимость:				**25078,30**	**2259665,19**
		РАЗДЕЛ 16.Лестница=2шт					
205	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкц**	**4,0000**		**2975,76**	**11903,04**
205. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	1,74	6,96	826,98	5755,78
205. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	0,648	856,40	554,95
		Итого оплата труда:				**1577,68**	**6310,73**
205. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	0,616	3568,70	2198,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	0,616	856,40	527,54
205. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	0,6068	154,01	93,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
205. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,032	1797,83	57,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,032	856,40	27,40
		Итого эксплуатация машин:				**587,33**	**2349,30**
205. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,1712	14469,82	2477,23

300. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000633	258824,83	163,89
300.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,009792	66,94	0,66
300.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,006104	2742,28	16,74
300.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000033	327488,99	10,69
300.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000336	32882,05	11,05
300.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,000979	381819,66	373,88
300.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003264	196,54	0,64
300.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,1632	180,96	29,53
300.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,04896	91,04	4,46
300.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000033	1774323,66	57,91
300.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,000849	200244,36	169,94
300.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000101	307670,02	31,13
300.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000196	413020,28	80,89
		Итого материалов:				**2914,84**	**951,41**
		НР первого уровня	%	60,9		7777,41	2538,55
		НР второго уровня	%	4,24		1255,56	409,82
		Накладные расходы	%	--		9032,97	2948,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2469,43	806,02
		Сметная стоимость:				**33337,27**	**10881,29**
301	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**0,3264**		**9043,55**	**2951,82**
301. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,9=1132,7)	чел-ч	5,25	1,714	1132,70	1940,99
301. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,000979	856,41	0,84
		Итого оплата труда:				5949,24	1941,83

301. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,05	1,648	264,73	436,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
301. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,15	0,04896	22,25	1,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
301. 5	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,6	0,19584	148,72	29,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
301. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,000979	1797,83	1,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,000979	856,40	0,84
		Итого эксплуатация машин:				**1434,85**	**468,33**
301. 7	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,002709	200244,36	542,49
		Итого материалов:				**1662,03**	**542,49**
		НР первого уровня	%	60,9		3623,09	1182,58
		НР второго уровня	%	4,24		537,07	175,30
		Накладные расходы	%	--		4160,16	1357,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1056,30	344,78
		Сметная стоимость:				**14260,00**	**4654,47**
302	**С121-050204-0207 21-050204-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,3264**		**174280,18**	**56885,05**
		НР второго уровня	%	4,24		7389,48	2411,93
		Накладные расходы	%	--		7389,48	2411,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14533,57	4743,76
		Сметная стоимость:				**196203,23**	**64040,74**
303	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Металлоконструкций каркаса из уголка.Монтаж**	**т конструкций**	**0,1440**		**59769,39**	**8607,99**
303. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	56,5	8,137	778,37	6333,70

303. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,519624	993,11	516,04
		Итого оплата труда:				**47561,05**	**6849,74**
303. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,014402	264,73	3,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
303. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,017282	3157,28	54,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,017282	1148,69	19,85
303. 5	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,462304	4004,35	1851,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	0,462304	986,23	455,94
303. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,012674	5480,65	69,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,012674	1327,13	16,82
303. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,027364	1797,83	49,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,027364	856,40	23,43
303. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,210269	17,05	3,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14108,09**	**2031,85**
303. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000279	258824,83	72,32
303.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,004321	66,94	0,29
303.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002693	2742,28	7,39
303.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000029	327488,99	9,43
303.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000148	32882,05	4,88
303.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000063	381819,66	24,20
303.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00144	196,54	0,28
303.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,172824	180,96	31,27

303.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,051847	91,04	4,72
303.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000014	1774323,66	25,55
303.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000063	200244,36	12,69
303.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000045	307670,02	13,74
303.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000086	413020,28	35,69
		Итого материалов:				**1683,40**	**242,44**
		НР первого уровня	%	60,9		28964,68	4171,49
		НР второго уровня	%	4,24		3762,32	541,85
		Накладные расходы	%	--		32727,00	4713,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7399,71	1065,71
		Сметная стоимость:				**99896,11**	**14387,04**
304	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**0,1440**		**4914,47**	**707,78**
304. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,7=1100.08)	чел-ч	2,96	0,426299	1100,08	468,96
304. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,000288	856,48	0,25
		Итого оплата труда:				**3257,95**	**469,21**
304. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,87	0,413337	264,73	109,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
304. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,08	0,011522	22,25	0,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
304. 5	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,35	0,050407	148,72	7,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
304. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,000288	1797,83	0,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,000288	856,40	0,25
		Итого эксплуатация машин:				**817,20**	**117,69**
304. 7	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0042	0,000605	200244,36	121,12
		Итого материалов:				**841,03**	**121,12**

		НР первого уровня	%	60,9		1984,09	285,75
		НР второго уровня	%	4,24		292,50	42,13
		Накладные расходы	%	--		2276,59	327,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		575,28	82,85
		Сметная стоимость:				**7766,34**	**1118,51**
305	**С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,1440**		**173445,36**	**24979,60**
		НР второго уровня	%	4,24		7354,08	1059,14
		Накладные расходы	%	--		7354,08	1059,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14463,96	2083,10
		Сметная стоимость:				**195263,40**	**28121,83**
306	**Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**11,5000**		**556,80**	**6403,24**
306. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,155	1,782	836,57	1491,19
306. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,0322	929,47	29,93
		Итого оплата труда:				**132,27**	**1521,12**
306. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,01265	3568,70	45,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,01265	856,40	10,83
306. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00805	3157,28	25,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00805	1148,69	9,25
306. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	0,20815	438,95	91,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
306. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0115	1797,83	20,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0115	856,40	9,85
		Итого эксплуатация машин:				**15,88**	**182,60**

306. 7	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	12,65	153,00	1935,45
306. 8	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	22,54	100,83	2272,71
306. 9	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,002875	58564,32	168,37
306.10	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,0069	51147,90	352,92
		Итого материалов:				**411,26**	**4729,45**
		НР первого уровня	%	56,4		74,60	857,91
		НР второго уровня	%	4,24		26.77	307,87
		Накладные расходы	%	--		101,37	1165,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,65	605,52
		Сметная стоимость:				**710,83**	**8174,54**
307	**Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**1,1500**		**8888,02**	**10221,22**
307. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	2,71	3,116	693,95	2162,70
307. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	0,391	856,40	334,85
		Итого оплата труда:				**2171,78**	**2497,55**
307. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	0,253	3403.17	861,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.22	0.253	856.40	216.67
307. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	0,138	3568,70	492,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,138	856,40	118,18
		Итого эксплуатация машин:				**1176,94**	**1353,48**
307. 5	100299 С (21-010302-0402)	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	1,185	5660,65	6705,04
		Итого материалов:				**5830,47**	**6705,04**
		НР первого уровня	%	56,4		1224,88	1408,62
		НР второго уровня	%	4,24		428,79	493,10
		Накладные расходы	%	--		1653,67	1901,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		843,33	969,84
		Сметная стоимость:				**11385,02**	**13092,77**

308	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**11,5000**		**490,75**	**5643,59**
308. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0,243	2,794	693,95	1939,24
308. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,2231	856,40	191,06
		Итого оплата труда:				**185,24**	**2130,31**
308. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,1449	3403,17	493,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,1449	856,40	124,09
308. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,2714	142,35	38,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
308. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,0782	3568,70	279,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0782	856,40	66,97
		Итого эксплуатация машин:				**70,51**	**810,83**
308. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,3519	1652,79	581,62
308. 7	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,17595	12465,52	2193,31
308. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	0,506	153,00	77,42
308. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,44275	93,00	41,18
		Итого материалов:				**251,61**	**2893,52**
		НР первого уровня	%	56,4		104,48	1201,49
		НР второго уровня	%	4,24		25,24	290,23
		Накладные расходы	%	--		129,72	1491,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,64	570,82
		Сметная стоимость:				**670,10**	**7706,14**
309	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30мм**	**м2 стяжки**	**172,5000**		**14,38**	**2480,01**
309. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0,0009	0,15525	693,95	107,74
309. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,05175	856,40	44,32
		Итого оплата труда:				**0,88**	**152,05**

309. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0345	3403,17	117,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0345	856,40	29,55
309. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,01725	3568,70	61,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01725	856,40	14,77
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**178,97**
309. 5	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,00102	0,17595	12465,52	2193,31
		Итого материалов:				**12,71**	**2193,31**
		НР первого уровня	%	56,4		0,50	85,76
		НР второго уровня	%	4,24		0,63	108,79
		Накладные расходы	%	--		1,13	194,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,24	213,96
		Сметная стоимость:				**16,75**	**2888,53**
310	**Е11-120101-0207 11-120101-0207 РСНБ РК 2015**	**Кровля из двух слоев рубероида.Устройство**	**м2 кровли**	**11,5000**		**236,01**	**2714,15**
310. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,232	2,668	836,57	2231,97
310. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,05405	912,37	49,31
		Итого оплата труда:				**198,37**	**2281,28**
310. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0024	0,0276	3568,70	98,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,0276	856,40	23,64
310. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0009	0,01035	3157,28	32,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,01035	1148,69	11,89
310. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0638	0,7337	438,95	322,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
310. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,0161	1797,83	28,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0161	856,40	13,79
		Итого эксплуатация машин:				**41,93**	**482,18**
		НР первого уровня	%	56,4		111,88	1286,64
		НР второго уровня	%	4,24		14,75	169,63
		Накладные расходы	%	--		126,63	1456,28

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,01	333,63
		Сметная стоимость:				**391,66**	**4504,06**
311	**С121-100401-0101 21-100401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93**	**м2**	**28,8650**		**229,46**	**6623,36**
		НР второго уровня	%	4,24		9,73	280,83
		Накладные расходы	%	--		9,73	280,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,14	552,34
		Сметная стоимость:				**258,32**	**7456,53**
312	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**41,0000**		**2145,42**	**87962,12**
312. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	0,5663	23,218	797,56	18517,99
312. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,1845	1077,24	198,75
		Итого оплата труда:				**456,51**	**18716,74**
312. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,1394	3157,28	440,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,1394	1148,69	160,13
312. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	1,205	14,90	17,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
312. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	2,665	18,64	49,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
312. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0451	1797,83	81,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0451	856,40	38,62
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**588,84**
312. 7	125954 С (21-050108-0208)	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	47,15	1408,66	66418,32
312. 8	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,2911	5468,59	1591,91

312. 9	146031 С (21-130211-0414)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	124,23	1,46	181,38
312.10	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,82	809,37	663,68
		Итого материалов:				**1679,40**	**68855,28**
		НР первого уровня	%	56,4		257,47	10556,24
		НР второго уровня	%	4,24		101.88	4177,18
		Накладные расходы	%	--		359,35	14733,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,38	8215,64
		Сметная стоимость:				**2705,15**	**110911,18**
313	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фартук**	**м2 покрытия**	**11,8000**		**2215,71**	**26145,33**
313. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=758,54)	чел-ч	0,972	11,47	758,54	8700,15
313. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,03186	856.40	27,28
		Итого оплата труда:				**739,61**	**8727,44**
313. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,0236	3568.70	84,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0236	856,40	20,21
313. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,00826	1797.83	14,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00826	856.40	7,07
		Итого эксплуатация машин:				**8,40**	**99,07**
313. 5	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,06726	253360,54	17041,03
313. 6	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,416	99,96	141,54
313. 7	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,472	346,48	163,54
		Итого материалов:				**1470,01**	**17346,11**
		НР первого уровня	%	56,4		417,14	4922,27
		НР второго уровня	%	4,24		111,63	1317,27
		Накладные расходы	%	--		528,77	6239,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,56	2590,79
		Сметная стоимость:				**2964,04**	**34975,66**

314	**Е11-100403-0101 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Подшивка козырька пластиком**	**м2 потолка**	**18,0000**		**1516,33**	**27293,87**
314. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	0,9779	17,602	817,38	14387,69
314. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0612	1002,55	61,36
		Итого оплата труда:				**802,72**	**14449,04**
314. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,0306	3157,28	96,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0306	1148,69	35,15
314. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	0,5076	18,64	9,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
314. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0306	1797,83	55,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0306	856,40	26,21
314. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,045	179,51	8,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
314. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	0,1422	13,98	1,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9,51**	**171,15**
314. 8	131284 С (21-060902-0201)	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,6798	12,236	117,01	1431,78
314. 9	131286 С (21-060902-0301)	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,863	51,541	162,35	8367,71
314.10	131379 С (21-060903-0301)	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	11,7	14,44	168,95
314.11	131450 С (21-060904-0101)	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	32,04	63,06	2020,44
314.12	131453 С (21-060904-0201)	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	2,88	27,04	77,88
314.13	145630 С (21-130207-0403)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,1495	2,691	43,89	118,11
314.14	145735 С (21-130207-1006)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,6565	11,817	6,47	76,46

314.15	145910 С (21-130208-0503)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0232	0,4176	1077,06	449,78
314.16	249098 С (21-130211-0612)	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1,303	23,452	1,02	23,92
		Итого материалов:				**707,50**	**12735,03**
		НР первого уровня	%	59,8		480,03	8640,53
		НР второго уровня	%	4,24		84,65	1523,62
		Накладные расходы	%	--		564,67	10164,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,48	2996,64
		Сметная стоимость:				**2247,48**	**40454,65**
315	**С121-130816-3505 21-130816-3505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость пластика**	**1000 м2**	**0,0185**		**2682201,18**	**49728,01**
		НР второго уровня	%	4,24		113725,33	2108,47
		Накладные расходы	%	--		113725,33	2108,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223674,12	4146,92
		Сметная стоимость:				**3019600,63**	**55983,40**
316	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Металлоконструкции экрана.Монтаж**	**т конструкций**	**0,2466**		**59769,39**	**14737,94**
316. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	56,5	13,932	778,37	10844,07
316. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,889661	993,11	883,53
		Итого оплата труда:				**47561,05**	**11727,60**
316. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,024658	264,73	6,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
316. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,02959	3157,28	93,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,02959	1148,69	33,99
316. 5	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,791522	4004,35	3169,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	0,791522	986,23	780,62

316. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,021699	5480,65	118,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,021699	1327,13	28,80
316. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,04685	1797,83	84,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,04685	856,40	40,12
316. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,360007	17,05	6,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14108,09**	**3478,77**
316. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000478	258824,83	123,81
316.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,007397	66,94	0,50
316.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,004611	2742,28	12,64
316.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000049	327488,99	16,15
316.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000254	32882,05	8,35
316.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000108	381819,66	41,43
316.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002466	196,54	0,48
316.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,295896	180,96	53,55
316.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,088769	91,04	8,08
316.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000025	1774323,66	43,75
316.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000108	200244,36	21,73
316.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000076	307670,02	23,52
316.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000148	413020,28	61,11
		Итого материалов:				**1683,40**	**415,09**
		НР первого уровня	%	60,9		28964,68	7142,11

		НР второго уровня	%	4,24		3762,32	927,71
		Накладные расходы	%	--		32727,00	8069,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7399,71	1824,62
		Сметная стоимость:				**99896,11**	**24632,38**
317	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**0,2466**		**4914,47**	**1211,81**
317. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,7=1100,08)	чел-ч	2,96	0,729877	1100,08	802,92
317. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,000493	856,31	0,42
		Итого оплата труда:				**3257,95**	**803,35**
317. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,87	0,707685	264,73	187,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
317. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,08	0,019726	22,25	0,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
317. 5	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,35	0,086303	148,72	12,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
317. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,000493	1797,83	0,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,000493	856,40	0,42
		Итого эксплуатация машин:				**817,20**	**201,51**
317. 7	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0042	0,001036	200244,36	207,38
		Итого материалов:				**841,03**	**207,38**
		НР первого уровня	%	60,9		1984,09	489,24
		НР второго уровня	%	4,24		292,50	72,12
		Накладные расходы	%	--		2276,59	561,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		575,28	141,85
		Сметная стоимость:				**7766,34**	**1915,02**
318	**С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,1933**		**173445,36**	**33533,93**

		НР второго уровня	%	4,24		7354,08	1421,84
		Накладные расходы	%	--		7354,08	1421,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14463,96	2796,46
		Сметная стоимость:				**195263,40**	**37752,23**
319	**С121-050201-0117 21-050201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0532**		**172944,47**	**9207,56**
		НР второго уровня	%	4,24		7332,85	390,40
		Накладные расходы	%	--		7332,85	390,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14422,19	767,84
		Сметная стоимость:				**194699,50**	**10365,80**
320	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Облицовка экрана профлистом**	**м2 кровли**	**11,5000**		**2145,42**	**24672,30**
320. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	0,5663	6,512	797,56	5194,07
320. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,05175	1077,24	55,75
		Итого оплата труда:				**456,51**	**5249,82**
320. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,0391	3157,28	123,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,0391	1148,69	44,91
320. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	0,3381	14,90	5,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
320. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	0,7475	18,64	13,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
320. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,01265	1797,83	22,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,01265	856,40	10,83
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**165,16**
320. 7	125954 С (21-050108-0208)	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	13,225	1408,66	18629,53

320. 8	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,08165	5468,59	446,51
320. 9	146031 С (21-130211-0414)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	34,845	1,46	50,87
320.10	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,23	809,37	186,16
		Итого материалов:				**1679,40**	**19313,07**
		НР первого уровня	%	56,4		257,47	2960,90
		НР второго уровня	%	4,24		101,88	1171,65
		Накладные расходы	%	--		359,35	4132,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,38	2304,39
		Сметная стоимость:				**2705,15**	**31109,23**
321	**Е11-160501-0211 11-160501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Лоток из пластиковой трубы диаметром 160мм.Монтаж**	**м трубопровода**	**11,2000**		**1269,47**	**14218,11**
321. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	1,14	12,768	846,81	10812,07
321. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1315	1,473	766,42	1128,79
		Итого оплата труда:				**1066,15**	**11940,86**
321. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,123	1,378	2310,13	3182,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,123	1,378	758,54	1045,27
321. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00784	3157,28	24,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00784	1148,69	9,01
321. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0078	0,08736	1797,83	157,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0078	0,08736	856,40	74,82
		Итого эксплуатация машин:				**300,38**	**3364,25**
321. 6	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0027	0,03024	941,46	28,47
321. 7	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00032	0,003584	3716,46	13,32
		Итого материалов:				**3,73**	**41,79**
		НР первого уровня	%	60,4		643,95	7212,28
		НР второго уровня	%	4,24		81,13	908,65

		Накладные расходы	%	--		725,08	8120,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,56	1787,12
		Сметная стоимость:				**2154,12**	**24126,15**
322	**С123-010506-0111 23-010506-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость лотка**	**м**	**11,2000**		**1681,26**	**18830,11**
		НР второго уровня	%	4,24		71,29	798,40
		Накладные расходы	%	--		71,29	798,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,20	1570,28
		Сметная стоимость:				**1892,75**	**21198,79**
323	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0197**		**416672,97**	**8191,79**
323. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	42,7	0,839482	908,20	762,42
323. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,02025	856,40	17,34
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**779,76**
323. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,417775	154,01	64,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
323. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,02025	1797,83	36,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,02025	856,40	17,34
		Итого эксплуатация машин:				**5124,48**	**100,75**
323. 5	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-	т	1	0,01966	364881,35	7173,57
323. 6	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000786	197175,18	155,06
		Итого материалов:				**372768,36**	**7328,63**
		НР первого уровня	%	62,1		24630,25	484,23
		НР второго уровня	%	4,24		18711,26	367,86
		Накладные расходы	%	--		43341,50	852,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36801,16	723,51
		Сметная стоимость:				**496815,64**	**9767,40**

324	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**42,4000**		**60,78**	**2576,88**
324. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=947,22)	чел-ч	0,0295	1,251	947,22	1184,78
324. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00848	856,40	7,26
		Итого оплата труда:				**28,11**	**1192,05**
324. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00424	3403,17	14,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00424	856,40	3,63
324. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00424	35,12	0,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
324. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00424	1797,83	7,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00424	856,40	3,63
324. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,47488	45,54	21,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**43,83**
324. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000636	273897,54	174,20
324. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,003816	307670,02	1174,07
		Итого материалов:				**31,80**	**1348,27**
		НР первого уровня	%	54,2		15,24	646,09
		НР второго уровня	%	4,24		3,22	136,65
		Накладные расходы	%	--		18,46	782,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,34	268,77
		Сметная стоимость:				**85,58**	**3628,39**
325	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**84,8000**		**61,99**	**5256,74**
325. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,0213	1,806	807,79	1459,06
325. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,01696	856,40	14,52
		Итого оплата труда:				**17,38**	**1473,59**
325. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00848	3403,17	28,86

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00848	856,40	7,26
325. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00848	35,12	0,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
325. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00848	1797,83	15,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00848	856,40	7,26
325. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,5512	45,54	25,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**69,50**
325. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,001187	335865,44	398,74
325. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,007632	436246,11	3329,43
		Итого материалов:				**43,96**	**3728,17**
		НР первого уровня	%	54,2		9,42	798,68
		НР второго уровня	%	4,24		3,03	256,75
		Накладные расходы	%	--		12,45	1055,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,95	504,97
		Сметная стоимость:				**80,39**	**6817,14**

РАЗДЕЛ 25.Наружная отделка

326	**Е11-150402-0201 11-150402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**951,9000**		**609,63**	**580306,30**
326. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	0,132	125,651	826,98	103910,70
326. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	1,142	856,40	978,25
		Итого оплата труда:				**110,19**	**104888,95**
326. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0024	2,285	35,12	80,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
326. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	1,142	1797,83	2053,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	1,142	856,40	978,01

		Итого эксплуатация машин:				**2,24**	**2133,86**
326. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000047	0,044739	1439,16	64,39
326. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0041	3,903	84,66	330,41
326. 7	149231 С (22-040101-0902)	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00015	0,142785	989710,94	141315,88
326. 8	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001	0,09519	335865,44	31971,03
326. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,59	561,621	377,59	212062,47
326.10	249449 С (22-040301-0205)	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	0,12	114,228	774,92	88517,56
		Итого материалов:				**498,23**	**474261,74**
		НР первого уровня	%	54,8		60,38	57479,14
		НР второго уровня	%	4,24		28,41	27042,10
		Накладные расходы	%	--		88,79	84521,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,87	53186,20
		Сметная стоимость:				**754,30**	**718013,75**
327	**Е11-150106-0102 11-150106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе цоколя**	**м2 поверхности облицовки**	**155,5000**		**4698,04**	**730545,73**
327. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	2,7	419,85	836,57	351233,91
327. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0132	2,053	766,70	1573,72
		Итого оплата труда:				**2268,86**	**352807,63**
327. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0011	0,17105	3403,17	582,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,17105	856,40	146,49
327. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0121	1,882	1398,80	2631,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	1,882	758,54	1427,57
		Итого эксплуатация машин:				**20,67**	**3214,02**
327. 5	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	3,11	17999,12	55977,26
327. 6	144533 С (21-130101-1002)	Портландцемент пуццолановый ППЦ400 ГОСТ 22266-2013	т	0,0004	0,0622	17411,59	1083,00

327. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,7775	84,66	65,82
327. 8	150296 С (22-060301-1211)	Плитки керамические фасадные неглазурованные гладкие, толщина 9 мм ГОСТ 13996-93	м2	1	155,5	2050,80	318899,40
327. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,005	0,7775	93,00	72,31
		Итого материалов:				**2418,64**	**376097,79**
		НР первого уровня	%	54,8		1243,33	193338,58
		НР второго уровня	%	4,24		251,91	39172,70
		Накладные расходы	%	--		1495,25	232511,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		495,46	77044,56
		Сметная стоимость:				**6688,76**	**1040101,57**

РАЗДЕЛ 26.Отмостка

328	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнени**	**150,0000**		**233,78**	**35067,16**
328. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=745,75)	чел-ч	0,0681	10,215	745,75	7617,84
328. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	1,32	856,40	1130,45
		Итого оплата труда:				**58,32**	**8748,28**
328. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,495	3403,17	1684,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,495	856,40	423,92
328. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,135	2534,62	342,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,135	856,40	115,61
328. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,69	1903,05	1313,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,69	856,40	590,92
328. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	1,395	11,48	16,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,37**	**3355,86**
328. 7	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	7,65	3145,46	24062,77
328. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0022	0,33	93,00	30,69

		Итого материалов:				**160,62**	**24093,46**
		НР первого уровня	%	60,9		35,52	5327,71
		НР второго уровня	%	4,24		11,42	1712,74
		Накладные расходы	%	--		46,94	7040,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	3368,61
		Сметная стоимость:				**303,17**	**45476,21**
329	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Отмостка из бетона В10.Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**22,5000**		**19873,22**	**447147,55**
329. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	3,66	82,35	726,56	59832,22
		Итого оплата труда:				**2659,21**	**59832,22**
329. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	10,8	11,17	120,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,36**	**120,64**
329. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	6,975	1652,79	11528,21
329. 4	100797 С (21-020101-2501)	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	22,95	14893,20	341798,94
329. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0225	14374,15	323,42
329. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	45	729,15	32811,75
329. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	7,875	93,00	732,38
		Итого материалов:				**17208,65**	**387194,69**
		НР первого уровня	%	60,9		1619,46	36437,82
		НР второго уровня	%	4,24		911,29	20504,02
		Накладные расходы	%	--		2530,75	56941,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1792,32	40327,15
		Сметная стоимость:				**24196,29**	**544416,54**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**59966229,21**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**12112577,40**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2619298,84**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**811216,90**

- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**44828705,71**
- перевозка грузов	Тенге				**405647,26**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня	Тенге				**7056308,93**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			**67022538,14**	**67022538,14**
Накладные расходы II уровня	Тенге				**2841755,62**
ИТОГО:	Тенге				**69864293,76**
Сметная прибыль	Тенге				**5589143,50**
ИТОГО по смете:	Тенге				**75453437,26**

ОТДЕЛ 1.Отопление ниже отметки 0.000

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	**Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка диаметром 76х3мм**	**м трубопровода**	**56,0000**		**1644,03**	**92065,95**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=869,19)	чел-ч	0,656	36.736	869,19	31930,56
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	0,6944	875,26	607,78
		Итого оплата труда:				**581,04**	**32538,34**
1. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,084	3568,70	299,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,084	856,40	71,94
1. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0448	3157,28	141,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0448	1148,69	51,46
1. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0101	0,5656	1797,83	1016,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,5656	856,40	484,38
1. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2494	13,966	17,05	238,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**30,29**	**1696,20**
1. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00012	0,00672	14469,82	97,24
1. 8	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,003	0,168	416,80	70,02

272.15	149244 С (22-040101-9909)	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,006	0,225	187,87	42,27
272.16	149908 С (22-050108-0102)	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	17,359	133,34	2314,62
272.17	249098 С (21-130211-0612)	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2,858	107,186	1,02	109,33
272.18	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,0075	235,86	1,77
		Итого материалов:				**860,94**	**32285,21**
		НР первого уровня	%	59,8		383,41	14377,99
		НР второго уровня	%	4,24		80,21	3007,73
		Накладные расходы	%	--		463,62	17385,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,75	5915,59
		Сметная стоимость:				**2129,61**	**79860,43**
273	**Е11-150401-0101 11-150401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**37,5000**		**63,59**	**2384,50**
273. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,057	2,138	778,37	1663,77
273. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,015	831,93	12,48
		Итого оплата труда:				**44,70**	**1676,24**
273. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00375	1398,80	5,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00375	758,54	2,84
273. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,01125	1797,83	20,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,01125	856,40	9,63
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**25,47**
273. 5	135940 С (21-100502-1805)	Клей малярный жидкий	кг	0,007	0,2625	1139,14	299,02
273. 6	146880 С (21-130704-3001)	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,000004	0,00015	533678,46	80,05
273. 7	147634 С (21-130816-1704)	Паста меловая ПМ-1	т	0,00022	0,00825	23553,84	194,32
273. 8	147790 С (21-130816-3427)	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,01	0,375	120,36	45,13

273. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,017	0,6375	120,36	76,73
		Итого материалов:				**18,54**	**695,26**
		НР первого уровня	%	54.8		24,50	918,58
		НР второго уровня	%	4,24		3,73	140,05
		Накладные расходы	%	--		28,23	1058,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,35	275,45
		Сметная стоимость:				**99,16**	**3718,58**

РАЗДЕЛ 22.Ограждение балконов и лоджии

274	**Е11-080201-0203 11-080201-0203 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лоджий из силикатного кирпича М100 на растворе М50**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**67,5000**		**3079,62**	**207874,63**
274. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	1,43	96,525	758,54	73218,07
274. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	2,849	856,40	2439,46
		Итого оплата труда:				**1120,85**	**75657,53**
274. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	2,774	3568,70	9900,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	2,774	856,40	2375,65
274. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,07425	1797,83	133,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,07425	856,40	63,59
		Итого эксплуатация машин:				**148,65**	**10033,95**
274. 5	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	1,552	18593,68	28866,69
274. 6	104973 С (21-030102-0502)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,0504	3,402	27991,74	95227,90
274. 7	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,001553	206497,31	320,59
274. 8	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,0108	17462,16	188,59
274. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,2025	93,00	18,83
		Итого материалов:				**1846,26**	**124622,60**
		НР первого уровня	%	50,8		569,39	38434,02

		НР второго уровня	%	4,24		154,72	10443,49
		Накладные расходы	%	--		724,11	48877,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,30	20540,17
		Сметная стоимость:				**4108,03**	**277292,31**
275	**С121-050201-0127 21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,2800**		**172944,47**	**48429,64**
		НР второго уровня	%	4,24		7332,85	2053,42
		Накладные расходы	%	--		7332,85	2053,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14422,19	4038,64
		Сметная стоимость:				**194699,50**	**54521,70**
276	**С121-050301-9911 21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,2678**		**175949,83**	**47121,12**
		НР второго уровня	%	4,24		7460,27	1997,94
		Накладные расходы	%	--		7460,27	1997,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14672,81	3929,52
		Сметная стоимость:				**198082,91**	**53048,58**
277	**С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0072**		**154092,25**	**1109,46**
		НР второго уровня	%	4,24		6533,51	47,04
		Накладные расходы	%	--		6533,51	47,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12850,06	92,52
		Сметная стоимость:				**173475,82**	**1249,03**

278	**С123-010301-0123 23-010301-0123 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**4,5000**		**803,58**	**3616,11**
		НР второго уровня	%	4,24		34,07	153,32
		Накладные расходы	%	--		34,07	153,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,01	301,55
		Сметная стоимость:				**904,66**	**4070,99**
279	**С121-050206-0114 21-050206-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 20 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	**м**	**39,0000**		**244,53**	**9536,67**
		НР второго уровня	%	4,24		10,37	404,35
		Накладные расходы	%	--		10,37	404,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,39	795,28
		Сметная стоимость:				**275,29**	**10736,31**
280	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**6,6000**		**582,22**	**3842,63**
280. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=706,74)	чел-ч	0,356	2,35	706,74	1660,56
280. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,08382	758,54	63,58
		Итого оплата труда:				**261,23**	**1724,14**
280. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,59862	11,17	6,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
280. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,08382	1398,80	117,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,08382	758,54	63,58
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**123,93**
280. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,13464	15126,70	2036,66
280. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,231	93,00	21,48

		Итого материалов:				**311,84**	**2058,14**
		НР первого уровня	%	60,9		159,09	1050,00
		НР второго уровня	%	4,24		31,43	207,45
		Накладные расходы	%	--		190,52	1257,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	408,01
		Сметная стоимость:				**834,56**	**5508,09**
281	**Е11-110101-1508 11-110101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**6,6000**		**97,90**	**646,13**
281. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	0,1	0,66	846,81	558,89
281. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0066	817,26	5,39
		Итого оплата труда:				**85,50**	**564,29**
281. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0006	0,00396	3403,17	13,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,00396	856,40	3,39
281. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,00264	1398,80	3,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00264	758,54	2,00
		Итого эксплуатация машин:				**2,60**	**17,17**
281. 5	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,00396	17384,25	68,84
281. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0132	93,00	1,23
		Итого материалов:				**10,62**	**70,07**
		НР первого уровня	%	60,9		52,07	343,65
		НР второго уровня	%	4,24		6,36	41,97
		Накладные расходы	%	--		58,43	385,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,51	82,54
		Сметная стоимость:				**168,83**	**1114,29**
		РАЗДЕЛ 23.Завершение балкона по оси Е=2шт					
282	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1300**		**64043,91**	**8325,71**

282. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=745,75)	чел-ч	22,5	2,925	745,75	2181,32
282. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0468	856,40	40,08
		Итого оплата труда:				**17087,68**	**2221,40**
282. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,0299	9,88	0,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
282. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,0429	86,39	3,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
282. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,0468	1797,83	84,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,0468	856,40	40,08
		Итого эксплуатация машин:				**678,00**	**88,14**
282. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000403	206497,31	83,22
282. 7	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,1209	38743,99	4684,15
282. 8	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,0156	32764,75	511,13
282. 9	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0013	18562,27	24,13
282.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,1885	215,22	40,57
282.11	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,000975	395629,44	385,74
282.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,39	196,54	76,65
282.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000335	75443,28	25,30
282.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000391	575926,68	225,36
		Итого материалов:				**46586,54**	**6056,25**
		НР первого уровня	%	59,8		10218,43	1328,40
		НР второго уровня	%	4,24		3148,72	409,33
		Накладные расходы	%	--		13367,16	1737,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6192,89	805,08
		Сметная стоимость:				***83603,95***	***10868,51***

283	**Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1680**		**69729,77**	**11714,60**
283. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=739,36)	чел-ч	22,1	3,713	739,36	2745,10
283. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,06216	974,90	60,60
		Итого оплата труда:				**16700,57**	**2805,70**
283. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0252	3157,28	79,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0252	1148,69	28,95
283. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,07392	86,39	6,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
283. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,03696	1797,83	66,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,03696	856,40	31,65
		Итого эксплуатация машин:				**907,13**	**152,40**
283. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,006384	206497,31	1318,28
283. 7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	0,73584	66,94	49,26
283. 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,02688	38710,33	1040,53
283. 9	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,01008	38743,99	390,54
283.10	131578 С (21-070203-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,13944	39220,54	5468,91
283.11	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	0,56784	215,22	122,21
283.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	1,21	196,54	237,73
283.13	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,000329	575926,68	189,64
		Итого материалов:				**52482,78**	**8817,11**
		НР первого уровня	%	59,8		9986,94	1677,81
		НР второго уровня	%	4,24		3379,99	567,84
		Накладные расходы	%	--		13366,93	2245,64

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6647,74	1116,82
		Сметная стоимость:				**89744,43**	**15077,06**
284	**Е12-080101-1402 12-080101-1402 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**9,4000**		**435,40**	**4092,74**
284. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=706,74)	чел-ч	0,1959	1,841	706,74	1301,43
284. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0051	0,04794	795,00	38,11
		Итого оплата труда:				**142,50**	**1339,55**
284. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,03008	1398,80	42,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,03008	758,54	22,82
284. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,01786	1797,83	32,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,01786	856,40	15,30
		Итого эксплуатация машин:				**7,89**	**74,19**
284. 5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0.0564	17462,16	984,87
284. 6	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	0,1128	14374,15	1621,40
284. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	0,564	196,54	110,85
		Итого материалов:				**289,06**	**2717,12**
		НР первого уровня	%	59,1		84,22	791,67
		НР второго уровня	%	4,24		22,03	207,10
		Накладные расходы	%	--		106,25	998,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,33	407,32
		Сметная стоимость:				**584,98**	**5498,83**
285	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**9,4000**		**2605,57**	**24492,33**
285. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	0,5663	5,323	797,56	4245,59
285. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,0423	1077,24	45,57
		Итого оплата труда:				**456,51**	**4291,15**
285. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,03196	3157,28	100,91