		Накладные расходы	%	--		256,78	513,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,29	106,59
		Сметная стоимость:				**719,48**	**1438,95**
64	С123-010101-0108 23-010101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,0000**		**786,62**	**1573,24**
		НР второго уровня	%	4,24		33,35	66,71
		Накладные расходы	%	--		33,35	66,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,60	131,20
		Сметная стоимость:				**885,57**	**1771,14**
65	Е11-160301-0208 11-160301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 80мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**5,0000**		**518,46**	**2592,31**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	0,555	2,775	817,38	2268,23
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	0,071	876,98	62,27
		Итого оплата труда:				**466,10**	**2330,50**
65. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,009	3568,70	32,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,009	856,40	7,71
65. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,005	3157,28	15,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,005	1148,69	5,74
65. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0114	0,057	1797,83	102,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,057	856,40	48,81
65. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0406	0,203	17,05	3,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**30,77**	**153,84**
65. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	0,05	416,80	20,84

65. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000017	0,000085	592737,20	50,38
65. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0168	0,084	180,96	15,20
65.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,003	304,79	0,91
65.11	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0703	0,3515	235,86	82,90
		Итого материалов:				**34,05**	**170,24**
		НР первого уровня	%	60,4		281,52	1407,62
		НР второго уровня	%	4,24		33,92	169,60
		Накладные расходы	%	--		315,44	1577,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,71	333,56
		Сметная стоимость:				**900,62**	**4503,09**
66	**С123-010101-0110 23-010101-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**5,0000**		**1301,42**	**6507,10**
		НР второго уровня	%	4,24		55,18	275,90
		Накладные расходы	%	--		55,18	275,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,53	542,64
		Сметная стоимость:				**1465,13**	**7325,64**
67	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**4,0000**		**54,90**	**219,62**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1034,84)	чел-ч	0,0501	0,2004	1034,84	207,38
		Итого оплата труда:				**51,85**	**207,38**
67. 2	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	0,06	124,67	7,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,87**	**7,48**
67. 3	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0008	304,79	0,24

67. 4	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0008	371,47	0,30
67. 5	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,002	247,03	0,49
67. 6	274662 С (21-130703-1407)	Вода	м3	0,01	0,04	93,00	3,72
		Итого материалов:				**1,19**	**4,76**
		НР первого уровня	%	60,4		31,31	125,26
		НР второго уровня	%	4,24		3,66	14,62
		Накладные расходы	%	--		34,97	139,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,19	28,76
		Сметная стоимость:				**97,06**	**388,26**
68	**Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**5,0000**		**57,51**	**287,54**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1034,84)	чел-ч	0,0501	0,2505	1034,84	259,23
		Итого оплата труда:				**51,85**	**259,23**
68. 2	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	0,075	124,67	9,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,87**	**9,35**
68. 3	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,001	304,79	0,30
68. 4	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,001	371,47	0,37
68. 5	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0025	247,03	0,62
68. 6	274662 С (21-130703-1407)	Вода	м3	0,038	0,19	93,00	17,67
		Итого материалов:				**3,79**	**18,96**
		НР первого уровня	%	60,4		31,31	156,57
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	18,83
		Накладные расходы	%	--		35,08	175,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,41	37,04
		Сметная стоимость:				**100,00**	**499,98**

69	**Е11-160901-0101 11-160901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Расходомер ультрозвуковой.диаметр 25мм.Установка**	**узел**	**1,0000**		**14385,90**	**14385,90**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	8,5	8,5	807,79	6866,22
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,08	929,47	74,36
		Итого оплата труда:				**6940,57**	**6940,57**
69. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	3568,70	71,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	856,40	17,13
69. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	3157,28	63,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1148,69	22,97
69. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	0,77	154,01	118,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,04	1797,83	71,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,04	856,40	34,26
		Итого эксплуатация машин:				**325,02**	**325,02**
69. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,001	14469,82	14,47
69. 8	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	304.79	3,05
69. 9	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00041	0,00041	195385,08	80,11
69.10	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	371,47	3,71
69.11	187490 С (23-021104-0405)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	3	511,02	1533,06
69.12	188241 С (23-050301-1801)	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	237,66	2851,92
69.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,67	2,67	235,86	629,75
69.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	247,03	4,94

69.15	262755 С (23-051501-0102)	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2073,66	2073,66
		Итого материалов:				**7194,67**	**7194,67**
		НР первого уровня	%	60,4		4192,11	4192,11
		НР второго уровня	%	4,24		787,71	787,71
		Накладные расходы	%	--		4979,81	4979,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1549,26	1549,26
		Сметная стоимость:				**20914,97**	**20914,97**
70	**С123-051501-0908 23-051501-0908 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 6 м3/ч, расход Gмакс 12 м3/ч, монтажная длина 260 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**166147,22**	**166147,22**
		НР второго уровня	%	4,24		7044,64	7044,64
		Накладные расходы	%	--		7044,64	7044,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13855,35	13855,35
		Сметная стоимость:				**187047,21**	**187047,21**
71	**Ц13-080104-0201 13-080104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и передачи информации.Монтаж**	**шкаф**	**1,0000**		**17304,21**	**17304,21**
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	13	13	856,40	11133,20
71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6	1,6	1002,54	1604,07
		Итого оплата труда:				**12737,27**	**12737,27**
71.3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,8	0,8	3341,09	2672,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,8	1148,69	918,95
71.4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,8	0,8	2297,88	1838,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,8	856,40	685,12
		Итого эксплуатация машин:				**4511,18**	**4511,18**
71.5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00077	0,00077	381819,66	294,00
71.6	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0048	0,0048	1671,43	8,02

71. 7	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53,47
71. 8	147732 С (21-130816-3007)	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,016	357,84	5,73
71. 9	242739 С (24-040207-1810)	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	2,04	439,62	896,82
71.10	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0041	0,0041	361,08	1,48
71.11	242957 С (24-040207-3951)	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,612	0,612	464,10	284,03
71.12	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116,28
		Итого материалов:				**1659,84**	**1659,84**
		НР первого уровня	%	42,8		5451,55	5451,55
		НР второго уровня	%	4,24		964,84	964,84
		Накладные расходы	%	--		6416,40	6416,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1897,65	1897,65
		Сметная стоимость:				**25618,26**	**25618,26**
72	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Шкаф управления и передачи информации**	**комплект**	**1,0000**		**86821,43**	**86821,43**
		НР второго уровня	%	4,24		3681,23	3681,23
		Накладные расходы	%	--		3681,23	3681,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7240,21	7240,21
		Сметная стоимость:				**97742,87**	**97742,87**
73	**С123-040102-0104 23-040102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,0000**		**27512,30**	**82536,90**
		НР второго уровня	%	4,24		1166,52	3499,56
		Накладные расходы	%	--		1166,52	3499,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2294,31	6882,92
		Сметная стоимость:				**30973,13**	**92919,38**
74	**Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр,диаметр 25мм.Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**772,09**	**772,09**

74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,7725	0,7725	836,57	646,25
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	0,03708	864,52	32,06
		Итого оплата труда:				**678,31**	**678,31**
74. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,00103	3157,28	3,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,00103	1148,69	1,18
74. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	0,28634	154,01	44,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	0,03605	1797,83	64,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	0,03605	856,40	30,87
		Итого эксплуатация машин:				**112,16**	**112,16**
74. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	195385,08	13,68
		Итого материалов:				**13,68**	**13,68**
		НР первого уровня	%	60,4		409,70	409,70
		НР второго уровня	%	4,24		50,11	50,11
		Накладные расходы	%	--		459,81	459,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,55	98,55
		Сметная стоимость:				**1330,45**	**1330,45**
75	**С123-041013-0103 23-041013-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**8327,49**	**8327,49**
		НР второго уровня	%	4,24		353,09	353,09
		Накладные расходы	%	--		353,09	353,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		694,45	694,45
		Сметная стоимость:				**9375,02**	**9375,02**
76	**С123-020103-0209 23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**28,0000**		**1332,00**	**37296,00**

		НР второго уровня	%	4,24		56,48	1581,35
		Накладные расходы	%	--		56,48	1581,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,08	3110,19
		Сметная стоимость:				1499,55	41987,54
77	С123-020101-1023 23-020101-1023 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**451,19**	**902,38**
		НР второго уровня	%	4,24		19,13	38,26
		Накладные расходы	%	--		19,13	38,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,63	75,25
		Сметная стоимость:				507,95	1015,89
78	С123-020101-1037 23-020101-1037 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**583,05**	**583,05**
		НР второго уровня	%	4,24		24,72	24,72
		Накладные расходы	%	--		24,72	24,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,62	48,62
		Сметная стоимость:				656,39	656,39
79	С123-020101-1005 23-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**224,71**	**449,42**
		НР второго уровня	%	4,24		9,53	19,06
		Накладные расходы	%	--		9,53	19,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,74	37,48
		Сметная стоимость:				252,98	505,95

РАЗДЕЛ 4.Строительные работы

80	**Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,7000**		**613,15**	**1042,35**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	0,646	1,098	787,96	865,34
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00068	831,91	0,57
		Итого оплата труда:				**509,35**	**865,90**
80. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00017	1398,80	0,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00017	758,54	0,13
80. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00051	1797,83	0,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00051	856,40	0,44
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**1,15**
80. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,003	0,0051	84,66	0,43
80. 6	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,0459	381,67	17,52
80. 7	249421 С (22-040201-0902)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,4182	377,59	157,91
		Итого материалов:				**103,45**	**175,86**
		НР первого уровня	%	54,8		279,13	474,52
		НР второго уровня	%	4,24		37,83	64,32
		Накладные расходы	%	--		316,96	538,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,41	126,49
		Сметная стоимость:				**1004,52**	**1707,68**

ОТДЕЛ 2.Холодное водоснабжение выше отметки 0,000

РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы

81	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**52,0000**		**1775,18**	**92309,48**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	1,64	85,28	882,62	75269,83

81.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1364	7,093	761,34	5400,00
		Итого оплата труда:				**1551,34**	**80669,83**
81.3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	6,937	2310,13	16024,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	6,937	758,54	5261,99
81.4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,026	3568,70	92,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,026	856,40	22,27
81.5	752 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0156	3157,28	49,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0156	1148,69	17,92
81.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,1144	1797,83	205,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,1144	856,40	97,97
		Итого эксплуатация машин:				**314,86**	**16372,62**
81.7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0085	0,442	941,46	416,13
81.8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,001	0,052	3716,46	193,26
81.9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	0,2444	235,86	57,64
		Итого материалов:				**12,83**	**667,03**
		НР первого уровня	%	60,4		937,01	48724,58
		НР второго уровня	%	4,24		115,00	5979,84
		Накладные расходы	%	--		1052,01	54704,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226,18	11761,11
		Сметная стоимость:				**3053,37**	**158775,02**
82	**С123-010601-0102 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**52,0000**		**114,02**	**5929,04**
		НР второго уровня	%	4,24		4,83	251,39
		Накладные расходы	%	--		4,83	251,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,51	494,43
		Сметная стоимость:				**128,36**	**6674,87**

83	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**14,0000**		**1342,71**	**18797,99**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	1,29	18,06	882,62	15940,12
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	1,179	763,07	899,50
		Итого оплата труда:				**1202,83**	**16839,62**
83. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0812	1,137	2310,13	2626,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0812	1,137	758,54	862,46
83. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,007	3568,70	24,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,007	856,40	5,99
83. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0042	3157,28	13,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0042	1148,69	4,82
83. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0308	1797,83	55,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0308	856,40	26,38
		Итого эксплуатация машин:				**194,27**	**2719,77**
83. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0059	0,0826	941,46	77,76
83. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00069	0,00966	3716,46	35,90
83. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	0,1036	235,86	24,44
		Итого материалов:				**9,86**	**138,10**
		НР первого уровня	%	60,4		726,51	10171,13
		НР второго уровня	%	4,24		87,74	1228,29
		Накладные расходы	%	--		814,24	11399,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,56	2415,79
		Сметная стоимость:				**2329,51**	**32613,20**

101	**Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40,0000**		**1313,26**	**52530,44**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=869,19)	чел-ч	0,553	22,12	869,19	19226,48
101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,424	875,70	371,30
		Итого оплата труда:				**489,94**	**19597,78**
101. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,048	3568,70	171,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,048	856,40	41,11
101. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,028	3157,28	88,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,028	1148,69	32,16
101. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,348	1797,83	625,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,348	856,40	298,03
101. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	7,376	17,05	125,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**25,28**	**1011,11**
101. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,0032	14469,82	46,30
101. 8	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,08	416,80	33,34
101. 9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,128	4812,69	616,02
101.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,14	180,96	25,33
101.11	150566 С (23-010201-0143)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	40	782,81	31312,40
101.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	1,1	235,86	259,45
		Итого материалов:				**807,32**	**32292,85**
		НР первого уровня	%	60,4		295,93	11837,06
		НР второго уровня	%	4,24		68,23	2729,18
		Накладные расходы	%	--		364,16	14566,24
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		134,19	5367,73

		Сметная стоимость:				**1811,61**	**72464,42**
102	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**34,0000**		**528,12**	**17955,95**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=869,19)	чел-ч	0,553	18,802	869,19	16342,51
102. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,3604	875,70	315,60
		Итого оплата труда:				**489,94**	**16658,11**
102. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0408	3568,70	145,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0408	856,40	34,94
102. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0238	3157,28	75,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0238	1148,69	27,34
102. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,2958	1797,83	531,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,2958	856,40	253,32
102. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	6,27	17,05	106,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**25,28**	**859,44**
102. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00272	14469,82	39,36
102. 8	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,068	416,80	28,34
102. 9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,1088	4812,69	523,62
102.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,119	180,96	21,53
102.11	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,5984	235,86	141,14
		Итого материалов:				**22,18**	**753,99**
		НР первого уровня	%	60,4		295,93	10061,50
		НР второго уровня	%	4,24		34,94	1187,94
		Накладные расходы	%	--		330,87	11249,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,72	2336,43
		Сметная стоимость:				**927,70**	**31541,82**

103	**С123-010201-0125 23-010201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба стальная электросварная диаметром 38х2,5мм**	**м**	**16,0000**		**424,30**	**6788,80**
		НР второго уровня	%	4,24		17,99	287,85
		Накладные расходы	%	--		17,99	287,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,38	566,13
		Сметная стоимость:				**477,67**	**7642,78**
104	**С123-010201-0118 23-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**12,0000**		**334,29**	**4011,48**
		НР второго уровня	%	4,24		14,17	170,09
		Накладные расходы	%	--		14,17	170,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,88	334,53
		Сметная стоимость:				**376,34**	**4516,09**
105	**С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба стальная электросварная диаметром 18х2мм**	**м**	**6,0000**		**166,35**	**998,10**
		НР второго уровня	%	4,24		7,05	42,32
		Накладные расходы	%	--		7,05	42,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,87	83,23
		Сметная стоимость:				**187,28**	**1123,65**
106	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**74,0000**		**54,90**	**4062,92**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1034,84)	чел-ч	0,0501	3,707	1034,84	3836,57

		Итого оплата труда:				**51,85**	**3836,57**
106. 2	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	1,11	124,67	138,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,87**	**138,38**
106. 3	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0148	304,79	4,51
106. 4	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0148	371,47	5,50
106. 5	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,037	247,03	9,14
106. 6	274662 С (21-130703-1407)	Вода	м3	0,01	0,74	93,00	68,82
		Итого материалов:				**1,19**	**87,97**
		НР первого уровня	%	60,4		31,31	2317,29
		НР второго уровня	%	4,24		3,66	270,52
		Накладные расходы	%	--		34,97	2587,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,19	532,06
		Сметная стоимость:				**97,06**	**7182,78**
107	**Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**30,0000**		**57,51**	**1725,25**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1034,84)	чел-ч	0,0501	1,503	1034,84	1555,36
		Итого оплата труда:				**51,85**	**1555,36**
107. 2	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	0,45	124,67	56,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,87**	**56,10**
107. 3	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,006	304,79	1,83
107. 4	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,006	371,47	2,23
107. 5	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,015	247,03	3,71
107. 6	274662 С (21-130703-1407)	Вода	м3	0,038	1,14	93,00	106,02

		Итого материалов:				**3,79**	**113,78**
		НР первого уровня	%	60,4		31,31	939,44
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	112,98
		Накладные расходы	%	--		35,08	1052,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,41	222,21
		Сметная стоимость:				**100,00**	**2999,89**
108	**С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	**т**	**0,0650**		**324022,38**	**21061,45**
		НР второго уровня	%	4,24		13738,55	893,01
		Накладные расходы	%	--		13738,55	893,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27020,87	1756,36
		Сметная стоимость:				**364781,80**	**23710,82**
109	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**86,0000**		**511,02**	**43947,72**
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	1863,38
		Накладные расходы	%	--		21,67	1863,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	3664,89
		Сметная стоимость:				**575,30**	**49475,99**
110	**С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Штуцер**	**т**	**0,0024**		**324022,38**	**777,65**
		НР второго уровня	%	4,24		13738,55	32,97
		Накладные расходы	%	--		13738,55	32,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27020,87	64,85
		Сметная стоимость:				**364781,80**	**875,48**

РАЗДЕЛ 6.Строительные работы

111	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза**	**м2**	**70,0000**		**60,78**	**4254,28**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=947,22)	чел-ч	0,0295	2,065	947,22	1956,01
111. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,014	856,40	11,99
		Итого оплата труда:				**28,11**	**1968,00**
111. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,007	3403,17	23,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,007	856,40	5,99
111. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,007	35,12	0,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
111. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,007	1797,83	12,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,007	856,40	5,99
111. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,784	45,54	35,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**72,36**
111. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00105	273897,54	287,59
111. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,0063	307670,02	1938,32
		Итого материалов:				**31,80**	**2225,91**
		НР первого уровня	%	54,2		15,24	1066,66
		НР второго уровня	%	4,24		3,22	225,61
		Накладные расходы	%	--		18,46	1292,26
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6,34	443,72
		Сметная стоимость:				**85,58**	**5990,27**
112	**Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза**	**м2**	**70,0000**		**95,71**	**6699,98**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,016	1,12	807,79	904,72
112. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,021	856,40	17,98
		Итого оплата труда:				**13,18**	**922,71**

112. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,007	3403,17	23,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,007	856,40	5,99
112. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,007	35,12	0,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
112. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,014	1797,83	25,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,014	856,40	11,99
112. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,98	45,54	44,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,34**	**93,87**
112. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000013	0,00091	273897,54	249,25
112. 8	249439 С (22-040201-9908)	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	6.3	865,42	5452,15
		Итого материалов:				**81,45**	**5701,39**
		НР первого уровня	%	54,2		7,14	500,11
		НР второго уровня	%	4.24		4,36	305.28
		Накладные расходы	%	--		11,51	805,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	600,43
		Сметная стоимость:				**115,80**	**8105,81**
113	**Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**2,6000**		**25779,01**	**67025,41**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=869,19)	чел-ч	18,85	49,01	869,19	42599,00
113. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,41	1,066	856,40	912,92
		Итого оплата труда:				**16735,36**	**43511,92**
113. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,63	1,638	8,04	13,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
113. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,41	1,066	1797,83	1916,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41	1,066	856,40	912,92
		Итого эксплуатация машин:				***742,18***	***1929,66***
113. 5	125563 С (21-050104-0112)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,0689	253360,69	17456,55

113. 6	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0096	0,02496	125938,73	3143,43
113. 7	126235 С (21-050112-0603)	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,56	1,456	670,77	976,64
113. 8	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-	кг	1	2,6	150,96	392,50
113. 9	128060 С (21-050307-1003)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-	кг	1,23	3,198	125,46	401,22
113.10	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,000104	1215531,96	126,42
		Итого материалов:				**8652,60**	**22496,76**
		НР первого уровня	%	55,3		9254,65	24062,09
		НР второго уровня	%	4,24		1485,43	3862,11
		Накладные расходы	%	--		10740,08	27924,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2921,53	7595,97
		Сметная стоимость:				**39440,61**	**102545,59**
114	**С121-110203-0103 21-110203-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**4,2900**		**6707,52**	**28775,26**
		НР второго уровня	%	4,24		284,40	1220,07
		Накладные расходы	%	--		284,40	1220,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		559,35	2399,63
		Сметная стоимость:				**7551,27**	**32394,96**
115	**Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия**	**72,0000**		**390,66**	**28127,62**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	0,3198	23,026	768,14	17686,88
115. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,3384	856,40	289,81
		Итого оплата труда:				**249,68**	**17976,69**
115. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0023	0,1656	438,95	72,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

115. 4	1445 С (32-040106-0501)	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,0126	0,9072	78,84	71,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,3384	1797,83	608,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,3384	856,40	289,81
		Итого эксплуатация машин:				**10,45**	**752,60**
115. 6	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,034056	125938,73	4288,97
115. 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	21,6	212,16	4582,66
115. 8	249076 С (21-130104-9906)	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,000126	0,009072	60098,40	545,21
115. 9	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0126	0,9072	299,05	271,30
		Итого материалов:				**134,56**	**9688,14**
		НР первого уровня	%	55.3		138.07	9941,11
		НР второго уровня	%	4.24		22,42	1614.11
		Накладные расходы	%	--		160,49	11555,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,09	3174,63
		Сметная стоимость:				**595,24**	**42857,47**
116	**С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0828**		**314117,26**	**26008,91**
		НР второго уровня	%	4,24		13318,57	1102,78
		Накладные расходы	%	--		13318,57	1102,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26194,87	2168,93
		Сметная стоимость:				**353630,70**	**29280,62**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**15340428,56**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2347093,63**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**309735,97**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**99520,89**

84	**С123-010601-0103 23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**14,0000**		**181,51**	**2541,14**
		НР второго уровня	%	4,24		7,70	107,74
		Накладные расходы	%	--		7,70	107,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,14	211,91
		Сметная стоимость:				**204,34**	**2860,80**
85	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**42,0000**		**1050,51**	**44121,55**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	1,05	44,1	882,62	38923,54
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0494	2,075	766,26	1589,83
		Итого оплата труда:				**964,60**	**40513,37**
85. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0464	1,949	2310,13	4501,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	1,949	758,54	1478,39
85. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,021	3568,70	74,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,021	856,40	17,98
85. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0126	3157,28	39,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0126	1148,69	14,47
85. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0924	1797,83	166,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0924	856,40	79,13
		Итого эксплуатация машин:				**113,88**	**4782,83**
85. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0051	0,2142	941,46	201,66
85. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0006	0,0252	3716,46	93,65
85. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0121	0,5082	235,86	119,86

		Итого материалов:					
		НР первого уровня	%	60,4		9,89	**415,18**
		НР второго уровня	%	4,24		582,62	24470.08
		Накладные расходы	%	--		69.24	2908.28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		651,87	27378,36
		Сметная стоимость:				136,19	5719,99
86	С123-010601-0104 23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	**42,0000**		**1838,57**	**77219,90**
		НР второго уровня	%	4,24		**321,02**	**13482,84**
		Накладные расходы	%	--		13,61	571,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,61	571,67
		Сметная стоимость:				26,77	1124,36
87	Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка гильза длиной 0,3м**	м трубопровода	**1,8000**		**361,40**	**15178,87**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	1,4	2,52	**1395,12**	**2511,22**
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0615	0,1107	882,62	2224,20
		Итого оплата труда:				766,01	84,80
87. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,058	0,1044	**1282,78**	**2309,00**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,058	0,1044	2310,13	241,18
87. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,00072	758,54	79,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00072	3157,28	2,27
87. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,00558	1148,69	0,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,00558	1797,83	10,03
		Итого эксплуатация машин:				856,40	4,78
87. 6	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0103	0,01854	**140,82**	**253,48**
						941,46	17,45

87. 7	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00121	0,002178	3716,46	8,09
87. 8	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0188	0,03384	235,86	7,98
		Итого материалов:				**18,63**	**33,53**
		НР первого уровня	%	60,4		774,80	1394,64
		НР второго уровня	%	4,24		92,00	165,61
		Накладные расходы	%	--		866,80	1560,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,95	325,72
		Сметная стоимость:				**2442,88**	**4397,18**
88	**С123-010601-0105 23-010601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 гильза длиной 0,3м**	**м**	**1,8000**		**563,52**	**1014,34**
		НР второго уровня	%	4,24		23,89	43,01
		Накладные расходы	%	--		23,89	43,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,99	84,59
		Сметная стоимость:				**634,41**	**1141,93**
89	**Е11-160501-0205 11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка гильза длиной 0,3м**	**м трубопровода**	**5,4000**		**1409,53**	**7611,47**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	1,22	6,588	882,62	5814,70
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1373	0,74142	762,38	565,25
		Итого оплата труда:				**1181,47**	**6379,95**
89. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	0,72036	2310,13	1664,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	0,72036	758,54	546,42
89. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0027	3157,28	8,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0027	1148,69	3,10
89. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,01836	1797,83	33,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,01836	856,40	15,72

		Итого эксплуатация машин:				**315,86**	**1705,66**
89. 6	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	0,03888	941,46	36,60
89. 7	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00085	0,00459	3716,46	17,06
89. 8	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0294	0,15876	235,86	37,45
		Итого материалов:				**16,87**	**91,11**
		НР первого уровня	%	60,4		713,61	3853,49
		НР второго уровня	%	4,24		90,02	486,11
		Накладные расходы	%	--		803,63	4339,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,05	956,09
		Сметная стоимость:				**2390,21**	**12907,15**
90	**С123-010601-0106 23-010601-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 гильза длиной 0,3м**	**м**	**5,4000**		**948,66**	**5122,76**
		НР второго уровня	%	4,24		40,22	217,21
		Накладные расходы	%	--		40,22	217,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,11	427,20
		Сметная стоимость:				**1067,99**	**5767,17**
91	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**18,0000**		**1542,88**	**27771,84**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	1,47	26,46	807,79	21374,12
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,18	856,40	154,15
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**21528,28**
91. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	6,3	154,01	970,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,18	1797,83	323,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,18	856,40	154,15

		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**1293,87**
91. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0198	178002,66	3524,45
91. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00252	195385,08	492,37
91. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,036	30195,06	1087,02
		Итого материалов:				**283,55**	**5103,85**
		НР первого уровня	%	60,4		722,39	13003,08
		НР второго уровня	%	4,24		96,05	1728,86
		Накладные расходы	%	--		818,44	14731,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	3400,30
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**45904,08**
92	**С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**18,0000**		**337,29**	**6071,22**
		НР второго уровня	%	4,24		14,30	257,42
		Накладные расходы	%	--		14,30	257,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,13	506,29
		Сметная стоимость:				379,72	6834,93
93	**С123-020401-1101 23-020401-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**15,50**	**31,00**
		НР второго уровня	%	4,24		0,66	1,31
		Накладные расходы	%	--		0,66	1,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,29	2,59
		Сметная стоимость:				**17,45**	**34,90**

94	С123-020401-1102 23-020401-1102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**		**28,26**	**169,56**
		НР второго уровня	%	4,24		1,20	7,19
		Накладные расходы	%	--		1,20	7,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,36	14,14
		Сметная стоимость:				**31,81**	**190,89**
95	С123-020401-1001 23-020401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**36,0000**		**278,77**	**10035,72**
		НР второго уровня	%	4,24		11,82	425,51
		Накладные расходы	%	--		11,82	425,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,25	836,90
		Сметная стоимость:				**313,84**	**11298,13**
96	С123-020401-0802 23-020401-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**54,0000**		**156,73**	**8463,42**
		НР второго уровня	%	4,24		6,65	358,85
		Накладные расходы	%	--		6,65	358,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,07	705,78
		Сметная стоимость:				**176,45**	**9528,05**
97	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**92,0000**		**15,50**	**1426,00**

		НР второго уровня	%	4,24		0.66	60,46
		Накладные расходы	%	--		0,66	60,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,29	118,92
		Сметная стоимость:				17,45	1605,38
98	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**48,0000**		**21,88**	**1050,24**
		НР второго уровня	%	4,24		0,93	44,53
		Накладные расходы	%	--		0,93	44,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,82	87,58
		Сметная стоимость:				24,63	1182,35
99	С123-020401-2502 23-020401-2502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**36,92**	**147,68**
		НР второго уровня	%	4,24		1,57	6,26
		Накладные расходы	%	--		1,57	6,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	12,32
		Сметная стоимость:				41,56	166,26
100	С123-020401-2505 23-020401-2505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**12,0000**		**57,42**	**689,04**
		НР второго уровня	%	4,24		2,43	29,22
		Накладные расходы	%	--		2,43	29,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,79	57,46
		Сметная стоимость:				64,64	775,72

101	С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**100,0000**	**7,29**	**729,00**
		НР второго уровня	%	4,24	0,31	30,91
		Накладные расходы	%	--	0,31	30,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,61	60,79
		Сметная стоимость:			**8,21**	**820,70**
102	С123-020401-3503 23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**18,0000**	**8,21**	**147,78**
		НР второго уровня	%	4,24	0,35	6,27
		Накладные расходы	%	--	0,35	6,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,68	12,32
		Сметная стоимость:			**9,24**	**166,37**
103	С123-020401-3504 23-020401-3504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**46,0000**	**13,67**	**628,82**
		НР второго уровня	%	4,24	0,58	26,66
		Накладные расходы	%	--	0,58	26,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,14	52,44
		Сметная стоимость:			**15,39**	**707,92**
104	С123-020401-0101 23-020401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**32,0000**	**11,86**	**379,52**

		НР второго уровня	%	4,24		0,50	16,09
		Накладные расходы	%	--		0,50	16,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,99	31,65
		Сметная стоимость:				13,35	427,26
105	С123-020401-0102 23-020401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4,0000		17,32	69,28
		НР второго уровня	%	4,24		0,73	2,94
		Накладные расходы	%	--		0,73	2,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,44	5,78
		Сметная стоимость:				19,50	77,99
106	С123-020401-0103 23-020401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	12,0000		32,36	388,32
		НР второго уровня	%	4,24		1,37	16,46
		Накладные расходы	%	--		1,37	16,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,70	32,38
		Сметная стоимость:				36,43	437,17
107	Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	10,0000		623,38	6233,81
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	0,337	3,37	726,56	2448,51
		Итого оплата труда:				244,85	2448,51
107. 2	187512 С (23-021104-1501)	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	10	378,53	3785,30
		Итого материалов:				378,53	3785,30
		НР первого уровня	%	60,4		147,89	1478,90
		НР второго уровня	%	4,24		32,70	327,02

		Накладные расходы	%	--		180,59	1805,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,32	643,18
		Сметная стоимость:				868,29	**8682,90**
		РАЗДЕЛ 6.Узел учета воды в квартирах					
108	**Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**24,0000**		**372,68**	**8944,20**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,41	9,84	836,57	8231,85
108. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,24	856,40	205,54
		Итого оплата труда:				**351,56**	**8437,38**
108. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,24	1797,83	431,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,24	856,40	205,54
		Итого эксплуатация машин:				**17,98**	**431,48**
108. 4	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,24	304,79	73,15
108. 5	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,24	371,47	89,15
108. 6	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,48	247,03	118,57
		Итого материалов:				**11,70**	**280,88**
		НР первого уровня	%	60,4		212,34	5096,18
		НР второго уровня	%	4,24		24,80	595,31
		Накладные расходы	%	--		237,15	5691,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,79	1170,86
		Сметная стоимость:				**658,61**	**15806,55**
109	**С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	**шт.**	**24,0000**		**2541,29**	**60990,96**
		НР второго уровня	%	4,24		107,75	2586,02
		Накладные расходы	%	--		107,75	2586,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,92	5086,16

		Сметная стоимость:				2860,96	68663,13
110	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**24,0000**		**1542,88**	**37029,12**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	1,47	35,28	807,79	28498,83
110. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,24	856,40	205,54
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**28704,37**
110. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	8,4	154,01	1293,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
110. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,24	1797,83	431,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,24	856,40	205,54
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**1725,16**
110. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0264	178002,66	4699,27
110. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00336	195385,08	656,49
110. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,048	30195,06	1449,36
		Итого материалов:				**283,55**	**6805,13**
		НР первого уровня	%	60,4		722,39	17337,44
		НР второго уровня	%	4,24		96,05	2305,14
		Накладные расходы	%	--		818,44	19642,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	4533,74
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**61205,44**
111	**С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**24,0000**		**337,29**	**8094,96**
		НР второго уровня	%	4,24		14,30	343,23
		Накладные расходы	%	--		14,30	343,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,13	675,05

		Сметная стоимость:				379,72	9113,24
112	**Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр полипропиленовый,диаметр 20мм.Установка**	**фильтр**	**24,0000**		**772,09**	**18530,17**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,7725	18,54	836,57	15510,01
112. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	0,88992	864,52	769,35
		Итого оплата труда:				**678,31**	**16279,36**
112. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,02472	3157,28	78,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,02472	1148,69	28,40
112. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	6,872	154,01	1058,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
112. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	0,8652	1797,83	1555,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	0,8652	856,40	740,96
		Итого эксплуатация машин:				**112,16**	**2691,91**
112. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00168	195385,08	328,25
		Итого материалов:				**13,68**	**328,25**
		НР первого уровня	%	60,4		409,70	9832,73
		НР второго уровня	%	4,24		50,11	1202,59
		Накладные расходы	%	--		459,81	11035,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,55	2365,24
		Сметная стоимость:				**1330,45**	**31930,73**
113	**С123-020401-3801 23-020401-3801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**24,0000**		**573,91**	**13773,84**
		НР второго уровня	%	4,24		24,33	584,01
		Накладные расходы	%	--		24,33	584,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,86	1148,63
		Сметная стоимость:				**646,10**	**15506,48**

114	С123-020401-1001 23-020401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**24,0000**		**278,77**	**6690,48**
		НР второго уровня	%	4,24		11,82	283,68
		Накладные расходы	%	--		11,82	283,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,25	557,93
		Сметная стоимость:				**313,84**	**7532,09**
115	С123-020401-0601 23-020401-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**24,0000**		**262,37**	**6296,88**
		НР второго уровня	%	4,24		11,12	266,99
		Накладные расходы	%	--		11,12	266,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,88	525,11
		Сметная стоимость:				295,37	7088,98
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1254391,94**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**398065,27**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**55254,82**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**17530,31**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**801071,85**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**245063,48**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**1499455,42**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**63576,91**
ИТОГО:			Тенге				**1563032,33**
Сметная прибыль			Тенге				**125042,59**
ИТОГО по смете:			Тенге				**1688074,92**

17	С123-020401-1005 23-020401-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8,0000**	**404,51**	**3236,08**
		НР второго уровня	%	4,24	17,15	137,21
		Накладные расходы	%	--	17,15	137,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	33,73	269,86
		Сметная стоимость:			**455,39**	**3643,15**
18	С123-020401-1008 23-020401-1008 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**24,0000**	**541,17**	**12988,08**
		НР второго уровня	%	4.24	22.95	550,69
		Накладные расходы	%	--	22,95	550,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	45,13	1083,10
		Сметная стоимость:			609,24	14621,88
19	С123-020401-3102 23-020401-3102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**	**357,05**	**357,05**
		НР второго уровня	%	4,24	15,14	15,14
		Накладные расходы	%	--	15,14	15,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	29,78	29,78
		Сметная стоимость:			**401,96**	**401,96**
20	С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**	**875,81**	**1751,62**

		НР второго уровня	%	4,24		37,13	74,27
		Накладные расходы	%	--		37,13	74,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,04	146,07
		Сметная стоимость:				985,98	**1971,96**
21	**С123-020401-3105 23-020401-3105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**628,52**	**628,52**
		НР второго уровня	%	4,24		26,65	26,65
		Накладные расходы	%	--		26,65	26,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,41	52,41
		Сметная стоимость:				707,58	**707,58**
22	**С123-020103-0209 23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**1332,00**	**2664,00**
		НР второго уровня	%	4,24		56,48	112,95
		Накладные расходы	%	--		56,48	112,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,08	222,16
		Сметная стоимость:				1499,55	**2999,11**
23	**С123-020401-2405 23-020401-2405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**200,54**	**200,54**
		НР второго уровня	%	4,24		8,50	8,50
		Накладные расходы	%	--		8,50	8,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,72	16,72
		Сметная стоимость:				225,77	**225,77**

24	**С123-020401-2403 23-020401-2403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**	**65,19**	**65,19**
		НР второго уровня	%	4,24	2,76	2,76
		Накладные расходы	%	--	2,76	2,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,44	5,44
		Сметная стоимость:			**73,39**	**73,39**
25	**С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8,0000**	**21,88**	**175,04**
		НР второго уровня	%	4,24	0,93	7,42
		Накладные расходы	%	--	0,93	7,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,82	14,60
		Сметная стоимость:			**24,63**	**197,06**
26	**С123-020401-2502 23-020401-2502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**	**36,92**	**147,68**
		НР второго уровня	%	4,24	1,57	6,26
		Накладные расходы	%	--	1,57	6,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,08	12,32
		Сметная стоимость:			**41,56**	**166,26**
27	**С123-020401-2503 23-020401-2503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,0000**	**55,12**	**551,20**

		НР второго уровня	%	4,24		2,34	23,37
		Накладные расходы	%	--		2,34	23,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,60	45,97
		Сметная стоимость:				62,05	620,54
28	С123-020401-2510 23-020401-2510 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**93,88**	**93,88**
		НР второго уровня	%	4,24		3,98	3,98
		Накладные расходы	%	--		3,98	3,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,83	7,83
		Сметная стоимость:				105,69	105,69
29	С123-020401-2513 23-020401-2513 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**192,31**	**192,31**
		НР второго уровня	%	4,24		8,15	8,15
		Накладные расходы	%	--		8,15	8,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,04	16,04
		Сметная стоимость:				216,50	216,50
30	С123-020401-2514 23-020401-2514 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**200,50**	**601,50**
		НР второго уровня	%	4,24		8,50	25,50
		Накладные расходы	%	--		8,50	25,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,72	50,16
		Сметная стоимость:				225,72	677,16

31	**С123-020401-2511 23-020401-2511 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**105,28**	**105,28**
		НР второго уровня	%	4,24		4,46	4,46
		Накладные расходы	%	--		4,46	4,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,78	8,78
		Сметная стоимость:				**118,52**	**118,52**
32	**С123-020401-1101 23-020401-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**15,50**	**31,00**
		НР второго уровня	%	4,24		0,66	1,31
		Накладные расходы	%	--		0,66	1,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,29	2,59
		Сметная стоимость:				**17,45**	**34,90**
33	**С123-020401-1103 23-020401-1103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**28,26**	**56,52**
		НР второго уровня	%	4,24		1,20	2,40
		Накладные расходы	%	--		1,20	2,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,36	4,71
		Сметная стоимость:				**31,81**	**63,63**
34	**С123-020401-1106 23-020401-1106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**51,94**	**103,88**

		НР второго уровня	%	4,24		2,20	4,40
		Накладные расходы	%	--		2,20	4,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,33	8,66
		Сметная стоимость:				58,47	116,95
35	С123-020401-1110 23-020401-1110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**118,45**	**236,90**
		НР второго уровня	%	4,24		5,02	10,04
		Накладные расходы	%	--		5,02	10,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,88	19,76
		Сметная стоимость:				133,35	266,70
36	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,0000**		**15,50**	**155,00**
		НР второго уровня	%	4,24		0,66	6,57
		Накладные расходы	%	--		0,66	6,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,29	12,93
		Сметная стоимость:				17,45	174,50
37	С123-020401-1202 23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**26,45**	**52,90**
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	2,24
		Накладные расходы	%	--		1,12	2,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	4,41
		Сметная стоимость:				29,78	59,55

38	**С123-020401-1203 23-020401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**12,0000**	**42,86**	**514,32**
		НР второго уровня	%	4,24	1,82	21,81
		Накладные расходы	%	--	1,82	21,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,57	42,89
		Сметная стоимость:			**48,25**	**579,02**
39	**С123-020401-1205 23-020401-1205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**164,52**	**329,04**
		НР второго уровня	%	4,24	6,98	13,95
		Накладные расходы	%	--	6,98	13,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,72	27,44
		Сметная стоимость:			**185,22**	**370,43**
40	**С123-020401-0101 23-020401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**	**11,86**	**35,58**
		НР второго уровня	%	4,24	0,50	1,51
		Накладные расходы	%	--	0,50	1,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,99	2,97
		Сметная стоимость:			**13,35**	**40,06**
41	**С123-020401-0102 23-020401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8,0000**	**17,32**	**138,56**

		НР второго уровня	%	4,24		0,73	5,87
		Накладные расходы	%	--		0,73	5,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,44	11,55
		Сметная стоимость:				19,50	155,99
42	С123-020401-0103 23-020401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**14,0000**		**32,36**	**453,04**
		НР второго уровня	%	4,24		1,37	19,21
		Накладные расходы	%	--		1,37	19,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,70	37,78
		Сметная стоимость:				36,43	510,03
43	С123-020401-0104 23-020401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,0000**		**46,50**	**232,50**
		НР второго уровня	%	4,24		1,97	9,86
		Накладные расходы	%	--		1,97	9,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,88	19,39
		Сметная стоимость:				52,35	261,75
44	С123-020401-0105 23-020401-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,0000**		**87,50**	**437,50**
		НР второго уровня	%	4,24		3,71	18,55
		Накладные расходы	%	--		3,71	18,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,30	36,48
		Сметная стоимость:				98,51	492,53

45	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**99,1200**		**511,02**	**50652,30**
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	2147,66
		Накладные расходы	%	--		21,67	2147,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	4224,00
		Сметная стоимость:				**575,30**	**57023,96**
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы					
46	Е11-260101-0601 11-260101-0601 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ**	**м3 изоляции**	**2,6000**		**78656,54**	**204507,01**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	94,08	244,608	817,38	199937,69
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,988	856,40	846,12
		Итого оплата труда:				**77224,54**	**200783,81**
46. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,73	1,898	8,04	15,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,38	0,988	1797,83	1776,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	0,988	856,40	846,12
		Итого эксплуатация машин:				**689,04**	**1791,52**
46. 5	125563 С (21-050104-0112)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00046	0,001196	253360,69	303,02
46. 6	126235 С (21-050112-0603)	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,18	0,468	670,77	313,92
46. 7	128060 С (21-050307-1003)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-	кг	6,14	15,964	125,46	2002,84
46. 8	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00005	0,00013	1215531,96	158,02
		Итого материалов:				**1068,39**	**2777,80**
		НР первого уровня	%	55,3		42705,17	111033,45
		НР второго уровня	%	4,24		5145,74	13378,92
		Накладные расходы	%	--		47850,91	124412,36

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10120,60	26313,55
		Сметная стоимость:				**136628,04**	**355232,92**
47	**С121-110206-0108 21-110206-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Полотно хосто-прошивное из отходов стеклянного волокна толщиной 60мм**	**м3**	**2,6780**		**26399,52**	**70697,91**
		НР второго уровня	%	4,24		1119,34	2997,59
		Накладные расходы	%	--		1119,34	2997,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2201,51	5895,64
		Сметная стоимость:				**29720,37**	**79591,15**
48	**Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия**	**53,4000**		**390,66**	**20861,32**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	0,3198	17,077	768.14	13117,77
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,25098	856,40	214,94
		Итого оплата труда:				**249,68**	**13332,71**
48. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0023	0,12282	438,95	53,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 4	1445 С (32-040106-0501)	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,0126	0,67284	78,84	53,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,25098	1797,83	451,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,25098	856,40	214,94
		Итого эксплуатация машин:				**10,45**	**558,18**
48. 6	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,025258	125938,73	3180,99
48. 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	16,02	212,16	3398,80
48. 8	249076 С (21-130104-9906)	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,000126	0,006728	60098,40	404,37
48. 9	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0126	0,67284	299,05	201,21

		Итого материалов:				**134,56**	**7185,37**
		НР первого уровня	%	55,3		138,07	7372,99
		НР второго уровня	%	4,24		22,42	1197,13
		Накладные расходы	%	--		160,49	8570,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,09	2354,52
		Сметная стоимость:				**595,24**	**31785,96**
49	**С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0614**		**314117,26**	**19289,94**
		НР второго уровня	%	4,24		13318,57	817,89
		Накладные расходы	%	--		13318,57	817,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26194,87	1608,63
		Сметная стоимость:				**353630,70**	**21716,46**
		ОТДЕЛ 2.Горячее водоснабжение выше отметки 0,000					
		РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы					
50	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**108,0000**		**1775,18**	**191719,69**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	1,64	177,12	882,62	156329,65
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1364	14,731	761,34	11215,38
		Итого оплата труда:				**1551,34**	**167545,04**
50. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	14,407	2310,13	33282,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	14,407	758,54	10928,29
50. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,054	3568,70	192,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,054	856,40	46,25
50. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0324	3157,28	102,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0324	1148,69	37,22

50. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,2376	1797,83	427,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,2376	856,40	203,48
		Итого эксплуатация машин:				**314,86**	**34004,68**
50. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0085	0,918	941,46	864,26
50. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,001	0,108	3716,46	401,38
50. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	0,5076	235,86	119,72
		Итого материалов:				**12,83**	**1385,36**
		НР первого уровня	%	60,4		937,01	101197.20
		НР второго уровня	%	4,24		115.00	12419,68
		Накладные расходы	%	--		1052,01	113616,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226,18	24426,93
		Сметная стоимость:				**3053,37**	**329763,49**
51	**С123-010602-0202 23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**108,0000**		**125,85**	**13591,80**
		НР второго уровня	%	4,24		5,34	576,29
		Накладные расходы	%	--		5,34	576,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,49	1133,45
		Сметная стоимость:				**141,68**	**15301,54**
52	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**14,0000**		**1342,71**	**18797,99**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	1,29	18,06	882,62	15940,12
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	1,179	763,07	899,50
		Итого оплата труда:				**1202,83**	**16839,62**
52. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0812	1,137	2310,13	2626,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0812	1,137	758,54	862,46

52. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,007	3568,70	24,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,007	856,40	5,99
52. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0042	3157,28	13,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0042	1148,69	4,82
52. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0308	1797,83	55,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0308	856,40	26,38
		Итого эксплуатация машин:				**194,27**	**2719,77**
52. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0059	0,0826	941,46	77,76
52. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00069	0,00966	3716,46	35,90
52. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	0,1036	235,86	24,44
		Итого материалов:				**9,86**	**138,10**
		НР первого уровня	%	60,4		726,51	10171,13
		НР второго уровня	%	4,24		87.74	1228,29
		Накладные расходы	%	--		814,24	11399,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,56	2415,79
		Сметная стоимость:				**2329,51**	**32613,20**
53	**С123-010602-0203 23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**14,0000**		**202,45**	**2834,30**
		НР второго уровня	%	4,24		8,58	120,17
		Накладные расходы	%	--		8,58	120,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,88	236,36
		Сметная стоимость:				**227,92**	**3190,83**
54	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**42,0000**		**1050,51**	**44121,55**

54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	1,05	44,1	882,62	38923,54
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0494	2,075	766,26	1589,83
		Итого оплата труда:				**964,60**	**40513,37**
54. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0464	1,949	2310,13	4501,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	1,949	758,54	1478,39
54. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,021	3568,70	74,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,021	856,40	17,98
54. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0126	3157,28	39,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0126	1148,69	14,47
54. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0924	1797,83	166,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0924	856,40	79,13
		Итого эксплуатация машин:				**113,88**	**4782,83**
54. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0051	0,2142	941,46	201,66
54. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0006	0,0252	3716,46	93,65
54. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0121	0,5082	235,86	119,86
		Итого материалов:				**9,89**	**415,18**
		НР первого уровня	%	60,4		582,62	24470,08
		НР второго уровня	%	4,24		69,24	2908,28
		Накладные расходы	%	--		651,87	27378,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,19	5719,99
		Сметная стоимость:				**1838,57**	**77219,90**
55	**С123-010602-0204 23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**42,0000**		**313,74**	**13177,08**
		НР второго уровня	%	4,24		13,30	558,71
		Накладные расходы	%	--		13,30	558,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,16	1098,86

		Сметная стоимость:				353,21	14834,65
56	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка гильза длиной 0,3м**	**м трубопровода**	**7,2000**		**1050,51**	**7563,69**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	1,05	7,56	882,62	6672,61
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0494	0,35568	766,26	272,54
		Итого оплата труда:				**964,60**	**6945,15**
56. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0464	0,33408	2310,13	771,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	0,33408	758,54	253,41
56. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0036	3568,70	12,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0036	856,40	3,08
56. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,00216	3157,28	6,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00216	1148,69	2,48
56. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,01584	1797,83	28,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,01584	856,40	13,57
		Итого эксплуатация машин:				**113,88**	**819,91**
56. 7	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0051	0,03672	941,46	34,57
56. 8	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0006	0,00432	3716,46	16,06
56. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0;0121	0,08712	235,86	20,55
		Итого материалов:				**9,89**	**71,17**
		НР первого уровня	%	60,4		582,62	4194,87
		НР второго уровня	%	4,24		69,24	498,56
		Накладные расходы	%	--		651,87	4693,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,19	980,57
		Сметная стоимость:				**1838,57**	**13237,70**

57	С123-010601-0104 23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**7,2000**		**321,02**	**2311,34**
		НР второго уровня	%	4,24		13,61	98,00
		Накладные расходы	%	--		13,61	98,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,77	192,75
		Сметная стоимость:				**361,40**	**2602,09**
58	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка гильза длиной 0,3м**	**м трубопровода**	**1,8000**		**1395,12**	**2511,22**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	1,4	2,52	882,62	2224,20
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0615	0,1107	766,01	84,80
		Итого оплата труда:				**1282,78**	**2309,00**
58. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,058	0,1044	2310,13	241,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,058	0,1044	758,54	79,19
58. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,00072	3157,28	2,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00072	1148,69	0,83
58. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,00558	1797,83	10,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,00558	856,40	4,78
		Итого эксплуатация машин:				**140,82**	**253,48**
58. 6	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0103	0,01854	941,46	17,45
58. 7	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00121	0,002178	3716,46	8,09
58. 8	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0188	0,03384	235,86	7,98
		Итого материалов:				**18,63**	**33,53**
		НР первого уровня	%	60,4		774,80	1394,64
		НР второго уровня	%	4,24		92,00	165,61

		Накладные расходы	%	--		866,80	1560,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,95	325,72
		Сметная стоимость:				**2442,88**	**4397,18**
59	**С123-010601-0105 23-010601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**1,8000**		**563,52**	**1014,34**
		НР второго уровня	%	4,24		23,89	43,01
		Накладные расходы	%	--		23,89	43,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,99	84,59
		Сметная стоимость:				**634,41**	**1141,93**
60	**Е11-160501-0205 11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка гильза длиной 0,3м**	**м трубопровода**	**5,4000**		**1409,53**	**7611,47**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	1,22	6,588	882,62	5814,70
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1373	0,74142	762,38	565,25
		Итого оплата труда:				**1181,47**	**6379,95**
60. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	0,72036	2310,13	1664,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	0,72036	758,54	546,42
60. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0027	3157,28	8,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0027	1148,69	3,10
60. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,01836	1797,83	33,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,01836	856,40	15,72
		Итого эксплуатация машин:				**315,86**	**1705,66**
60. 6	145563 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	0,03888	941,46	36,60
60. 7	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00085	0,00459	3716,46	17,06
60. 8	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0294	0,15876	235,86	37,45

		Итого материалов:				**16,87**	**91,11**
		НР первого уровня	%	60,4		713,61	3853,49
		НР второго уровня	%	4,24		90,02	486,11
		Накладные расходы	%	--		803,63	4339,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,05	956,09
		Сметная стоимость:				**2390,21**	**12907,15**
61	**С123-010601-0106 23-010601-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**5,4000**		**948,66**	**5122,76**
		НР второго уровня	%	4,24		40,22	217,21
		Накладные расходы	%	--		40,22	217,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,11	427,20
		Сметная стоимость:				**1067,99**	**5767,17**
62	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**36,0000**		**1542,88**	**55543,68**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	1,47	52,92	807,79	42748,25
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,36	856,40	308,30
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**43056,55**
62. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	12,6	154,01	1940,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,36	1797,83	647,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,36	856,40	308,30
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**2587,74**
62. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0396	178002,66	7048,91
62. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00504	195385,08	984,74
62. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,072	30195,06	2174,04

		Итого материалов:				**283,55**	**10207,69**
		НР первого уровня	%	60,4		722,39	26006,16
		НР второго уровня	%	4,24		96,05	3457,71
		Накладные расходы	%	--		818,44	29463,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	6800,60
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**91808,16**
63	**С123-040702-0103 23-040702-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**36,0000**		**1461,42**	**52611,12**
		НР второго уровня	%	4,24		61,96	2230,71
		Накладные расходы	%	--		61,96	2230,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,87	4387,35
		Сметная стоимость:				**1645,25**	**59229,18**
64	**С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**84,0000**		**15,50**	**1302,00**
		НР второго уровня	%	4,24		0,66	55,20
		Накладные расходы	%	--		0,66	55,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,29	108,58
		Сметная стоимость:				**17,45**	**1465,78**
65	**С123-020401-1202 23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**26,45**	**52,90**
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	2,24
		Накладные расходы	%	--		1,12	2,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	4,41
		Сметная стоимость:				29,78	59,55

66	С123-020401-1203 23-020401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**12,0000**	**42,86**	**514,32**
		НР второго уровня	%	4,24	1,82	21,81
		Накладные расходы	%	--	1,82	21,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,57	42,89
		Сметная стоимость:			**48,25**	**579,02**
67	С123-020401-0802 23-020401-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**54,0000**	**156,73**	**8463,42**
		НР второго уровня	%	4,24	6,65	358,85
		Накладные расходы	%	--	6,65	358,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,07	705,78
		Сметная стоимость:			176,45	**9528,05**
68	С123-020401-0808 23-020401-0808 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32х1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**36,0000**	**358,96**	**12922,56**
		НР второго уровня	%	4,24	15,22	547,92
		Накладные расходы	%	--	15,22	547,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	29,93	1077,64
		Сметная стоимость:			**404,11**	**14548,11**
69	С123-020401-1101 23-020401-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**15,50**	**31,00**

		НР второго уровня	%	4,24		0,66	1,31
		Накладные расходы	%	--		0,66	1,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,29	2,59
		Сметная стоимость:				17,45	34,90
70	С123-020401-1102 23-020401-1102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**		**28,26**	**169,56**
		НР второго уровня	%	4,24		1,20	7,19
		Накладные расходы	%	--		1,20	7,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,36	14,14
		Сметная стоимость:				31,81	190,89
71	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,0000**		**21,88**	**218,80**
		НР второго уровня	%	4,24		0,93	9,28
		Накладные расходы	%	--		0,93	9,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,82	18,25
		Сметная стоимость:				24,63	246,32
72	С123-020401-2403 23-020401-2403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**36,0000**		**65,19**	**2346,84**
		НР второго уровня	%	4,24		2,76	99,51
		Накладные расходы	%	--		2,76	99,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,44	195,71
		Сметная стоимость:				73,39	2642,05

73	С123-020401-0101 23-020401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**50,0000**	**11,86**	**593,00**
		НР второго уровня	%	4,24	0,50	25,14
		Накладные расходы	%	--	0,50	25,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,99	49,45
		Сметная стоимость:			**13,35**	**667,59**
74	С123-020401-0102 23-020401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**	**17,32**	**103,92**
		НР второго уровня	%	4,24	0,73	4,41
		Накладные расходы	%	--	0,73	4,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,44	8,67
		Сметная стоимость:			**19,50**	**116,99**
75	С123-020401-0103 23-020401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**16,0000**	**32,36**	**517,76**
		НР второго уровня	%	4,24	1,37	21,95
		Накладные расходы	%	--	1,37	21,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,70	43,18
		Сметная стоимость:			**36,43**	**582,89**
76	С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**120,0000**	**7,29**	**874,80**

		НР второго уровня	%	4,24		0,31	37,09
		Накладные расходы	%	--		0,31	37,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,61	72,95
		Сметная стоимость:				**8,21**	**984,84**
77	**С123-020401-3503 23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**28,0000**		**8,21**	**229,88**
		НР второго уровня	%	4,24		0,35	9,75
		Накладные расходы	%	--		0,35	9,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,68	19,17
		Сметная стоимость:				**9,24**	**258,80**
78	**С123-020401-3504 23-020401-3504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**80,0000**		**13,67**	**1093,60**
		НР второго уровня	%	4,24		0,58	46,37
		Накладные расходы	%	--		0,58	46,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,14	91,20
		Сметная стоимость:				**15,39**	**1231,17**
79	**Е11-170201-0102 11-170201-0102 РСНБ РК 2015**	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	**шт.**	**18,0000**		**19644,21**	**353595,71**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	2,48	44,64	856,40	38229,70
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,18	856,40	154,15
		Итого оплата труда:				**2132,44**	**38383,85**
79. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,72	9,88	7,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,18	1797,83	323,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,18	856,40	154,15

		Итого эксплуатация машин:				**18,37**	**330,72**
79. 5	145632 С (21-130207-0405)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,8	14,4	61,24	881,86
79. 6	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,18	304,79	54,86
79. 7	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,18	400,03	72,01
79. 8	187915 С (23-030102-1602)	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.	1	18	17440,98	313937,64
79. 9	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,36	247,03	88,93
		Итого материалов:				**17501,96**	**315035,29**
		НР первого уровня	%	60,4		1287,99	23183,84
		НР второго уровня	%	4,24		887,53	15975,45
		Накладные расходы	%	--		2175,52	39159,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1745,58	31420,40
		Сметная стоимость:				**23565,30**	**424175,41**
		РАЗДЕЛ 4.Узел учета воды в квартирах					
80	**Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**24,0000**		**372,68**	**8944,20**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,41	9,84	836,57	8231,85
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,24	856,40	205,54
		Итого оплата труда:				**351,56**	**8437,38**
80. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,24	1797,83	431,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,24	856,40	205,54
		Итого эксплуатация машин:				**17,98**	**431,48**
80. 4	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,24	304,79	73,15
80. 5	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,24	371,47	89,15
80. 6	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,48	247,03	118,57
		Итого материалов:				***11,70***	***280,88***
		НР первого уровня	%	60,4		212,34	5096,18

		НР второго уровня	%	4,24		24,80	595,31
		Накладные расходы	%	--		237,15	5691,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,79	1170,86
		Сметная стоимость:				658,61	**15806,55**
81	**С123-030301-0401 23-030301-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus**	**шт.**	**24,0000**		**5566,49**	**133595,76**
		НР второго уровня	%	4,24		236,02	5664,46
		Накладные расходы	%	--		236,02	5664,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		464,20	11140,82
		Сметная стоимость:				**6266,71**	**150401,04**
82	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**24,0000**		**1542,88**	**37029,12**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	1,47	35,28	807,79	28498,83
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,24	856,40	205,54
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**28704,37**
82. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	8,4	154,01	1293,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,24	1797,83	431,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,24	856,40	205,54
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**1725,16**
82. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0264	178002,66	4699,27
82. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00336	195385,08	656,49
82. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,048	30195,06	1449,36
		Итого материалов:				**283,55**	**6805,13**
		НР первого уровня	%	60,4		722,39	17337,44

		НР второго уровня	%	4,24		96,05	2305,14
		Накладные расходы	%	--		818,44	19642,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	4533,74
		Сметная стоимость:				2550,23	61205,44
83	С123-040702-0101 23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	24,0000		765,36	18368,64
		НР второго уровня	%	4,24		32,45	778,83
		Накладные расходы	%	--		32,45	778,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,82	1531,80
		Сметная стоимость:				861,64	20679,27
84	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр полипропиленовый,диаметр 20мм.Установка**	фильтр	24,0000		772,09	18530,17
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,7725	18,54	836,57	15510,01
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	0,88992	864,52	769,35
		Итого оплата труда:				678,31	16279,36
84. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,02472	3157,28	78,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,02472	1148,69	28,40
84. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	6,872	154,01	1058,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	0,8652	1797,83	1555,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	0,8652	856,40	740,96
		Итого эксплуатация машин:				112,16	2691,91
84. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00168	195385,08	328,25
		Итого материалов:				13,68	328,25
		НР первого уровня	%	60,4		409,70	9832,73
		НР второго уровня	%	4,24		50,11	1202,59
		Накладные расходы	%	--		459,81	11035,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,55	2365,24

		Сметная стоимость:				1330,45	31930,73
85	С123-020401-3801 23-020401-3801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**24,0000**		**573,91**	**13773,84**
		НР второго уровня	%	4,24		24,33	584,01
		Накладные расходы	%	--		24,33	584,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,86	1148,63
		Сметная стоимость:				646,10	15506,48
86	С123-020401-1001 23-020401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**24,0000**		**278,77**	**6690,48**
		НР второго уровня	%	4,24		11,82	283,68
		Накладные расходы	%	--		11,82	283,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,25	557,93
		Сметная стоимость:				313,84	7532,09
87	С123-020401-0601 23-020401-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**24,0000**		**262,37**	**6296,88**
		НР второго уровня	%	4,24		11,12	266,99
		Накладные расходы	%	--		11,12	266,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,88	525,11
		Сметная стоимость:				295,37	7088,98
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1694546,31**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**723002,67**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**75638,30**

		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				23884,28
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				895905,35
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				440199,77
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2134746,09
	Накладные расходы II уровня		Тенге				90513,23
	ИТОГО:		Тенге				2225259,32
	Сметная прибыль		Тенге				178020,75
	ИТОГО по смете:		Тенге				2403280,07
		ОТДЕЛ 1.Канализация бытовая ниже отметки 0,000					
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
1	E11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	6,0000		518,82	3112,91
		Итого оплата труда:				515,74	3094,42
		Итого эксплуатация машин:				0,85	5,11
		Итого материалов:				2,52	15,10
		Накладные расходы	%	--		346,71	2080,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,24	415,45
		Сметная стоимость:				934,77	5608,63
2	C123-010604-0102 23-010604-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013**	м	6,0000		320,61	1923,66
		Накладные расходы	%	--		13,59	81,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,74	160,42
		Сметная стоимость:				360,94	2165,64

3	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**62,0000**		**502,56**	**31158,93**
		Итого оплата труда:				**494,93**	**30685,36**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**127,82**
		Итого материалов:				**6,23**	**386,55**
		Накладные расходы	%	--		332,92	20640,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,84	4143,99
		Сметная стоимость:				**902,32**	**55943,86**
4	**С123-010604-0109 23-010604-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013**	**м**	**62,0000**		**1034,71**	**64152,02**
		Накладные расходы	%	--		43,87	2720,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,29	5349,77
		Сметная стоимость:				**1164,87**	**72221,83**
5	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка на выпуске**	**м трубопровода**	**14,0000**		**502,56**	**7035,89**
		Итого оплата труда:				**494,93**	**6928,95**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**28,86**
		Итого материалов:				**6,23**	**87,28**
		Накладные расходы	%	--		332,92	4660,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,84	935,74
		Сметная стоимость:				**902,32**	**12632,48**

6	**С123-010604-0109 23-010604-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013 на выпуске**	**м**	**14,0000**	**1034,71**	**14485,94**
		Накладные расходы	%	--	43,87	614,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	86,29	1208,06
		Сметная стоимость:			**1164,87**	**16308,18**
7	**С123-020403-0321 23-020403-0321 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**2,0000**	**65,64**	**131,28**
		Накладные расходы	%	--	2,78	5,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,47	10,95
		Сметная стоимость:			**73,90**	**147,79**
8	**С123-020403-0403 23-020403-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**2,0000**	**69,29**	**138,58**
		Накладные расходы	%	--	2,94	5,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,78	11,56
		Сметная стоимость:			**78,01**	**156,01**
9	**С123-020403-0803 23-020403-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**2,0000**	**363,68**	**727,36**
		Накладные расходы	%	--	15,42	30,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	30,33	60,66
		Сметная стоимость:			**409,43**	**818,86**

10	**С123-020403-0606 23-020403-0606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**10,0000**		**444,86**	**4448,60**
		Накладные расходы	%	--		18,86	188,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,10	370,98
		Сметная стоимость:				**500,82**	**5008,20**
11	**С123-020403-0324 23-020403-0324 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**10,0000**		**213,44**	**2134,40**
		Накладные расходы	%	--		9,05	90,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,80	177,99
		Сметная стоимость:				**240,29**	**2402,89**
12	**С123-020403-0407 23-020403-0407 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**6,0000**		**249,86**	**1499,16**
		Накладные расходы	%	--		10,59	63,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,84	125,02
		Сметная стоимость:				**281,29**	**1687,74**
13	**С123-020403-1303 23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**2,0000**		**441,99**	**883,98**
		Накладные расходы	%	--		18,74	37,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,86	73,72
		Сметная стоимость:				**497,59**	**995,18**

14	С123-020403-1808 23-020403-1808 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**6,0000**		**115,71**	**694,26**
		Накладные расходы	%	--		4,91	29,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,65	57,90
		Сметная стоимость:				**130,27**	**781,59**
15	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**44,8000**		**511,02**	**22893,70**
		Накладные расходы	%	--		21,67	970,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	1909,15
		Сметная стоимость:				**575,30**	**25773,54**

ОТДЕЛ 2.Канализация бытовая выше отметки 0,000

РАЗДЕЛ 2.Сантехнические работы

16	Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**64,0000**		**518,82**	**33204,42**
		Итого оплата труда:				**515,74**	**33007,12**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**54,55**
		Итого материалов:				**2,52**	**161,06**
		Накладные расходы	%	--		346,71	22189,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,24	4431,51
		Сметная стоимость:				**934,77**	**59825,40**

17	**С123-010604-0102 23-010604-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013**	**м**	**28,6611**		**320,61**	**9189,04**
		Накладные расходы	%	--		13,59	389,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,74	766,40
		Сметная стоимость:				**360,94**	**10344,94**
18	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,0000**		**502,56**	**502,56**
		Итого оплата труда:				494,93	494,93
		Итого эксплуатация машин:				2,06	2,06
		Итого материалов:				6,23	6,23
		Накладные расходы	%	--		332.92	332.92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66.84	66.84
		Сметная стоимость:				902,32	902,32

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				198316,69
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				124061,07
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				182,16
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				118,83
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				74073,46
- перевозка грузов	Тенге				
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				
Накладные расходы I уровня	Тенге				75015,73
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				273332,42
Накладные расходы II уровня	Тенге				14101,91
ИТОГО:	Тенге				287434,33
Сметная прибыль	Тенге				22994,74602
ИТОГО по смете:	Тенге				310429,07

Итого прямые затраты:	Тенге				78 494 314,27
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				15 736 162,09
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3 061 548,01
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				952 585,94
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				59 290 956,90
- перевозка грузов	Тенге				405 647,26
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				
Накладные расходы I уровня	Тенге				9 299 154,21
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				87 793 468,48
Накладные расходы II уровня	Тенге				3 724 955,68
ИТОГО:	Тенге				91 518 424,16
Сметная прибыль	Тенге				7 321 473,93
ИТОГО	Тенге				98 839 898,09

Всего	98 839 898,09
Временные здания и сооружения (0,9 %)	889 559,08
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,61 %)	1 605 644,26
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	101 335 101,43
НДС (12 %)	12 160 212,17
Всего по акту с учетом НДС	**113 495 313,60**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С

Подрядчик
Директор
ТОО "Ерен групп" Баяшева Л.И.

Технический надзор
Инженер -эксперт
ТОО "АктобеСтройЭксперт" Сарсенгалиев К.С.

Смотри расчеты проверка