9	С1248-302-0502 248-302-0502 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.		7	1762,00	--	12334	--	12334	--	13321
		СП - 8%				--	--	--	--		987	
10	Ц13-100701-0202 13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт		26	3005,41	2,24	78141	58	1799	46533	134648
		НР - 61%; СП - 8%				2934,00	--	76284	--		9974	
11	прайс лист	Извещатель пожарный дымовой ДИП 34 А-04	шт		21	5439,70	--	114234	--	114234	--	123373
		СП - 8%				--	--	--	--		9139	
12	прайс лист	Извещатель пожарный пламени С2000 Спектрон 207	шт		5	20347,18	--	101736	--	101736	--	109875
		СП - 8%				--	--	--	--		8139	
13	Ц13-080304-0304 13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф коммутации	шт		1	4559,93	1413,57	4560	1413	99	2607	7740
		НР - 72%; СП - 8%				3048,00	572,15	3048	572		573	
14	прайс лист	Шкаф пожарной сигнализации на 5 стандартных устройств BOLID ШПС 24	шт		1	77979,91	--	77980	--	77980	--	84218
		СП - 8%				--	--	--	--		6238	
15	Ц13-080105-0106 13-080105-0106	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт		2	8765,87	--	17532	--	2862	10562	30342
		НР - 72%; СП - 8%				7335,00	--	14670	--		2248	
16	прайс лист	Дополнительные аккумуляторные батареи в шкаф ШПС 24 12 В BOLID АБ 1217С	шт		2	11933,09	--	23866	--	23866	--	25775
		СП - 8%				--	--	--	--		1909	
17	Ц13-100701-0303 13-100701-0303 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт		1	8038,76	1,82	8039	2	132	4822	13890
		НР - 61%; СП - 8%				7905,00	--	7905	--		1029	
18	прайс лист	Блок индикации С2000 БКИ	шт		1	23745,05	--	23745	--	23745	--	25645
		СП - 8%				--	--	--	--		1900	
19	С1248-401-0401 248-401-0401 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.		3	277,00	--	831	--	831	--	897
		СП - 8%				--	--	--	--		66	

20	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.		2	1536,95	--	3074	--	26	2195	5690
		НР - 72%; СП - 8%				1524,00	--	3048	--		421	
21	прайс лист	Блок выдачи сигнала типа "Сухой контакт"	шт		1	728,57	--	729	--	729	--	787
		СП - 8%				--	--	--	--		58	
22	прайс лист	Оконечный блок передачи извещений в пожарную часть С2000 PGE	шт		1	41073,21	--	41073	--	41073	--	44359
		СП - 8%				--	--	--	--		3286	
23	прайс лист	SIM карта стардартного размера	шт		1	910,71	--	911	--	911	--	984
		СП - 8%				--	--	--	--		73	
24	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.		11	5070,57	--	55776	--	1744	32960	95834
		НР - 61%; СП - 8%				4912,00	--	54032	--		7099	
25	прайс лист	Коробка подключения универсальная ОП 85х85х45 130114	шт		10	245,89	--	2459	--	2459	--	2656
		СП - 8%				--	--	--	--		197	
26	прайс лист	Коробка подключения оконечная в шлейф КС 5	шт		1	245,89	--	246	--	246	--	266
		СП - 8%				--	--	--	--		20	
27	Ц13-100701-0303 13-100701-0303 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт		1	8038,76	1,82	8039	2	132	4822	13890
		НР - 61%; СП - 8%				7905,00	--	7905	--		1029	
28	прайс лист	Блок защиты сетевой БЗС	шт		1	3631,02	--	3631	--	3631	--	3921
		СП - 8%				--	--	--	--		290	
29	прайс лист	Комплект установки извещателей МК 2	шт		19	1269,54	--	24121	--	24121	--	26051
		СП - 8%				--	--	--	--		1930	
					Кабельная продукция							
30	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м		310	285,20	3,65	88412	1131	4666	59492	159736
		НР - 72%; СП - 8%				266,50	0,04	82615	12		11832	
31	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м		319,3	84,00	--	26821	--	26821	--	28967
		СП - 8%				--	--	--	--		2146	

32	Е11-210101-0105	Трубы стальные диаметром до 25	м		3,8	210,14	3,75	799	14	291	360	1252
		НР - 72%; СП - 8%				130,02	1,57	494	6		93	
33	Е11-210101-0103 1121-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		9	564,63	7,34	5082	66	787	3065	8798
		НР - 72%; СП - 8%				469,89	3,07	4229	28		652	
34	С1241-207-0201 241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м		3,876	53,00	--	205	--	205	--	221
		СП - 8%				--	--	--	--		16	
35	С1241-207-0206 241-207-0206 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м		9,18	269,00	--	2469	--	2469	--	2667
		СП - 8%				--	--	--	--		198	
36	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		12,8	100,87	1,20	1291	15	142	817	2277
		НР - 72%; СП - 8%				88,63	0,01	1134	--		169	
37	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м		315,8	82,67	0,86	26107	272	3382	16196	45687
		НР - 72%; СП - 8%				71,10	0,13	22453	41		3384	
38	прайс лист	Кабель КПСЭ нг FRLS 2х2х0,5	м		335,172	273,21	--	91572	--	91572	--	98898
		СП - 8%				--	--	--	--		7326	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1109888				1497391
		Накладные расходы	Тенге					276587				
		Сметная прибыль	Тенге					110919				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1497394				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №	4-1-1 Сети электроснабжения									
					РАЗДЕЛ 1.ВЛ 10 кВ							
					Анкерная (концевая) опора А10-1							
1	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		1	16743,92	8693,20	16744	8693	421	9257	28081
		НР - 80%; СП - 8%				7630,48	3940,40	7630	3940		2080	
2	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.		2	38412,00	--	76824	--	76824	--	82970
		СП - 8%				--	--	--	--		6146	

3	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3		0,1	12712,67	7509,39	1271	751	--	582	2001
		НР - 80%; СП - 8%				5203,28	2070,39	520	207		148	
4	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		0,1	39307,00	--	3931	--	3931	--	4245
		СП - 8%				--	--	--	--		314	
5	С1252-207-0531 252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	26701,00	--	26701	--	26701	--	28837
		СП - 8%				--	--	--	--		2136	
6	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	2507,00	--	5014	--	5014	--	5415
		СП - 8%				--	--	--	--		401	
7	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	1110,00	--	1110	--	1110	--	1199
		СП - 8%				--	--	--	--		89	
8	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		1	1540,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%				--	--	--	--		123	
9	С1252-207-2002 252-207-2002 РСНБ РК 2015	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	985,00	--	985	--	985	--	1064
		СП - 8%				--	--	--	--		79	
10	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	9016,00	--	9016	--	9016	--	9737
		СП - 8%				--	--	--	--		721	
11	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	7273,00	--	14546	--	14546	--	15710
		СП - 8%				--	--	--	--		1164	
12	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		2	614,07	4,39	1228	9	111	800	2190
		НР - 72%; СП - 8%				554,19	1,07	1108	2		162	
13	прайс лист	Проводник ЗП1	м		2	1857,86	--	3716	--	3716	--	4013
		СП - 8%				--	--	--	--		297	

14	С1252-102-0224 252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.		1	1772,00	--	1772	--	1772	--	1914
		СП - 8%				--	--	--	--		142	
15	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.		1	50,00	--	50	--	50	--	54
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
16	С1252-207-1804 252-207-1804 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа RF 1004 50M из нержавеющей стали	шт.		1	7453,00	--	7453	--	7453	--	8049
		СП - 8%				--	--	--	--		596	
17	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		2	397,00	--	794	--	794	--	858
		СП - 8%				--	--	--	--		64	
18	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		3	200,00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%				--	--	--	--		48	
					Подвеска натяжная							
19	С1252-106-0111 252-106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.		6	5503,00	--	33018	--	33018	--	35659
		СП - 8%				--	--	--	--		2641	
20	С1252-201-0203 252-201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		3	1253,00	--	3759	--	3759	--	4060
		СП - 8%				--	--	--	--		301	
21	С1252-201-0661 252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.		3	588,00	--	1764	--	1764	--	1905
		СП - 8%				--	--	--	--		141	
22	С1252-203-0202 252-203-0202 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98	шт.		3	1663,00	--	4989	--	4989	--	5388
		СП - 8%				--	--	--	--		399	245660
Подраздел 1.азъеденитель												
23	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект		1	16082,34	4429,00	16082	4429	137	10717	28943
		НР - 80%; СП - 8%				11515,84	1880,03	11516	1880		2144	
24	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.		1	7867,12	209,23	7867	209	1790	4277	13116
		НР - 72%; СП - 8%				5868,00	72,47	5868	72		972	

25	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.		1	102059,00	--	102059	--		--	102059
						--	--	--	--	102059	--	
26	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	13585,00	--	13585	--	13585	--	14672
		СП - 8%				--	--	--	--		1087	
27	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	2326,00	--	2326	--	2326	--	2512
		СП - 8%				--	--	--	--		186	
28	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	11816,00	--	23632	--	23632	--	25523
		СП - 8%				--	--	--	--		1891	
29	С1252-207-3923 252-207-3923 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	1771,00	--	1771	--	1771	--	1913
		СП - 8%				--	--	--	--		142	
30	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	1971,00	--	1971	--	1971	--	2129
		СП - 8%				--	--	--	--		158	
31	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2015	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		3	986,00	--	2958	--	2958	--	3195
		СП - 8%				--	--	--	--		237	
32	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2015	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	1101,00	--	1101	--	1101	--	1189
		СП - 8%				--	--	--	--		88	
33	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		4,5	614,07	4,39	2763	20	249	1799	4927
		НР - 72%; СП - 8%				554,19	1,07	2494	5		365	
34	прайс лист	Проводник ЗП1	м		4,5	1857,86	--	8360	--	8360	--	9029
		СП - 8%				--	--	--	--		669	
35	С1252-102-0224 252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.		4	1772,00	--	7088	--	7088	--	7655
		СП - 8%				--	--	--	--		567	
36	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.		4	50,00	--	200	--	200	--	216
		СП - 8%				--	--	--	--		16	

37	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		1	1540,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%				--	--	--	--		123	
38	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		3	200,00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%				--	--	--	--		48	
39	С1243-604-0104 243-604-0104 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	км		0,006	187013,00	--	1122	--	1122	--	1212
		СП - 8%				--	--	--	--		90	
40	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг		0,988	985,00	--	973	--	973	--	1051
		СП - 8%				--	--	--	--		78	
41	С1252-206-0302 252-206-0302 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		3	574,00	--	1722	--	1722	--	1860
		СП - 8%				--	--	--	--		138	
					Устройство ответвления							
42	Е11-330206-0101 1133-0206-0101 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление		1	2213,47	501,51	2213	501	--	1546	4059
		НР - 80%; СП - 8%				1711,96	220,05	1712	220		301	
43	С1252-207-0527 252-207-0527 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-2, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	11753,00	--	11753	--	11753	--	12693
		СП - 8%				--	--	--	--		940	
44	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		1	1540,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%				--	--	--	--		123	
45	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		0,6	614,07	4,39	368	3	32	240	657
		НР - 72%; СП - 8%				554,19	1,07	333	1		49	
46	прайс лист	Проводник ЗПП	м		0,6	1857,86	--	1115	--	1115	--	1204
		СП - 8%				--	--	--	--		89	
47	С1252-102-0224 252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.		3	1772,00	--	5316	--	5316	--	5741
		СП - 8%				--	--	--	--		425	

48	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.		3	50,00	--	150	--	150	--	162
		СП - 8%				--	--	--	--		12	
49	С1252-207-1804 252-207-1804 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа ВШ 1 из нержавеющей стали	шт.		1	7453,00	--	7453	--	7453	--	8049
		СП - 8%				--	--	--	--		596	
50	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		6	200,00	--	1200	--	1200	--	1296
		СП - 8%				--	--	--	--		96	
51	Е11-330204-0205 1133-0204-0205 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,011	158151,24	87164,13	1740	959	31	858	2806
		НР - 80%; СП - 8%				68208,00	29281,32	750	322		208	
52	С1243-604-0108 243-604-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2	км		0,03366	343244,00	--	11554	--	11554	--	12478
		СП - 8%				--	--	--	--		924	
					Заземление опор							
53	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		4	4534,00	170,42	18136	682	13475	3008	22836
		НР - 72%; СП - 8%				994,70	49,88	3979	200		1692	
54	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		7	668,15	22,96	4677	160	2727	1323	6480
		НР - 72%; СП - 8%				255,78	6,77	1790	47		480	
					Гидроизоляция подземной части							
55	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2		4,5	143,80	2,67	647	12	331	211	926
		НР - 69%; СП - 8%				67,61	0,29	304	1		69	
56	Е11-130301-0102 1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2		5	120,33	2,67	602	13	251	234	903
		НР - 69%; СП - 8%				67,61	0,29	338	1		67	
					КЛ 10/0,4кВ							

57	Ц13-080201-2505 1308-0201-2505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.		2	29866,07	22108,45	59732	44217	111	21796	88050
		НР - 72%; СП - 8%				7701,75	7434,43	15404	14869		6522	
58	С1243-903-0901 243-903-0901 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.		2	9929,00	--	19858	--	19858	--	21447
		СП - 8%				--	--	--	--		1589	
59	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		49,68	1826,44	--	90738	--	--	65331	168555
		НР - 72%; СП - 8%				1826,44	--	90738	--		12485	
60	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта		49,68	952,56	--	47323	--	--	34073	87907
		НР - 72%; СП - 8%				952,56	--	47323	--		6512	
61	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты	км		0,138	31095,00	21317,40	4291	2942	--	1228	5960
		НР - 61%; СП - 8%				9777,60	4808,78	1349	664		442	
62	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м		140,76	38,00	--	5349	--	5349	--	5777
		СП - 8%				--	--	--	--		428	
63	Ц13-080206-1704 1308-0206-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м		6	1040,20	137,92	6241	828	553	3722	10760
		НР - 72%; СП - 8%				809,97	51,66	4860	310		797	
64	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м		6	2183,00	--	13098	--	13098	--	14146
		СП - 8%				--	--	--	--		1048	

65	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		38	643,38	319,64	24448	12147	1709	10551	37799
		НР - 72%; СП - 8%				278,73	106,91	10592	4063		2800	
66	С1243-101-0305 243-101-0305 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10	км		0,03876	3352075,00	--	129926	--	129926	--	140320
		СП - 8%				--	--	--	--		10394	
67	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		458	392,85	165,96	179925	76010	30008	70836	270822
		НР - 72%; СП - 8%				161,37	53,44	73907	24476		20061	
68	С1243-113-1004 243-113-1004 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	км		0,20808	656710,00	--	136648	--	136648	--	147580
		СП - 8%				--	--	--	--		10932	
69	С1243-113-1002 243-113-1002 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км		0,25908	398985,00	--	103369	--	103369	--	111639
		СП - 8%				--	--	--	--		8270	
70	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода		0,012	163287,44	--	1959	--	34	1463	3696
		НР - 76%; СП - 8%				160398,00	--	1925	--		274	
71	С1241-207-0206 241-207-0206 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м		12,12	269,00	--	3260	--	3260	--	3521
		СП - 8%				--	--	--	--		261	
72	Ц13-080201-2505 1308-0201-2505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.		2	29866,07	22108,45	59732	44217	111	21796	88050
		НР - 72%; СП - 8%				7701,75	7434,43	15404	14869		6522	

73	С1243-903-0901 243-903-0901 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.		2	9929,00	--	19858	--	19858	--	21447
		СП - 8%				--	--	--	--		1589	1532941
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1388764**	**196802**	**790059**	**265648**	**1778601**
		Накладные расходы	Тенге					**265648**				
		Сметная прибыль	Тенге					**124192**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1778604**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-2

Сети электроосвещения

РАЗДЕЛ 1.Наружные сети электроосвещения

1	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма		10	1038,58	837,09	10386	8371	--	4139	15687
		НР - 72%; СП - 8%				201,49	373,39	2015	3734		1162	
2	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		1,1	30013,60	1194,98	33015	1314	25082	6317	42479
		НР - 91%; СП - 8%				6017,20	293,65	6619	323		3147	
3	Е11-330304-0201 1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17прим	Опоры металлические одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора		10	17617,34	6726,13	176173	67261	23911	91710	289314
		НР - 80%; СП - 8%				8500,08	2963,70	85001	29637		21431	
4	прайс лист	Опора ОНО ОНО 2-8,0-2,0	шт		10	91982,14	--	919821	--	919821	--	993407
		СП - 8%				--	--	--	--		73586	
5	Е11-330101-0201 1133-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фундаментные блоки стальные. Установка	т		0,21	50622,01	20767,71	10631	4361	1370	4940	16816
		НР - 80%; СП - 8%				23332,00	6070,29	4900	1275		1246	
6	прайс лист	Металлический фундаментный блок Н=2м ФБ-0,159-2,0	шт		10	46264,29	--	462643	--	462643	--	499654
		СП - 8%				--	--	--	--		37011	
7	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.		10	12940,90	7124,97	129409	71250	7179	54005	198087

		НР - 72%; СП - 8%				5097,95	2402,75	50980	24028		14673	
8	прайс лист	Кронштейн:однорожковый К1К 1-1-108 О42	шт		10	16491,21	--	164912	--	164912	--	178105
		СП - 8%				--	--	--	--		13193	
9	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.		10	5098,50	1045,80	50985	10458	17667	21572	78361
		НР - 72%; СП - 8%				2286,00	710,10	22860	7101		5805	
10	прайс лист	Светильник СКУ-80	шт		10	42075,00	--	420750	--	420750	--	454410
		СП - 8%				--	--	--	--		33660	
11	Ц13-080306-1101 1308-0306-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования	шт.		10	57427,52	25,22	574275	252	353023	159120	792067
		НР - 72%; СП - 8%				22100,00	--	221000	--		58672	
12	прайс лист	Клемная колодка (для опор) ТВ-3506 (35А, 6П)	шт		10	5300,36	--	53004	--	53004	--	57244
		СП - 8%				--	--	--	--		4240	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3006004	163267	2449362	341803	3615631
								393375	66098	--	267826	
		Накладные расходы	Тенге					341803				
		Сметная прибыль	Тенге					267826				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3615633				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1												
РАЗДЕЛ 1.Наружные сети водопровода												
11	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		118,6	66747,14	--	7916211	--	415710	7425496	16569044
		НР - 99%; СП - 8%				63242,00	--	7500501	--		1227337	
					Отмостка							
40	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		1,06	11364,20	1824,43	12046	1934	6245	4439	17804
		НР - 94%; СП - 8%				3648,24	806,85	3867	855		1319	
41	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		1,06	25482,18	7,68	27011	8	22635	4106	33607
		НР - 94%; СП - 8%				4121,16	--	4368	--		2489	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7955268				16620455
		Накладные расходы	Тенге					7434041				

		Сметная прибыль	Тенге					1231145					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					16620454					
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-3													
РАЗДЕЛ 1.Полиэтиленовый газопровод среднего давления													
1	Е11-240202-0105 1124-0202-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка		1	22370,14	3236,20	22370	3236	5158	13836	39103
		НР - 99%; СП - 8%				13976,04	--	13976	--		2897	
2	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		1	2202,93	1379,30	2203	1379	--	1221	3698
		НР - 99%; СП - 8%				823,63	409,93	824	410		274	
3	С1241-209-0327 241-209-0327 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63х160 мм	шт.		1	7764,00	--	7764	--	7764	--	8385
		СП - 8%				--	--	--	--		621	
					Земляные работы							
4	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		25,6	380,87	380,87	9750	9750	--	1328	11964
		НР - 72%; СП - 8%				--	72,05	--	1844		886	
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		0,768	2191,73	--	1683	--	--	1212	3127
		НР - 72%; СП - 8%				2191,73	--	1683	--		232	
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		6,72	952,56	--	6401	--	--	4609	11891
		НР - 72%; СП - 8%				952,56	--	6401	--		881	
7	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		17,408	35,98	35,98	626	626	--	177	867
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,13	--	246		64	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		17,408	171,87	78,99	2992	1375	--	1647	5010
		НР - 72%; СП - 8%				92,88	38,51	1617	670		371	
					Трубопроводы							
9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		2,24	1325,76	177,24	2970	397	--	2661	6081

		НР - 99%; СП - 8%				1148,52	51,34	2573	115		450	
10	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,032	335262,46	85147,10	10728	2725	1	8752	21038
		НР - 99%; СП - 8%				250063,00	26191,05	8002	838		1558	
11	С1241-404-1101 241-404-1101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 63х3,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м		32,32	882,00	--	28506	--	28506	--	30786
		СП - 8%				--	--	--	--		2280	
12	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		33	58,54	10,13	1932	335	--	1249	3436
		НР - 72%; СП - 8%				48,41	4,17	1598	138		254	
13	С1243-141-0102 243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км		0,03366	17212,00	--	579	--	579	--	625
		СП - 8%				--	--	--	--		46	
14	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля		0,032	31095,00	21317,40	995	682	--	285	1382
		НР - 61%; СП - 8%				9777,60	4808,78	313	154		102	
15	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м		32,64	32,00	--	1044	--	1044	--	1128
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
16	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		5	1494,68	936,61	7473	4683	--	4140	12542
		НР - 99%; СП - 8%				558,07	278,29	2790	1391		929	
17	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.		1	4497,00	--	4497	--	4497	--	4857
		СП - 8%				--	--	--	--		360	

18	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.		2	880,00	--	1760	--	1760	--	1901
		СП - 8%				--	--	--	--		141	
19	С1241-211-0612 241-211-0612 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.		2	4374,00	--	8748	--	8748	--	9448
		СП - 8%				--	--	--	--		700	
					Установка полиэтиленового крана под ковер д 63 мм							
20	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,5	6754,82	1059,62	3377	530	1164	1789	5580
		НР - 94%; СП - 8%				3366,74	440,10	1683	220		413	
21	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		2	1933,54	59,80	3867	119	971	3310	7751
		НР - 118%; СП - 8%				1388,44	14,08	2777	28		574	
22	С1225-205-0104 225-205-0104 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.		1	1725,00	--	1725	--	1725	--	1863
		СП - 8%				--	--	--	--		138	
23	С1225-205-0106 225-205-0106 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП6	шт.		1	6350,00	--	6350	--	6350	--	6858
		СП - 8%				--	--	--	--		508	
24	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		0,125	25482,18	7,68	3185	1	2669	484	3963
		НР - 94%; СП - 8%				4121,16	--	515	--		294	
25	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		0,001	28916,67	98,05	29	--	23	6	37
		НР - 91%; СП - 8%				6017,20	35,31	6	--		3	
26	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		5	6754,82	1059,62	33774	5298	11642	17892	55799
		НР - 94%; СП - 8%				3366,74	440,10	16834	2200		4133	
27	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий		0,0094996	96517,40	9894,21	917	94	301	518	1550

		НР - 93%; СП - 8%				54990,00	3652,83	522	35		115		
28	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,0113995	818918,00	--	9335	--	9335	--	10082
		СП - 8%				--	--	--	--		747	
29	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		1	2976,29	155,45	2976	155	36	2830	6270
		НР - 99%; СП - 8%				2785,16	73,35	2785	73		464	
30	прайс лист	Кран газовый д 63 мм полиэтиленовый	шт		1	57661,88	--	57662	--	57662	--	62275
		СП - 8%				--	--	--	--		4613	
31	Е11-240207-0202 1124-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пункт контрольный (Ковер). Устройство	шт.		1	6556,99	691,60	6557	691	2725	3400	10753
		НР - 99%; СП - 8%				3140,84	293,40	3141	293		797	
					Аварийный запас							
32	С1241-404-1101 241-404-1101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 63х3,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м		0,6	882,00	--	529	--	529	--	571
		СП - 8%				--	--	--	--		42	
					Устройство опознавательных столбиков -1 шт							
33	Е11-250129-0501 1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Протектор. Установка опознавательного знака	знак		1	2657,19	--	2657	--	732	1752	4762
		НР - 91%; СП - 8%				1925,28	--	1925	--		353	
34	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,252	2878,40	--	725	--	--	522	1347
		НР - 72%; СП - 8%				2878,40	--	725	--		100	
35	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		0,25	30013,60	1194,98	7503	298	5701	1436	9654
		НР - 91%; СП - 8%				6017,20	293,65	1504	73		715	

36	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3		0,05	4732,00	--	237	--	237	--	256
		СП - 8%				--	--	--	--		19	
37	С1241-108-0132 241-108-0132 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 76х5,0 мм	м		2,5	3609,00	--	9022	--	9022	--	9744
		СП - 8%				--	--	--	--		722	
38	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,0058875	818918,00	--	4821	--	4821	--	5207
		СП - 8%				--	--	--	--		386	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					278269	32374	173702	75056	381591
		Накладные расходы	Тенге					75056				
		Сметная прибыль	Тенге					28266				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					381591				
РАЗДЕЛ 2.Газопровод стальной среднего давления												
					ГРПШ							
39	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,33	2878,40	--	950	--	--	684	1765
		НР - 72%; СП - 8%				2878,40	--	950	--		131	
40	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		0,33	29733,69	98,05	9812	33	7793	1818	12560
		НР - 91%; СП - 8%				6017,20	35,31	1986	12		930	
41	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,00657	115389,36	7077,20	758	46	60	452	1307
		НР - 69%; СП - 8%				99212,80	465,28	652	3		97	
42	С1214-201-0202 214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т		0,007224	490578,00	--	3544	--	3544	--	3828
		СП - 8%				--	--	--	--		284	

43	С1214-101-0102 214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т		0,000485	504168,00	--	245	--	245	--	265
		СП - 8%				--	--	--	--		20	
44	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка		1	16714,97	1068,57	16715	1068	--	15679	34985
		НР - 98%; СП - 8%				15646,40	352,10	15646	352		2591	
45	прайс лист	Газораспределительный пункт шкафной (ГРПШ-32/10)	шт		1	289142,86	--	289143	--		--	289143
						--	--	--	--	289143	--	
46	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,0095	774688,80	223670,48	7360	2125	99	6051	14484
		НР - 99%; СП - 8%				540624,00	102802,50	5136	977		1073	
47	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м		0,502	572,00	--	287	--	287	--	310
		СП - 8%				--	--	--	--		23	
48	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м		9,036	1884,00	--	17024	--	17024	--	18386
		СП - 8%				--	--	--	--		1362	
49	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2015	крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.		4	347,00	--	1388	--	1388	--	1499
		СП - 8%				--	--	--	--		111	
50	С1241-114-0105 241-114-0105 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.		1	486,00	--	486	--	486	--	525
		СП - 8%				--	--	--	--		39	
51	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		2	1579,15	93,27	3158	187	35	2994	6644
		НР - 99%; СП - 8%				1468,04	44,01	2936	88		492	

52	С1242-104-0101 242-104-0101 РСНБ РК 2015	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 16, марки 30нж41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		2	51910,71	--	103821	--	103821	--	112127
		СП - 8%				--	--	--	--		8306	
53	С1241-116-0107 241-116-0107 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.		4	1181,00	--	4724	--	4724	--	5102
		СП - 8%				--	--	--	--		378	
54	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляр	км трубопровода		0,0008	564556,75	115508,15	452	92	12	380	899
		НР - 99%; СП - 8%				434430,00	45593,07	348	36		67	
55	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубонровода		0,0008	1581507,60	37822,92	1265	30	1002	231	1616
		НР - 99%; СП - 8%				291305,00	264,06	233	--		120	
56	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м		0,8	4251,00	--	3401	--	3401	--	3673
		СП - 8%				--	--	--	--		272	
					Опоры							
57	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		0,04	30013,60	1194,98	1201	48	912	230	1545
		НР - 91%; СП - 8%				6017,20	293,65	241	12		114	
58	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,00587	115389,36	7077,20	677	42	53	404	1167
		НР - 69%; СП - 8%				99212,80	465,28	582	3		86	
59	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т		0,00587	868671,00	--	5099	--	5099	--	5507
		СП - 8%				--	--	--	--		408	
60	С1217-101-0103 217-101-0103 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8	т		0,01	477763,00	--	4778	--	4778	--	5160

		СП - 8%				--	--	--	--		382	
61	С1214-102-0101 214-102-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т		0,0007687	527647,00	--	406	--	406	--	438
		СП - 8%				--	--	--	--		32	
62	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		4,56	95,73	2,67	437	12	201	156	640
		НР - 69%; СП - 8%				49,15	0,29	224	1		47	
63	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		4,56	81,67	1,89	372	8	233	91	500
		НР - 69%; СП - 8%				28,71	0,29	131	1		37	
64	С1261-107-0808 261-107-0808 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.		1	860,00	--	860	--	860	--	929
		СП - 8%				--	--	--	--		69	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					478363	3691	156463	29170	525004
	Стоимость оборудования		Тенге					289143				
		Накладные расходы	Тенге					29170				
		Сметная прибыль	Тенге					17471				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					525004				