69	С1241-114-0105 241-114-0105 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.		1	486,00	--	486	--	486	--	525
		СП - 8%				--	--	--	--		39	
70	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		1	2111,64	130,08	2112	130	--	1971	4409
		НР - 98%; СП - 8%				1981,56	29,34	1982	29		327	
71	С1242-207-3706 242-207-3706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.		1	10389,00	--	10389	--	10389	--	11220
		СП - 8%				--	--	--	--		831	
72	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		5,7	95,73	2,67	546	16	250	194	800
		НР - 69%; СП - 8%				49,15	0,29	280	2		59	
73	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		5,7	81,67	1,89	466	11	291	114	626
		НР - 69%; СП - 8%				28,71	0,29	164	2		46	
74	С1261-107-0808 261-107-0808 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.		2	860,00	--	1720	--	1720	--	1858
		СП - 8%				--	--	--	--		138	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					27083				34807
		Накладные расходы	Тенге					5145				
		Сметная прибыль	Тенге					2578				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					34806				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-1										
		РАЗДЕЛ 3.Внутреннее газооборудование										
10	Ц13-110203-0104 1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразова-тель, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.		1	4570,88	341,99	4571	342	401	2992	8168
		НР - 75%; СП - 8%				3828,00	161,37	3828	161		605	

11	прайс лист	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G40, производительностью от 0,04 м3/ч до 65 м3/ч	шт.		1	560214,29	--	560214	--		--	560214
						--	--	--	--	560214	--	
12	Е11-160301-0306 1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		7	2731,21	41,00	19118	287	15175	3692	24635
		НР - 98%; СП - 8%				522,25	15,99	3656	112		1825	
13	Е11-160301-0302 1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		5	1828,64	23,45	9143	118	6964	2065	12104
		НР - 98%; СП - 8%				412,23	9,10	2061	46		897	
14	Е11-160301-0301 1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		8,5	1787,11	23,45	15190	199	11487	3510	20196
		НР - 98%; СП - 8%				412,23	9,10	3504	77		1496	
15	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода		20,5	608,77	--	12480	--	274	11962	26397
		НР - 98%; СП - 8%				595,40	--	12206	--		1955	
16	Е11-190501-0101 1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан		2	6845,56	269,70	13691	539	6785	6412	21711
		НР - 98%; СП - 8%				3183,39	88,02	6367	176		1608	
17	Прайс Лист	Клапан запорный термочувствительный КТЗ-50	комплект		1	38250,00	--	38250	--	38250	--	41310
		СП - 8%				--	--	--	--		3060	
18	Прайс Лист	Клапан электромагнитный DN 50	комплект		1	27321,43	--	27321	--	27321	--	29507
		СП - 8%				--	--	--	--		2186	
19	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.		2	1624,87	--	3250	--	111	2355	6053
		НР - 75%; СП - 8%				1569,72	--	3139	--		448	
20	Прайс Лист	Сигнализатор загазованности , СЗ-1,	комплект		1	16392,86	--	16393	--	16393	--	17704
		СП - 8%				--	--	--	--		1311	
21	Прайс Лист	Сигнализатор загазованности , СЗ-2 1	комплект		1	37339,29	--	37339	--	37339	--	40326

		СП - 8%				--	--	--	--		2987	
22	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.		6	581,00	--	3486	--	3486	--	3765
		СП - 8%				--	--	--	--		279	
23	С1241-113-0201 241-113-0201 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0-15х3,0 мм	шт.		2	431,00	--	862	--	862	--	931
		СП - 8%				--	--	--	--		69	
24	С1241-113-0101 241-113-0101 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 15х3,0 мм	шт.		1	315,00	--	315	--	315	--	340
		СП - 8%				--	--	--	--		25	
25	С1242-202-0702 242-202-0702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		2	6707,00	--	13414	--	13414	--	14487
		СП - 8%				--	--	--	--		1073	
26	С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		2	6207,00	--	12414	--	12414	--	13407
		СП - 8%				--	--	--	--		993	
27	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.		1	1624,87	--	1625	--	55	1177	3026
		НР - 75%; СП - 8%				1569,72	--	1570	--		224	
28	прайс лист	Фильтр газовый волосяной ФВ 20	шт		1	30964,29	--	30964	--	30964	--	33441
		СП - 8%				--	--	--	--		2477	
29	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода		0,3	4319,92	75,29	1296	23	948	326	1752
		НР - 98%; СП - 8%				1083,88	26,59	325	8		130	
30	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		0,3	1914,06	43,31	574	13	313	248	888
		НР - 98%; СП - 8%				826,74	15,99	248	5		66	
31	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,03696	115389,36	7077,20	4265	261	337	2542	7352

		НР - 69%; СП - 8%				99212,80	465,28	3667	17		545	
32	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м		4,4176	1631,00	--	7205	--	7205	--	7781
		СП - 8%				--	--	--	--		576	
33	С1261-301-0221 261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.		3	416,00	--	1248	--	1248	--	1348
		СП - 8%				--	--	--	--		100	
34	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,0199795	438170,00	--	8754	--	8754	--	9454
		СП - 8%				--	--	--	--		700	
35	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м		3,1	95,73	2,67	297	8	137	106	435
		НР - 69%; СП - 8%				49,15	0,29	152	1		32	
36	Е11-130301-1412 1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2		3,1	475,58	4,40	1474	14	1345	81	1679
		НР - 69%; СП - 8%				36,94	0,88	115	3		124	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					845153	1804	242297	37468	908411
	Стоимость оборудования		Тенге					560214				
		Накладные расходы	Тенге					37468				
		Сметная прибыль	Тенге					25791				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					908412				
						РАЗДЕЛ 4.Прочие работы						
75	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,046	971608,48	808415,45	44694	37187	582	12813	62108
		НР - 91%; СП - 8%				150544,00	155549,55	6925	7155		4601	
76	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		8	740,30	21,40	5922	171	330	3307	9967
		НР - 61%; СП - 8%				677,60	--	5421	--		738	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					50616	37358	912	16120	72075
		Накладные расходы	Тенге					16120				
		Сметная прибыль	Тенге					5339				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					72075				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №	7-1-1									
		Вертикальная планировка										
		РАЗДЕЛ 1. Разработка плодородного грунта										
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		21,2	43,93	43,93	931	932	--	263	1290
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,25	--	366		96	
2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 к=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		21,2	162,68	162,68	3449	3449	--	975	4778
		НР - 72%; СП - 8%				--	63,88	--	1354		354	
3	С3414-104-0101 414-104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т		12,72	343,00	--	4363	--		--	4712
		СП - 8%				--	--	--	--		349	
4	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км		76,32	47,00	--	3587	--		--	3874
		СП - 8%				--	--	--	--		287	
		Подраздел 1.Возврат плодородного слоя										
5	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.(Возврат плодородного слоя) Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		10,6	43,93	43,93	466	466	--	132	645
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,25	--	183		48	
6	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 к=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		10,6	162,68	162,68	1724	1724	--	488	2388
		НР - 72%; СП - 8%				--	63,88	--	677		177	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					14520	6571	--	1858	17687
		Накладные расходы	Тенге					1858				
		Сметная прибыль	Тенге					1311				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					17689				
		РАЗДЕЛ 2.Вертикальная планировка										

					Насыпь							
7	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м перемещение грунта	м3 грунта		98,3	63,31	63,31	6223	6223	--	1483	8323
		НР - 72%; СП - 8%				--	20,96	--	2060		617	
8	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=10	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта лишнего грунта	м3 грунта		98,3	531,80	531,80	52276	52276	--	12461	69916
		НР - 72%; СП - 8%				--	176,06	--	17307		5179	
9	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		180	78,46	78,46	14123	14123	--	4195	19784
		НР - 72%; СП - 8%				--	32,37	--	5827		1465	
10	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		180	29,80	29,80	5364	5364	--	1245	7138
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,61	--	1730		529	
11	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		2448	1,14	1,14	2791	2791	--	846	3928
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,48	--	1175		291	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					80777				109089
		Накладные расходы	Тенге					20230				
		Сметная прибыль	Тенге					8081				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**109089**				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №		7-1-2							
			Покрытие									
			РАЗДЕЛ 1.Пешеходная площадка Тип 1 64,9 м2									
1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		9,735	3954,84	1119,55	38500	10899	26077	4422	46356
		НР - 108%; СП - 8%				156,53	264,06	1524	2571		3434	
2	Е11-270403-901 1127-0403-0901 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 покрытия		64,9	1321,68	248,85	85777	16151	65880	9376	102765

		НР - 108%; СП - 8%				57,72	76,05	3746	4936		7612	
3	Е11-270403-904 1127-0403-0904 РСНБ РК 2015 К=5	Исключается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом проч-ности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изм-енения толщины слоя к нормам 1127-0403-0901, 1127-0403-0902, 1127-0403-0903	м2 покрытия		64,9	-369,59	-71,47	-23986	-4638	-19348	-1557	-27587
		НР - 108%; СП - 8%				--	-22,22	--	-1442		-2044	
4	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		3,245	3514,24	1078,81	11404	3501	7395	1436	13868
		НР - 108%; СП - 8%				156,53	253,35	508	822		1027	
5	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		64,9	1409,40	143,31	91470	9301	710	79105	184221
		НР - 94%; СП - 8%				1255,15	41,52	81459	2695		13646	
6	С1255-102-0108 255-102-0108 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2		64,9	2933,00	--	190352	--	190352	--	205580
		СП - 8%				--	--	--	--		15228	
7	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		24	2163,89	32,79	51933	787	30943	22166	80027
		НР - 108%; СП - 8%				841,79	13,37	20203	321		5928	
8	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3		1,032	43693,00	--	45091	--	45091	--	48698
		СП - 8%				--	--	--	--		3607	
9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня		18	1987,41	32,79	35773	591	20030	16624	56589
		НР - 108%; СП - 8%				841,79	13,37	15152	241		4192	

10	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3		0,288	43693,00	--	12584	--	12584	--	13591
		СП - 8%				--	--	--	--		1007	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					538898	36592	379714	131572	724108
		Накладные расходы	Тенге					131572				
		Сметная прибыль	Тенге					53637				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					724107				
					РАЗДЕЛ 2.Покрытие тип 2 1134,1 м2							
11	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		132,4	3954,84	1119,55	523621	148229	354667	60141	630463
		НР - 108%; СП - 8%				156,53	264,06	20725	34962		46701	
12	Е11-270403-901 1127-0403-0901 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 покрытия		1134,1	1141,59	248,85	1294677	282220	946997	163845	1575204
		НР - 108%; СП - 8%				57,72	76,05	65460	86248		116682	
13	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		1134,1	2134,74	197,51	2421009	223996	2169001	62919	2682643
		НР - 108%; СП - 8%				24,70	26,67	28012	30246		198714	
14	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия		1134,1	934,14	0,08	1059408	91	1049473	10632	1155643
		НР - 108%; СП - 8%				8,68	--	9844	--		85603	
15	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		1134,1	2065,79	208,99	2342812	237016	2077784	62111	2597317
		НР - 108%; СП - 8%				24,70	26,01	28012	29498		192394	
16	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		20	2163,89	32,79	43278	655	25787	18471	66689
		НР - 108%; СП - 8%				841,79	13,37	16836	267		4940	
17	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3		0,86	43693,00	--	37576	--	37576	--	40582

		СП - 8%				--	--	--	--		3006	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7722381	892207	6661285	378119	8748541
		Накладные расходы	Тенге					378119				
		Сметная прибыль	Тенге					648040				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8748540				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-3										
		Ограждение										
1	У86-010602-0601 8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция		75,6	38753,00	8114,00	2929727	613419	1943373	435758	3634697
		НР - 5764 Тенге; СП - 3561 Тенге				4933,00	2873,00	372935	217199		269212	
2	У86-010605-0203 8601-0605-0203 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками	комплект		2	218255,00	5455,00	436510	10910	372034	68006	544878
		НР - 34003 Тенге; СП - 20181 Тенге				26783,00	2086,00	53566	4172		40362	
3	У86-010605-0402 8601-0605-0402 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект		1	93386,00	168,00	93386	168	81083	14331	116334
		НР - 14331 Тенге; СП - 8617 Тенге				12135,00	63,00	12135	63		8617	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					3459623				4295909
		- Накладные расходы	Тенге					518095				
		- Сметная прибыль	Тенге					**318191**				
		Всего						4295909				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-4										
		МАФ										
1	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.		1	32556,00	32,00	32556	32	32411	96	35264
		НР - 96 Тенге; СП - 2612 Тенге				113,00	9,00	113	9		2612	

2	У86-010302-0306 8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.		2	55418,00	180,00	110836	360	106032	4746	124828
		НР - 2373 Тенге; СП - 4623 Тенге				2222,00	46,00	4444	92		9246	
					Площадка ТБО							
3	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		1,1	4216,85	1051,47	4639	1156	2517	1357	6476
		НР - 93%; СП - 8%				878,28	448,31	966	493		480	
4	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности		13,1	51,32	21,73	672	285	--	529	1298
		НР - 108%; СП - 8%				29,56	7,86	387	103		96	
5	С1217-203-0302 217-203-0302 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 200 г/м2, разрывная нагрузка 6,5 кН/м	м2		13,1	195,00	--	2554	--	2554	--	2758
		СП - 8%				--	--	--	--		204	
6	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3		2,1	24494,58	1227,17	51439	2577	46361	2847	58629
		НР - 91%; СП - 8%				1191,16	298,68	2501	627		4343	
7	У86-010307-0103 8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции навесов для мусор-осборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.	шт.		1	238366,00	8616,00	238366	8616	212098	14812	273432
		НР - 14812 Тенге; СП - 20254 Тенге				17652,00	2800,00	17652	2800		20254	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									502684
		- Накладные расходы	Тенге					24387				
		- Сметная прибыль	Тенге					37235				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №					7-1-5							
					Озеленение							
1	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновен-ные. Подготовка почвы механизир-ованным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		21,2	296,79	11,05	6292	234	--	5383	12609
		НР - 88%; СП - 8%				285,74	2,79	6058	59		934	

2	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		21,2	307,40	178,48	6517	3784	1391	1931	9124
		НР - 88%; СП - 8%				63,32	40,20	1342	852		676	
3	Е11-470118-0403 1147-0118-0403 РСНБ РК 2015	Газоны обыкновенные. Уход	м2		21,2	546,03	156,34	11576	3314	174	7774	20898
		НР - 88%; СП - 8%				381,49	35,21	8088	746		1548	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									42631
		- Накладные расходы	Тенге								15088	
		- Сметная прибыль	Тенге								3158	
			Итого по акту					96603725				
			оборудование					6595440				
		Временные здания и сооружения (1,5%)				846 077,88		97449803				
		Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				820 422,07		98270225				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				184 055,95		98454281				
		в текущих ценах 2022 г К=1,0500514						103382056				
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95						98212952,73				
		НДС (12 %)						11785554,33				
		Итого к оплате						109998507,05				

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Алдияров Н.С.

Технический надзор ТОО"AAT ENGINEERING" _____ Абишев Н.А.

Авторский надзор ТОО "Актам-инжиниринг" _____ Ешимкулов Н.Т.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

соотв. ф.Р-2 прав по смете