1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость				*1119*				
176	85	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,04901	172765,64	--	8467	--	339	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6910,63*		*339*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6910,63*				*339*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14374,10*		*704*				
			Сметная стоимость				*9510*				
177	86	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /стойка/. Установка	0,032032	313462,11	847,41	10041	27	2967	198,00	6
			т		158403,96	348,76	5074	11	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*92613,36*		*2967*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*2466*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15618,29*				*500*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32486,04*		*1041*				
			Сметная стоимость				*14048*				
178	87	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стального ковера	0,1187654	615369,94	292194,45	73085	34703	33394	312,70	37
			т фасонных частей		305429,73	91825,93	36274	10906	62,1	94,30	11
			Накладные расходы -		*281178,39*		*33394*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*29299*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*34482,63*				*4095*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723,87*		*8518*				
			Сметная стоимость				*114998*				
179	88	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стоимость ковера с крышкой	0,109486	324022,38	--	35476	--	1419	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12960,90*		*1419*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12960,90*				*1419*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26958,66*		*2952*				
			Сметная стоимость				*39847*				
180	89	21-050301-2201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,007163	176408,49	--	1264	--	51	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7056,34*		*51*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7056,34*				*51*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14677,19*		*105*				
			Сметная стоимость				*1420*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	90	21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Шайба,шплинт	0,0021164	349084,80	--	739	--	30	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13963,39*		*30*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13963,39*				*30*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29043,86*		*61*				
			Сметная стоимость				*830*				
182	91	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	52	95,74	0,54	4978	28	3343	0,12	6
			болт		95,20	0,25	4951	13	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*64,29*		*3343*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*58,13*				*3023*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,15*				*320*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,80*		*666*				
			Сметная стоимость				*8987*				
183	92	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	0,002132	381819,66	--	814	--	33	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15272,79*		*33*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15272,79*				*33*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31767,40*		*68*				
			Сметная стоимость				*914*				
184	93	13-080201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	0,26	371,22	141,00	97	37	34	0,25	--
			м2		212,04	49,84	55	13	42,8	0,05	--
			Накладные расходы -		*131,42*		*34*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*112,09*				*29*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19,33*				*5*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,21*		*10*				
			Сметная стоимость				*142*				
185	94	21-130409-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	0,005551	56942,36	--	316	--	13	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2277,69*		*13*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2277,69*				*13*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4737,60*		*26*				
			Сметная стоимость				*355*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	95	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	2,6259506	5921,03	693,34	15548	1821	4624	2,99	8
			м3 подстилающего слоя		2151,54	254,45	5650	668	60,9	0,30	1
			Накладные расходы -		*1760,70*		*4624*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1465,25*				*3848*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*295,45*				*776*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*614,54*		*1614*				
			Сметная стоимость				*21785*				
187	96	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	26,259506	2592,21	213,07	68070	5595	10122	0,53	14
			м2 покрытия		381,83	63,04	10027	1655	60,9	0,03	1
			Накладные расходы -		*385,45*		*10122*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*270,93*				*7114*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*114,53*				*3007*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*238,21*		*6255*				
			Сметная стоимость				*84447*				
			Опозновательный столбик -13шт								
188	97	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	2,296125	1058,40	--	2430	--	1591	1,54	4
			м3		1058,40	--	2430	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*692,87*		*1591*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*625,51*				*1436*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*67,36*				*155*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,10*		*322*				
			Сметная стоимость				*4343*				
189	98	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,296125	594,22	--	1364	--	893	0,89	2
			м3		594,22	--	1364	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*389,00*		*893*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*806*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*37,82*				*87*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,66*		*181*				
			Сметная стоимость				*2438*				
190	99	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,702	20033,58	1052,73	14064	739	1823	4,41	3
			м3		3313,01	247,46	2326	174	48,5	0,29	--
			Накладные расходы -		*2597,25*		*1823*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1726,83*				*1212*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*870,42*				*611*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1810,47*		*1271*				
			Сметная стоимость				*17158*				
191	100	11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	13	1290,24	651,27	16773	8467	6320	0,64	8
			шт.		476,75	216,15	6198	2810	60,3	0,19	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -		*486,14*		*6320*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*417,82*				*5432*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*68,32*				*888*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,11*		*1847*				
			Сметная стоимость				*24940*				
192	101	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ж/БЕТОННЫЕ СТОЛБИКИ	0,65	29674,19	--	19288	--	772	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1186,97*		*772*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1186,97*				*772*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2468,89*		*1605*				
			Сметная стоимость				*21664*				
193	102	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	13	617,18	--	8023	--	4547	0,69	9
			шт.		518,36	--	6739	--	60,3	--	--
			Накладные расходы -		*349,76*		*4547*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*312,57*				*4063*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*37,19*				*483*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,36*		*1006*				
			Сметная стоимость				*13576*				
194	103	24-010201-0129 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Таблички эмалированные для углового указателя	13	2584,03	--	33592	--	1344	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*103,36*		*1344*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*103,36*				*1344*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,99*		*2795*				
			Сметная стоимость				*37731*				
			Установка ковера для линейного газопровода - 36шт. /ГСН-24/								
195	104	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 под ковер	0,504	18930,72	655,77	9541	331	1184	3,94	2
			м3		2934,98	222,56	1479	112	48,5	0,23	--
			Накладные расходы -		*2349,90*		*1184*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,41*				*772*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*818,49*				*413*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1702,45*		*858*				
			Сметная стоимость				*11583*				
196	105	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стоимость ковера	0,24012	324022,38	--	77804	--	3112	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12960,90*		*3112*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12960,90*				*3112*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26958,66*		*6473*				
			Сметная стоимость				*87389*				
197	106	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Болты строительные с гайками и шайбами**	0,001548	381819,66	--	591	--	24	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15272,79*		*24*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15272,79*				*24*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31767,40*		*49*				
			Сметная стоимость				*664*				
198	107	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	36	4065,97	1385,38	146375	49874	69785	2,74	99
			шт.		2270,17	479,49	81726	17262	62,1	0,48	17
			Накладные расходы -		*1938,48*		*69785*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*61471*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*230,94*				*8314*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*480,36*		*17293*				
			Сметная стоимость				*233453*				
199	108	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	46,8	395,80	--	18523	--	741	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15,83*		*741*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,83*				*741*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,93*		*1541*				
			Сметная стоимость				*20805*				
200	113	13-390201-0512 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /160х14,6/**	86	2045,45	73,58	175908	6328	76087	2,00	172
			стык		1901,56	--	163534	--	40,6	--	--
			Накладные расходы -		*884,73*		*76087*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*772,03*				*66395*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*112,70*				*9692*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*234,41*		*20160*				
			Сметная стоимость				*272155*				
					НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ						
201	130	11-220301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	0,016	994990,87	447398,78	15920	7158	7497	544,00	9
			км трубопровода		496552,32	167335,54	7945	2677	62,1	181,41	3
			Накладные расходы -		*468564,97*		*7497*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*412274,36*				*6596*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*56290,61*				*901*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117084,47*		*1873*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость				*25290*				
202	131	23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	16,064	10693,52	--	171781	--	6871	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*427,74*		*6871*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*427,74*				*6871*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*889,70*		*14292*				
			Сметная стоимость				*192944*				
203	132	11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	0,041	683924,79	242896,76	28041	9959	14360	442,00	18
			км		403448,76	96481,88	16541	3956	62,1	106,49	4
			Накладные расходы -		*350232,20*		*14360*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*310456,93*				*12729*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*39775,27*				*1631*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82732,56*		*3392*				
			Сметная стоимость				*45793*				
204	133	23-010201-0220 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	41,164	4110,95	--	169223	--	6769	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*164,44*		*6769*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*164,44*				*6769*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*342,03*		*14079*				
			Сметная стоимость				*190071*				
205	134	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	60	338,25	--	20295	--	13269	0,33	20
			м		330,53	--	19832	--	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*221,16*		*13269*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*199,64*				*11978*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21,52*				*1291*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,75*		*2685*				
			Сметная стоимость				*36250*				
206	135	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	3496,22	1000,06	3496	1000	1637	2,46	2
			шт		1991,44	326,62	1991	327	62,1	0,31	--
			Накладные расходы -		*1636,94*		*1637*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1439,52*				*1440*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*197,43*				*197*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*410,65*		*411*				
			Сметная стоимость				*5544*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	136	23-040201-1504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная),Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	1	91630,17	--	91630	--	3665	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3665,21*		*3665*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3665,21*				*3665*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7623,63*		*7624*				
			Сметная стоимость				*102919*				
208	137	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установкастальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0671	615369,94	292194,45	41291	19606	18867	312,70	21
			т		305429,73	91825,93	20494	6162	62,1	94,30	6
			Накладные расходы -		*281178,39*		*18867*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*16553*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*34482,63*				*2314*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723,87*		*4813*				
			Сметная стоимость				*64971*				
209	138	23-020101-0763 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	13988,85	--	13989	--	560	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*559,55*		*560*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*559,55*				*560*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1163,87*		*1164*				
			Сметная стоимость				*15712*				
210	139	23-020101-0236 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	3	4199,56	--	12599	--	504	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*167,98*		*504*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*167,98*				*504*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*349,40*		*1048*				
			Сметная стоимость				*14151*				
			Опора под задвижку диам.150мм-1шт (ГСН-29)								
211	140	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В15	0,154	21493,16	1052,73	3310	162	409	4,41	1
			м3		3313,01	247,46	510	38	48,5	0,29	--
			Накладные расходы -		*2655,63*		*409*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1726,83*				*266*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*928,80*				*143*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1931,90*		*298*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость				*4016*				
212	141	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций	0,0306634	72415,47	7201,80	2221	221	1237	73,60	2
			т конструкций		58881,47	260,85	1806	8	60,9	0,27	--
			Накладные расходы -		*40355,00*		*1237*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*36017,67*				*1104*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4337,33*				*133*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9021,64*		*277*				
			Сметная стоимость				*3735*				
213	142	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0230179	387497,12	--	8919	--	357	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15499,88*		*357*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15499,88*				*357*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32239,76*		*742*				
			Сметная стоимость				*10018*				
214	143	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,0065852	345850,53	--	2277	--	91	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13834,02*		*91*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13834,02*				*91*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28774,76*		*189*				
			Сметная стоимость				*2558*				
215	144	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,00118	159104,91	--	188	--	8	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6364,20*		*8*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6364,20*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13237,53*		*16*				
			Сметная стоимость				*211*				
216	145	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0001734	381819,66	--	66	--	3	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15272,79*		*3*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15272,79*				*3*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31767,40*		*6*				
			Сметная стоимость				*74*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	146	21-130816-2202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,694	424,32	--	294	--	12	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16,97*		*12*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,97*				*12*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,30*		*25*				
			Сметная стоимость				*330*				
218	147	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1	65,73	1,06	66	1	18	0,03	--
			м2		27,67	0,17	28	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*18,32*		*18*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*				*15*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,23*				*3*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,72*		*7*				
			Сметная стоимость				*91*				
219	148	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1	114,32	1,67	114	2	24	0,04	--
			м2		34,08	0,34	34	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*23,97*		*24*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*19*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,32*				*5*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,06*		*11*				
			Сметная стоимость				*149*				
220	149	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты строительныес гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,048	381819,66	--	18327	--	733	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15272,79*		*733*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15272,79*				*733*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31767,40*		*1525*				
			Сметная стоимость				*20585*				
221	150	23-021101-1305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86	0,002	83019,84	--	166	--	7	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3320,79*		*7*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3320,79*				*7*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6907,25*		*14*				
			Сметная стоимость				*186*				
222	151	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	34,3	131,45	2,12	4509	73	1257	0,06	2
			м2		55,35	0,34	1898	12	54,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -		*36,65*		*1257*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,18*				*1035*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,47*				*222*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,45*		*461*				
			Сметная стоимость				*6227*				
223	152	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	34,3	114,32	1,67	3921	57	822	0,04	1
			м2		34,08	0,34	1169	12	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*23,97*		*822*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*640*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,32*				*182*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,06*		*379*				
			Сметная стоимость				*5123*				
224	153	13-390201-0511 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 194 мм/Д=160 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	293	1067,08	45,99	312653	13474	130133	1,00	293
			стык		950,78	--	278579	--	40,6	--	--
			Накладные расходы -		*444,14*		*130133*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*386,02*				*113103*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58,12*				*17030*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,90*		*35423*				
			Сметная стоимость				*478209*				
225	154	13-390201-0510 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 194 мм,/Д=159 х5мм/ толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	21	867,72	36,79	18222	773	7473	0,80	17
			стык		760,62	--	15973	--	40,6	--	--
			Накладные расходы -		*355,87*		*7473*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*308,81*				*6485*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*47,06*				*988*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,89*		*2056*				
			Сметная стоимость				*27751*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4447243				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1988
			Сметная заработная плата -	Тенге				1914646			
РАЗДЕЛ 7. СМЕТА 4-1. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ											
					Сети 10 кВ						
226	1	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	0,3604	104661,77	58416,17	37720	21053	15878	51,10	18
			км линии		42855,53	19278,90	15445	6948	61,7	22,73	8
			Накладные расходы -		*44056,89*		*15878*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*38336,94*				*13817*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5719,95*				*2061*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11897,49*		*4288*				
			Сметная стоимость				*57886*				
227	**2**	**23-061201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005**	**1,0812**	**253145,09**	**--**	**273700**	**--**	**10948**	**--**	**--**
			км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*10125,80*		*10948*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10125,80*				*10948*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21061,67*		*22772*				
			Сметная стоимость				*307420*				
228	**5**	**11-010101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**1,8**	**73,06**	**66,80**	**132**	**120**	**37**	**0,01**	**--**
			м3 грунта		**6,26**	**22,53**	**11**	**41**	**59,1**	**0,02**	**--**
			Накладные расходы -		*20,62*		*37*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,01*				*31*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,60*				*6*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,49*		*13*				
			Сметная стоимость				*183*				
229	**6**	**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**1,2**	**18,95**	**18,95**	**23**	**23**	**6**	**--**	**--**
			м3 грунта		**--**	**6,75**	**--**	**8**	**59,1**	**0,01**	**--**
			Накладные расходы -		*4,91*		*6*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,99*				*5*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,92*				*1*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*2*				
			Сметная стоимость				*31*				
230	**1 доб.**	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**12**	**331,21**	**280,32**	**3975**	**3364**	**960**	**0,06**	**1**
			м кабеля		**50,89**	**99,09**	**611**	**1189**	**42,8**	**0,10**	**1**
			Накладные расходы -		*80,01*		*960*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*64,19*				*770*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,82*				*190*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,90*		*395*				
			Сметная стоимость				*5330*				
231	**2 доб.**	**13-080201-0202 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**12**	**230,90**	**105,54**	**2771**	**1266**	**843**	**0,12**	**1**
			м кабеля		**101,78**	**35,31**	**1221**	**424**	**42,8**	**0,04**	**1**
			Накладные расходы -		*70,26*		*843*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*58,68*				*704*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11,58*				*139*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,09*		*289*				
			Сметная стоимость				*3903*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	3 доб.	13-080201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	9,5	673,37	346,37	6397	3291	1270	0,16	2
			м кабеля		135,71	104,05	1289	988	42,8	0,12	1
			Накладные расходы -		*133,66*		*1270*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*102,62*				*975*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*31,04*				*295*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,56*		*613*				
			Сметная стоимость				*8280*				
233	4 доб.	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	10,5	279,89	129,47	2939	1359	914	0,15	2
			м кабеля		127,23	43,12	1336	453	42,8	0,05	1
			Накладные расходы -		*87,02*		*914*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*72,91*				*766*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14,11*				*148*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,35*		*308*				
			Сметная стоимость				*4161*				
234	5 доб.	23-060109-1004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	0,032	2461724,03	--	78775	--	3151	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*98468,96*		*3151*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*98468,96*				*3151*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204815,44*		*6554*				
			Сметная стоимость				*88480*				
235	12	13-080201-1819 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм 2	1	1859,52	56,18	1860	56	838	2,00	2
			шт		1696,34	19,86	1696	20	42,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*838,30*		*838*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*734,53*				*735*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*103,76*				*104*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,83*		*216*				
			Сметная стоимость				*2914*				
236	13	23-061709-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Комплект концевых заделок	1	2135,89	--	2136	--	85	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*85,44*		*85*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*85,44*				*85*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,71*		*178*				
			Сметная стоимость				*2399*				
237	14	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка опознавательной сигнальной ленты в траншее	0,01	17951,47	12364,(	180	124	44	6,30	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			км		5586,84	2682,34	56	27	42,8	9,04	--
			Накладные расходы -		*4398,84*		*44*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3539,21*				*35*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*859,63*				*9*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1788,02*		*18*				
			Сметная стоимость				*242*				
238	15	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная ЛСЭ-150	10	35,71	--	357	--	14	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1,43*		*14*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,43*				*14*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,97*		*30*				
			Сметная стоимость				*401*				
239	16	21-050201-0138 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм х 80 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,016928	174131,71	--	2948	--	118	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6965,27*		*118*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6965,27*				*118*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14487,76*		*245*				
			Сметная стоимость				*3311*				
240	17	ТПРАЙС-ЛИСТ	Скоба КМ-3	4	1325,89	--	5304	--	212	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*53,04*		*212*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*53,04*				*212*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,31*		*441*				
			Сметная стоимость				*5957*				
			Изоляторы. Линейная арматура								
241	34	24-040207-3119 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Al-Al SL4.25 ГОСТ Р 51177-98	9	1386,29	--	12477	--	499	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*55,45*		*499*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,45*				*499*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,34*		*1038*				
			Сметная стоимость				*14014*				
242	35	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кожух защитный для зажима SP15	9	361,11	--	3250	--	130	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14,44*		*130*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14,44*				*130*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,04*		*270*				
			Сметная стоимость				*3650*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	36	24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	3	530,73	--	1592	--	64	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*21,23*		*64*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21,23*				*64*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,16*		*132*				
			Сметная стоимость				*1788*				
244	37	24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	3	14182,11	--	42546	--	1702	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*567,28*		*1702*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*567,28*				*1702*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179,95*		*3540*				
			Сметная стоимость				*47788*				
245	9 доб.	11-330208-0103 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	9318,27	2651,83	9318	2652	5263	7,42	7
			шт		6580,06	1041,71	6580	1042	61,7	1,02	1
			Накладные расходы -		*5263,47*		*5263*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4702,63*				*4703*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*560,84*				*561*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1166,54*		*1167*				
			Сметная стоимость				*15748*				
246	10 доб.	51-080301-1103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	1	48210,00	--	48210	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1928,40*		*1928*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1928,40*				*1928*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4011,07*		*4011*				
			Сметная стоимость				*54149*				
247	40	24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	3	11931,93	--	35796	--	1432	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*477,28*		*1432*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*477,28*				*1432*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*992,74*		*2978*				
			Сметная стоимость				*40206*				
248	41	13-080103-1501 РСНБ РК 2015 прим.	Ограничитель перенапряжений , напряжение до 10 кВ	1	3423,82	617,8	3424	618	1367	3,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			компл		2544,51	218,44	2545	218	42,8	0,22	--
			Накладные расходы -		*1366,80*		*1367*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1182,54*				*1183*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*184,25*				*184*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,25*		*383*				
			Сметная стоимость				*5174*				
249	42	24-040207-4315 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ограничители перенапряжения SGA1012.10**	3	24280,27	--	72841	--	2914	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*971,21*		*2914*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*971,21*				*2914*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2020,12*		*6060*				
			Сметная стоимость				*81815*				
250	43	24-040207-1819 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27**	3	3199,78	--	9599	--	384	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*127,99*		*384*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*127,99*				*384*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*266,22*		*799*				
			Сметная стоимость				*10782*				
251	44	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Концевая муфта HOT3.12001RL**	1	53571,43	--	53571	--	2143	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2142,86*		*2143*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2142,86*				*2143*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4457,14*		*4457*				
			Сметная стоимость				*60171*				
252	45	24-040207-5316 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-98**	3	7220,61	--	21662	--	866	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*288,82*		*866*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*288,82*				*866*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*600,75*		*1802*				
			Сметная стоимость				*24331*				
253	46	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	5,1	477,46	--	2435	--	97	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*19,10*		*97*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19,10*				*97*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,72*		*203*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость				*2735*				
254	47	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	3	147,91	--	444	--	18	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5,92*		*18*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,92*				*18*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,31*		*37*				
			Сметная стоимость				*499*				
					Изоляторы. Линейная арматура						
255	60	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2	5	818,13	--	4091	--	164	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*32,73*		*164*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,73*				*164*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,07*		*340*				
			Сметная стоимость				*4595*				
256	61	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кожух защитный для зажима SP15	5	361,11	--	1806	--	72	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14,44*		*72*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14,44*				*72*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,04*		*150*				
			Сметная стоимость				*2028*				
257	62	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Изоляторы штыревые SDI37	4	10198,98	--	40796	--	1632	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*407,96*		*1632*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*407,96*				*1632*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*848,56*		*3394*				
			Сметная стоимость				*45822*				
258	63	24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	5	16501,08	--	82505	--	3300	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*660,04*		*3300*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*660,04*				*3300*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1372,89*		*6864*				
			Сметная стоимость				*92670*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	64	24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	3	530,73	--	1592	--	64	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*21,23*		*64*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21,23*				*64*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,16*		*132*				
			Сметная стоимость				*1788*				
260	65	24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	3	14182,11	--	42546	--	1702	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*567,28*		*1702*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*567,28*				*1702*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179,95*		*3540*				
			Сметная стоимость				*47788*				
261	66	24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	3	11931,93	--	35796	--	1432	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*477,28*		*1432*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*477,28*				*1432*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*992,74*		*2978*				
			Сметная стоимость				*40206*				
					РЛНД						
262	67	11-330208-0103 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	9318,27	2651,83	9318	2652	5263	7,42	7
			шт		6580,06	1041,71	6580	1042	61,7	1,02	1
			Накладные расходы -		*5263,47*		*5263*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4702,63*				*4703*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*560,84*				*561*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1166,54*		*1167*				
			Сметная стоимость				*15748*				
263	68	51-080301-1103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	1	48210,00	--	48210	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1928,40*		*1928*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1928,40*				*1928*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4011,07*		*4011*				
			Сметная стоимость				*54149*				
264	69	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн КМ-1	1	4242,86	--	4243	--	170	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*169,71*		*170*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*169,71*				*170*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,01*		*353*				
			Сметная стоимость				*4766*				
265	70	21-130201-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,00088	395629,44	--	348	--	14	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15825,18*		*14*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15825,18*				*14*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32916,37*		*29*				
			Сметная стоимость				*391*				
266	71	24-040206-0719 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	736,50	--	4419	--	177	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*29,46*		*177*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,46*				*177*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,28*		*368*				
			Сметная стоимость				*4963*				
267	72	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-1	1	10667,86	--	10668	--	427	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*426,71*		*427*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*426,71*				*427*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*887,57*		*888*				
			Сметная стоимость				*11982*				
268	73	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-2	1	5571,43	--	5571	--	223	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*222,86*		*223*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*222,86*				*223*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*463,54*		*464*				
			Сметная стоимость				*6257*				
269	74	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вал привода РА-3	3	8678,57	--	26036	--	1041	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*347,14*		*1041*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*347,14*				*1041*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*722,06*		*2166*				
			Сметная стоимость				*29244*				
270	75	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-5	1	1458,93	--	1459	--	58	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*58,36*		*58*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58,36*				*58*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,38*		*121*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость				*1639*				
271	76	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х7	3	1401,79	--	4205	--	168	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*56,07*		*168*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*56,07*				*168*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,63*		*350*				
			Сметная стоимость				*4723*				
272	77	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х8	1	1401,79	--	1402	--	56	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*56,07*		*56*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*56,07*				*56*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,63*		*117*				
			Сметная стоимость				*1575*				
273	78	ТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП1	4,5	1394,64	--	6276	--	251	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*55,79*		*251*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,79*				*251*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,03*		*522*				
			Сметная стоимость				*7049*				
			ГРОЗАЗАЩИТА								
274	79	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ96И	1	5767,86	--	5768	--	231	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*230,71*		*231*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*230,71*				*231*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*479,89*		*480*				
			Сметная стоимость				*6479*				
275	80	23-070222-0116 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Шина Ши2	3	2559,05	--	7677	--	307	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*102,36*		*307*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*102,36*				*307*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*212,91*		*639*				
			Сметная стоимость				*8623*				
276	81	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х62И	1	1915,18	--	1915	--	77	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*76,61*		*77*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*76,61*				*77*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,34*		*159*				
			Сметная стоимость				*2151*				
277	82	ТПРАЙС-ЛИСТ	Упор УП50	1	1022,32	--	1022	--	41	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*40,89*		*41*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*40,89*				*41*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,06*		*85*				
			Сметная стоимость				*1148*				
278	83	13-080103-1501 РСНБ РК 2015 прим.	**Ограничитель перенапряжений , напряжение до 10 кВ**	1	3423,82	617,94	3424	618	1367	3,00	3
			компл		2544,51	218,44	2545	218	42,8	0,22	--
			Накладные расходы -		*1366,80*		*1367*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1182,54*				*1183*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*184,25*				*184*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,25*		*383*				
			Сметная стоимость				*5174*				
279	84	24-040207-4315 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ограничители перенапряжения SGA1012.10**	3	24280,27	--	72841	--	2914	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*971,21*		*2914*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*971,21*				*2914*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2020,12*		*6060*				
			Сметная стоимость				*81815*				
280	85	24-040207-1819 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27**	6	3199,78	--	19199	--	768	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*127,99*		*768*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*127,99*				*768*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*266,22*		*1597*				
			Сметная стоимость				*21564*				
281	86	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	10,2	477,46	--	4870	--	195	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*19,10*		*195*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19,10*				*195*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,72*		*405*				
			Сметная стоимость				*5470*				
282	87	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	6	147,91	--	887	--	35	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5,92*		*35*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,92*				*35*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,31*		*74*				
			Сметная стоимость				*996*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Опора ж/б промежуточная П10-1.2с -4шт								
					Изоляторы. Линейная арматура						
283	91	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Зажимы ответвительные SL37.2**	4	818,13	--	3273	--	131	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*32,73*		*131*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,73*				*131*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,07*		*272*				
			Сметная стоимость				*3676*				
284	92	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кожух защитный для зажима SP15**	4	361,11	--	1444	--	58	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14,44*		*58*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14,44*				*58*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,04*		*120*				
			Сметная стоимость				*1622*				
285	93	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Изоляторы штыревые SDI37**	12	10198,98	--	122388	--	4896	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*407,96*		*4896*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*407,96*				*4896*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*848,56*		*10183*				
			Сметная стоимость				*137466*				
286	94	24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вязка спиральная SO115.9585**	24	16501,08	--	396026	--	15841	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*660,04*		*15841*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*660,04*				*15841*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1372,89*		*32949*				
			Сметная стоимость				*444816*				
287	95	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Устройство защиты от дуги SE 20.1**	12	4562,50	--	54750	--	2190	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*182,50*		*2190*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*182,50*				*2190*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*379,60*		*4555*				
			Сметная стоимость				*61495*				
288	8 доб.	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Устройство защиты от дуги SDI 27.1**	9	17286,61	--	155579	--	6223	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*691,46*		*6223*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*691,46*				*6223*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1438,25*		*12944*				
			Сметная стоимость				*174746*				
					Изоляторы. Линейная арматура						
289	**110**	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**6**	**818,13**	**--**	**4909**	**--**	**196**	**--**	**--**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*32,73*		*196*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,73*				*196*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,07*		*408*				
			Сметная стоимость				*5514*				
290	**111**	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**6**	**361,11**	**--**	**2167**	**--**	**87**	**--**	**--**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14,44*		*87*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14,44*				*87*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,04*		*180*				
			Сметная стоимость				*2434*				
291	**112**	**24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	**3**	**10198,98**	**--**	**30597**	**--**	**1224**	**--**	**--**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*407,96*		*1224*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*407,96*				*1224*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*848,56*		*2546*				
			Сметная стоимость				*34367*				
292	**113**	**24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98**	**6**	**16501,08**	**--**	**99006**	**--**	**3960**	**--**	**--**
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*660,04*		*3960*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*660,04*				*3960*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1372,89*		*8237*				
			Сметная стоимость				*111204*				
293	**114**	**24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**6**	**530,73**	**--**	**3184**	**--**	**127**	**--**	**--**
			шт.		--		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -		*21,23*		*127*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21,23*				*127*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,16*		*265*				
			Сметная стоимость				*3576*				
294	115	24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012**	**6**	**14182,11**	**--**	**85093**	**--**	**3404**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*567,28*		*3404*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*567,28*				*3404*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179,95*		*7080*				
			Сметная стоимость				*95576*				
295	116	24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98**	**6**	**11931,93**	**--**	**71592**	**--**	**2864**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*477,28*		*2864*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*477,28*				*2864*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*992,74*		*5956*				
			Сметная стоимость				*80412*				
296	117	24-040207-5018 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98**	**3**	**2891,91**	**--**	**8676**	**--**	**347**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*115,68*		*347*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*115,68*				*347*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240,61*		*722*				
			Сметная стоимость				*9745*				
					Грозазащита						
297	118	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Устройство защиты от дуги SDI 27.1**	**3**	**17286,61**	**--**	**51860**	**--**	**2074**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*691,46*		*2074*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*691,46*				*2074*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1438,25*		*4315*				
			Сметная стоимость				*58249*				
			Заземление опор -10кВ								
298	119	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм**	**7**	**886,26**	**93,37**	**6204**	**654**	**2105**	**0,70**	**5**
			шт		**579,97**	**15,89**	**4060**	**111**	**42,8**	**0,02**	**--**
			Накладные расходы -		*300,68*		*2105*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*255,03*				*1785*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,65*				*320*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,95*		*665*				
			Сметная стоимость				*8973*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	120	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,09324	159104,91	--	14835	--	593	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6364,20*		*593*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6364,20*				*593*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13237,53*		*1234*				
			Сметная стоимость				*16663*				
					Сети 0,4кВ						
			фундамент под трансформатор								
300	11 доб.	11-010101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	1,6878	105,74	99,93	178	169	52	0,01	--
			м3 грунта		5,81	37,80	10	64	59,1	0,04	--
			Накладные расходы -		*31,03*		*52*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*25,77*				*43*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,26*				*9*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,94*		*18*				
			Сметная стоимость				*249*				
301	12 доб.	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,0522	1045,83	--	55	--	36	1,42	--
			м3 грунта		1045,83	--	55	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*684,64*		*36*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*618,09*				*32*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66,56*				*3*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,44*		*7*				
			Сметная стоимость				*98*				
302	13 доб.	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	0,609	18,95	18,95	12	12	3	--	--
			м3		--	6,75	--	4	59,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*4,91*		*3*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,99*				*2*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,92*				*1*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*1*				
			Сметная стоимость				*16*				
303	14 доб.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,609	119,35	50,94	73	31	37	0,11	--
			м3		68,41	22,26	42	14	59,1	0,03	--
			Накладные расходы -		*60,51*		*37*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*33*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,92*				*4*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*9*				
			Сметная стоимость				*119*				
304	15 доб.	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	0,609	51,49	40,96	31	25	8	0,01	--
			м3		7,73	10,35	5	6	59,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*13,17*		*8*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*7*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,49*				*2*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,17*		*3*				
			Сметная стоимость				*42*				
305	16 доб.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	0,261	652,64	--	170	--	112	0,97	--
			м3		652,64	--	170	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*427,24*		*112*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*101*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,53*				*11*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,39*		*23*				
			Сметная стоимость				*304*				
306	17 доб.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	0,1	3985,50	1154,54	399	115	73	0,85	--
			м3 основания		611,64	468,30	61	47	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*729,97*		*73*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*548,61*				*55*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*181,36*				*18*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*377,24*		*38*				
			Сметная стоимость				*510*				
307	18 доб.	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство /из бетона кл.В7,5/**	0,64	21304,17	1165,86	13635	746	2172	6,34	4
			м3		4762,93	275,84	3048	177	48,5	0,32	--
			Накладные расходы -		*3393,72*		*2172*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2443,80*				*1564*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*949,92*				*608*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1975,83*		*1265*				
			Сметная стоимость				*17072*				
308	19 доб.	11-330107-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка**	0,26	6596,62	3508,15	1715	912	796	3,91	1
			м3 сборных железобетонных конструкций		3088,47	1270,04	803	330	61,7	1,13	--
			Накладные расходы -		*3060,63*		*796*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2689,20*				*699*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*371,43*				*97*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*772,58*		*201*				
			Сметная стоимость				*2712*				
309	20 доб.	21-040406-0107 РСНБ РК 2015	**Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-2 СТ РК 2386-2013**	2	42880,36	--	85761	--	3430	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1715,21*		*3430*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1715,21*				*3430*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3567,65*		*7135*				
			Сметная стоимость				*96327*				
310	21 доб.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,03746	417071,51	5894,56	15623	221	1575	42,70	2
			т стальных элементов		38407,37	873,62	1439	33	62,1	1,03	--
			Накладные расходы -		*42052,09*		*1575*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*914*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17658,60*				*661*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729,89*		*1376*				
			Сметная стоимость				*18574*				
311	22 доб.	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00123	381819,66	--	470	--	19	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15272,79*		*19*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15272,79*				*19*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31767,40*		*39*				
			Сметная стоимость				*528*				
			МОНТАЖ КТП								
312	132	11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	1	9930,83	6720,98	9931	6721	3171	3,00	3
			подстанция		2312,67	2009,92	2313	2010	61,7	1,81	2
			Накладные расходы -		*3170,95*		*3171*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2667,04*				*2667*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*503,91*				*504*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1048,14*		*1048*				
			Сметная стоимость				*14150*				
313	133	11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	1	25661,74	5896,57	25662	5897	8973	12,10	12
			подстанция		10416,04	1967,57	10416	1968	61,7	1,90	2
			Накладные расходы -		*8972,79*		*8973*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*7640,69*				*7641*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1332,10*				*1332*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2770,76*		*2771*				
			Сметная стоимость				*37406*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
314	134	51-080102-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric**	1	389592,00	--	389592	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15583,68*		*15584*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15583,68*				*15584*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32414,05*		*32414*				
			Сметная стоимость				*437590*				
315	23 доб.	51-080101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	1	535441,00	--	535441	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*21417,64*		*21418*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21417,64*				*21418*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44548,69*		*44549*				
			Сметная стоимость				*601407*				
316	136	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	9,9	73,06	66,80	723	661	204	0,01	--
			м3 грунта		6,26	22,53	62	223	59,1	0,02	--
			Накладные расходы -		*20,62*		*204*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,01*				*168*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,60*				*36*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,49*		*74*				
			Сметная стоимость				*1001*				
317	137	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	1,5	18,95	18,95	28	28	7	--	--
			м3		--	6,75	--	10	59,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*4,91*		*7*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,99*				*6*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,92*				*1*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*3*				
			Сметная стоимость				*38*				
318	138	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	5	331,21	280,32	1656	1402	400	0,06	--
			м кабеля		50,89	99,09	254	495	42,8	0,10	--
			Накладные расходы -		*80,01*		*400*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*64,19*				*321*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,82*				*79*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,90*		*164*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость				*2221*				
319	139	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	5	212,86	95,99	1064	480	321	0,11	1
			м кабеля		93,30	31,93	466	160	42,8	0,04	--
			Накладные расходы -		*64,26*		*321*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,60*				*268*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,66*				*53*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,17*		*111*				
			Сметная стоимость				*1496*				
320	140	13-080201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	3	372,37	188,02	1117	564	344	0,19	1
			м кабеля		161,15	63,15	483	189	42,8	0,08	--
			Накладные расходы -		*114,74*		*344*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*96,00*				*288*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*18,73*				*56*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,97*		*117*				
			Сметная стоимость				*1578*				
321	141	23-060137-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,008	583918,61	--	4671	--	187	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*23356,74*		*187*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23356,74*				*187*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48582,03*		*389*				
			Сметная стоимость				*5247*				
322	142	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка опознавательной сигнальной ленты в траншее	0,005	17951,47	12364,63	90	62	22	6,30	--
			км		5586,84	2682,34	28	13	42,8	9,04	--
			Накладные расходы -		*4398,84*		*22*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3539,21*				*18*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*859,63*				*4*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1788,02*		*9*				
			Сметная стоимость				*121*				
323	143	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная ЛСЭ-150	5	35,71	--	179	--	7	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1,43*		*7*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,43*				*7*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,97*		*15*				
			Сметная стоимость				*201*				
324	144	13-080201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциейнапряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	2	1011,98	56,18	2024	112	854	1,00	2
			шт.		848,17	19,86	1696	40	42,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*426,86*		*854*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*371,52*				*743*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,34*				*111*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,11*		*230*				
			Сметная стоимость				*3108*				
325	**145**	**23-061709-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Комплект концевых заделок**	**2**	**2135,89**	**--**	**4272**	**--**	**171**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*85,44*		*171*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*85,44*				*171*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,71*		*355*				
			Сметная стоимость				*4798*				
326	**146**	**13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**3**	**379,73**	**24,74**	**1139**	**74**	**375**	**0,29**	**1**
			м		**240,27**	**6,55**	**721**	**20**	**42,8**	**0,01**	**--**
			Накладные расходы -		*125,06*		*375*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*105,64*				*317*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19,41*				*58*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,38*		*121*				
			Сметная стоимость				*1635*				
327	**147**	**23-010504-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	**3**	**74,61**	**--**	**224**	**--**	**9**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2,98*		*9*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,98*				*9*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,21*		*19*				
			Сметная стоимость				*252*				
328	**24 доб.**	**Т Прайс-лист**	**Провод ВПП 16**	**258,16**	**500,89**	**--**	**129310**	**--**	**5172**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*20,04*		*5172*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,04*				*5172*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,67*		*10759*				
			Сметная стоимость				*145241*				
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
329	**148**	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	**50**	**174,71**	**18,33**	**8736**	**916**	**3028**	**0,14**	**7**
			м		**115,99**	**4,37**	**5800**	**218**	**42,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*60,56*		*3028*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*51,52*				*2576*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,05*				*452*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,82*		*941*				
			Сметная стоимость				*12705*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	149	21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0628	178218,29	--	11192	--	448	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7128,73*		*448*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7128,73*				*448*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14827,76*		*931*				
			Сметная стоимость				*12571*				
331	150	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	7	931,89	127,08	6523	890	2155	0,70	5
			шт		579,97	27,80	4060	195	42,8	0,03	--
			Накладные расходы -		*307,81*		*2155*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*260,13*				*1821*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*47,68*				*334*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,18*		*694*				
			Сметная стоимость				*9372*				
332	151	21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16 мм	0,0553	157890,63	--	8731	--	349	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6315,63*		*349*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6315,63*				*349*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13136,50*		*726*				
			Сметная стоимость				*9807*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4053578				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							110
			Сметная заработная плата -	Тенге				94851			
			РАЗДЕЛ 8. СМЕТА 7-1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
333	1	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Планировка территории- НАСЫПИ,ВЫЕМКИ бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	230	31,53	31,53	7253	7253	1878	--	--
			м3		--	11,23	--	2584	59,1	0,01	3
			Накладные расходы -		*8,17*		*1878*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,64*				*1527*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,53*				*351*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,18*		*730*				
			Сметная стоимость				*9862*				
334	2	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтовдобавлять на каждые последующие 10 м	230	80,95	80,95	18618	18618	4821	--	--
			м3		--	28,83	--	6632	59,1	0,01	2
			Накладные расходы -		*20,96*		*4821*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,04*				*3919*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,92*				*901*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,15*		*1875*				
			Сметная стоимость				*25314*				
335	3	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерамимощностью 59 кВт (80 л с)**	756	0,96	0,96	726	726	188	--	--
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		--	0,34	--	258	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*0,25*		*188*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,20*				*153*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,05*				*35*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,10*		*73*				
			Сметная стоимость				*987*				
336	4	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Снятие РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м**	152	26,98	26,98	4101	4101	1062	--	--
			м3		--	9,61	--	1461	59,1	0,01	1
			Накладные расходы -		*6,99*		*1062*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,68*				*863*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,31*				*199*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,72*		*413*				
			Сметная стоимость				*5576*				
337	5	11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	**Перемещение РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м добавлять на каждые последующие 10 м**	152	49,96	49,96	7594	7594	1966	--	--
			м3		--	17,80	--	2705	59,1	0,01	1
			Накладные расходы -		*12,94*		*1966*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,52*				*1599*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,42*				*368*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,03*		*765*				
			Сметная стоимость				*10325*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			52063				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
			Сметная заработная плата -	Тенге				13640			
			РАЗДЕЛ 9. СМЕТА 7-2. ПОКРЫТИЕ								
					А/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1						
338	1	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3**	826	236,33	69,85	195208	57694	26340	0,02	19
			м2 основания или покрытия		16,99	18,79	14031	15519	60,3	0,02	16
			Накладные расходы -		*31,89*		*26340*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*21,57*				*17819*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,32*				*8521*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,46*		*17724*				
			Сметная стоимость				*239272*				
339	2	11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Основания и покрытия из песчано-гравийных илищебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,127 м3 /толщ.11 см/**	**826**	**224,77**	**61,11**	**185662**	**50476**	**29333**	**0,04**	**30**
			м2 основания или покрытия		**26,29**	**16,00**	**21714**	**13219**	**60,3**	**0,02**	**13**
			Накладные расходы -		*35,51*		*29333*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*25,50*				*21064*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,01*				*8269*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,82*		*17200*				
			Сметная стоимость				*232195*				
340	6	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100/30/15 мм при других видах покрытий**	**471**	**1407,58**	**19,90**	**662972**	**9373**	**182250**	**0,70**	**329**
			м		**519,95**	**7,28**	**244898**	**3428**	**60,3**	**0,01**	**3**
			Накладные расходы -		*386,94*		*182250*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*317,92*				*149741*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,02*				*32509*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,56*		*67618*				
			Сметная стоимость				*912839*				
341	7	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	**20,253**	**41211,06**	**--**	**834648**	**--**	**33386**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1648,44*		*33386*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1648,44*				*33386*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3428,76*		*69443*				
			Сметная стоимость				*937477*				
					ПЛИТОЧНЫЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-2						
342	8	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см ТОЛЩ.10СМ**	**17,4**	**120,85**	**89,83**	**2103**	**1563**	**684**	**0,04**	**1**
			м2		**30,72**	**24,22**	**535**	**421**	**60,3**	**0,02**	**--**
			Накладные расходы -		*39,29*		*684*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*33,13*				*576*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,16*				*107*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,81*		*223*				
			Сметная стоимость				*3010*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	9	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1,74	981,59	--	1708	--	68	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*39,26*		*68*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*39,26*				*68*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,67*		*142*				
			Сметная стоимость				*1918*				
344	10	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ТОЛЩ.5 СМ	0,87	888,54	785,43	773	683	163	0,14	--
			м3		101,70	140,08	88	122	60,3	0,14	--
			Накладные расходы -		*187,17*		*163*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*145,79*				*127*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,37*				*36*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,06*		*75*				
			Сметная стоимость				*1011*				
345	11	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,87	2742,81	--	2386	--	95	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*109,71*		*95*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*109,71*				*95*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,20*		*199*				
			Сметная стоимость				*2680*				
346	12	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	17,4	303,40	27,87	5279	485	3306	0,38	7
			м2		274,16	9,50	4770	165	60,3	0,01	--
			Накладные расходы -		*190,02*		*3306*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*171,05*				*2976*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*18,98*				*330*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,47*		*687*				
			Сметная стоимость				*9272*				
347	13	21-040509-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	17,4	1681,45	--	29257	--	1170	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*67,26*		*1170*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*67,26*				*1170*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,90*		*2434*				
			Сметная стоимость				*32861*				
348	14	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8мм при других видах покрытий	30	1059,63	19,90	31789	597	11191	0,70	21
			м		519,95	7,28	15599	218	60,3	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -		*373,02*		*11191*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*317,92*				*9538*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,10*				*1653*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,61*		*3438*				
			Сметная стоимость				*46418*				
349	**15**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	**0,48**	**41211,06**	**--**	**19781**	**--**	**791**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1648,44*		*791*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1648,44*				*791*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3428,76*		*1646*				
			Сметная стоимость				*22218*				
					Отмостка						
350	**16**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5 ТОЛЩ.150ММ**	**2,7**	**18696,56**	**6,26**	**50481**	**17**	**6523**	**3,66**	**10**
			м3		**2633,66**	**--**	**7111**	**--**	**60,9**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2415,92*		*6523*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*4331*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*812,02*				*2192*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1689,00*		*4560*				
			Сметная стоимость				*61564*				
351	**17**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**18**	**885,05**	**2,00**	**15931**	**36**	**1976**	**0,14**	**3**
			м2 покрытия		**117,94**	**0,65**	**2123**	**12**	**60,3**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*109,77*		*1976*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*71,51*				*1287*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*38,26*				*689*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,59*		*1433*				
			Сметная стоимость				*19339*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**2522074**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**452**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**343974**			
			РАЗДЕЛ 10. СМЕТА 7-3. ОГРАЖДЕНИЕ								
352	**1**	**84-020602-0201**	**Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м**	**29**	**35525,00**	**4415,00**	**1030225**	**128035**	**165126**	**--**	**--**
			секция (3 метра)		**6791,00**	**801,00**	**196939**	**23229**	**--**	**--**	**--**
52.1	1.1	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	29	35525,00	4415,00	1030225	128035	165126	--	--
			секция (3 метра)		6791,00	801,00	196939	23229	75	--	--
			Накладные расходы -		*5694,00*		*165126*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*5694,00*				*165126*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3297,52*		*95628*				
			Сметная стоимость				*1290979*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.2	2.2	84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	2	28393,00	--	56786	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2271,44*		*4543*				
			Сметная стоимость				*61329*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1375806				
			Сметная заработная плата -	Тенге				231444			
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			25425454				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3155
			Сметная заработная плата -	Тенге				3096578			
			ИТОГО:	Тенге			25425454				
			Итого с временными	Тенге	2,9%	419976	14901911,37				
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге	0,7%	104313	15006224,75				
			Итого в текущих ценах 2017г. , к = 1	Тенге			25949744,75				
			Коэфициент скидки К=0,900000	Тенге			23354770,28				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			2802572,43				
			Итого с НДС	Тенге			26157342,71				

"Подрядчик"
Директор
ТОО "Шымкентэнерго ремонт"
_____ Дербисбеков Ж.К.

"Технадзор"
Инженер
ТОО "Оңтүстік Күрделі Құрылыс"
_____ Курмашев Б.А.

_____ Байдеуов А.Т.