157 Е12-15-3	Устройство паронепроницаемой пленки								
	м2 изолируемой поверхности	100,2	37,08	0,99	3715	99	1427	0,0694	7
158 1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)		11,59	0,38	1161	38	119	0,0018	–
	м2	100,2	38,09		3817				
159 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой								
	м2 изолируемой поверхности	32	103,08	0,99	3299	32	456	0,0694	2
160 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством		11,59	0,38	371	12	119	0,0018	–
	м2 кровли	149,8	913,05	8,2	136775	1228	49205	1,71	256
161 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам		272,95	3,08	40888	461	119	0,015	2
	м2 обработанной поверхности	149,8	20,49	0,91	3069	136	902	0,029	4
162 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов		4,68	0,34	701	51	120	0,00168	–
	м желобов	50	481,76	1,22	24088	61	2651	0,278	14
163 Е12-9-1	Устройство снегозадержателей из листовой стали, прим.		44,1	0,45	2205	23	119	0,0022	–
	м желобов	32	865,83	15,48	27707	495	4703	0,75	24
164 Е12-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли профнастилом		117,68	5,81	3766	186	119	0,0283	1
	м трубы	3	210,03	7,39	630	22	669	1,16	3
165 Е10-3-5	Устройство карнизов		184,5	2,77	554	8	119	0,015	–
	м2 развернутой поверхности карнизов	38,4	575,58	7,54	22102	290	10024	1,43	55
166 Е15-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным		214,65	2,86	8243	110	120	0,0139	1
	м2 окрашиваемой поверхности	38,4	97,08	1,19	3728	46	1678	0,255	10
167 Е7-20-1	Установка МС-1, МС-2, МС-3		41,18	0,45	1581	17	105	0,0022	–
	т стальных элементов	0,0578	41008,57	2434,57	2370	141	2660	170	10
			31950	920,25	1847	53	140	4,49	–

168 1-4-83	МС-1, МС-2, МС-3	0,0578	46400		2682				
	т								
169 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100,2	189,45	4,72	18983	473	8663	0,403	40
	м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	7102	178	119	0,0086	1
170 1-3-25	Вата минеральнаяК=0,150	15,03	2530		38026				
	м3								
171 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	110,2	103,08	0,99	11359	109	1570	0,0694	8
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1277	42	119	0,0018	–
172 Е10-13-1	Укладка ходовых досок	20	24,75	0,9	495	18	138	0,0349	1
	м ходов		5,42	0,34	108	7	120	0,0016	–
173 Е6-11-10	Монтаж СГ-1	0,1293	5239,08	327,33	677	42	273	11,6	2
	т		1890	123,75	244	16	105	0,6	–
174 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,1293	50800		6568				
	т								
175 Е10-15-1	Устройство слуховых оконК=2,000	2	3081,19	81,61	6162	163	2387	6,08	12
	слуховое окно		963	31,5	1926	63	120	0,15	–
176 6-1-152	Слуховые окна с решеткойК=2,000;	1,08	3960		4277				
	м2								
177 1-1-812	Завертка оцинкованнаяК=2,000	2	57		114				
	шт								
178 1-1-808	Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданийК=2,000	2	483		966				
	комплект								
179 Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицейК=2,000	12	809,81	8,2	9718	98	3418	1,48	18
	м2 кровли		236,25	3,08	2835	37	119	0,015	–
180 Е8-6-1	Обкладка трубы кирпичем	0,12	6924,24	335,84	831	40	117	4,54	1
	м3 кладки		699,75	126	84	15	118	0,61	–

181	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали							
		м2 покрытия	0,28	575,05	1,24	161	–	51	0,972	–
				153,23	0,47	43	–	119	0,0023	–

Раздел 12 Наружная отделка. Фасад

182	Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ								
		м2 вертикальной проекции	107,36	150,62	0,62	16171	67	8780	0,435	47
				69,08	0,23	7416	25	118	0,0011	–
183	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	13,16	228,99	1,96	3014	26	1511	0,611	8
				108,9	0,45	1433	6	105	0,0262	–
184	Е15-179-4	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором								
		м2 окрашиваемой поверхности	13,16	35,96	–	473	–	411	0,177	2
				29,7	–	391	–	105	–	–
185	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного фасада								
		м2	94,2	132,99	1,02	12528	96	3763	0,2357	22
				37,89	0,16	3569	15	105	0,00054	–
186	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=0,070								
		м3	6,594	14600		96272				
187	Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	94,2	133,23	1,19	12550	112	3783	0,223	21
				37,8	0,45	3561	42	105	0,0022	–
188	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	94,2	221,84	4,92	20897	463	19279	1,15	108
				193,05	1,87	18185	176	105	0,0091	1
189	Е15-155-1	Известковая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности								
		м2 фасада	94,2	13,73	0,9	1293	85	991	0,058	5
				9,68	0,34	912	32	105	0,0016	–

Раздел 13 Туалет на 1 очко

190	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3								
		м3 грунта	7,7	28,89	27,85	222	214	71	0,00724	–
				1,04	8,44	8	65	97	0,0315	–
191	Е1-164-4	Доработка вручную грунта 2 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2; ktpp1=1,2; ktpм1=1,2; kзпр1=1,2; kэкс1=1,2; kзпм1=1,2; kмат1=1,2;								
		м3 грунта	0,25	791,1	–	198	–	224	4,272	1
				791,1	–	198	–	113	–	–
192	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы								
		м3 грунта	1	134,1	–	134	–	151	0,972	1
				134,1	–	134	–	113	–	–
193	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	2,75	6,48	6,48	18	18	6	–	–
				–	2,1	–	6	97	0,00806	–
194	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	3,75	21,55	4,52	81	17	62	0,108	–
				17,03	–	64	–	97	–	–
195	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
		м3 уплотненного грунта	2,75	14,12	12	39	33	12	0,0122	–
				1,62	2,75	4	8	97	0,0122	–
196	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах								
		м3 конструкций колодцев	0,76	9447,18	2308,84	7180	1755	3112	13,869	11
				2286	864,68	1737	657	130	4,223	3
197	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые								
		м3	0,28	23700		6636				
198	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)								
		м	2,34	3870		9056				
199	Е10-5-1	Установка деревянных элементов туалета								
			0,5732	22541,72	316,57	12921	181	2480	22,5	13

	м3 древесины в конструкции								
200 1-1-791	Скобяные изделия	1	3487,5	119,25	1999	68	120	0,58	–
	комплект		1380		1380				
201 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	2,52	1791,21	8,2	4514	21	828	1,71	4
	м2 кровли		272,95	3,08	688	8	119	0,015	–
202 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	2,52	20,49	0,91	52	2	16	0,029	–
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	12	1	120	0,00168	–

Раздел 14 Защитные экраны радиаторов

203 Е15-36-1	Устройство боковых стенок защитных экранов радиаторов из гипсокартона с креплением на пристенный металлический каркас	2,84	791,39	4,85	2248	14	669	1,288	4
	м2		222,86	1,41	633	4	105	0,0062	–
204 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	2,84	158,88	3,43	451	10	224	0,4552	1
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	209	4	105	0,0063	–
205 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	2,84	251,66	1,88	715	5	119	0,231	1
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	111	2	105	0,0035	–
206 Е10-7-1	Обшивка вагонкой защитных экранов радиаторов. прим.	1,68	622,52	4,64	1046	8	121	0,363	1
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	98	3	120	0,0085	–
207 Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	1,68	165,65	1,61	278	3	158	0,532	1
	м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	149	1	105	0,003	–

Локальная смета №2-1-2 Электромонтажные работы

Раздел 1 Электромонтажные работы

1 Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	350	47,2	14,8	16520	5180	10175	0,16	56
	м		26,3	4,3	9205	1505	95	0,025	9
2 Ц8-409-6	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	120	48,7	2,6	5844	312	3306	0,17	20
	м		28,8	0,2	3456	24	95	0,001	–
3 Ц8-398-1	Прокладка кабеля в трубе	120	5,4	2,3	648	276	365	0,01	1
	м		2,5	0,7	300	84	95	0,004	–
4 8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	12	777		9324				
	10м								
5 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,12	60500		7260				
	1000м								
6 16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,015	79100		1187				
	1000м								
7 16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,05	28900		1445				
	1000м								
8 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,24	52100		12504				
	1000м								
9 16-1-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,02	360600		7212				
	1000м								
10 16-1-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,025	248700		6218				
	1000м								
11 Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2	28	342,8	134	9598	3752	5208	0,99	28
	шт		158	37,8	4424	1058	95	0,221	6
12 17-2-3	Светильники, тип ЛСП44-1х40	4	2320		9280				

13	17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	шт	3	2480		7440			
14	17-2-3	Светильники, тип ЛСП44-2х40	шт	7	2320		16240			
15	17-2-83	Светильники, тип НПП03-60	шт	4	209		836			
16	17-4-1	Указатель световой "Не входить", прим.	шт	5	457		2285			
17	99-7-8(пл)	Компактная люминесцентная лампа G23.11 ВТ DULUX S 11W	шт	5	103		515			
18	99-8-8(пл)	Компактная люминесцентная лампа Е27,13 ВТ DTWIST 13W/865 E27	шт	4	262		1048			
19	99-5-18(пл)	Лампа люминесцентная 36 ВТ TL-D 36/54	шт	24	56		1344			
20	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	шт	24	14		336			
21	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	4	62,7	0,2	251	1	219	0,34	1
					57,8	0,1	231	–	95	–	–
22	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	5	64	1	320	5	279	0,36	2
					58,5	0,2	293	1	95	0,001	–
23	18-1-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-0-25/220	шт	5	134		670				
24	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	4	237		948				
25	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	15	47	0,2	705	3	651	0,29	4
					45,5	0,1	683	2	95	–	–

26 Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке								
	шт	1	48,5	0,2	49	–	45	0,29	–
27 Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке		47	0,1	47	–	95	–	–
	шт	2	55	0,9	110	2	94	0,33	1
28 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220		49,7	0,2	99	–	95	0,001	–
	шт	17	156		2652				
29 18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220								
	шт	1	182		182				
30 Ц8-591-2	Коробка ответвительнаяпри скрытой проводке,прим.								
	шт	30	47	0,2	1410	6	1300	0,29	9
31 18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2		45,5	0,1	1365	3	95	–	–
	1000шт	0,03	26100		783				
32 Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм								
	м	15	93,5	3,1	1403	47	466	0,18	3
33 Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 25х4мм		32,4	0,3	486	5	95	0,002	–
	м	80	88,9	3,1	7112	248	2143	0,16	13
34 Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический		27,9	0,3	2232	24	95	0,002	–
	шт	2	134,8	3,6	270	7	219	0,68	1
35 99-6-6(пл)	Автоматический выключатель на вводе ВА 47-29 3Р-50А-1 шт.(до счетчика)		115	0,2	230	–	95	0,001	–
	шт	1	263		263				

36	99-6-7(пл)	Автоматический выключатель на вводе ВА 47-29 3Р-40А-1 шт.(после счетчика)								
37	Е21-24-6	*шт*	1	211		211				
		Установка групповых осветительных щитков массой до 50 кг на конструкции в готовой нише или на стене								
		шт	1	1185,59	103,34	1186	103	1057	5,44	5
38	99-2-1(пл)			938,25	40,96	938	41	108	0,2	–
		Щиток учетно -распределительный ЩРУн-3-72зо								
39	Е21-22-12	*шт*	1	3856		3856				
		Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 А								
		шт	8	496,94	3,06	3976	24	2051	1,4	11
40	99-3-1(пл)	Автоматический выключатель :ВА47-29 3Р 16 А		236,25	1,15	1890	9	108	0,0056	–
41	99-6-1(пл)	ВА47-29 3Р 32 А *шт*	1	211		211				
42	99-6-2(пл)	ВА47-29 1Р 16 А *шт*	2	211		422				
43	Ц8-80-1	Монтаж УЗО *шт*	5	71		355				
		шт	6	108,5	1,6	651	10	576	1	6
44	18-2-30	Устройство защитное абонентское УЗО-М304-2		101	–	606	–	95	–	–
45	Е69-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах с размером стороны 130 мм *шт*	6	1270		7620				
		гнездо	50	195,71	137,68	9786	6884	5553	0,3731	19
46	Е69-8-1	Заделка гнезд в кирпичных стенах		58,03	53,01	2902	2651	100	0,291	15
		гнездо	50	528,61	36,36	26431	1815	17078	2,271	114
47	Е69-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 250 мм		335,48	6,08	16774	304	100	0,034	2
		отверстие	1	951,46	638,8	951	639	559	2,0112	2
48	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором		312,66	246,28	313	246	100	1,35	1
		отверстие	20	8,62	0,02	172	–	172	0,0549	1

49 Е69-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфораторомК=2,333		8,6	–	172	–	100	–	–
	отверстие	46,66	8,17	0,02	381	1	380	0,0528	2
50 Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный		8,15	–	380	–	100	–	–
	шт	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
51 99-5-5(пл)	Счетчик электр-й многотарифный марки СА4 -Э720 TX PLC IP P 60 A		158	2,3	158	2	95	0,013	–
	шт	1	9340		9340				
52 Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм								
	м	10	93,5	3,1	935	31	311	0,18	2
53 Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм		32,4	0,3	324	3	95	0,002	–
	м	15	93,5	3,1	1403	47	466	0,18	3
54 Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм		32,4	0,3	486	5	95	0,002	–
	м	80	84,6	2,8	6768	224	2478	0,17	14
			32,4	0,2	2592	16	95	0,001	–

Локальная смета №2-1-3 Технологическое оборудование

Раздел 1 Манеж-приемная(№4)

1 80-1-13(пл)	Станок " Айболит 3ОО-2"*150 кг** 2200х2000х1090 мм, резин. напольное покрытие				
	шт	1	291393		291393
2 80-1-16(пл)	Станок " Айболит 300-100"*150 кг** 1800х770х2000 мм, резин. напольное покрытие				
	шт	1	143081		143081

Раздел 2 Кладовая биопрепаратов (№7)

3	80-1-137(пл)	Холодильник фармацевтический ХФ-250 (+2...+14 гр.С)							
		шт	2	61641		123282			

Локальная смета №2-1-4 Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

1.1. Отопления

1	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм								
		м трубопровода	55	422,48	3,96	23236	218	3780	0,297	16
				52,2	1,49	2871	82	128	0,0073	–
2	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм								
		шт	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
3	9-3-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм								
		шт	1	340		340				
4	9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм								
		шт	13	1390		18070				
5	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм								
		м трубопровода	55	11,31	–	622	–	776	0,0516	3
				11,01	–	606	–	128	–	–
6	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов								
		кВт	17,7	4327,14	34,73	76590	615	2752	0,682	12
				108,45	13,01	1920	230	128	0,0635	1
7	Е18-22-5	Установка кранов воздушных								
		комплект	12	62,13	–	746	–	346	0,12	1
				22,5	–	270	–	128	–	–
8	99-2-77(пл)	Термостатический элемент RA								
		шт	12	2328		27936				
9	9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм								
		шт	3	584		1752				

10	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера							
		м2 окрашиваемой поверхности	21	148,39	0,07	3116	1	2381	0,646	14
				108	0,02	2268	–	105	0,0001	–
11	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке								
		м2 поверхности изоляции	1,66	258,33	92,82	429	154	225	0,59	1
				100,8	34,88	167	58	100	0,17	–
12	1-3-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка М-15F	0,1	4500		450				
		м3								
13	Е18-2-3	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч)								
		котел	1	16116,2	2691,45	16116	2691	14625	59,8	60
				10417,5	1008	10418	1008	128	4,92	5
14	80-1-1(пл)	Котел стальной (размеры 420x810xh750 мм) водогрейный на твердом топливе теплопроизводительностью 20 квт Уют-1								
		котел	1	28019		28019				
15	Е18-10-6	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3								
		бак	1	10497,57	99,32	10498	99	1857	8,67	9
				1413	38,25	1413	38	128	0,18	–
16	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т								
		насос	1	2338,67	120,17	2339	120	2898	13	13
				2218,5	45	2219	45	128	0,22	–
17	80-0-1(пл)3	Насос циркуляционный UPBasic 25-4 N=0,23кВт G=2,3м3 H=2,8м "Grundfos"								
		насос	1	7023		7023				
18	Е34-101-1	Устройство дымовой трубы								
		канало-километр трубопровода	0,005	351642,38	–	1758	–	151	175	1
				27450	–	137	–	110	–	–
19	Е6-1-20	Устройство бетонного упора	0,1	9001,45	311,32	900	31	59	2,82	–
		м3		441	117,61	44	12	105	0,5744	–

Раздел 2 Вентиляция.

20	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм							
		м2 поверхности воздуховодов	4,29	1156,88	13,16	4963	56	1386	1,54	7
				247,5	4,93	1062	21	128	0,0241	–
21	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
		м2 поверхности воздуховодов	1,5	1132,62	10,58	1699	16	444	1,41	2
				227,25	3,96	341	6	128	0,0194	–
22	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 100х100 мм								
		решетка	2	232,15	16,15	464	32	474	1,07	2
				177,75	6,75	356	14	128	0,03	–
23	Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х100 мм								
		решетка	5	232,15	16,15	1161	81	1181	1,07	5
				177,75	6,75	889	34	128	0,03	–
24	Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм								
		решетка	2	232,15	16,15	464	32	474	1,07	2
				177,75	6,75	356	14	128	0,03	–
25	99-4-1(пл)	Решетки вентиляционные жалюзийные марки RAG, размер 100х100 мм								
		шт	2	346		692				
26	99-4-1(пл)	Решетки вентиляционные жалюзийные марки RAG, размер 200х100 мм								
		шт	5	453		2265				
27	99-4-1(пл)	Решетки вентиляционные жалюзийные марки RAG, размер 200х200 мм								
		шт	2	635		1270				
28	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке								
		м2 поверхности изоляции	7,5	258,33	92,82	1937	696	1018	0,59	4
				100,8	34,88	756	262	100	0,17	1
29	1-3-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные								
		м3	0,3	7605		2282				

Локальная смета №2-1-5 Внутренние слаботочные сети

1	Ц8-409-2	Прокладка кабельного канала	м	16	147,3 / 49,5	73 / 18,3	2357 / 792	1168 / 293	1031 / 95	0,29 / 0,107	5 / 2
2	Ц8-412-1	Прокладка кабеля в кабельном канале	м	16	8,5 / 7,3	0,1 / –	136 / 117	2 / –	111 / 95	0,05 / –	1 / –
3	99-9-1(пл)	Кабельный канал 20х16	м	16	32 / 31		512 / 496				
4	99-1-8(пл)	Кабели для телефонных сетей, марка МКППэПЗТ, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 2 МКППэПЗТ 1х2х0,4	м	1	978,9 / 947	– / –	979 / 947	– / –	852 / 90	7 / –	7 / –
5	Ц10-111-1	Установка телефонного аппарата	шт	1	1410 / 107,3		1410 / 107				
6	80-1-3(пл)	Аппарат телефонный	шт	1	99 / 179	– / –	99 / 179	– / –	100 / 101	1 / –	1 / –
7	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	шт								
8	18-2-23	Розетка телефонная	шт								

Локальная смета №2-1-6 Водоснабжение и канализация

Раздел 1 Водопровод холодной воды

1	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	м трубопровода	27	329,67 / 59,85	4,19 / 1,58	8901 / 1616	113 / 43	2124 / 128	0,337 / 0,0076	9 / –
2	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	м трубопровода	15	364,67 / 59,85	4,19 / 1,58	5470 / 898	63 / 24	1180 / 128	0,337 / 0,0076	5 / –
3	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	м трубопровода	8	362,67	4,19	2901	34	630	0,337	3

4	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм		59,85	1,58	479	13	128	0,0076	–
5	Е16-20-2	Установка кранов поливочных	*шт*	4	328		1312			
			кран	1	4012,57	1,57	4013	2	69	0,3	–
6	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм			54	–	54	–	128	–	–
			м трубопровода	50	10,99	–	550	–	685	0,0501	3
					10,69	–	535	–	128	–	–
	Раздел 2 Горячее водоснабжение										
7	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм									
			м трубопровода	15	329,67	4,19	4945	63	1180	0,337	5
8	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм			59,85	1,58	898	24	128	0,0076	–
			м трубопровода	15	10,99	–	165	–	205	0,0501	1
9	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера			10,69	–	160	–	128	–	–
			м2 окрашиваемой поверхности	2,8	148,39	0,07	415	–	317	0,646	2
10	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм			108	0,02	302	–	105	0,0001	–
11	Е17-5-2	Установка моек на два отделения	*шт*	2	350		700				
			комплект	2	9183,78	61,65	18368	123	1048	2,26	5
12	Е17-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды			387	22,5	774	45	128	0,11	–
			комплект	3	5831,96	17,71	17496	53	1046	1,49	4
13	Е17-2-3	Установка смесителей			265,5	6,75	797	20	128	0,03	–
			шт	5	1793,32	1,57	8967	8	806	0,7	4

14	Ц35-6-5	Монтаж водонагревателя			126	–	630	–	128	–
			шт	2	1058,92	40,91	2118	82	1717	5
					949,5	4,5	1899	9	90	0,026
15	99-20-1(пл)	Водонагреватель Аристон 10 л								
			шт	2	5417		10834			–
16	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм								
			комплект	1	2898,08	9,2	2898	9	186	0,79
					139,5	4,5	140	5	128	0,02
		Раздел 3 Канализация К1								
17	Е16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм								
			м трубопровода	24	1218,62	10,58	29247	254	4545	0,77
					144	3,96	3456	95	128	0,0194
18	Е16-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм								
			м трубопровода	4	781,79	7,07	3127	28	682	0,7
					130,5	2,66	522	11	128	0,0129
19	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм								
			м трубопровода	7	620,54	0,64	4344	4	954	0,584
					106,2	0,25	743	2	128	0,0012
20	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм								
			м трубопровода	9	748,88	1,43	6740	13	1185	0,56
					102,38	0,54	921	5	128	0,0026
21	99-8-8(пл)	Ревизии ПХВ, d 100 мм	шт	1	319		319			
22	99-8-9(пл)	Заглушка ПХВ, d 50 мм	шт	1	41		41			
23	99-8-10(пл)	Заглушка ПХВ, d 100 мм	шт	1	56		56			
24	Е6-1-1	Устройство бетонных упоровК=2,000;	м3	0,24	8062,57	66,01	1935	16	56	1,35
					195,75	24,93	47	6	105	0,1218

25	Е22-12-3	Антикоррозийное покрытие чугунных труб кузбасс лаком								
		км трубопровода	0,009	179757,9	17414,15	1618	157	316	117	1
26	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая		20475	6579	184	59	130	32,13	–
		м трубопровода	2	72,96	16,85	146	34	86	0,211	–
27	1-3-149	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 20 мм		38,59	4,33	77	9	100	0,025	–
		м	2,2	1700		3740				

Локальная смета №2-1-7 Пожарная сигнализация

Раздел 1 Автоматическая пожарная сигнализация.

1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей								
		шт	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
2	80-1-1(пл)	Прибор приемно-контрольный "Вектор-04"		4275	–	4275	–	90	–	–
		шт	1	4726		4726				
3	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении								
		шт	14	369,9	1,6	5179	22	4372	2	28
4	80-1-1(пл)	Извещатель дымовой ИП 212-112		347	–	4858	–	90	–	–
		шт	14	672		9408				
5	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля								
		шт	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
6	80-25-5(пл)	Блок питания "Рип2"		936	–	936	–	90	–	–
		шт	1	4371		4371				
7	Ц8-593-11	Световые настенные указатели								
		шт	1	241,7	91	242	91	149	0,82	1
8	17-4-2	Указатель световой "Шыгу"		131	25,7	131	26	95	0,15	–
		шт	1	462		462				
9	Ц8-121-1	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1								
			1	307,7	–	308	–	263	2	2

10	80-5-45(пл)	Квант 50	шт	1	277 / 4931	–	277 / 4931	–	95	– / –
11	Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2	шт	1	97,7 / 85,5	1,6 / –	98 / 86	2 / –	82 / 95	1 / –
12	80-55-41(пл)	Свето-звуковая сирена DSP-116	шт	1	332,4 / 317	– / –	332 / 317	– / –	320 / 101	2 / –
13	Ц10-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	1	34,2 / 23,2	1,2 / 0,2	5814 / 3944	204 / 34	3779 / 95	0,14 / 0,001
14	80-4-41(пл)	Свето-звуковая сирена Маяк	шт	1	728 / 5,4	– / 2,3	728 / 918	– / 391	101 / 517	– / 0,01
15	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	170	2,5 / 19	0,7	425 / 3230	119	95	0,004
16	Ц8-398-1	Провод в лотках, сечение до 6 мм2	м	170	22		1100			
17	99-0-4(пл)	Кабельный канал 12*12	м	50	6		720			
18	99-44-588(пл	Кабель ШВВП 1х2х0,75	м	120						
19	99-44-77(пл)	Кабель КСПВ 1*2*0,5	м							
20	Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2	шт	1	97,7 / 85,5	1,6 / –	98 / 86	2 / –	82 / 95	1 / –
21	80-2-45(пл)	Кнопка ручного пуска ИПР 513-10	шт	1	318		318			
22	Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах отверстий		10	116,61	55,43	1166	554	822	0,3621