		шт								
23	73-1-256(об)	Огнетушитель порошковый ОП5 с креплениями	2	61,18	20,95	612	210	100	0,1023	1
		шт		2540		5080				
24	71-1-77(об)	Огнетушитель углекислотный ОУ-5	1	1730		1730				
		шт								
	Раздел 2 Первичные средства пожаротушения									
25	Т1-45-16	Стенд предупредительный противопожарный, тип I – строительные работы	1	12170,45	144,83	12170	145	3451	17	17
		стенд		2821,5	53,58	2822	54	120	0,262	–
26	Т1-45-17	Стенд предупредительный противопожарный, тип I – монтаж металлоконструкций	1	7088,92	269,15	7089	269	279	1,3	1
		стенд		226,37	84,15	226	84	90	0,312	–
	Локальная смета №3-1-1 Склад угля									
1	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	7,8	389,25	–	3036	–	3431	2,48	19
		м3 грунта		389,25	–	3036	–	113	–	–
2	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	6,25	167,18	–	1045	–	1181	1,21	8
		м3 грунта		167,18	–	1045	–	113	–	–
3	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,62	9001,45	311,32	14582	504	950	2,82	5
		м3		441	117,61	714	191	105	0,5744	1
4	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	5,73	1558,31	372,83	8929	2136	4960	3,72	21
		м3 кладки		594	139,5	3404	799	118	0,68	4
5	30-3-58	Шлакоблоки, 400x200x200 мм	358	43		15394				
		шт								
6	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,00598	49879,65	422,15	298	3	59	56,4	–
		т металлических изделий		8257,5	157,5	49	1	118	0,77	–
7	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,37	11284,67	316,01	4175	117	578	8,25	3
		м3		1368	119,39	506	44	105	0,583	–

8	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,03011	50642		1525			
		т							
9	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00482	55620		268			
		т							
10	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (анкера А-1,А-2)	0,004	69800		279			
		т							
11	Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	0,2	828,63	71,29	166	14	71	1,64	–
		м2 проемов		272,25	25,25	54	5	120	0,1042	–
12	6-1-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками	0,2	6860		1372				
		м2								
13	Е15-201-4	Остекление деревянных окон со спаренными переплетами в жилых и общественных зданиях	0,2	767,76	3,04	154	1	15	0,452	–
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		69,98	1,15	14	–	105	0,0056	–
14	1-1-797	Скобяные изделия окон	1	360		360				
		комплект								
15	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,33	398,48	102,53	530	136	299	0,899	1
		м2 проемов		151,65	35,67	202	47	120	0,1393	–
16	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 19-7П	1,33	4250		5653				
		м2								
17	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
18	1-2-60	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, III сорта	0,01	13600		136				
		м3								
19	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	7,56	108,05	2,62	817	20	106	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	79	7	123	0,0048	–

20 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (80мм)								
	м2 покрытия	7,56	340,26	14,76	2572	112	539	0,361	3
			52,43	5,54	396	42	123	0,027	–
21 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (добавка до 80мм)К=10,000;								
	м2 покрытия	75,6	40,71	0,67	3078	51	181	0,0104	1
			1,69	0,25	128	19	123	0,0012	–
22 Е10-14-1	Установка стропил								
	м3 древесины в конструкции	0,22	21304,82	334,28	4687	74	930	22,1	5
			3397,5	126	747	28	120	0,62	–
23 Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством								
	м2 кровли	12,6	557,71	8,2	7027	103	1061	0,424	5
			67,73	3,08	853	39	119	0,015	–
24 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
	м3 древесины в конструкции	0,22	573,75	28,11	126	6	35	0,78	–
			123,75	10,58	27	2	120	0,052	–
25 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам								
	м2 обработанной поверхности	12,6	20,49	0,91	258	11	76	0,029	–
			4,68	0,34	59	4	120	0,00168	–
26 Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам								
	м2 покрытий по фермам	12,6	131,98	0,55	1663	7	102	0,0403	1
			6,48	0,2	82	3	120	0,001	–
27 4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали								
	т	0,017	63800		1085				
28 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором								
	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,8	228,84	3,39	6133	91	3313	0,65	17
			117	0,72	3136	19	105	0,0505	1
29 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке								
	м2 окрашиваемой поверхности	11,31	17,43	0,12	197	1	164	0,092	1
			13,73	0,05	155	1	105	0,0002	–

30	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором							
		м2 оштукатуриваемой поверхности	24,35	228,99	1,96	5576	48	2796	0,611	15
31	Е15-157-1	Известковая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности		108,9	0,45	2652	11	105	0,0262	1
		м2 фасада	24,35	10,56	0,9	257	22	180	0,0406	1
32	2-2-20	Металлический мусоросборник с тележкой		6,71	0,34	163	8	105	0,0016	–
		комплект	1	18800		18800				

Локальная смета №4-1-1 Наружное электроснабжение

Раздел 1 КЛ-0,4 кВ

1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3								
		м3 грунта	127,4	33,67	32,1	4290	4090	1541	0,0109	1
2	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		1,57	12,33	200	1571	87	0,0498	6
		м3 грунта	127,4	6,48	6,48	826	826	233	–	–
3	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее		–	2,1	–	268	87	0,00806	1
		м кабеля	182	36,7	27,8	6679	5060	2458	0,06	11
4	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1		8,8	6,9	1602	1256	86	0,04	7
		м кабеля	22	11,2	7,9	246	174	101	0,02	–
5	Е1-164-1	Земля для подсыпки		3,3	2	73	44	86	0,011	–
		м3 грунта	9,1	167,4	–	1523	–	1553	1,18	11
6	Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг		167,4	–	1523	–	102	–	–
		м кабеля	169	31,5	7,5	5324	1268	3110	0,12	20
7	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий		19,8	1,6	3346	270	86	0,009	2
			0,01	229872,38	–	2299	–	272	175	2

	канало-километр трубопровода								
8 Ц8-407-7	Прокладка стальных труб		27450	–	275	–	99	–	–
	м	3	49,4	4,9	148	15	87	0,2	1
9 8-6-9			32,6	1	98	3	86	0,006	–
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 32х2,8 мм								
	м	3	191		573				
10 99-8-1(пл)	Скрепа СОТ 36								
	шт	8	30		240				
11 99-8-2(пл)	Лента бандажная СОТ 36								
	м	14	132		1848				
12 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
	м кабеля	13	27,7	2,1	360	27	226	0,1	1
13 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее		19,7	0,5	256	7	86	0,003	–
	м кабеля	169	32,4	23,7	5476	4005	2107	0,06	10
14 Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1		8,6	5,9	1453	997	86	0,034	6
	м кабеля	22	18,8	14,2	414	312	151	0,03	1
15 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-75		4,5	3,5	99	77	86	0,021	–
	1000шт	1,444	12200		17617				
16 16-1-519	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2								
	1000м	0,204	207200		42269				
17 Ц8-158-12	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4								
	шт	2	120,1	–	240	–	97	–	–
18 16-10-5	Муфты концевые		56,3	–	113	–	86	–	–
	комплект	2	3160		6320				
19 Ц8-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,6	18,6	1481	56	907	2	6

20	80-5-6(пл)	Трансформатор тока Т-0,66	шт	3	347 / 792	4,5	1041 / 2376	14	86	0,026 / –
21	Е21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	1	82,17 / 53,55	– / –	82 / 54	– / –	52 / 97	0,337 / –
22	80-5-88(пл)	Выключатель автоматический 3Р 100 А АЕ 2066М-100	шт	1	3398		3398			
23	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м кабеля	50	66,8 / 20,3	18,1 / 3,8	3340 / 1015	905 / 190	1036 / 86	0,12 / 0,022
24	16-7-109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,05	34140		1707			
25	Ц8-53-1 (ДМ)	Демонтаж трансформатора тока ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	шт	3	109,68 / 104,1	5,58 / 1,35	329 / 312	17 / 4	272 / 86	0,6 / 0,0078
26	Е21-22-4 (ДМ)	Демонтаж выключателя 3Р 63А ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	шт	1	16,07 / 16,07	– / –	16 / 16	– / –	16 / 97	0,1011 / –

Локальная смета №5-1-1 Наружные сети телефонизации

1	Е1-149-2	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе в грунтах 2 группы	яма	7	209,01 / 28,13	180,88 / 54,63	1463 / 197	1266 / 382	504 / 87	0,196 / 0,213
2	Е1-165-6	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов		0,88	218,93	–	193	–	197	1,54

1 / 1 / 1 / 1 / 6 / 1 / 2 / – / – / – / 1 / 1 / 1

		м3 грунта							
3	Е34-115-2		218,93	–	193	–	102	–	–
	Установка опор одинарных деревянных высотой до 8,5 м средствами малой механизации	7	883,26	90,13	6183	631	4631	3,98	28
		опора							
4	1-2-7		634,5	33,75	4442	236	99	0,17	1
	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электропередач, свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, d=14-34 см, длина 7,5-9,5 мК=0,250	1,75	7340		12845				
		м3							
5	Е34-118-1	Установка к опорам и подпорам высотой до 8,5 м одинарных железобетонных приставок	542,38	90,13	3797	631	2276	1,83	13
		7							
		приставка							
6	Е34-118-2	Установка к опорам и подпорам высотой до 8,5 м двойных железобетонных приставок	294,75	33,75	2063	236	99	0,17	1
		2	877,32	178,69	1755	357	1101	3,05	6
		приставка							
7	30-19-56	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3 м, марка ПТ30	488,25	67,5	977	135	99	0,33	1
		11	3520		38720				
		шт							
8	Е34-119-1	Установка подпоры к опорам высотой до 8,5 м	824,76	90,13	1650	180	1208	3,48	7
		2							
		подпора							
9	1-2-7		576	33,75	1152	68	99	0,17	–
	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электропередач, свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, d=14-34 см, длина 7,5-9,5 мК=0,250	0,5	7340		3670				
		м3							
10	Ц8-289-1	Заземление опор	737	–	1474	–	464	2	4
		2							
		шт							
11	Ц8-289-1	Устройство молниеотводов, прим.	270	–	540	–	86	–	–
		2	737	–	1474	–	464	2	4
		шт							
			270	–	540	–	86	–	–

12	Е34-123-3	Подвеска проводов	0,251	3040,88	–	763	–	665	15,5	4
		км провода		2677,5	–	672	–	99	–	–
13	99-2-99(пл)	Кабели для телефонных сетей, марка МКППэпТ, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 5 МКППэпТ 5х2х0,4	236	54		12744				
		м								
14	99-2-3(пл)	Кабели для телефонных сетей, марка МКППэпТ, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 1 МКППэпТ 1х2х0,4	15	30		450				
		м								
15	99-5-78(пл)	Консоли для крепления стального каната КСПШ-2 КСПШ-2	7	273		1911				
		шт								
16	Ц10-893-1	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость 10х2	1	1508	420	1508	420	848	5	5
		шт		758	99	758	99	99	0,579	1
17	16-10-2	Муфта защитная для кабелей связи	1	2330		2330				
		шт								

Локальная смета №6-1-1 Наружные сети телефонизации
Раздел 1 НВ

1	Е1-162-3	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 3 группы	343,36	481,5	–	165328	–	186821	2,78	955
		м3 грунта		481,5	–	165328	–	113	–	–
2	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	343,36	167,18	–	57403	–	64865	1,21	415
		м3 грунта		167,18	–	57403	–	113	–	–
3	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,002	62566,88	6788,5	125	14	125	253	1
		км трубопровода		45675	2565	91	5	130	12,52	–
4	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х2,8 мм, прим.К=1,004	2,008	148		297				
		м								

5	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм							
		км трубопровода	0,196	47611,09	17877,09	9332	3504	8765	173	34
6	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм		29700	4698,68	5821	921	130	18,1	4
		10м	197,96	777		153815				
7	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм								
		шт	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
8	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм		254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
		шт	2	371		742				
9	9-1-67	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм								
		шт	1	721		721				
10	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм								
		км трубопровода	0,002	8097,13	–	16	–	21	51,5	–
11	Е6-1-1	Устройство бетонных упоров		8032,5	–	16	–	130	–	–
		м3	0,05	8062,57	66,01	403	3	12	1,35	–
12	Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм		195,75	24,93	10	1	105	0,1218	–
		врезка	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
13	Е22-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм		396	67,5	396	68	130	0,33	–
		км трубопровода	0,002	151044,59	29540,14	302	59	121	202,9	–
14	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм		35280	11160	71	22	130	54,5	–
		т фасонных частей	0,02808	247994,13	49389,75	6964	1387	2973	312,7	9
				62775	18657	1763	524	130	91,12	3

15	Е16-9-6	Прокладка футляра из стальных бесшовных труб диаметром 159*4 мм							
		м трубопровода	0,9	1595,57	27,87	1436	25	219	1,04	1
				180,23	10,44	162	9	128	0,051	–
16	Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм							
		узел	1	4173,51	137,88	4174	138	1928	8,5	9
				1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	–
17	8-1-2	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, без обводной линии, d ввода 25 мм, d водомера до 20 мм							
		комплект	1	2160		2160			
18	9-1-67	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15мм							
		шт	1	721		721			
19	9-1-67	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20							
		шт	3	721		2163			
20	8-4-42	Переход, Dy 20х15 мм							
		10шт	0,2	56		11			
21	8-4-52	Тройник прямой, d=20 мм							
		10шт	0,2	112		22			
22	1-1-822	Металлическая опора для водомерного узла							
		шт	2	1200		2400			
23	99-5-18(пл)	Счетчик для воды Sensus д. 15мм							
		шт	1	869		869			
24	99-5-19(пл)	Фильтр для счетчика воды Sensus д. 15мм							
		шт	1	202		202			

Раздел 2 Водопроводный колодец 1 шт

25	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3							
		м3 грунта	1,66	35,29	33,19	59	55	17	0,0146	–
				2,1	9,13	3	15	97	0,0317	–

26	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3							
		м3 грунта	19	27,84	26,18	529	497	164	0,0115	–
				1,66	7,2	32	137	97	0,025	–
27	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3							
		м3 грунта	7,33	44,07	41,46	323	304	100	0,0182	–
				2,61	11,4	19	84	97	0,0396	–
28	Е1-90-4	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 4 группы							
		м2 спланированной поверхности	14,6	45,45	–	664	–	750	0,288	4
				45,45	–	664	–	113	–	–
29	Е1-134-1	Уплотнение дна на глубину 100 см пневматическими трамбовками							
		м3 уплотненного грунта	2,66	21,55	4,52	57	12	44	0,108	–
				17,03	–	45	–	97	–	–
30	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м							
		м3 грунта	17,66	3,82	3,82	67	67	22	–	–
				–	1,32	–	23	97	0,00433	–
31	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов							
		м3 грунта	17,66	1,57	1,57	28	28	10	–	–
				–	0,54	–	10	97	0,00178	–
32	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками							
		м3 уплотненного грунта	17,66	25,65	5,38	453	95	347	0,129	2
				20,27	–	358	–	97	–	–
33	Е1-85-6	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м							
		м3 грунта	9	9,8	9,8	88	88	26	–	–
				–	2,98	–	27	97	0,00974	–
34	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах							
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	1,47	3607,98	1879,87	5304	2763	3771	8,86	13

35	30-18-37			1435,5	538,43	2110	791	130	2,061	3
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) К=2,000	м	1,78	6230		11089				
36	30-18-24									
	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,65	23700		15405				
37	30-18-43									
	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К0-6	шт	1	2670		2670				
38	2-1-222									
	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,01708	151200		2582				
39	11-4-8									
	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	8060		8060				
40	Е6-1-1									
	Устройство бетонных упоров	м3	0,04	7940,17	66,01	318	3	9	1,35	–
				195,75	24,93	8	1	105	0,1218	–
41	Е6-1-1									
	Устройство бетонной отмостки	м3	0,55	7940,17	66,01	4367	36	128	1,35	1
				195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–

Локальная смета №6-2-1 Общестроительные работы. Выегреб. 4,5м3. 1шт

Раздел 1 Устройство выгреба

1	Е1-13-1									
	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	12,9	22,38	21,57	289	278	91	0,00561	–
				0,81	6,53	10	84	97	0,0244	–
2	Е1-164-1									
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы (доработка грунта пручную)	м3 грунта	0,84	167,4	–	141	–	159	1,18	1
				167,4	–	141	–	113	–	–

3	Е1-18-1	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы							
		м3 грунта	16,27	37,55	35,51	611	578	205	0,0142	–
				2,04	10,94	33	178	97	0,0411	1
4	Е1-90-4	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 4 группы								
		м2 спланированной поверхности	14,6	45,45	–	664	–	750	0,288	4
				45,45	–	664	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение дна на глубину 100 см пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	2,66	21,55	4,52	57	12	44	0,108	–
				17,03	–	45	–	97	–	–
6	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза								
		т	27,6	19,7	19,7	544	544	109	–	–
				–	3,94	–	109	100	0,00827	–
7	Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	12,9	2,8	2,8	36	36	13	–	–
				–	0,97	–	13	97	0,00318	–
8	Е1-27-10	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов								
		м3 грунта	12,9	1,38	1,38	18	18	6	–	–
				–	0,48	–	6	97	0,00157	–
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	12,9	21,55	4,52	278	58	213	0,108	1
				17,03	–	220	–	97	–	–
10	Е23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах								
		м3 конструкций колодцев	2,42	8182	1152,38	19800	2789	5606	8,062	20
11	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		1350,23	431,55	3268	1044	130	2,108	5
		комплект	1	8060		8060				
12	Е23-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм								
			0,002	350869,41	19866,96	702	40	185	375	1

		км трубопровода								
13	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм		63306	7440,75	127	15	130	36,34	–
		зонт	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	–
14	30-18-33	Кольцо КС 7-9		60,75	2,25	61	2	128	0,01	–
		м	0,89	2900		2581				
15	30-18-45	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К0-6								
		шт	1	3460		3460				
16	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые								
		м3	1,07	23700		25359				
17	30-18-38	Кольца КС20-9К=2,000								
		м	1,78	7920		14098				
18	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
		т	0,02856	93997,62	304,24	2685	9	995	198	6
19	Е10-23-5	Установка крышки люка		33075	114,75	945	3	105	0,56	–
		м2 проемов	0,225	375,5	30,89	84	7	55	1,23	–
20	6-4-5	Крышка люка		191,93	11,68	43	3	120	0,057	–
		м2	0,225	14500		3263				
21	Е15-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	18	332,8	3,58	5990	64	2377	0,73	13
22	Е6-1-1	Устройство бетонной остмостки		124,88	0,88	2248	16	105	0,0433	1
		м3	1,51	7940,17	66,01	11990	100	351	1,35	2
23	1-1-773	Скобы ходовые		195,75	24,93	296	38	105	0,1218	–
		шт	8	221		1768				
24	1-1-773	Скобы опорные, прим.								
		шт	8	221		1768				

Локальная смета №7-1-1 Благоустройства
Раздел 1 Ограждение

1	Е7-24-10	Установка металлических оград высотой до 1,2 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя								
		м оград	136	489,05	237,18	66511	32256	57637	1,35	184
2	2-1-268	МеталлоконструкцииограждениеК=63,000;		238,5	64,21	32436	8733	140	0,2295	31
		т	1,1844	134000		158710				
3	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=2 ммК=63,000								
		м2	132,3	257		34001				
4	2-1-268	МеталлоконструкцииограждениеК=6,000								
		т	0,0774	134000		10372				
5	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=2 ммК=6,000								
		м2	12,6	257		3238				
6	2-1-268	МеталлоконструкцииограждениеК=72,000								
		т	0,55656	134000		74579				
7	Е15-172-4	Двухслойная окраска ограждения и стоекК=29,000;								
		м2 окрашиваемой поверхности	52,73244	148,39	0,07	7825	4	5981	0,646	34
8	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010К=72,000		108	0,02	5695	1	105	0,0001	–
		м3	2,88	7520		21658				
9	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов								
		шт	1	1488,85	33,47	1489	33	2029	7,85	8
10	2-1-268	Металлоконструкции калитки		1435,5	12,65	1436	13	140	0,0617	–
		т	0,0132	134000		1769				
11	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=2 мм								
		м2	1,2	257		308				
12	Е15-172-4	Двухслойная окраска калиткиК=29,000								
		м2 окрашиваемой поверхности	0,3828	148,39	0,07	57	–	43	0,646	–
13	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов		108	0,02	41	–	105	0,0001	–
		шт	1	4676,39	1172,83	4676	1173	4974	17,8	18
14	2-1-268	Металлоконструкции ворот		3217,5	334,76	3218	335	140	1,276	1
			0,032	134000		4288				

15	Е15-172-4	Двухслойная окраска воротК=29,000	т	0,928	148,39	0,07	138	–	105	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности			108	0,02	100	–	105	0,0001	–
16	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=29.000	м2	3,3	257		848				
17	1-1-819	Петля накладная	шт	2	40		80				
	Раздел 2 Покрытия										
18	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	м2 корыта	176,3	19,95	15,58	3517	2747	1532	0,0093	2
					1,03	5,5	182	970	133	0,02686	5
19	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	17,63	1803,48	73,75	31795	1300	775	0,144	3
					21,38	11,67	377	206	133	0,041	1
20	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	м2 покрытия	176,3	560,65	15,35	98843	2706	2579	0,0336	6
					5,94	5,06	1047	892	133	0,01766	3
21	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2 площади уплотнения	42	108,05	2,62	4538	110	594	0,0681	3
					10,51	0,99	441	42	123	0,0048	–
22	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2 покрытия	42	451,03	–	18943	–	1383	0,144	6
					24,75	–	1040	–	133	–	–
	Раздел 3 Планировка										

23 Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	1000	1,41	1,41	1410	1410	291	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,3	–	300	97	0,00099	1
24 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	365	9,24	9,24	3373	3373	1062	–	–
	м3 грунта		–	3	–	1095	97	0,0115	4
25 Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	492	56,25	52,36	27675	25761	11101	0,027	13
	м3 грунта		3,89	19,37	1914	9530	97	0,0774	38
26 П7-10-1	Перевозка грунта К=1,200	590,4	81,5	81,5	48118	48118	9624	–	–
	т		–	16,3	–	9624	100	0,03423	20
27 Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	492	12,34	12,34	6071	6071	1670	–	–
	м3 грунта		–	3,5	–	1722	97	0,0134	7
28 Е1-85-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	492	10,32	10,32	5077	5077	1394	–	–
	м3 грунта		–	2,92	–	1437	97	0,0112	6
	Всего прямые затраты				**5331535**	**262750**			**4901**
					802874	**77730**			**324**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3633281				
	оборудования, тенге				632634				
	Накладные расходы, тенге				996433				
	- заработная плата, тенге				149465				
	- трудоемкость, чел-ч				498				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				413				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				341745				

Всего	**6880174**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	208113
- сметная заработная плата, тенге	29344
- нормативная трудоемкость, чел-ч	166
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	85442
- сметная заработная плата, тенге	39303
- нормативная трудоемкость, чел-ч	239
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	63291
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	25316
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7135754**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**17054452**
Налог (2 %)	341089
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17395541**
НДС (12 %)	2087465
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**19483006**
Условная тендерная скидка	2123006
Итого к оплате	**17360000**

Принял:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ **Нуржанов А.Д.**

Эксперт Тех.Надзор: ТОО "Музтау"

_____ **Сарыбаев Д.**

Сдал: Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"

_____ **Жарасбаев Д.Ж.**

Расценки со сметой сличены