Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

4

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АлтайКазИнжиниринг"

Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство ВЛ 10кВ для к/х "Баян-ауыл" в Аралтогайском с/о с.Улгайсын, Айтекебийского района Актюбинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство ВЛ 10кВ для к/х "Баян-ауыл" в Аралтогайском с/о с.Улгайсын, Айтекебийского района Актюбинской области"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №65 от 2022-05-20

Акт приемки выполненных работ №2

на Наружные сети электроснабжения ВЛ 10кВ

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Электрооборудование												
1	1	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР=80 %										
				подстанция	1	13354,37	8164,37	13354	8164	1362	6012	20915	
						3828	3686,83	3828	3687	–	1549		
2	2	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР=80 %										
				подстанция	1	38358,13	9581,68	38358	9582	10687	17321	60133	
						18089,5	3560,97	18090	3561	–	4454		

3	3 515-101-0101 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА									
			шт.	1	442307		442307		–	–	442307 Казахстан
					–		–		442307	–	
4	4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %									
			м3 грунта	8,4	1826,44	–	15342	–	–	11046	28499
					1826,44	–	15342	–	–	2111	
5	5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	8,4	952,56	–	8002	–	–	5761	14864
					952,56	–	8002	–	–	1101	

6	6 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %									
			шт.	1	1439,32	86,53	1439	87	27	981	2614
					1325,88	35,63	1326	36	–	194	
7	7 247-301-0303	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 C(R)N, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0									
			шт.	1	21993		21993		21993	–	23752
					–		–		–	1759	
8	8 1308-0305-1301	Трансформатор. Монтаж оборудования НР=72 %									
			шт.	3	1718,7	176,7	5156	530	54	3446	9290
					1524	71,26	4572	214	–	688	
9	9 247-302-0512	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 250/5А									
			шт.	3	2345		7035		7035	–	7598
					–		–		–	563	

Раздел 2 Кабельные изделия

10	10 1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 %									
			км линии	4,76133	178720,74	101285,46	850948	482254	17121	408272	1359958
					73839,5	33344,91	351574	158766	–	100738	
11	11 1133-0204-0409	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0206 НР=80 %									
			опора	97	7543,7	4215,88	731739	408940	21125	373393	1193543
					3110,04	1701,72	301674	165067	–	88411	
	Раздел 3 Гидроизоляция ж/б стоек и плит										
12	12 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР=69 %									
			м2	271	142,4	2,67	38590	724	19545	12698	55391
					67,61	0,3	18322	81	–	4103	

13	13 1113-0301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой НР=69 %	м2	271	118,11	2,67	32008	724	12962	12698	48282
					67,61	0,3	18322	81	–	3576	
14	14 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	271	902,39	20,1	244548	5447	156082	77945	348292
					306,34	2,93	83018	794	–	25799	
Раздел 4 Заземление опор ВЛ-10кВ											
15	15 1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР=80 %	м шин заземления	1301	281,4	61,79	366101	80389	3292	241206	655892
					217,08	14,67	282421	19086	–	48585	

16	16 214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	2,02	323776		654028		654028	–	706350 Казахстан
					–		–		–	52322	
	Раздел 5 ВЛ-10кВ										
17	17 411-101-0115	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	545	106		57770		–	–	62392
					–		–		–	4622	
	5.1 Промежуточная опора П10-1										
18	18 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 %	опора	83	8351,59	3756,79	693182	311814	57290	372409	1150838
					3904,56	1704,01	324078	141433	–	85247	

19	19 225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	45	43424	1954080	1954080	–	2110406	Казахстан
					–	–	–	156326		
20	20 252-207-0549	Траверс типа ТМ-24, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	83	22568	1873144	1873144	–	2022996	Казахстан
					–	–	–	149852		
21	21 252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	83	1540	127820	127820	–	138046	Казахстан
					–	–	–	10226		
22	22 252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	415	1772	735380	735380	–	794210	
					–	–	–	58830		

23	23 252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	415	50		20750		20750	–	22410
					–		–		–	1660	
24	24 261-404-0206	Скобы для проводов КС-061 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	166	189		31374		31374	–	33884
					–		–		–	2510	
25	25 252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	166	397		65902		65902	–	71174
					–		–		–	5272	
5.2 Анкерная опора А10-1											
26	26 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %	опора	5	17013,92	8693,2	85070	43466	3451	46283	141861
					7630,48	3940,4	38152	19702	–	10508	
27	27 225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	10	43424		434240		434240	–	468979 Казахстан
					–		–		–	34739	

28	28 1133-0107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка НР=80 %	м3 сборных ж/б конструкций	0,3	10956,13	5779,29	3287	1734	–	1803	5497	
					5176,84	2335,27	1553	701	–	407		
29	29 225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	10	11685		116850		116850	–	126198	Казахстан
					–		–		–	9348		
30	30 252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	26701		133505		133505	–	144185	Казахстан
					–		–		–	10680		
31	31 252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	2507		25070		25070	–	27076	Казахстан
					–		–		–	2006		
32	32 252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1110		5550		5550	–	5994	Казахстан
					–		–		–	444		

33	33 252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	1540	7700	7700	–	8316	Казахстан
					–	–	–	616		
34	34 252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	985	4925	4925	–	5319	Казахстан
					–	–	–	394		
35	35 252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	9016	45080	45080	–	48686	Казахстан
					–	–	–	3606		
36	36 252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	10	7273	72730	72730	–	78548	Казахстан
					–	–	–	5818		
37	37 252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	1101	11010	11010	–	11891	Казахстан
					–	–	–	881		

38	38 252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт.	6	1772	10632	10632	–	11483
					–	–	–	851	
39	39 252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	6	50	300	300	–	324
					–	–	–	24	
40	40 261-404-0206	Скобы для проводов КС-061 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	189	1134	1134	–	1225
					–	–	–	91	
41	41 252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	12	397	4764	4764	–	5145
					–	–	–	381	
42	42 252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	18	200	3600	3600	–	3888
					–	–	–	288	

43	43 252-207-3932	Подвеска В 51, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	1886	22632	22632	–	24443	Казахстан
					–	–	–	1811		
5.3 Разъединитель КР-1 на концевой опоре										
44	44 252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13585	13585	13585	–	14672	Казахстан
					–	–	–	1087		
45	45 252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2326	2326	2326	–	2512	Казахстан
					–	–	–	186		
46	46 252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11816	23632	23632	–	25523	Казахстан
					–	–	–	1891		
47	47 252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1771	1771	1771	–	1913	Казахстан
					–	–	–	142		
48	48 252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1971	1971	1971	–	2129	Казахстан
					–	–	–	158		

49	49	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	986	2958	2958	–	3195 Казахстан
						–	–	–	237	
50	50	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1101	1101	1101	–	1189 Казахстан
						–	–	–	88	
51	51	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1101	5505	5505	–	5945 Казахстан
						–	–	–	440	
52	52	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	4	1772	7088	7088	–	7655
						–	–	–	567	
53	53	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	50	200	200	–	216

					–	–	–	16		
54	54 261-404-0206	Скобы для проводов КС-061 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	189	189	189	–	204	
					–	–	–	15		
55	55 252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	3	200	600	600	–	648	
					–	–	–	48		
56	56 243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,006	213798	1283	1283	–	1386	Казахстан
					–	–	–	103		
57	57 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0009	647579	583	583	–	630	Казахстан
					–	–	–	47		

58	58 252-206-0505	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1										
			шт.	6	574		3444		3444	–	3720	
					–		–		–	276		
5.4 Разъединитель АР-1 на анкерной опоре												
59	59 1133-0208-0104	Разъединители. Установка вручную НР=80 %	комплект	1	12803,67	1150,33	12804	1150	138	9647	24247	
					11515,84	542,79	11516	543	–	1796		
60	60 252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13585		13585		13585	–	14672	Казахстан
					–		–		–	1087		
61	61 252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2326		2326		2326	–	2512	Казахстан
					–		–		–	186		
62	62 252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11816		23632		23632	–	25523	Казахстан
					–		–		–	1891		

63	63 252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1771		1771		1771	–	1913 Казахстан
					–		–		–	142	
64	64 252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1971		1971		1971	–	2129 Казахстан
					–		–		–	158	
65	65 252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	986		2958		2958	–	3195 Казахстан
					–		–		–	237	
66	66 252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1101		1101		1101	–	1189 Казахстан
					–		–		–	88	
67	67 252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1101		5505		5505	–	5945 Казахстан
					–		–		–	440	
5.5 Ответвление УОП на отпаечной опоре											
68	68 1133-0206-0105	Ответвления. Устройство вручную НР=80 %	ответвление	1	2529,91	279,81	2530	280	161	1777	4652

					2089,4	132,03	2089	132	–	345		
69	69	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11753		11753		11753	–	12693 Казахстан
						–		–		–	940	
70	70	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1540		1540		1540	–	1663 Казахстан
						–		–		–	123	
71	71	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1101		1101		1101	–	1189 Казахстан
						–		–		–	88	
72	72	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	2	1772		3544		3544	–	3828
						–		–		–	284	

73	73 252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)									
			шт.	2	50		100		100	–	108
					–		–		–	8	
74	74 261-404-0206	Скобы для проводов КС-061 ГОСТ Р 51177-2017									
			шт.	1	189		189		189	–	204
					–		–		–	15	
75	75 252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1									
			шт.	6	397		2382		2382	–	2573
					–		–		–	191	
5.6 Угловая анкерная опора УА10-1											
76	76 1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР=80 %									
			опора	2	26176,33	14002,09	52353	28004	1380	28526	87349
					11484	6344,47	22968	12689	–	6470	
77	77 225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5									
			шт.	4	31625		126500		126500	–	136620 Казахстан
					–		–		–	10120	

78	78 1133-0107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка НР=80 %	м3 сборных ж/б конструкций	0,2	10956,13	5779,29	2191	1156	–	1202	3664	
					5176,84	2335,27	1035	467	–	271		
79	79 221-104-0101	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 1,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	0,2	42627		8525		8525	–	9207	Казахстан
					–		–		–	682		
80	80 252-207-0530	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	15294		30588		30588	–	33035	Казахстан
					–		–		–	2447		
81	81 252-207-3940	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	7399		14798		14798	–	15982	Казахстан
					–		–		–	1184		
82	82 252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1540		3080		3080	–	3326	Казахстан

					–	–	–	246		
83	83	252-207-0202	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-2 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1655	3310	3310	–	3575 Казахстан
						–	–	–	265	
84	84	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	9016	18032	18032	–	19475 Казахстан
						–	–	–	1443	
85	85	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	8	7273	58184	58184	–	62839 Казахстан
						–	–	–	4655	
86	86	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	1101	8808	8808	–	9513 Казахстан
						–	–	–	705	
87	87	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт.	12	1772	21264	21264	–	22965

						–		–		–	1701
88	88 252-108-0704	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	12		50		600		600	–	648
						–		–		–	48
89	89 261-404-0206	Скобы для проводов КС-061 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12		189		2268		2268	–	2449
						–		–		–	181
90	90 252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	12		200		2400		2400	–	2592
						–		–		–	192
5.7 Подвеска натяжная изолирующая для А10-1 и УА10-1												
91	91 1308-0101-2001	Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением 10 кВ. Установка НР=72 %	шт.	5	8345,43	3944,43	41727	19722		–	20853	67586
					4401	1391,63	22005	6958		–	5006	
92	92 252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	30	1253		37590			37590	–	40597
					–		–			–	3007	

93	93 252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	30	588	17640	17640	–	19051
					–	–	–	1411	
94	94 252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	30	1709	51270	51270	–	55372
					–	–	–	4102	
95	95 252-106-0111	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	шт.	60	5503	330180	330180	–	356594
					–	–	–	26414	
5.8 Изоляторы. Линейная арматура									
96	96 252-102-0232	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 22863-77 типа ШФ 20-В	шт.	4	2227	8908	8908	–	9621
					–	–	–	713	
97	97 252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	50	200	200	–	216
					–	–	–	16	

98	98	261-404-0206	Скобы для проводов КС-061 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	189	189	189	–	204
						–	–	–	15	
99	99	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	3	200	600	600	–	648
						–	–	–	48	
100	100	515-201-0503 (об)	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	102059	102059	–	–	102059 Казахстан
						–	–	102059	–	
101	101	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11816	11816	11816	–	12761 Казахстан
						–	–	–	945	

102	102 243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,006	213798	1283	1283	–	1386	Казахстан
					–	–	–	103		
103	103 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0088	647579	5699	5699	–	6155	Казахстан
					–	–	–	456		
104	104 252-206-0505	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	6	574	3444	3444	–	3720	
					–	–	–	276		

Раздел 6 Ограждение

105	105	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР=118 %									
				м оград	12	3583,6	1142,36	43003	13708	3458	36794	86181
						2153,05	445,31	25837	5344	–	6384	
106	106	261-102-0246	Сетка панцирная из жаростойкой стали ГОСТ 5336-80									
				м2	21,6	598		12917		12917	–	13950
						–		–		–	1033	
107	107	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм									
				т	0,11	336976		37067		37067	–	40032 Казахстан
						–		–		–	2965	
108	108	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм									
				т	0,0233	330422		7699		7699	–	8315 Казахстан

					–	–	–	616		
109	109 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0063	346354	2182	2182	–	2357	Казахстан
					–	–	–	175		
110	110 241-101-0215	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х3,5 мм	м	18	2939	52902	52902	–	57134	
					–	–	–	4232		
Раздел 7 Площадка для КТП										
111	111 241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	3,76	2020	7595	7595	–	8203	Казахстан
					–	–	–	608		

112	112 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,015	330422		4956		4956	–	5352 Казахстан
					–		–		–	396	
113	113 214-103-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм	т	0,014	1602236		22431		22431	–	24225
					–		–		–	1794	
114	114 1133-0109-0112	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка НР=80 %	т	0,0537	50754,7	25795,13	2726	1385	136	1367	4420
					22425	9398,46	1204	505	–	327	

Всего **15 547 742,82**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 635 957
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 524 260
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 640 138
- материалы, изделия и конструкции, тенге 7 978 123

- оборудование, тенге	544 366
- перевозка грузов, тенге	57 770,82
- накладные расходы, тенге	1 811 540
в т.ч. зарплата, тенге	357 225
- сметная прибыль (8 %), тенге	998 363
Всего	**15 547 742,82**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АлтайКазИнжиниринг"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Исаев Е.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Рахметов Т.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: ТОО "ДОСТАР СТРОЙ ГРУПП"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Пашкенов А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)