1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
32	248-304-0307 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	-7	-1,744	--	-12208	--	-12208	--	-12208
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								-90402
		РАЗДЕЛ 8. Электрооборудование									
35	247-211-1509 РСНБ РК 2022	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт.	-1	-7,741	--	-7741	--	-7741	--	-7741
					--	--	--	--		--	
36	247-103-2206 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный,степень защиты IP67,типа Street 12-100/ 1D-A67,мощность 100 Вт,11260,8/5000К	шт.	-6	-35,974	--	-215844	--	-215844	--	-215844
					--	--	--	--		--	
37	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	-34	-490	--	-16660	--	-16660	--	-16660
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								-240245
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-6651329
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						-484279		
				Включить							
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы по чертежам АС									
1	224-104-0304 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	67.05	2,735	--	183382	--	183382	--	183382
					--	--	--	--		--	
		Крыльцо КР-1 (АС-18)									
2	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,06	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	8.7	5,448	10	47398	87	23047	--	47398
					2,789	2	24264	17		--	
		Крыльцо КР-2 (АС-19.1,21)									
3	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,06	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	37.7	5,448	10	205390	377	99868	--	205390
					2,789	2	105145	75		--	
		Вентканалы (АС-24)									
4	224-104-0304 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	28.2	2,735	--	77127	--	77127	--	77127
					--	--	--	--		--	
5	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	1.056	46,463	--	49065	--	49065	--	49065
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								562362
		РАЗДЕЛ 2.Общестроительные работы по чертежам АР									
		Утепление кровли									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	37.904	46,463 --	-- --	1761134 --	-- --	1761134 --	-- --	1761134
		Окна (лист 15,16) ОК-1,ОК-2									
7	223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	23.749	49,842 --	-- --	1183698 --	-- --	1183698 --	-- --	1183698
		ОК-3									
8	223-102-0307 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	$м^2$	3.8335	52,369 --	-- --	200757 --	-- --	200757 --	-- --	200757
		ОК-6,ОК-7									
9	1109-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Решётки оконные.Монтаж	т конструкций	0.0285	756,019 523,878	112,453 22,226	21572 14931	3204 633	3437	-- --	21572
10	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.0285	328,031 --	-- --	9349 --	-- --	9349 --	-- --	9349
		ФР-1									
11	223-102-0104 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,не открывающийся: глухой	$м^2$	0.7375	36,353 --	-- --	26810 --	-- --	26810 --	-- --	26810
		Отделка фасада									
12	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	24.55	46,463 --	-- --	1140667 --	-- --	1140667 --	-- --	1140667
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								4343987
		РАЗДЕЛ 3.Водоснабжение и канализация									
		Трубопроводы ТЗ									
13	234-305-0205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена,t от -80°С до+95°С,Лст 0,034 Вт/(м·К) при+25°С,фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77,бст 9 мм диаметром 28 мм	м	27.5	600 --	-- --	16500 --	-- --	16500 --	-- --	16500
		Сантехническое оборудование									
14	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	5	7,894 --	-- --	39470 --	-- --	39470 --	-- --	39470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	244-102-0801 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм	шт.	1	24,507	--	24507	–	24507	–	24507
					–	--	–	–		–	
16	521-301-3003001 СнрСЦ 09.2023	Стол мойка лабораторная 600x600x800 мм	шт.	1	343,750	--	343750	–		–	343750
					–	--	–	–	343750	–	
		Насосная									
17	КП поз.69	Насос повысительный вертикальный,тип Pedrollo Q=0,56 m3/h,H=10 m,Pn=16/25 bar,T=-30 C –+120 C,~3 x 400,P=0,37kW	шт.	2	390,321.11	--	780642	–		–	780642
					–	--	–	–	780642	–	
18	1307-0403-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Насос артезианский с погружным электродвигателем.Монтаж оборудования	шт.	1	244,156	--	244156	–	18308	–	244156
					225,848	--	225848	–		–	
19	КП поз.69	Насос скважинный с пультом управления LEO 3XRm3/37-1.5	шт.	1	394,318.25	--	394318	–		–	394318
					–	--	–	–	394318	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1843343
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1518710				
					РАЗДЕЛ 4.Скважина						
20	1104-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Скважины глубиной до 50 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 2 группы	м бурения	10	9,663	5,458	96630	54580	1000	–	96630
					4,105	1,489	41050	14890		–	
21	1104-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Скважины глубиной до 50 м.Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении.Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	10	6,098	2,346	60980	23460	220	–	60980
					3,730	554	37300	5540		–	
22	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	8	33	--	264	–	264	–	264
					–	--	–	–		–	
23	1104-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Скважины глубиной до 50 м.Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором,работающим от электродвигателя	сутки откачки	0.2830509	965,510	558,313	273288	158031	–	–	273288
					407,197	174,211	115257	49311		–	
24	241-110-0101 РСНБ РК 2022	Прим.Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 125x6 мм	м	10	22,172	--	221720	–	221720	–	221720
					–	--	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								652882
					РАЗДЕЛ 5.Благоустройство						
25	1147-0103-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Деревья и кустарники с комом земли,размеры кома 0,5x0,4 м.Посадка	шт.	7	10,148	2,386	71036	16702	854	–	71036
					7,640	651	53480	4557		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	254-101-0201 РСНБ РК 2022	Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м,с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	7	16,437 --	-- --	115059 --	-- --	115059	-- --	115059
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								186095
		РАЗДЕЛ 6.Технологическое оборудование									
27	523-301-0201001 СирСЦ 09.2023	Прим.Отсасыватель хирургический электрический "Armed" 7D ("KZ-MED" 7ED (аналог))	шт.	1	302,679 --	-- --	302679 --	-- --	302679	-- --	302679
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								302679
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				302679				
		РАЗДЕЛ 7.Вентиляция									
28	246-304-0301 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная,пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	6	4,175 --	-- --	25050 --	-- --	25050	-- --	25050
29	КП поз.57	Настенный кондиционер ALMACOM ACH-12L	комплект	1	181,600.17 --	-- --	181600 --	-- --	181600	-- --	181600
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								206650
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				181600				
		РАЗДЕЛ 8. Автоматическая пожарная сигнализация									
		Пожарная сигнализация									
30	248-303-0204 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-5	шт.	1	52,187 --	-- --	52187 --	-- --	52187	-- --	52187
31	248-302-0101 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	2	2,260 --	-- --	4520 --	-- --	4520	-- --	4520
32	248-306-0303 РСНБ РК 2022	Блок питания ББП-20	шт.	1	10,572 --	-- --	10572 --	-- --	10572	-- --	10572
		Оповещение при пожаре									
33	248-304-0305 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели LD-96 RED	шт.	1	1,350 --	-- --	1350 --	-- --	1350	-- --	1350
34	248-304-0213 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	7	3,196 --	-- --	22372 --	-- --	22372	-- --	22372
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								91001
		РАЗДЕЛ 9. Электрооборудование									
35	247-211-1509 РСНБ РК 2022	Фотореле LUX-02,5500 Вт,IP 44 MEGALIGHT (50)	шт.	1	7,741 --	-- --	7741 --	-- --	7741	-- --	7741
36	247-103-0814 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017,типа ДКУ-LED EXPERT 03-100W,мощность 100 Вт,IP67	шт.	6	51,702 --	-- --	310212 --	-- --	310212	-- --	310212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	34	422	--	14348	--	14348	--	14348
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								332301
		РАЗДЕЛ 10.Система связи									
		Система вызова посетителей									
38	6125-0411-0215 ЕСП РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	3	10,753	--	32259	--	252	--	32259
					10,669	--	32007	--		--	
39	248-304-0107 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	6	2,297	--	13782	--	13782	--	13782
					--	--	--	--		--	
40	КП поз.54	Переключатель беспроводной (двухклавишный)	шт	3	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
41	6125-1001-0101 ЕСП РСНБ РК 2023	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	5	5,791	--	28955	--	410	--	28955
					5,709	--	28545	--		--	
42	248-306-0312 СпрСЦ 09.2023	Прим.VOLTA 2.5A	шт.	6	14,770	--	88620	--	88620	--	88620
					--	--	--	--		--	
		Видеонаблюдение									
43	248-403-0102 РСНБ РК 2022	Прим.DS-N204P(C),IP Видеорегистратор,HiWatch	шт.	1	49,477	--	49477	--	49477	--	49477
					--	--	--	--		--	
44	248-404-0301 РСНБ РК 2022	Прим.Жесткий диск 1ТБ Western Digital	шт.	1	23,783	--	23783	--	23783	--	23783
					--	--	--	--		--	
45	248-402-0225 РСНБ РК 2022	Купольная IP видеокамера модели IPC-T040(B)(2.8mm),Hiwatch	шт.	1	29,886	--	29886	--	29886	--	29886
					--	--	--	--		--	
46	248-402-0102 РСНБ РК 2022	Прим.DS-I256Z(B)(2.8-12.0mm),IP Камера,цилиндрическая,HiWatch	шт.	2	33,917	--	67834	--	67834	--	67834
					--	--	--	--		--	
47	248-404-0202 РСНБ РК 2022	Прим.Монитор Hikvision DS-D5024FN01	шт.	1	109,973	--	109973	--	109973	--	109973
					--	--	--	--		--	
48	521-101-0401026 СпрСЦ 09.2023	Прим.Hikvision DS-UPS1000 Источник бесперебойного питания	шт.	1	53,563	--	53563	--		--	53563
					--	--	--	--	53563	--	
		Телефонизация									
49	248-404-0420 СпрСЦ 09.2023	Прим.DS-3E0508D-O,Коммутатор,Hikvision	шт.	1	29,782	--	29782	--	29782	--	29782
					--	--	--	--		--	
50	248-201-0101 РСНБ РК 2022	Прим.IP телефон Fanvil X301	шт.	2	7,221	--	14442	--	14442	--	14442
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								542356
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				53563				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9063656
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2056552		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								24047616
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						13943744		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по стройке	Тенге			**24,047,616**					
		в том числе оборудование	Тенге			**13,943,744**					
		в том числе СМР	Тенге			**10,103,872**					
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по службе строительного контроля : 3,9%	Тенге			949,764					
		Всего	Тенге			**11,053,636**					
		Сметная прибыль 5%	Тенге			552,682					
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			221,073					
		Всего по части II в сметных ценах	Тенге			**11,827,390**					
		Всего на II квартал 2024 г. , дожи - 100 %, к - 1,075	Тенге			12,714,445					
		Всего по части II в прогнозных ценах	Тенге			**12,714,445**					
		Всего в базисных ценах. Оборудование	Тенге			**15,289,315**					
		Всего в базисных ценах. СМР и оборудование	Тенге			**28,003,760**					
		Понижающий коэффициент К=0,979999	Тенге			**27,443,685**					
		НДС (12%)	Тенге			3,293,242					
		Всего	**Тенге**			**30,736,613,09**					

Заказчик:

Руководитель КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

_____ **Галеев .Т.**

Технический надзор:

Директор ТОО "Alem Construction

_____ **Сайдалин Е.С.**

Авторский надзор:

ТОО "СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ"

_____ **Канрбеков А.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "РЕАГЕНТ"

_____ **Агабеков С.С.**