60500000

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Аккайынского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с.Смирново, Труда, 16, БИН 130140006404**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г.Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ «Добровольская средняя школа» по адресу: Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с. Добровольское**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГУ «Добровольская средняя школа» по адресу: Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с. Добровольское**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№68** от **14.02.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Август 2024** (месяц, год) на работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
3	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	м2	-106,2		122,97	3,15	-13059	-334	--	-9287	-24134
		НР - 72% СП - 8%				119,82	1,64	-12725	-174		-1788	
3	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	38		1547,68	62,14	58812	2362	--	41482	108317
		НР - 72% СП - 8%				1485,54	30,60	56451	1163		8023	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									84183
		РАЗДЕЛ 2.Двери										
9	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2	22,6		2135,14	109,46	48254	2474	12650	24643	78729
		НР - 72% СП - 8%				1465,93	48,53	33130	1097		5832	

10	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8П									
			м2	9,4	7622,00	--	71647	--	71647	--	77379
		СП - 8%			--	--	--	--		5732	
11	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П									
			м2	2,8	5812,00	--	16274	--	16274	--	17575
		СП - 8%			--	--	--	--		1302	
12	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3									
			шт.	28	520,00	--	14560	--	14560	--	15725
		СП - 8%			--	--	--	--		1165	
13	223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7									
			шт.	14	5262,00	--	73668	--	73668	--	79561
		СП - 8%			--	--	--	--		5893	
14	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2.Установка в кирпичных стенах									
			м2	2,73	2976,62	55,49	8126	152	1296	4856	14020
		НР - 72%; СП - 8%			2446,18	24,07	6678	66		1039	
15	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах									
			м2	1,89	3268,21	52,52	6177	100	1107	3609	10569
		НР - 72%; СП - 8%			2629,42	22,60	4970	43		783	
16	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный									
			м2	1,89	40727,00	--	76974	--	76974	--	83132
		СП - 8%			--	--	--	--		6158	
17	223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный									
			м2	2,73	53571,00	--	146249	--	146249	--	157949
		СП - 8%			--	--	--	--		11700	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								534639

РАЗДЕЛ 3.Окна

18	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 к=1,15; 1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков изПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)									
			м2	18,1044	3000,43	246,69	54321	4466	22007	21583	81977
		НР - 72%; СП - 8%			1538,22	117,55	27848	2128		6072	
19	223-102-0310 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: с одной поворотной створкой									
			м2	9,0522	23913,00	--	216465	--	216465	--	233782

		СП - 8%				--	--	--	--		17317
20	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 к=1,15; 1,25	**Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков изПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	41,9175	3494,17	247,59	146467	10378	66022	53953	216453
		НР - 72%; СП - 8%			1671,54	116,13	70067	4868		16034	
21	223-102-0208 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомдвухкамерным,поворотной фурнитурой: поворотная створка**	м2	20,95875	27177,00	--	569596	--	569596	--	615164
		СП - 8%			--	--	--	--		45568	
22	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 к=1,15; 1,25	**Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХпрофилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	1,89	4156,56	246,41	7856	466	3688	2821	11531
		НР - 72%; СП - 8%			1958,47	114,56	3702	217		854	
23	223-102-0106 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м2	0,945	32579,00	--	30787	--	30787	--	33250
		СП - 8%			--	--	--	--		2463	
24	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 к=1,15; 1,25	**Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХпрофилей глухих**	м2	0,16	3891,56	239,00	623	38	253	253	946
		НР - 72%; СП - 8%			2077,52	114,56	332	18		70	
26	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 к=1,15; 1,25	**Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХпрофилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	1,89	4156,56	246,41	7856	466	3688	2821	11531
		НР - 72%; СП - 8%			1958,47	114,56	3702	217		854	
27	223-102-0106 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотной**	м2	0,945	32579,00	--	30787	--	30787	--	33250
		СП - 8%			--	--	--	--		2463	
28	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 к=1,15; 1,25	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	48,15	1322,73	7,18	63689	346	48582	10747	80391
		НР - 72%; СП - 8%			306,56	3,45	14761	166		5955	
29	223-501-0103 РСНБ РК 2015	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм**	м	48,15	1282,00	--	61728	--	61728	--	66666
		СП - 8%			--	--	--	--		4938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 к=1,15;1,25	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу /пвх/	м откоса	129,95	573,87	6,50	74574	844	8307	47359	131688
		НР - 72%; СП - 8%			503,45	2,72	65423	353		9755	
31	261-107-0846 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,0324875	2819698,00	–	91605	–	91605	–	98933
		СП - 8%			–	–	–	–		7328	
32	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 к=1,15; 1,25	Откосы и подоконники. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	2,225	33940,75	2233,38	75518	4969	31837	29528	113450
		НР - 72%; СП - 8%			17398,81	1033,31	38712	2299		8404	
33	1208-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	м	48,15	1840,98	3,21	88643	155	63405	18116	115299
		НР - 72%; СП - 8%			520,94	1,61	25083	78		8541	
34	1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	Штукатурка наружных прямолинейных откосов дверных по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м2	32,55	5639,17	0,37	183555	12	33012	108383	315293
		НР - 72%; СП - 8%			4624,62	–	150531	–		23355	
35	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы наружные. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	32,55	176,64	1,63	5750	53	2821	2089	8466
		НР - 72%; СП - 8%			88,37	0,75	2876	24		627	
36	1211-0101-0102 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м2	28,72677	765,83	15,52	22000	446	7021	10630	35241
		НР - 72%; СП - 8%			505,90	8,05	14533	231		2610	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								2203311
		РАЗДЕЛ 4.Ограждение радиаторов в спортзале АС-24									
37	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,31	170536,02	1201,35	52866	373	44018	6222	63816
		НР - 72%; СП - 8%			27337,50	541,08	8475	168		4727	
38	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами ЛДСП	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	28,2	1103,81	15,67	31127	442	2931	20132	55360
		НР - 72%; СП - 8%			984,17	7,36	27754	208		4101	
39	Прайс-лист	Решетка радиаторная 600х1500	шт	7	2232,14	–	15625	–	15625	–	16875
		СП - 8%			–	–	–	–		1250	
40	Прайс-лист	Решетка радиаторная 600х600	шт	1	1004,46	–	1004	–	1004	–	1084
		СП - 8%			–	–	–	–		80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								137135
		РАЗДЕЛ 5.Полы									
41	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых.Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	226	557,88 77,11	28,05 13,44	126081 17427	6339 3037	102315	14734 11265	152081
42	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума.Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	226	3061,45 292,82	47,43 19,50	691888 66177	10719 4407	614992	50821 59417	802125
43	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	242,55	292,40 96,90	2,48 0,98	70922 23503	602 238	46817	17093 7041	95057
		Тип пола 1									
44	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Слоиподстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	62,48	14220,31 4299,80	2322,64 1033,31	888485 268652	145118 64561	474715	239913 90272	1218670
45	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	106,2	908,72 447,48	40,20 19,97	96506 47522	4269 2121	44715	35743 10580	142829
46	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	106,2	1407,85 66,38	81,61 39,63	149513 7049	8667 4209	133797	8106 12610	170228
47	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,32922	19723,74 17768,88	1923,50 842,52	6493 5850	633 277	10	4412 872	11777
48	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,32922	441876,00 –	– –	145474 –	– –	145474	– 11638	157112
49	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2стяжки	106,2	891,48 447,48	40,20 19,97	94675 47522	4269 2121	42884	35743 10433	140851
50	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	106,2	1865,12 1196,67	150,64 67,48	198076 127086	15998 7166	54992	96662 23579	318317
51	231-302-0102 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 45х45х9мм *СП - 8%*	м2	108,324	2589,00 –	– –	280451 –	– –	280451	– 22436	302887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	67	1551,82	14,19	103972	950	82126	15290	128803
		НР - 72%; СП - 8%			311,88	5,08	20896	340		9541	
				Тип пола 7							
53	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	31,36	14220,31	2322,64	445949	72838	238269	120417	611676
		НР - 72%; СП - 8%			4299,80	1033,31	134842	32405		45309	
54	1114-0101-2101 РСНБ РК 2015	Слой пола подстилающий из керамзитобетона.Устройство	м3 подстилающего слоя	7,84	33776,41	8,40	264807	66	247421	12470	299460
		НР - 72%; СП - 8%			2209,20	–	17320	–		22182	
55	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	78,4	908,72	40,20	71243	3152	33009	26386	105440
		НР - 72%; СП - 8%			447,48	19,97	35082	1566		7810	
56	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	78,4	1407,85	81,61	110375	6398	98773	5984	125668
		НР - 72%; СП - 8%			66,38	39,63	5204	3107		9309	
57	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,24304	19723,74	1923,50	4794	468	7	3257	8695
		НР - 72%; СП - 8%			17768,88	842,52	4319	205		644	
58	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,24304	441876,00	–	107394	–	107394	–	115985
		СП - 8%			–	–	–	–		8591	
59	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм.Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	78,4	12380,62	26,11	970641	2047	910693	42206	1093875
		НР - 72%; СП - 8%			738,53	9,17	57901	719		81028	
60	1111-0101-4704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Полы полимерные наливные полиуретановые без минеральных наполнителей толщиной покрытия 1 мм.Устройство	м2	78,4	5190,56	14,56	406940	1141	382134	17265	458142
		НР - 72%; СП - 8%			301,85	4,01	23665	314		33936	
61	1111-0101-4705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 К=1	Полы полимерные наливные полиуретановые без минеральных наполнителей толщиной покрытия 1 мм.Устройство.Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-4704	м2	78,4	3736,66	5,61	292954	440	287358	3815	320511
		НР - 72%; СП - 8%			65,77	1,82	5156	143		23742	
	Тип8										
62	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	15	975,89	–	14638	–	–	10540	27192
		НР - 72%; СП - 8%			975,89	–	14638	–		2014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15	175,61	80,46	2634	1207	--	1454	4415
		НР - 72%; СП - 8%			95,15	39,45	1427	592		327	
64	1114-0101-2101 РСНБ РК 2015	Слой пола подстилающий из керамзитобетона.Устройство	м3 подстилающего слоя	3,1942	33776,41	8,40	107889	27	100805	5081	122007
		НР - 72%; СП - 8%			2209,20	--	7057	--		9038	
65	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	25	939,24	31,50	23481	788	13067	7218	33155
		НР - 72%; СП - 8%			385,03	15,98	9626	400		2456	
66	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные.Устройство,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	25	842,86	32,64	21072	816	19562	785	23606
		НР - 72%; СП - 8%			27,78	15,85	694	396		1749	
67	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	25	1865,12	150,64	46628	3766	12945	22755	74933
		НР - 72%; СП - 8%			1196,67	67,48	29917	1687		5551	
68	231-302-0102 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 45х45х9мм	м2	25	2589,00	--	64725	--	64725	--	69903
		СП - 8%			--	--	--	--		5178	
69	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	24,98	1551,82	14,19	38764	355	30618	5701	48022
		НР - 72%; СП - 8%			311,88	5,08	7791	127		3557	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								7183422
		РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
70	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и потолков.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	1200	187,26	--	224712	--	--	161793	417425
		НР - 72%; СП - 8%			187,26	--	224712	--		30920	
71	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	730	2077,47	30,35	1516553	22155	669045	606816	2293238
		НР - 72%; СП - 8%			1130,62	23,90	825353	17447		169870	
72	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	730	461,47	3,42	336873	2497	105711	165496	542558
		НР - 72%; СП - 8%			313,24	1,63	228665	1190		40190	
73	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	279	873,02	5,05	243573	1409	75802	120126	392795
		НР - 72%; СП - 8%			596,28	1,72	166362	480		29096	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								3646016
		РАЗДЕЛ 7.Кровля									
74	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,8	35693,10 6164,20	1196,25 300,85	28554 4931	957 241	22666	3724 2582	34860
70	С1224-102-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	-710,5497	5251,00		-3731096		-3731096	-298488	-4029584
78	224-103-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм *СП - 8%*	м2	710,5497	6133,00 --	-- --	4357801 --	-- --	4357801	-- 348624	4706425
73	Е11-260301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов).Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	-642,45	195,64 187,69	7,95 3,76	-125689 -120581	-5108 -2416	0	-88558 -17140	-231387
74	С1261-105-0710	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	-642,45	89,00		-57178		-57178	-4574	-61752
80	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) к развернутой поверхности карнизов	34,71	3693,41 1798,94	28,79 13,53	128198 62441	1000 470	64757	45296 13880	187373
82	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (подшивка карниза) сайдингом. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	18,75	1263,99 1222,78	14,69 4,06	23700 22927	275 76	498	16562 3221	43483
83	Прайс-лист	Сайдинг МП СК-14х226 покрытие PURMAN 50 мкм *СП - 8%*	шт	20,625	3720,27 --	-- --	76731 --	-- --	76731	-- 6138	82869
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								732287
		РАЗДЕЛ 8.Вывоз мусора									
84	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка *СП - 8%*	т	44,06	891,00 --	-- --	39257 --	-- --		-- 3141	42398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояниеперевозки 10 км	т·км	440,6	57,00	--	25114	--		--	27123
		СП - 8%			--	--	--	--		2009	69521
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								14590514
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14 590 514
		Итого по акту									
		Временные здания и сооружения		1,2%			175 086				14 765 601
		Итого с временными									
		Непредвиденные работы и затраты		2 %			295 312				15 060 913
		Итого с непредвиденными работами и затратами									15 814 735
		Итого в текущих ценах 2022г. К=1,0500514									15 498 440
		Скидка подрядчика К=0,98		12 %			1 859 813				
		НДС									17 358 253
		Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г.Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Агабеков Ф.Ф.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Аманат Инжиниринг"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "ПГС Компания"

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Аккайынского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с.Смиреново, Труда, 16, БИН 130140006404
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жакупов С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

инженер-эксперт Мизев С.Ю. ИИН770717300552, аттестат №KZ67VIE00021204 №KZ48VIE00044438
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор Штейнгауер Т.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)