"SANA-2015" Версия 21.3 от 25.06.21 г

Цены региона Павлодарская обл

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
63-21э

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Средняя общеобразовательная школа имени Мухтара Ауэзова города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г. Павлодар, Ткачёва, 15, БИН 970440001875

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г. Астана, Шамши Калдаяков, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: Капитальный ремонт систем отопления, вентиляции, канализации и розлива горячего и холодного водоснабжения "КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Мухтара Ауэзова города Павлодара"

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт систем отопления, вентиляции, канализации и розлива горячего и холодного водоснабжения "КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Мухтара Ауэзова города Павлодара"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47 от 19.03.2024

Акт приемки выполненных работ №2 от 29.07.2024г.

за июль 2024г.

на Отопление, добавить

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета 2-1-1. Отопление											
		Раздел 1 Отопление.											
1	23	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные Установка на резьбовом соединении НР=72 %	шт.	117	515,01	0,64	60256	75	2169	41793	110213	
						495,83	0,29	58012	34	–	8164		

2	24 245-510-0203	Головка термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120 °C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	117	7401		865917		865917	–	935190
					–		–		–	69273	
3	25 245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5 °C до 26 °C с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	117	5801		678717		678717	–	733014
					–		–		–	54297	

Итого	**1 778 417**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	58 012
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	75
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 546 803
- накладные расходы, тенге	41 793
в т.ч. зарплата, тенге	3 761
- сметная прибыль (8 %), тенге	131 734
Всего	**1 778 417**

Добавить

Раздел 1 Отопление

4	4 1146-0302-0308	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм НР=72 %	шт.	420	2197,79	897,22	923072	376832	–	516360	1554587
					1300,57	406,97	546239	170927	–	115155	

5	5	291-000-0001(пл)	Автоматизированный тепловой пункт с узлом учета тепловой энергии (в т.ч. монтажные работы)	компл	1	8973676		8973676		8973676	–	9691570
						–		–		–	717894	
	Раздел 3 Вентиляция											
6	23	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР=72 %	м2	1140	407,32	–	464345	–	–	334328	862567
						407,32	–	464345	–	–	63894	
7	24	1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР=72 %	м2	1140	95,56	11,7	108938	13338	–	68832	191992
						83,86	–	95600	–	–	14222	
8	25	1113-0301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз НР=72 %	м2	1140	93,05	2,66	106077	3032	46512	40933	158771
						49,59	0,28	56533	319	–	11761	
9	26	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 %	м2	1140	80,99	1,89	92329	2155	58220	23237	124811
						28,03	0,28	31954	319	–	9245	

Итого	**12 584 298**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 194 671
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	395 357
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	171 565
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 078 408
- накладные расходы, тенге	983 690
в т.ч. зарплата, тенге	88 532
- сметная прибыль (8 %), тенге	932 171
Всего	**12 584 298**

Всего по акту	14 362 715
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	287 254
Итого в текущих ценах с 10.06.21 г.	14 649 969
Итого в прогнозных ценах 2022 г. (к=1,05)	15 382 468
Скидка подрядчика К=0,98	15 074 818,41
НДС (12 %)	1 808 978,21
Итого	16 883 796,62
Удержание аванса 30%	5 065 138,99
Удержание 5 %	844 189,83
К оплате	10 974 467,80

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РЕАГЕНТ", г. Астана, Шамши Калдаяков, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Агабеков С. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Ноженко В. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Мухтара Ауэзова города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г. Павлодар, Ткачёва, 15, БИН 970440001875

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Топанова Г. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инжиниринг проект 2050"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Жантурсунов И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП